

GENERALIZATORUL Devizelor de cheltuieli
la obiectivul "Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera

Briceni

Nr.	Nr.devize	Denumire capitole,obiecte lucrări și cheltuieli	Valoarea de deviz totală
1	2	3	8
1	DL nr.1	Demolarea cladirii existente	138359
2	DL nr.2	Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca C)	811958
3	DL nr.3	Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca SA)	2399216
4	DL nr.4	Bloc administrativ.Apeduct si canalizare (marca RAG)	155323
5	DL nr.5	Bloc administrativ.Alimentarea cu gaze interioare.AGI	38561
6	DL nr.6	Bloc administrativ.Incalzire (marca Î)	140490
7	DL nr.7	Bloc administrativ.Ventilare (marca V)	245812
8	DL nr.8	Bloc administrativ.Iluminat electric interior(marca EEF/IEI)	221590
9	DL nr.9	Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)	57372
10	DL nr.10	Bloc administrativ.Retele telecomunicatii(marca TS)	108757
11	DL nr.11	Bloc administrativ.Semnalizarea antiincediu (marca SIP)	36419
12	DL nr.12	Bloc administrativ. Utilaj tehnologic (marca TP)	572847
13	DL nr.13	Bloc administrativ. Centrala termica.Termoficare SM	170953
14	DL nr.14	Volier pentru cini.Lucrari de constructie generale (marca SAC)	192639
15	DL nr.15	Volier .Canalizarea RAC	2510
16	DL nr.16	Volier.Echipament electric/iluminat interior(marcaEEF/IEI)	4101
17	DL nr.17	Garaj pt 4 auto.Lucrari de constructie generale(marca SAC)	439666
18	DL nr.18	Garaj pt 4 auto.Luminat electric EEF/IEI	4022
19	DL nr.19	Garaj pt. 4 auto.Mijloace de antiincediare	843
20	DL nr.20	Garaj pt 4 auto.Ventilarea (marca V)	18978
21	DL nr.21	Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)	28174
22	DL nr.22	Imbracaminte rutiera pentru accese(marca PG)	178708
23	DL nr.23	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.REAC	24776
24	DL nr.24	Amenajarea teritoriului (marca PG)	215054
25	DL nr.25	Imprejmuirea (marca PG)	102458
26	DL nr.26	Inverzirea.(marca PG)	17593
27	DL nr.27	Forme arhiterturale mici (marca PG)	14825
28	DL nr.28	Sistematizarea pe verticala (marca PG)	5747
		Total	6348322
		TVA 20%	1269664,4
		TOTAL	7617986,4

Ofertant SRL Edif-Constr

Construcția sriedului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Demolarea cladirii existente

Valoarea de deviz 166 031 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea cladirii existente				
1	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	194,400	126,000 122,400	24 494,400 23 794,560
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	47,000	15,360 15,360	721,920 721,920
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	24,000	15,360 15,360	368,640 368,640
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	885,320	22,440 22,080	19 866,564 19 547,856
5	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	885,320	9,660 9,120	8 552,184 8 074,104
6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	768,000	8,820 7,200	6 773,760 5 529,600
7	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru	m3	113,400	121,700 82,800	13 800,780 9 389,520

1	2	3	4	5	6	7
8	RCsG32B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	768,000	33,660 30,960	25 850,880 23 777,280
9	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	109,230	32,698 24,240	3 571,562 2 647,728
10	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	109,230	13,200 13,200	1 441,848 1 441,848
11	TsI50A5	Transportarea molozuluicu autobasculanta la distanta de 5 km	t	109,230	29,679 0,000	3 241,840 0,000
Total Demolarea cladirii existente						108 684,378
Incluziv salariu						95 293,056
Total			lei		108 686	
Asigurari sociale			22,50 %		21 441	
Cheltuieli transport			3,00 %		2 859	
Total			100,00 +		132 986	
Cheltuieli regie			2,00 %		2 660	
Total			100,00 +		135 646	
Beneficiu			2,00 %		2 713	
Total			100,00 +		138 359	
Tva			20,00 %		27 672	

Total deviz: **166 031**
Incluziv salariu **95 295**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construcția srdiului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Demolarea cladirii existente**

Valoarea de deviz 166 031 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	319,788	24,00	7 674,912
2.	7122050013400	Zidar	h-om	106,920	24,00	2 566,080
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	37,138	24,00	891,312
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	194,770	24,00	4 674,480
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	115,200	24,00	2 764,800
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	495,779	24,00	11 898,696
7.	7422010060100	Timplar	h-om	22,720	24,00	545,280
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,077	24,00	1 441,848
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 544,968	24,00	61 079,232
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73,184	24,00	1 756,416
		Total manopera				95 295

Materiale:

1.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,328	2 700,00	885,600
2.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,731	14,00	38,234
3.	4100126202818	Apa	m3	136,518	18,00	2 457,324
		Total materiale de construcții				3 381

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	36,288	56,00	2 032,128
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	101,800	18,00	1 832,400
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48,426	18,00	871,668
4.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	36,288	56,00	2 032,128
5.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	11,578	280,00	3 241,840
		Total utilaje de construcții				10 010

Total:

Total	lei	108 686
Asigurari sociale	22,50 %	21 441
Cheltuieli transport	3,00 %	2 859

Total	100,00 +	132 986
Cheltuieli regie	2,00 %	2 660
Total	100,00 +	135 646
Beneficiu	2,00 %	2 713
Total	100,00 +	138 359
Tva	20,00 %	27 672

Total deviz:

166 031

Intocmit _____ (SRL"Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia srdiului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
Demolarea cladirii existente
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea cladirii existente				
1	RCsG 32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			126,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,5500	24,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	24,00	109,200
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,440
2	RCsO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.)	m2			15,360
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,3200	24,00	7,680
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	24,00	7,680
3	RCsO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.)	m2			15,360
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,3200	24,00	7,680
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	24,00	7,680
4	RCsI4 1B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			22,440
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,5600	24,00	13,440
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	24,00	8,640

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,360
5	RCsH 33A	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura și îndepărtarea materialelor rezultate	m2			9,660
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2200	24,00	5,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	24,00	3,840
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
6	RCsK 41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,820
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	24,00	3,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,900
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
7	RCsF1 0D	Demolarea zidărilor din piatră brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru	m3			121,700
	71220300 12940	Pietrar	h-om	2,8200	24,00	67,680
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	24,00	15,120
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,900
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	18,00	2,160
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	56,00	17,920
	29522700 03380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3200	56,00	17,920
8	RCsG 32B	Demolarea peretilor de zidărie din piatră, stufit, stabilit sau similare	m2			33,660
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2900	24,00	30,960
	41001262 02818	Apa	m3	0,0900	18,00	1,620
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	18,00	1,080
9	RCsU 09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea	t			32,698

1	2	3	4	5	6	7
		prin asezare				
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,3400	24,00	8,160
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	24,00	16,080
	20101029 04169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	2 700,00	8,108
	28112373 29800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	14,00	0,350
10	TRI1A A04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			13,200
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	24,00	13,200
11	TsI50 A5	Transportarea molozuluicu autobasculanta la distanta de 5 km	t			29,679
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	280,00	29,679

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Bloc administrativ. Lucrari de constructii generale (marca C)

Valoarea de deviz 974 349 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	456,000	52,57	23 971,920
2.	7123010010200	Betonist	h-om	811,118	52,57	42 640,475
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	431,947	52,57	22 707,453
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	377,418	52,57	19 840,864
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	478,724	52,57	25 166,520
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	163,013	52,57	8 569,593
7.	7136080025001	Montator	h-om	180,981	52,57	9 514,171
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,216	52,57	379,345
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,618	52,57	242,769
10.	7212030022700	Sudor	h-om	18,936	52,57	995,465
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,125	52,57	269,421
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,627	52,57	1 347,211
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,903	52,57	1 046,301
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,101	24,00	458,424
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	401,823	24,00	9 643,752
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,200	24,00	364,800
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,843	24,00	164,232
		Total manopera				167 320

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,852	18,00	33,336
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,019	208,80	3,967
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,328	2,50	0,819
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,215	3 041,67	653,960
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,929	3 041,67	5 867,381
6.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	30,100	8,00	240,800
7.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,014	3 041,67	42,583
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\sigma}$ = 44mm calit II	m3	0,966	3 041,67	2 938,253
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,396	3 041,67	1 204,500
10.	2010102904418	Dulap rasin Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,014	3 041,67	42,583
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,080	3 041,67	243,333

12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a	m3	7,487	3 041,67	22 772,984
13.	2010237318750	Distantieri	buc	2 053,838	0,10	205,383
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	92,351	76,00	7 018,676
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,685	28,00	383,180
16.	2320166200676	White spirit	kg	1,078	17,00	18,326
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,050	16,00	128,800
18.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,152	12,00	13,824
19.	2320187315789	Decofrol	kg	93,527	12,00	1 122,324
20.	23203226000361	Gudron	kg	20,769	16,00	332,304
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,362	14,00	5,068
22.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,083	36,00	146,988
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,241	28,00	6,748
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	24,230	32,00	775,360
25.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,656	32,00	116,992
26.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,115	32,00	35,680
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,097	72,00	6,984
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,376	36,00	85,536
29.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	53,935	14,00	755,090
30.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,682	17,00	11,594
31.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,328	5,60	1,837
32.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,722	17,00	12,274
33.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16,320	12,00	195,840
34.	2466477302420	Sticla solubila	kg	20,000	56,00	1 120,000
35.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,240	710,00	880,400
36.	2663102100000-1	Beton B7.5	m3	20,418	840,00	17 151,120
37.	2663102100000-11	Beton B12.5	m3	1,327	880,00	1 167,760
38.	2663102100000-2	Beton B15	m3	172,773	920,00	158 951,160
39.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	4,550	1 020,00	4 641,000
40.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,127	720,00	811,440
41.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	9,576	720,00	6 894,720
42.	2666122800600-1	Element prefabricat P1 1PC63-12-6,0 ATV - S7,8,9	buc	21,000	2 079,16	43 662,360
43.	2666122800600-11	Element prefabricat P1- 1PC 63-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	34,000	2 016,67	68 566,780
44.	2666122800600-12	Element prefabricat P2- 1PC 63-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	2,000	1 680,00	3 360,000
45.	2666122800600-2	Element prefabricat P2 1PC63-10-6,0 ATV - S7,8,9	buc	5,000	1 733,33	8 666,650
46.	2666122800600-7	Element prefabricat P7 1PC63-10-8,0 ATV - S7,8,9	buc	8,000	1 811,67	14 493,360
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,312	1,20	1,574
48.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	11,672	14,00	163,408
49.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,267	13,75	17,421
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 380,642	9,83	13 571,712
51.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 797,295	9,67	36 719,844
52.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	80,667	9,83	792,957
53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,997	13,75	13,709
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	38,970	13,75	535,838
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	75,294	13,75	1 035,296
56.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	99,700	12,00	1 196,400
57.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	603,000	12,00	7 236,000

58.	2811236309900	Confectii metalice	kg	212,244	12,00	2 546,928
59.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	37,600	14,00	526,400
60.	2811236832352	Burghiu widia	buc	25,515	21,00	535,815
61.	2873116829070	Chingi metalice	kg	12,541	14,00	175,574
62.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	27,370	14,00	383,180
63.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 329,464	10,00	23 294,640
64.	287312200410110	Plase sudate	kg	105,444	14,00	1 476,216
65.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,336	14,00	4,704
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,084	14,00	603,176
67.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,041	49,00	100,009
68.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,998	49,00	195,902
69.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,317	49,00	162,533
70.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,015	3,20	9,648
71.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	233,820	2,00	467,640
72.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	60,375	28,00	1 690,500
73.	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	16,320	0,25	4,080
74.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	233,820	0,32	74,822
75.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,015	0,50	1,508
76.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,015	0,20	0,603
77.	2874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	16,320	7,20	117,504
78.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,899	0,15	0,585
79.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	24,150	14,00	338,100
80.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23,383	28,00	654,724
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	128,373	2,15	276,002
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080	18,00	1,440
		Total materiale de constructii				470 718

Utilaje de constructii:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	13,860	300,00	4 158,000
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040	300,00	12,000
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,208	300,00	362,400
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,563	18,00	46,134
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192	18,00	3,456
6.	2922140007000	Macara	h-ut	27,838	300,00	8 351,400
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,728	18,00	31,104
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,860	24,00	116,640
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,852	18,00	33,336
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,912	18,00	16,416
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,841	320,00	1 869,120
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,512	280,00	143,360
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,642	280,00	179,760
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,483	110,00	53,130
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,084	17,00	103,428
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	102,552	17,00	1 743,384
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,883	56,00	273,448
18.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,657	18,00	47,826
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,165	27,00	436,455
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,317	27,00	89,559
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,728	300,00	1 718,400

22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	34,271	300,00	10 281,300
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,257	230,00	59,110
24.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	21,426	230,00	4 927,980
		Total utilaje de construcții				35 053

Total:

Total	lei	673 091
Asigurari sociale	22,50 %	37 647
Cheltuieli transport	7,00 %	32 950
Total	100,00 +	743 688
Cheltuieli regie	6,00 %	44 621
Total	100,00 +	788 309
Beneficiu	3,00 %	23 649
Total	100,00 +	811 958
Tva	20,00 %	162 391

Total deviz:

974 349

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2
Bloc administrativ. Lucrari de constructii generale (marca)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			656,000 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	320,00	656,000
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			49,440 49,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	24,00	49,440
3	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare)	100 m3			305,021 0,000
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	280,00	305,021
4	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (compactare mecnică)	100 m3			793,464 211,660

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	24,00	211,660
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	56,00	581,804
5	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplere manuala cu compactare)	m3			7,440 <hr/> 7,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,440
6	TsC03 F1 k=0,85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II k=0,85 (incarcarea sol ramas cu excavatorul)	100 m3			612,010 <hr/> 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	612,010
7	TsI50 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (transportare pamint ramas dist. 5km)	t			24,380 <hr/> 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	230,00	24,380
8	TsC50 B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			41,550 <hr/> 0,000
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0120	208,80	2,458
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	280,00	39,092
9	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,611 <hr/> 8,639
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	24,00	8,639
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,80	0,878
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,094
		2. Fundatii				
10	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3			1 169,389 <hr/> 217,995

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 7.5 (strat de sprijin fundatii)				
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,395
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,600
	26631021 00000-1	Beton B7.5	m3	1,0250	840,00	869,595
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	17,00	6,800
11	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (fundatii стаканые Фм1,2)	m3			1 262,286 <hr/> 219,880
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	957,206
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
12	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			83,434 <hr/> 58,798
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	76,00	7,600
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,561
	20101029	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,690

1	2	3	4	5	6	7
	00900					
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
13	CC01 C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate (armături AI gr.6mm, pusă în одиночные фундаменты)	kg			14,268 ----- 4,040
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0750	52,57	3,943
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,097
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
14	CC01 D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (Armături AIII d=10.16, уложенная в одиноч. фундам.)	kg			13,262 ----- 3,198
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	3,102
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106022 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
15	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Fundații continue ,Beton B15)	m3			1 262,229 ----- 219,880
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	957,149
	29522700 03100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 06752	Automacără 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
16	CB02 A	Cofraje din panouri refoșabile, cu asterială din scînduri de rasinoase scurte și subscurte	m2			83,349 ----- 58,798

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	76,00	7,600
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,646
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
17	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (armaturi AI d=6mm)	kg			<u>13,665</u> 3,437
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,365
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
18	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armaturi AIII d=14mm)	kg			<u>12,975</u> 2,911
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138

1	2	3	4	5	6	7
19	CC01 E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere Armături AI d=6mm detalii ABC	kg			13,665 <hr/> 3,436
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,364
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
20	CC01F 1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere Armături 10AIII, 12AIII la detaliile ABC	kg			12,975 <hr/> 2,911
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
21	IzF50 A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			60,086 <hr/> 9,120
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	24,00	9,120
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidărie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	710,00	22,010
	24664773 02420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	56,00	28,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	230,00	0,920
		3. Carcase				
22	CA04 F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15 (grinzi BM1....5)	m3			1 331,219 <hr/> 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,274
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,981
23	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (grinda)	m2			83,419 <hr/> 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,881
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,079
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,079
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,995
24	CC02 K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(AI 6mm)	kg			15,634 <hr/> 5,091
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,995
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,302

1	2	3	4	5	6	7
25	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10,12,16 AIII)	kg			13,967 <hr/> 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
26	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (rame RM1...3)	m3			1 331,242 <hr/> 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,278
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
27	CB02 D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (RM1...3)	m2			92,765 <hr/> 62,627
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	14,00	1,120
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350

1	2	3	4	5	6	7
	87000					
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	76,00	11,400
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,037
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,567
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
28	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6,8 AI)	kg			15,631 <hr/> 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
29	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12....20 AIII)	kg			13,967 <hr/> 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
30	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Stilpi ST1,2)	m3			1 331,432 <hr/> 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,500
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,967
31	CB02 D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (ST1,2)	m2			92,765 <hr/> 62,627
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	14,00	1,120
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	76,00	11,400
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,925
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,680
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
32	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg			15,633 <hr/> 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,302
33	CC02 L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg			13,967 <hr/> 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
34	CA04 F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15 (Buiandrugi PRM1)	m3			1 331,169 <hr/> 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,227
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,977
35	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternuturi din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			83,041 <hr/> 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Șuruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	28,00	0,838
	27341138 03233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	14,00	0,350

1	2	3	4	5	6	7
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,874
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,880
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,880
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,441
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,023
36	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg			15,632 <hr/> 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
37	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg			13,976 <hr/> 3,591
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,471
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,308
		4. Planseu 4.1. 4.1 cota 3.200				
38	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P1 1PC63-12-6,0 ATV -S7,8,9	buc			2 351,803 <hr/> 129,464

1	2	3	4	5	6	7
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942
	26661228 00600-1	Element prefabricat P1 1PC63-12-6,0 ATV -S7,8,9	buc	1,0000	2 079,16	2 079,160
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,589
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P2 1PC63-10-6,0 ATV -S7,8,9	buc			2 006,048 <hr/> 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,283
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942
	26661228 00600-2	Element prefabricat P2 1PC63-10-6,0 ATV -S7,8,9	buc	1,0000	1 733,33	1 733,330
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,664
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P7 1PC63-10-8,0 ATV -S7,8,9	buc			2 084,334 <hr/> 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942
	26661228 00600-7	Element prefabricat P7 1PC63-10-8,0 ATV -S7,8,9	buc	1,0000	1 811,67	1 811,670
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,610
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440

1	2	3	4	5	6	7
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
41	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; PM 1; B15	m3			1 331,208 <hr/> 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,244
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
42	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Cofraje centura)	m2			83,307 <hr/> 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,880
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,022
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,022
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,999
43	CC02 K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg			15,631 <hr/> 5,090

1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
44	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10,12AIII)	kg			13,967 ----- 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
45	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; (Sectoare monolit YM1,2 ; B15)	m3			1 331,225 ----- 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,236
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,024
46	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Cofraje sectoare monolit)	m2			83,232 ----- 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570

1	2	3	4	5	6	7
	10700					
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,839
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,878
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,982
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,982
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 ff	h-ut	0,0200	300,00	6,006
47	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,492 <hr/> 19,371
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	14,00	5,600
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
48	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg			14,059 <hr/> 3,514
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,418
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,304
49	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			14,031 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (VR1 d=4.5mm)				3,507
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,412
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,095
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,075
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,283
50	CC02 M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII)	kg			14,318 <hr/> 3,776
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0700	52,57	3,680
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106024 00000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,301
51	CC02 N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AIII)	kg			13,496 <hr/> 3,121
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,049
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,298
52	CA04	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3			1 331,454 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	F	preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice; (grinzi BM6,7; B15)				265,734
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,943
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,790
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,520
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
53	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Cofraje grinzi)	m2			83,458 <hr/> 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,841
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,882
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,100
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,100
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,992
54	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AI)	kg			15,635 <hr/> 5,091
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,995
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096

1	2	3	4	5	6	7
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,303
55	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12,20,22 AIII)	kg			13,967 <hr/> 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,469
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
		4.2. 4.2 cota 6.500				
56	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P4- 1PC 63-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc			2 289,308 <hr/> 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942
	26661228 00600-11	Element prefabricat P1- 1PC 63-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,0000	2 016,67	2 016,670
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,584
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
57	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P5- 1PC 63-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc			1 952,574 <hr/> 129,464

1	2	3	4	5	6	7
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,941
	26661228 00600-12	Element prefabricat P2- 1PC 63-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,0000	1 680,00	1 680,000
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,520
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
58	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; PM 2 B15	m3			1 331,245 <hr/> 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,280
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
59	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			83,369 <hr/> 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,880
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,052
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,052
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	06752					
60	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg			15,631 <hr/> 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
61	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10,12AIII)	kg			13,967 <hr/> 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
62	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; (sectoare monolit YM2,3; B15)	m3			1 331,494 <hr/> 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,412
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,118
63	CB02	Cofraje din panouri re folosibile,	m2			82,967 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	C	cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (cofraje sect. monolit)				57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,880
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,852
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,852
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
64	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,492 <hr/> 19,371
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	14,00	5,600
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
65	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AI)	kg			14,057 <hr/> 3,513
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,303
66	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (VR1 -4.5mm)	kg			14,052 <hr/> 3,513
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,297
67	CC02 N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12,20 AIII)	kg			13,499 <hr/> 3,121
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,049
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,301
		5. Scari 5.1. Scara intre axele 3-4				
68	TsA02 C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime	m3			50,633 <hr/> 50,633

1	2	3	4	5	6	7
		< 0,75 m teren tare				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	24,00	50,633
69	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,433 <hr/> 7,433
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,433
70	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3			1 254,482 <hr/> 217,864
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,155
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,709
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	953,455
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	76,364
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	17,00	6,800
71	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (scara)	m3			1 331,024 <hr/> 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,060
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
72	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			83,293 <hr/> 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570

1	2	3	4	5	6	7
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,351
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,880
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,014
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,014
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
73	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,492 <hr/> 19,371
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	14,00	5,600
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
74	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg			14,058 <hr/> 3,515
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,419
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,097
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,075
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,302
75	CC02 N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg			13,498 <hr/> 3,121

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,049
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,299
76	CL57 B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg MH1	kg			21,741 5,520
	71360800 25001	Montator	h-om	0,1050	52,57	5,520
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,727
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	18,00	0,234
		5.2. Scara metalica				
77	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			28,560 28,560
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	24,00	28,560
78	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Fundatie beton B12.5)	m3			1 218,081 219,881
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,281
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600

1	2	3	4	5	6	7
	26631021 00000-11	Beton B12.5	m3	1,0250	880,00	913,000
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
79	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,745 <hr/> 58,827
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,609
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,218
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,850
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,693
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	76,00	7,600
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	11,265
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	2,253
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
80	CL10 C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			19 653,837 <hr/> 4 346,927
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	52,57	2 234,181
	72120300 22700	Sudor	h-om	29,7500	52,57	1 563,935
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	52,57	446,801
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	24,00	102,010
	28111063 01300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,00	12 000,000
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	49,00	269,541
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,50	2,501

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	3,20	16,000
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,20	1,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	28,00	11,191
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	14,00	8,405
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	27,00	148,522
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	300,00	2 849,751
81	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,801 <hr/> 57,801
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,801
82	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			212,504 <hr/> 86,745
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,745
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,672
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,088
83	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			373,317 <hr/> 200,778
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,778
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,421
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,118
		6. Carcasa fronton				
84	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Coloane beton CM1...4, B15)	m3			1 331,300 <hr/> 265,758
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,952
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,806

1	2	3	4	5	6	7
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,399
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,944
85	CB02 D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			92,765 <hr/> 62,627
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	14,00	1,120
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	76,00	11,400
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,996
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,609
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
86	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg			15,630 <hr/> 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,298
87	CC02	Armaturi din otel beton PC 52	kg			13,966

1	2	3	4	5	6	7
	L2	fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)				3,589
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,469
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,299
88	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Centura PM3 si buiandrug PRM2 beton B15)	m3			1 331,561 <hr/> 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,649
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,947
89	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			83,565 <hr/> 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,686
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,349
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,879

1	2	3	4	5	6	7
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,163
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,163
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,439
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,979
90	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg			15,634 ----- 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,83	10,076
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,303
91	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg			13,964 ----- 3,589
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,469
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,297
92	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)	kg			27,210 ----- 11,041
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,041
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,728
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495

1	2	3	4	5	6	7
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
93	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,241 <hr/> 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,759
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,878
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	5,60	0,280
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,433
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,124
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
		7. Sarpanta din lemn acoperis				
94	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 855,489 <hr/> 1 118,546
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,549
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	24,00	53,997
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	28,00	210,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 041,67	30,178
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 041,67	2 828,833
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	3 041,67	365,318
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,600
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	32,00	96,317
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,278
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,000
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,298
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,039
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	18,00	5,940
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,140
95	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 855,152 <hr/> 1 118,542

1	2	3	4	5	6	7
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	24,00	54,000
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	28,00	210,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 041,67	30,273
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 041,67	2 829,041
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 041,67	364,712
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,600
	24142161 094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	32,00	96,318
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,282
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,000
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,300
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	18,00	5,942
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,142
96	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			193,672 <hr/> 20,401
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,401
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	18,00	4,141
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,600
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,00	93,800
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	72,00	0,868
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,491
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	110,00	6,600
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	230,00	2,771
97	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12.5	m3			1 288,765 <hr/> 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-11	Beton B12.5	m3	1,0250	880,00	928,800
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000

1	2	3	4	5	6	7
	07000					
98	RCsC0 5A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			104,349 <hr/> 80,981
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,2300	52,57	64,661
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	24,00	16,320
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	76,00	6,690
	20101029 03830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 041,67	4,436
	20101029 04418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 041,67	4,436
	28731458 86928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	14,00	0,490
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0330	14,00	0,462
	23201862 01084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	12,00	1,440
	27105038 03320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	13,75	1,815
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	18,00	3,240
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,360
		8. Lucrari diverse 8.1. Copertine				
99	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,153 <hr/> 10,754
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	27752763 09886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,15	0,017
100	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,830 <hr/> 57,830
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,830
101	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t			212,500

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				86,740
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,740
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,680
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,080
102	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			373,340 <hr/> 200,820
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,820
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,400
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,120
103	CK34 C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat Anker M16x200 HILTI	buc			22,993 <hr/> 3,154
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,0600	52,57	3,154
	28741158 93268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	1,0200	7,20	7,344
	24611173 08499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0200	12,00	12,240
	28741158 40405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,0200	0,25	0,255
		8.2. Strat suport sub pardoseli				
104	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 Beton B7.5	m3			1 179,045 <hr/> 219,880
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00000-1	Beton B7.5	m3	1,0250	840,00	873,965
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
105	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			83,342 <hr/> 58,798

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	76,00	7,600
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,664
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,495
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
106	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,972 ----- 1,434
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 0410110	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,83	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,181
		8.3. Consolidarea peretilor si peretilor despartitori				
107	RCsB2 1A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.3	buc			5,325 ----- 1,893
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	1,893
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,15	1,016
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	21,00	1,984
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	24,00	0,432
108	CL57 B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg			21,741 ----- 5,520

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 10 kg				
	71360800 25001	Montator	h-om	0,1050	52,57	5,520
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,727
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	18,00	0,234
109	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,251 <hr/> 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,769
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,870
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	5,60	0,280
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,440
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
		8.4. Consolidarea peretilor despartitori (PL39)				
110	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40 mm;k=2	m2			145,052 <hr/> 114,740
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	105,140
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	9,600
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	720,00	30,240
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,072
111	CC03 B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			12,194 <hr/> 1,697
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0300	52,57	1,577

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,100
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,83	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,180
112	CL57 B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			21,742 <hr/> 5,520
	71360800 25001	Montator	h-om	0,1050	52,57	5,520
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,728
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	18,00	0,234

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Politei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Bloc administrativ. Lucrari de constructii generale (marcaC)

Valoarea de deviz 974 349 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,740	656,000 0,000	1 141,440 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,500	49,440 49,440	173,040 173,040
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare)	100 m3	0,470	305,021 0,000	143,360 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (compactare mecnica)	100 m3	0,470	793,464 211,660	372,928 99,480
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplere manuala cu compactare)	m3	11,600	7,440 7,440	86,304 86,304

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1 k=0,85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II k=0,85 (incarcarea sol ramas cu excavatorul)	100 m3	1,189	612,010 0,000	727,680 0,000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (transportare pamint ramas dist. 5km)	t	202,130	24,380 0,000	4 927,980 0,000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,189	41,550 0,000	49,403 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,189	121,611 8,639	144,596 10,272
Total Lucrari de terasament						7 766,731
Incluziv salariu						369,096
2. Fundatii						
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 7.5 (strat de sprijin fundatii)	m3	15,100	1 169,389 217,995	17 657,777 3 291,717
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (fundatii стаканые ФМ1,2)	m3	6,800	1 262,286 219,880	8 583,544 1 495,184
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,200	83,434 58,798	600,724 423,349
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (armaturi AI gr.6mm, pusa in одиночные фундаменты)	kg	12,400	14,268 4,040	176,920 50,090
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si	kg	161,000	13,262	2 135,163

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armaturi AIII d=10.16, уложенная в одиноч. фундам.)			3,198	514,818
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Fundatii continue ,Beton B15)	m3	97,500	1 262,229 219,880	123 067,340 21 438,300
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	390,000	83,349 58,798	32 506,278 22 931,415
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (armaturi AI d=6mm)	kg	23,010	13,665 3,437	314,441 79,092
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armaturi AIII d=14mm)	kg	98,080	12,975 2,911	1 272,571 285,467
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Armaturi AI d=6mm detalii ABC	kg	121,000	13,665 3,436	1 653,432 415,814
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Armaturi 10AIII, 12AIII la detaliile ABC	kg	373,800	12,975 2,911	4 850,046 1 088,029
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	40,000	60,086 9,120	2 403,440 364,800
Total Fundatii						195 221,676
Incluziv salariu						52 378,075
3. Carcase						
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea	m3	3,140	1 331,219 265,765	4 180,029 834,501

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice B15 (grinzi BM1....5)				
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (grinda)	m2	22,720	83,419 57,370	1 895,276 1 303,446
24	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(AI 6mm)	kg	55,700	15,634 5,091	870,795 283,552
25	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10,12,16 AIII)	kg	207,200	13,967 3,590	2 893,866 743,759
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (rame RM1...3)	m3	19,000	1 331,242 265,764	25 293,605 5 049,525
27	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (RM1...3)	m2	129,200	92,765 62,627	11 985,292 8 091,408
28	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6,8 AI)	kg	375,200	15,631 5,090	5 864,846 1 909,829
29	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12....20 AIII)	kg	1 069,30 0	13,967 3,590	14 934,677 3 838,379
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau	m3	1,840	1 331,432	2 449,835

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Stilpi ST1,2)			265,765	489,007
31	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (ST1,2)	m2	10,400	92,765 62,627	964,761 651,321
32	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	38,800	15,633 5,090	606,553 197,493
33	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg	85,000	13,967 3,590	1 187,185 305,118
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Buiandrugii PRM1)	m3	5,280	1 331,169 265,765	7 028,573 1 403,237
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	5,280	83,041 57,370	438,455 302,914
36	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	6,000	15,632 5,090	93,789 30,541
37	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg	7,800	13,976 3,591	109,013 28,010

Total Carcase

80 796,550

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						25 462,040
		4. Planseu				
		4.1. 4.1 cota 3.200				
38	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P1 1PC63-12-6,0 ATV -S7,8,9	buc	21,000	2 351,803 129,464	49 387,855 2 718,745
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P2 1PC63-10-6,0 ATV -S7,8,9	buc	5,000	2 006,048 129,464	10 030,241 647,321
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P7 1PC63-10-8,0 ATV -S7,8,9	buc	8,000	2 084,334 129,464	16 674,673 1 035,713
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; PM 1; B15	m3	10,000	1 331,208 265,764	13 312,085 2 657,645
42	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Cofraje centura)	m2	55,360	83,307 57,370	4 611,892 3 176,003
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	266,100	15,631 5,090	4 159,498 1 354,506
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10,12AIII)	kg	538,000	13,967 3,590	7 514,177 1 931,216
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; (Sectoare monolit YM1,2 ; B15)	m3	2,460	1 331,225 265,765	3 274,813 653,781

1	2	3	4	5	6	7
46	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Cofraje sectoare monolit)	m2	19,380	83,232 57,370	1 613,042 1 111,831
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	54,000	29,492 19,371	1 592,559 1 046,034
48	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	22,700	14,059 3,514	319,149 79,777
49	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (VR1 d=4.5mm)	kg	5,300	14,031 3,507	74,362 18,588
50	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII)	kg	78,700	14,318 3,776	1 126,850 297,168
51	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AIII)	kg	51,300	13,496 3,121	692,350 160,092
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice; (grinzi BM6,7; B15)	m3	1,250	1 331,454 265,734	1 664,317 332,167
53	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Cofraje grinzi)	m2	14,720	83,458 57,370	1 228,496 844,486

1	2	3	4	5	6	7
54	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (8AI)	kg	28,700	15,635 5,091	448,737 146,118
55	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (12,20,22 AIII)	kg	119,900	13,967 3,590	1 674,643 430,386
Total 4.1 cota 3.200						119 399,739
Incluziv salariu						18 641,577
4.2. 4.2 cota 6.500						
56	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m ² P4- 1PC 63-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	34,000	2 289,308 129,464	77 836,459 4 401,779
57	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m ² P5- 1PC 63-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	2,000	1 952,574 129,464	3 905,148 258,928
58	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice ; PM 2 B15	m3	11,500	1 331,245 265,765	15 309,312 3 056,292
59	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în placi și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	56,800	83,369 57,370	4 735,360 3 258,616
60	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	263,400	15,631 5,090	4 117,201 1 340,755

1	2	3	4	5	6	7
61	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (10,12AIII)	kg	523,200	13,967 3,590	7 307,397 1 878,079
62	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice ; (sectoare monolit YM2,3; B15)	m3	1,020	1 331,494 265,765	1 358,124 271,080
63	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv (cofraje sect. monolit)	m2	6,400	82,967 57,370	530,991 367,168
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	29,492 19,371	530,853 348,678
65	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (8AI)	kg	22,800	14,057 3,513	320,493 80,093
66	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (VR1 -4.5mm)	kg	21,200	14,052 3,513	297,896 74,481
67	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (12,20 AIII)	kg	58,800	13,499 3,121	793,730 183,488
Total 4.2 cota 6.500						117 042,964
Incluziv salariu						15 519,437
Total Planșeu						236 442,703

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						34 161,014
		5. Scari				
		5.1. Scara intre axele 3-4				
68	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,440	50,633 <hr/> 50,633	72,912 <hr/> 72,912
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,440	7,433 <hr/> 7,433	10,704 <hr/> 10,704
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3	0,110	1 254,482 <hr/> 217,864	137,993 <hr/> 23,965
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (scara)	m3	2,000	1 331,024 <hr/> 265,764	2 662,049 <hr/> 531,529
72	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,100	83,293 <hr/> 57,370	924,556 <hr/> 636,807
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	22,000	29,492 <hr/> 19,371	648,820 <hr/> 426,162
74	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	16,900	14,058 <hr/> 3,515	237,578 <hr/> 59,406
75	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	208,500	13,498 <hr/> 3,121	2 814,255 <hr/> 650,753

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante (12AIII)				
76	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg MH1	kg	19,600	21,741 5,520	426,129 108,189
Total Scara intre axele 3-4						7 934,996
Incluziv salariu						2 520,427
5.2. Scara metalica						
77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,200	28,560 28,560	5,712 5,712
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Fundatie beton B12.5)	m3	0,160	1 218,081 219,881	194,893 35,181
79	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,350	84,745 58,827	114,406 79,416
80	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,603	19 653,837 4 346,927	11 851,264 2 621,197
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,603	57,801 57,801	34,854 34,854
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,603	212,504 86,745	128,140 52,307

1	2	3	4	5	6	7
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,603	373,317 200,778	225,110 121,069
Total Scara metalica						12 554,379
Incluziv salariu						2 949,736
Total Scari						20 489,375
Incluziv salariu						5 470,163
6. Carcasa fronton						
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Coloane beton CM1...4, B15)	m3	2,130	1 331,300 265,758	2 835,670 566,064
85	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	13,200	92,765 62,627	1 224,503 826,676
86	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	37,200	15,630 5,090	581,433 189,358
87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg	158,400	13,966 3,589	2 212,211 568,575
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Centura PM3 si buiandrug PRM2 beton B15)	m3	1,140	1 331,561 265,765	1 517,980 302,972
89	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,770	83,565 57,370	482,169 331,025

1	2	3	4	5	6	7
90	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	18,800	15,634 5,090	293,925 95,690
91	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg	44,400	13,964 3,589	619,988 159,358
92	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)	kg	21,560	27,210 11,041	586,642 238,037
93	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tîmplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,860	69,241 57,827	59,547 49,731
Total Carcasa fronton						10 414,068
Incluziv salariu						3 327,486
7. Sarpanta din lemn acoperis						
94	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,830	4 855,489 1 118,546	18 596,524 4 284,032
95	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,220	4 855,152 1 118,542	20 488,741 4 720,249
96	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,050	193,672 20,401	1 559,062 164,232
97	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B12.5	m3	1,100	1 288,765 265,765	1 417,641 292,341
98	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilaștri, buiandruși, grinzi, stîlpi, de pînă la 20 m înalțime	m2	9,600	104,349 80,981	1 001,752 777,419
Total Sarpanta din lemn acoperis						43 063,720
Incluziv salariu						10 238,273

1	2	3	4	5	6	7
		8. Lucrari diverse				
		8.1. Copertine				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	99,700	23,153 10,754	2 308,401 1 072,174
100	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,100	57,830 57,830	5,783 5,783
101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,100	212,500 86,740	21,250 8,674
102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,100	373,340 200,820	37,334 20,082
103	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat Anker M16x200 HILTI	buc	16,000	22,993 3,154	367,891 50,467
Total Copertine						2 740,659
Incluziv salariu						1 157,180
		8.2. Strat suport sub pardoseli				
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 Beton B7.5	m3	4,600	1 179,045 219,880	5 423,608 1 011,448
105	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,520	83,342 58,798	2 543,594 1 794,530
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	104,400	15,972 1,434	1 667,470 149,736
Total Strat suport sub pardoseli						9 634,672

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 955,714
8.3. Consolidarea peretilor si peretilor despartitori						
107	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.3	buc	270,000	5,325 <hr/> 1,893	1 437,721 <hr/> 510,980
108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	142,900	21,741 <hr/> 5,520	3 106,784 <hr/> 788,813
109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,700	69,251 <hr/> 57,827	394,728 <hr/> 329,614
Total Consolidarea peretilor si peretilor despartitori						4 939,233
Incluziv salariu						1 629,407
8.4. Consolidarea peretilor despartitori (PL39)						
110	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40 mm;k=2	m2	228,000	145,052 <hr/> 114,740	33 071,856 <hr/> 26 160,720
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	2 306,40 0	12,194 <hr/> 1,697	28 123,713 <hr/> 3 914,191
112	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	18,000	21,742 <hr/> 5,520	391,355 <hr/> 99,357
Total Consolidarea peretilor despartitori (PL39)						61 586,924
Incluziv salariu						30 174,268
Total Lucrari diverse						78 901,488
Incluziv salariu						35 916,569

Total	lei	673 091
Asigurari sociale	22,50 %	37 647
Cheltuieli transport	7,00 %	32 950
Total	100,00 +	743 688
Cheltuieli regie	6,00 %	44 621
Total	100,00 +	788 309
Beneficiu	3,00 %	23 649
Total	100,00 +	811 958
Tva	20,00 %	162 391

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**974 349
167 320**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGP al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3
Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca SA)**

Valoarea de deviz 2 879 059 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	39,220	24,00	941,280
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 632,908	52,57	138 411,974
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	423,468	52,57	22 261,713
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 507,390	52,57	131 813,492
5.	7123010010200	Betonist	h-om	272,958	52,57	14 349,403
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,673	52,57	140,520
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	40,348	52,57	2 121,096
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	535,295	52,57	28 140,457
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	92,340	52,57	4 854,314
10.	7129020012800	Pavator	h-om	13,135	52,57	690,507
11.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,644	52,57	401,845
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	86,668	52,57	4 556,136
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	635,390	52,57	33 402,453
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 164,968	52,57	61 242,367
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	233,577	52,57	12 279,143
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 305,900	52,57	68 651,161
17.	7136080025001	Montator	h-om	104,823	52,57	5 510,545
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 055,214	52,57	55 472,599
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	58,325	52,57	3 066,146
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,537	52,57	291,079
21.	7212030022700	Sudor	h-om	62,675	52,57	3 294,825
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	865,470	52,57	45 497,757
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,037	52,57	54,515
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	37,045	52,57	1 947,455
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	104,488	52,57	5 492,934
26.	7422010060100	Timplar	h-om	1 022,086	52,57	53 731,062
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,143	24,00	723,432
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 156,129	24,00	27 747,096
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	213,740	24,00	5 129,760
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	346,965	24,00	8 327,160
		Total manopera				740 540

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	215,398	6,20	1 335,468
2.	1212121212121	apa	m3	2,373	18,00	42,714
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	169,875	520,00	88 335,000
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,287	210,00	60,270
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,326	224,00	3 433,024
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,076	156,00	11,856
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,019	156,00	2,964
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,158	156,00	24,648
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	12,527	224,00	2 806,048
10.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2,356	224,00	527,744
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	86,194	2,50	215,485
12.	201010290349117	Scinduri geluite si faltuite, gr.19 mm	m3	0,467	8 000,00	3 736,000
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,937	3 041,67	18 058,394
14.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite, gr.19 mm	m3	4,332	4 200,00	18 194,400
15.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\delta} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,547	3 041,67	1 663,794
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,319	3 041,67	970,293
17.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,045	3 041,67	136,875
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\delta}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4,241	3 041,67	12 899,723
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,149	3 041,67	453,209
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 991,630	0,10	1 299,163
21.	2010237318750	Distantieri	buc	30,399	0,10	3,040
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,057	3 041,67	173,375
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,659	76,00	354,084
24.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	40,950	840,00	34 398,000
25.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E	m2	70,070	850,00	59 559,500
26.	2030112931108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) ; L1 cu jaluzele	m2	10,460	856,00	8 953,760
27.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,520	850,00	1 292,000
28.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,920	1 158,00	9 171,360
29.	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1;U2	m2	1,700	1 158,00	1 968,600
30.	2030112939150-11	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U10	m2	13,050	1 224,00	15 973,200
31.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	184,627	18,00	3 323,286
32.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	523,445	0,65	340,239
33.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	487,600	0,64	312,064
34.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,244	640,00	156,160
35.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,544	28,00	491,232
36.	2211100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5,637	950,00	5 355,150
37.	2320166200676	White spirit	kg	3,106	17,00	52,802
38.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,320	16,00	165,120
39.	2320187315789	Decofrol	kg	4,301	12,00	51,612
40.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	63,990	12,00	767,880
41.	23203226000361	Gudron	kg	11,765	16,00	188,240
42.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	257,400	7,80	2 007,720
43.	2320322600048-1	Adeziv	kg	81,130	2,30	186,599
44.	2320322600048-	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	483,480	6,00	2 900,880

	6					
45.	2346788998	Cornier din aluminiu la muchii	m	179,200	3,60	645,120
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,581	10,40	68,442
47.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	10,083	28,00	282,324
48.	2413217300010	Cleme	buc	37,740	24,00	905,760
49.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,388	28,00	122,864
50.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13,725	26,00	356,850
51.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,879	72,00	1 359,288
52.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	10,126	72,00	729,072
53.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	233,592	12,40	2 896,540
54.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,383	36,00	157,788
55.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	634,672	24,00	15 232,128
56.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici p/u lucrari exterioare	kg	3,536	24,00	84,864
57.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,420	32,00	141,440
58.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,123	76,00	9,348
59.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	18,425	32,00	589,600
60.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,953	36,00	214,308
61.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	69,144	24,00	1 659,456
62.	24302261000001	Fuga	kg	175,383	14,00	2 455,362
63.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,300	17,00	107,100
64.	2430226100700	Grund alchidic	kg	14,987	17,00	254,779
65.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	201,707	24,00	4 840,968
66.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	13,752	22,00	302,544
67.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	1,570	16,00	25,120
68.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	29,411	2,30	67,645
69.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,202	48,00	201,696
70.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,363	14,00	33,082
71.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,701	3,60	67,323
72.	2430226109080	Diluant preadez	kg	10,171	16,00	162,736
73.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15,143	16,00	242,288
74.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,467	16,00	167,472
75.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,975	16,00	159,600
76.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	930,400	2,30	2 139,920
77.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	102,936	2,30	236,753
78.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	31,400	18,00	565,200
79.	2462106110443	Prenadez 400	kg	39,900	18,00	718,200
80.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 065,248	2,20	4 543,546
81.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 581,560	2,30	5 937,588
82.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,776	24,00	186,624
83.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	43,922	24,00	1 054,128
84.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	54,248	18,00	976,464
85.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	38,046	74,00	2 815,404
86.	2521302602902-1	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.50 mm	m2	26,583	60,00	1 594,980
87.	2521302602902-2	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.100 mm	m2	14,423	126,00	1 817,298
88.	2521302602902-3	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.200 mm	m2	8,656	152,00	1 315,712
89.	2523116716345	Covor PVC	m2	54,950	108,00	5 934,600
90.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate cu 5 camere ,gr.sticlei 5,0 mm ,steclopachet tip LOW-E V1;2;3 si usi	m2	19,690	912,00	17 957,280
91.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	641,093	7,20	4 615,870
92.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment,	m3	21,646	690,00	14 935,740

		M 50				
93.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18 609,350	3,00	55 828,050
94.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	87,844	57,00	5 007,108
95.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5,920	1,50	8,880
96.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	140,514	1,50	210,771
97.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	29,119	1,50	43,678
98.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	295,875	6,00	1 775,250
99.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	95,730	1,60	153,167
100.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 904,476	2,90	31 622,980
101.	26531021008311	Tink	kg	1 117,892	20,40	22 804,997
102.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	992,703	6,20	6 154,759
103.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	654,595	2,30	1 505,569
104.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	51,480	1,20	61,776
105.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	3,755	98,00	367,990
106.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie "Portelonat"	m2	86,119	104,00	8 956,376
107.	2661112800700-1	Placi sau pisoturi de gresie "Portelonat"	m2	229,423	132,00	30 283,836
108.	2661112800700-4	Placi sau pisoturi de gresie ;" Portelonat mata"	m2	23,072	136,00	3 137,792
109.	2662102700201-1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc	buc	14,000	72,00	1 008,000
110.	2662102700202-1	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Indifug	buc	1,110	72,00	79,920
111.	2662102700202-11	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm rezistent la umezeala	buc	0,555	70,00	38,850
112.	26621027002081	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm-rezi9stent la umezeala	buc	2,100	70,40	147,840
113.	2663102100000-111	Beton B12.5	m3	0,504	880,00	443,520
114.	2663102100000-2	Beton B15	m3	8,235	920,00	7 576,200
115.	26631021000001-1	Beton B12,5	m3	1,781	880,00	1 567,280
116.	2663102100001-1	Beton clasa B7.5	m3	27,827	840,00	23 374,680
117.	2664102100000-1	Mortar M50	m3	12,608	690,00	8 699,520
118.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	18,875	724,00	13 665,500
119.	2664102102010-11	Mortar ciment 50	m3	0,994	690,00	685,860
120.	2664102102010-12	Mortar ciment 150	m3	10,757	756,00	8 132,292
121.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 331,436	2,30	3 062,303
122.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	32,206	724,00	23 317,144
123.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,737	18,00	319,266
124.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	180,180	104,00	18 738,720
125.	26701122030001-1	Placi tip faianta	m2	64,050	128,00	8 198,400
126.	2670112204051	Placi din laminat	m2	215,398	106,00	22 832,188
127.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,257	8,00	10,056
128.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	872,242	1,20	1 046,690
129.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,197	18,00	3,546
130.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,612	12,00	79,344
131.	26821326004611-5	Folie suplimentara polimerica paraizolatie	m2	374,302	4,00	1 497,208
132.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 132,382	7,20	8 153,150
133.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,424	12,00	137,088

134.	2682132601626-1	Linocrom	m2	46,926	21,00	985,446
135.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,250	16,00	84,000
136.	268216261137-1	Vata minerala indifuga, 125 kg/m3, gr.50 mm	m2	22,220	67,80	1 506,516
137.	2682162611370-111	Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm	m2	319,160	188,00	60 002,080
138.	2682162611370-12	Vata minerala "TehnoLait", gr.50 mm	m2	135,340	68,00	9 203,120
139.	2682162611370-15	Placi de vata minerala ignifudate pe baza de bazalt cu densitatea de 140 kg/m3 gr.80 mm	m2	552,454	132,00	72 923,928
140.	26821626113711	Placi vata minerala pentru izolatii generale, gr.30 mm	m2	67,830	34,00	2 306,220
141.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	439,216	24,00	10 541,184
142.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	591,360	18,00	10 644,480
143.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 010,194	102,00	103 039,788
144.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	35,137	57,00	2 002,809
145.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 mm	m	79,254	72,00	5 706,288
146.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.100mm	m	93,117	64,00	5 959,488
147.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,025	9,80	10,045
148.	2710602000080	Armatura A1	kg	296,100	9,80	2 901,780
149.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,528	9,70	160,322
150.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,504	9,80	4,939
151.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,669	10,00	6,690
152.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,594	10,20	189,659
153.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	382,442	128,00	48 952,576
154.	2733103610000-1	Tabla zincata gr.0,8 mm	kg	1 084,650	14,80	16 052,820
155.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,792	13,75	24,640
156.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,008	13,75	13,860
157.	27431235411	Opritori de zapada	m	60,000	57,00	3 420,000
158.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	37,300	82,00	3 058,600
159.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,010	13,75	0,138
160.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	122,000	12,00	1 464,000
161.	281123630611211	Grila ventilatie VENTS RN 500x500	buc	1,000	175,00	175,000
162.	2811236306211	Grila ventilatie VENTS RN 600x400	buc	1,000	210,00	210,000
163.	281123630644	Grila ventilatie VENTS 300x300	buc	3,000	128,00	384,000
164.	2811236309800-6	Confectii metalice diverse-Grile GA1	kg	310,400	12,00	3 724,800
165.	2811236309900	Confectii metalice	kg	296,140	12,00	3 553,680
166.	281123630990011	Confectii metalice Balustrada MOK,MOK2	kg	228,178	14,00	3 194,492
167.	2812106305714-1	Balustrada din inox	m	34,500	908,00	31 326,000
168.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	9,000	0,00	0,000
169.	2812106306002	Cornier din aluminiu	m	191,200	3,80	726,560
170.	2822115708000	Element de sustinere	buc	129,600	2,43	314,928
171.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	45,270	28,00	1 267,560
172.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	19,615	19,20	376,608
173.	286314631023117	Broasca Yalle	buc	32,000	132,00	4 224,000
174.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	78,00	156,000
175.	2873122000751	Piese forjate	kg	7,567	12,00	90,804

176.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,504	12,00	186,048
177.	2873122004100	Plase sudate	kg	101,838	12,00	1 222,056
178.	2873122005400-1	Polistirolciment	m3	11,845	980,00	11 608,100
179.	2873122005400-11	Keramzit	m3	21,091	541,67	11 424,362
180.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	92,995	14,00	1 301,930
181.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,016	14,00	28,224
182.	2873147300863	Agrafe	kg	16,800	14,00	235,200
183.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,041	49,00	247,009
184.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,260	0,00	0,000
185.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,915	49,00	632,835
186.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,671	49,00	32,879
187.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,610	4,20	2,562
188.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,752	0,80	8,602
189.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34,200	14,00	478,800
190.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	836,064	0,25	209,016
191.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,870	56,00	1 056,720
192.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 410,500	0,18	433,890
193.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 378,000	0,15	206,700
194.	2874115837745	Suruburi	buc	886,830	0,72	638,518
195.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,752	0,12	1,290
196.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,610	0,35	0,213
197.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,610	0,24	0,146
198.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	299,988	21,00	6 299,748
199.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,179	0,12	0,021
200.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 456,920	0,56	815,875
201.	28741363134000-1	Diblu din material plastic	buc	4 130,496	1,20	4 956,595
202.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,680	14,00	191,520
203.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	27,738	27,00	748,926
204.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,737	24,00	425,688
205.	2875274000502	Cot burlan	buc	37,740	24,00	905,760
206.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,870	24,00	452,880
207.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,870	18,00	339,660
208.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,737	24,00	425,688
209.	2875276305105	Conector	buc	19,980	2,40	47,952
210.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	124,156	28,00	3 476,368
211.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,075	14,00	15,050
212.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 905,870	0,72	5 692,226
213.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 721,920	0,10	1 572,192
214.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,074	112,00	8,288
215.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,783	2,15	111,334
216.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,217	18,00	39,906
217.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,019	18,00	612,342
218.	4100126202818	Apa	m3	4,900	18,00	88,200
219.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	102,166	1,20	122,598
		Total materiale de constructii				1 193 175

Utilaje de constructii:

1.	1234567890	Mixer electric	h/ut	10,735	16,00	171,760
2.	23456789	Ferestruu mecanic	h/ut	15,336	12,80	196,301
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,048	300,00	1 514,400
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,684	300,00	205,200
5.	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	8,671	18,00	156,078

6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,267	18,00	346,806
7.	2922140007000	Macara	h-ut	87,513	18,00	1 575,234
8.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,004	36,00	0,144
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrică (дрель электрическая)	h-ut	1,049	18,00	18,882
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11,247	18,00	202,446
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	287,186	18,00	5 169,348
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	2,150	56,00	120,400
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,923	18,00	574,614
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,619	16,00	9,904
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,688	17,00	11,696
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,680	17,00	79,560
17.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,289	17,00	4,913
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,005	10,80	151,254
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	84,030	4,20	352,926
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,431	56,00	360,136
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,032	10,80	54,345
22.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,003	4,80	0,014
23.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,003	4,80	0,014
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	2,916	18,00	52,488
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,357	18,00	24,426
26.	2952270007617	Schela metalică autoridicătoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	447,688	0,80	358,150
27.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,301	18,00	131,418
28.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,505	18,00	27,090
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39,932	27,00	1 078,164
30.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,671	27,00	18,117
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,072	300,00	21,600
32.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,159	300,00	347,700
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,717	300,00	215,100
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,129	230,00	29,670
35.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,220	210,00	46,200
		Total utilaje de construcții				13 628

Total:

Total	lei	1 947 343
Asigurari sociale	22,50 %	166 622
Cheltuieli transport	7,00 %	83 522
Total	100,00 +	2 197 487
Cheltuieli regie	6,00 %	131 849
Total	100,00 +	2 329 336
Beneficiu	3,00 %	69 880
Total	100,00 +	2 399 216
Tva	20,00 %	479 843

Total deviz:

2 879 059

Intocmit _____ (SRL"Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGP al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3
Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca SA)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartori				
1	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			785,238 177,561
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,441
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	24,00	15,120
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	520,00	468,000
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,000
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	690,00	48,300
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	724,00	72,400
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,517
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	18,00	6,660
2	CD51 C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			25 864,296 8 119,316
	71220500 13400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 424,993
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	24,00	694,322
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,00	15 120,000
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	690,00	1 587,000
	27106020 00080	Armatura A1	kg	90,0000	9,80	882,000
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,600
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 041,67	49,000

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	18,00	5,400
	29221400 07000	Macara	h-ut	4,1100	18,00	73,981
3	CD50 G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 611,724 ----- 248,462
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,3200	52,57	227,102
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	24,00	21,360
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,00	1 185,000
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	690,00	161,497
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,644
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	18,00	7,920
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	18,00	7,200
4	IzF14 A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2			53,754 ----- 6,834
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	52,57	6,834
	26821626 11371111	Placi vata minerala pentru izolatii generale, gr.30 mm	m2	1,0200	34,00	34,680
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0900	16,00	1,440
	24621061 10443	Prenadez 400	kg	0,6000	18,00	10,800
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,839 ----- 10,514
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,920
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,005
6	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			785,236 ----- 177,560
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,439
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	24,00	15,121
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	520,00	468,000
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	690,00	48,334
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	724,00	72,400
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,484
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	18,00	6,659
7	CF54 A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor, rezistent la foc	m2			<u>204,392</u> 126,911
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26621027 00201-1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc	buc	0,3500	72,00	25,200
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	28,00	25,200
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	19,20	7,680
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,18	8,640
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,15	4,200
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,43	6,561
8	CF54 A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor :Conductele sanitare; rezistent la umezeala	m2			<u>203,832</u> 126,911
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26621027 002081	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm- rezi9stent la umezeala	buc	0,3500	70,40	24,640
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	28,00	25,200
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	19,20	7,680
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,18	8,640
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,15	4,200
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,43	6,561

1	2	3	4	5	6	7
		2. Acoperisul 2.1. Tigla metalica				
9	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (poz.2,3,6,14)	m3			4 722,364 <hr/> 1 118,543
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,543
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	24,00	54,000
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	14,00	105,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 041,67	30,244
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 041,67	2 829,099
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 041,67	364,655
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,800
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,00	78,259
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,282
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,000
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,400
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	18,00	5,942
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,142
10	CE30 B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. V=5,76m3	m2			50,017 <hr/> 20,422
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	24,00	1,200
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	52,57	16,822
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3		3 041,67	27,375
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,680
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
11	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			255,047 <hr/> 20,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,400
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	18,00	4,139

1	2	3	4	5	6	7
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,600
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	24,00	160,800
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	76,00	0,909
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,487
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	16,00	0,960
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	230,00	2,751
12	CN51 D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			37,031 ----- 4,079
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1700	24,00	4,079
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,400
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,313
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	230,00	0,240
13	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (creasta acop. -60m)	m2			206,421 ----- 53,313
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,165
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,600
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	57,00	5,985
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	57,00	2,394
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,260
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
14	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,658 ----- 11,714
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,20	8,528
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
15	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m			149,516 <hr/> 15,771
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d.100mm	m	1,0500	64,00	69,216
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	28,00	40,376
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	18,00	3,708
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	27,00	2,781
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	24,00	4,944
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	24,00	4,944
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,72	7,416
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
16	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m			152,136 <hr/> 18,399
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,399
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 mm	m	1,0500	72,00	77,112
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	24,00	12,240
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	18,00	4,590
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,240
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	56,00	14,280
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	24,00	6,120
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	27,00	6,885
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
17	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -Opritori de zapada	m			76,922 <hr/> 18,742
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,822
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	27431235 411	Opritori de zapada	m	1,0000	57,00	57,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
18	CE31 A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplea, grosimea 19mm	m2			57,322 <hr/> 12,977
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0150	24,00	0,360
	71240100	Dulgher	h-om	0,2400	52,57	12,617

1	2	3	4	5	6	7
	107001					
	20101029 0349117	Scinduri geluite si faltuite, gr.19 mm	m3	0,0055	8 000,00	43,953
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	14,00	0,392
19	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			63,627 ----- 52,570
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,760
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	17,00	2,040
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,00	1,920
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,60	0,612
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
20	CE05 B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			221,757 ----- 51,142
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	27104036 42299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	8,8000	18,00	166,320
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	14,00	0,441
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	14,00	3,675
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
21	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2			206,421 ----- 53,313
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,164
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,600

1	2	3	4	5	6	7
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	57,00	5,985
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	57,00	2,394
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,260
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
22	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg; Balustrada MOK, MOK 2	kg			29,146 <hr/> 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 0990011	Confectii metalice Balustrada MOK,MOK2	kg	1,0400	14,00	14,706
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,566
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,180
23	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,899 <hr/> 57,899
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,899
24	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021	t			212,406 <hr/> 86,728
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,728
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,604
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,074
25	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t			394,078 <hr/> 200,834
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,834

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,134
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,111
		2.2. Termoizolarea cerdacului				
26	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,868 <hr/> 11,714
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046115	Folie suplimentara polimerica paraizolatie	m2	1,1500	4,00	4,738
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm	m2			204,913 <hr/> 4,731
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	52,57	4,731
	26821626 11370-111	Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm	m2	1,0100	188,00	189,880
	23203226 00048-6	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	6,00	9,180
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	640,00	0,320
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,64	0,640
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,80	0,108
28	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,658 <hr/> 11,714
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,20	8,528
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
29	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv	m2			52,504 <hr/> 24,471

1	2	3	4	5	6	7
		scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm: Grosimea 4,0 cm K=1,33, Mortar M50				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	52,57	24,471
	26641021 00000-1	Mortar M50	m3	0,0300	690,00	27,530
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	18,00	0,503
		2.3. Ferestre si usi de aerisire				
30	CK57 E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi; L1.....L4	m2			913,280 <hr/> 33,915
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4131	24,00	33,915
	20301129 31108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) ; L1 cu jaluzele	m2	1,0000	856,00	856,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	72,00	13,757
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,535
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1634	18,00	2,940
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	18,00	1,909
31	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1;2	m2			1 246,912 <hr/> 40,296
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,376
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	20301129 39150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1;U2	m2	1,0000	1 158,00	1 158,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,000
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,386
	26811260	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720

1	2	3	4	5	6	7
	01472					
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,15	2,150
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
32	CK33 C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			208,639 <hr/> 129,139
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,219
	28631463 10237	Broasca Yalle	buc	1,0000	78,00	78,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
		3. Ferestre				
33	CK57 H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe ; F1	m2			891,149 <hr/> 24,561
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	24,00	24,561
	20301129 31108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E	m2	1,0000	850,00	850,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	72,00	8,351
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0306	18,00	0,551
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	18,00	2,100
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	18,00	1,362
34	CK57 F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F2, F6	m2			886,864 <hr/> 19,596
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	24,00	19,596
	20301129 31108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E	m2	1,0000	850,00	850,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	72,00	8,352
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	18,00	0,534
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	18,00	2,520
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	18,00	1,636
35	CK57 E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)	m2			913,267 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi; F4,F5				33,912
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4131	24,00	33,912
	20301129 31108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) ; L1 cu jaluzele	m2	1,0000	856,00	856,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	72,00	13,743
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,537
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1634	18,00	2,943
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	18,00	1,907
36	CK01 B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F6	m2			927,214 <hr/> 63,773
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,7000	52,57	36,799
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	52,57	19,990
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0600	52,57	3,147
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	24,00	3,837
	20301129 38000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	850,00	850,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	14,00	0,838
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	12,00	6,963
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	16,00	5,284
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,355
37	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			63,627 <hr/> 52,570
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,762
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	17,00	2,039
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,00	1,919
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,60	0,612
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125

1	2	3	4	5	6	7
38	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa 1,6m2 pentru F6)	kg			14,570 ----- 2,223
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,103
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,120
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	18,00	0,011
39	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			93,320 ----- 16,640
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,720
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	74,00	75,480
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
40	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			101,922 ----- 18,742
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,822
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	82,00	82,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		4. Usi				
41	CK25 D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ;U1	m2			1 322,082 ----- 44,984
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8100	52,57	42,584
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20301129	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 224,00	1 224,000

1	2	3	4	5	6	7
	39150-11	inclusiv armaturile si accesoriile necesare U10				
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	72,00	39,603
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	48,00	9,265
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,15	2,150
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
42	CK03 C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MДΦ-U2	m2			910,888 <hr/> 63,827
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,0600	52,57	55,726
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0400	52,57	2,101
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	20301129 30000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	840,00	840,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,700
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	12,00	3,600
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	16,00	2,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,361
43	CK03 B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MДΦ-U3,U7,U9	m2			926,048 <hr/> 79,598
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,5500	52,57	28,913
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,8000	52,57	42,056
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0500	52,57	2,629
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	20301129 30000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	840,00	840,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	14,00	1,330
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	12,00	3,000
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	16,00	1,760
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
44	CK25	Usi confectionate din profiluri din	m2			1 246,929

1	2	3	4	5	6	7
	A	mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U4,U5				40,300
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,379
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,921
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 158,00	1 158,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,000
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,400
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,15	2,150
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,359
45	CK12 A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6,U8	m2			241,880 219,880
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,57	186,098
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,988
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2700	52,57	14,194
	28121063 06000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	0,00	0,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2800	2,15	0,602
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	0,00	0,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	2,100
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	156,00	0,780
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	17,00	11,900
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,018
	24105200	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	06700					
46	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,040 <hr/> 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,768
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	16,00	1,760
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,60	0,180
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,440
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
47	CK03 B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m U10,U11	m2			926,061 <hr/> 79,609
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,5500	52,57	28,918
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,8000	52,57	42,056
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0500	52,57	2,633
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,002
	20301129 30000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	840,00	840,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	14,00	1,331
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	12,00	3,001
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	16,00	1,761
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,359
48	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			63,627 <hr/> 52,570
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,760
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	17,00	2,040
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,00	1,920

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,60	0,612
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
49	CK33 C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			262,639 ----- 129,139
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,219
	28631463 1023117	Broasca Yalle	buc	1,0000	132,00	132,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
		5. Vitralii				
50	CK11 C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice V1,V1*,V2	m2			975,924 ----- 35,372
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	52,57	34,172
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,201
	25231467 20300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate cu 5 camere ,gr.sticlei 5,0 mm ,steclopachet tip LOW-E V1;2;3 si usi	m2	1,0000	912,00	912,000
	26811260 014721	Ulei pentru accesoriile metalice	kg	0,0100	18,00	0,180
	24302261 02111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	14,00	1,680
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	72,00	25,198
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,493
		6. Pardosele 6.1. Cota 0.000 6.1.1. Tipul 1				
51	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 434,683 ----- 163,438
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,438
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	224,00	1 142,400
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,000
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,845
52	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5	m2			132,358 ----- 44,456

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	840,00	86,102
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
53	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5	m2			140,243 <hr/> 52,342
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,942
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	840,00	86,102
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
54	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 ;B 7,5	m2			27,650 <hr/> 10,514
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	840,00	17,136
55	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa pentru amplasare 10)	kg			13,781 <hr/> 1,435
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,315
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,120
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	18,00	0,011
56	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,430 <hr/> 33,942

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0330	756,00	24,948
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
57	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1.0 cm k=2	m2			19,897 <hr/> 11,474
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0055	756,00	8,315
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
58	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2; Gresie Portelonat	m2			282,184 <hr/> 124,282
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	26611128 00700-1	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	132,00	135,960
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
59	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ; gresie "Portelonat"	m2			302,069 <hr/> 144,168
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700-1	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	132,00	135,961

1	2	3	4	5	6	7
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,454 ----- 23,428
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,491
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,845
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,30	0,242
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,20	1,260
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,80	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		6.1.2. Tipul pardoselei 2				
61	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 434,852 ----- 163,447
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,447
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	224,00	1 142,557
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,979
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,869
62	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5	m2			132,362 ----- 44,456
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	840,00	86,106
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
63	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2			140,242 ----- 52,342

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7,5				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	840,00	86,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
64	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7.5	m2			27,648 <hr/> 10,514
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	840,00	17,134
65	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,428 <hr/> 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0330	756,00	24,946
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
66	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2	m2			19,903 <hr/> 11,474
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0055	756,00	8,321
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
67	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2			205,957 <hr/> 54,970

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	25231167 16345	Covor PVC	m2	1,0500	108,00	115,101
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,487
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,00	10,962
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,299
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,028
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,00	3,248
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	8,00	0,195
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	156,00	0,095
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
68	CG08 A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			220,918 <hr/> 68,112
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,2500	52,57	65,713
	25231167 16345	Covor PVC	m2	1,0500	108,00	115,096
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,486
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,00	10,962
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,299
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,027
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,00	3,248
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	8,00	0,195
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	156,00	0,094
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	20,097
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		6.1.3. Tipul pardoselei 3				

1	2	3	4	5	6	7
69	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 434,517 <hr/> 163,416
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,416
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	224,00	1 142,652
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,899
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,551
70	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; B7.5	m2			140,227 <hr/> 52,342
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,942
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	840,00	86,086
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
71	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7,5	m2			27,674 <hr/> 10,514
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	840,00	17,160
72	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,398 <hr/> 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0330	756,00	24,916
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
73	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2			19,857 <hr/> 11,473

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,959
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0055	756,00	8,277
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
74	CG08 A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez	m2			220,924 <hr/> 68,113
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,2500	52,57	65,713
	25231167 16345	Cover PVC	m2	1,0500	108,00	115,107
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,488
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,00	10,963
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,298
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,026
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,00	3,249
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	8,00	0,195
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	156,00	0,088
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	20,097
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		6.1.4. Tipul pardoselei 4				
75	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 434,926 <hr/> 163,333
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,333
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	224,00	1 142,815
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,000
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,778
76	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16	m2			140,241 <hr/> 52,341

1	2	3	4	5	6	7
		mp; B7,5				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	840,00	86,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
77	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 B7.5	m2			27,625 <hr/> 10,514
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	840,00	17,111
78	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistirolciment gr.70 mm	m3			1 108,395 <hr/> 84,666
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,666
	28731220 05400-1	Polistirolciment	m3	1,0400	980,00	1 018,684
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,045
79	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,226 <hr/> 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0330	690,00	22,744
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
80	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2	m2			19,185 <hr/> 11,474

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0055	690,00	7,603
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
81	IzF04 B k=2	Strat hidroizolant- linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2	m2			90,673 8,411
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	8,411
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,000
	26821326 01626-1	Linocrom	m2	1,1000	21,00	46,200
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,062
82	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,226 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0330	690,00	22,744
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
83	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2	m2			19,185 11,474
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0055	690,00	7,603
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
84	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			273,229 144,168
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	104,00	107,120

1	2	3	4	5	6	7
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,217
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,454 ----- 23,428
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,491
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,845
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,30	0,241
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,20	1,260
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,80	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		6.2. Cota 3,300 6.2.1. tipul pardoselei 1				
86	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp;B7.5	m2			132,350 ----- 44,456
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	840,00	86,094
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
87	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5	m2			140,245 ----- 52,342
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,942
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	840,00	86,104

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
88	CG22 A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=5	m2			69,131 ----- 26,285
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	26,285
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	840,00	42,846
89	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,433 ----- 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0330	756,00	24,951
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
90	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2	m2			19,899 ----- 11,474
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0055	756,00	8,317
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
91	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Portelonat"	m2			253,345 ----- 124,283
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,283
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	26611128 00700	Placi sau pisoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	104,00	107,121
	26641021	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315

1	2	3	4	5	6	7
	020101					
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
92	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Portelonat"	m2			273,230 <hr/> 144,168
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,207
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	104,00	107,121
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,454 <hr/> 23,428
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,491
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,845
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,30	0,242
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,20	1,260
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,80	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		6.2.2. Tipul pardoselei 2				
94	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Poistirolciment, gr.50 mm	m3			1 108,842 <hr/> 84,640

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,640
	28731220 05400-1	Polistirolciment	m3	1,0400	980,00	1 019,161
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,040
95	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,431 ----- 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0330	756,00	24,949
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
96	CG01 A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=3	m2			29,846 ----- 17,211
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	1,440
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0055	756,00	12,473
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,162
97	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			199,946 ----- 64,056
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,456
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	106,00	112,413
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,20	6,575
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,00	16,362
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		6.2.3. tipul pardoselei 3				
98	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Polistirolciment	m3			1 109,343 ----- 84,670

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,670
	28731220 05400-1	Polistirolciment	m3	1,0400	980,00	1 019,617
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,055
99	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,220 <hr/> 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0330	690,00	22,738
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
100	IzF04 B k=2	Strat hidroizolant- linocrom, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2	m2			90,674 <hr/> 8,412
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	8,412
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,000
	26821326 01626-1	Linocrom	m2	1,1000	21,00	46,200
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,062
101	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,220 <hr/> 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0330	690,00	22,738
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
102	CG01 A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=3	m2			28,776 <hr/> 17,211
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	1,440
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0055	690,00	11,402
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,162

1	2	3	4	5	6	7
103	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ; Gresie "Portelonat"	m2			302,069 <hr/> 144,167
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,206
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,961
	26611128 00700-1	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	132,00	135,961
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,215
104	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,455 <hr/> 23,428
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,492
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,845
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,30	0,241
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,20	1,260
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,80	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,019
		6.3. Izolare pardoselilor la peretii exteriori				
105	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Perimetrul peretilor ext. cu Keramzit	m3			653,009 <hr/> 84,638
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,638
	28731220 05400-11	Keramzit	m3	1,0400	541,67	563,331
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,040
		7. Finisari interioare				
		7.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
106	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			248,279 <hr/> 111,368
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,768
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,56	2,240
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	128,00	134,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
107	CK50 B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Indifug , grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			207,247 <hr/> 126,671
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	24,00	4,560
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26621027 00202-1	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Indifug	buc	0,3700	72,00	26,640
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,00	24,080
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,20	5,184
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,18	8,100
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,43	2,916
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	2,40	10,656
108	CK50 B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			206,507 <hr/> 126,671
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	24,00	4,560
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26621027 00202-11	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm rezistent la umezeala	buc	0,3700	70,00	25,900
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,00	24,080
	28401363	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4	buc	0,2700	19,20	5,184

1	2	3	4	5	6	7
	12703	m				
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,18	8,100
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,43	2,916
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	2,40	10,656
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>102,983</u> 80,432
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,351
110	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2			<u>41,643</u> 32,593
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	32,593
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	8,294
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,036
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,144
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,576
111	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>32,633</u> 26,057
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,540
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
112	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>3,497</u>

1	2	3	4	5	6	7
						1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
113	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,370 <hr/> 28,914
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
114	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; Emulsie p/u lucrari exterioare	m2			39,371 <hr/> 28,913
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici p/u lucrari exterioare	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,037
		7.2. Pereti				
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			72,610 <hr/> 57,370
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	724,00	15,204
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,623 ----- 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
117	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,633 ----- 26,056
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,540
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
118	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,497 ----- 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
119	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,370 ----- 28,913
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2			249,423 ----- 123,083

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	104,00	109,200
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	14,00	4,620
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,144
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
121	CN06 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi;Cantitatea cornierului 191,2 m.l	m2			136,669 <hr/> 23,784
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9910	24,00	23,784
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,30	32,844
	28121063 06002	Cornier din aluminiu	m		3,80	72,656
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,202
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	18,00	0,050
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,533
122	CN61 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,497 <hr/> 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
123	CN53 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			39,370 <hr/> 28,913

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
124	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,370 <hr/> 28,913
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		8. Finisari exterioare				
125	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de bazalt cu densitatea de 140 kg/m3 gr.80 mm , coltar aluminiu -179,2m)	m2			289,121 <hr/> 106,183
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8290	52,57	96,151
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	24,00	10,032
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,888
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,30	11,615
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,999
	23467889 98	Cornier din aluminiu la muchii	m		3,60	1,262
	26821626 11370-15	Placi de vata minerala ignifudate pe baza de bazalt cu densitatea de 140 kg/m3 gr.80 mm	m2	1,0700	132,00	142,652
	28741363	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,696

1	2	3	4	5	6	7
	134000-1					
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	18,00	0,045
	12345678 90	Mixer electric	h/ut	0,0210	16,00	0,336
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	23456789	Ferestrau mecanic	h/ut	0,0300	12,80	0,384
126	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,328 <hr/> 6,308
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,960
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
127	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			111,235 <hr/> 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	20,40	46,920
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,072
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,108
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			274,623 <hr/> 123,083
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,283
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26701122 0300011	Placi tip faianta	m2	1,0500	128,00	134,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	14,00	4,620
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,144
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216

1	2	3	4	5	6	7
129	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (cornier este inclus in poz.123	m2			64,012 ----- 23,784
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9910	24,00	23,784
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,30	32,844
	28121063 06002	Cornier din aluminiu	m	0,0000	3,80	0,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,201
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	18,00	0,050
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,533
130	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,329 ----- 6,309
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,309
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,960
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
131	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			111,235 ----- 64,136
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,136
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	20,40	46,920
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,072
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,108
132	CB15 A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			25,033 ----- 16,971
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	14214022 00410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	224,00	1,120
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 041,67	0,366
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 041,67	0,903
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 041,67	1,828
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,00	0,084

1	2	3	4	5	6	7
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
	29522700 07617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,80	0,760
133	CB15 A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade;Permutarea schelei	m2			25,043 <hr/> 16,971
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	14214022 00410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	224,00	1,120
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 041,67	0,369
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 041,67	0,913
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 041,67	1,826
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,00	0,084
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
	29522700 07617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,80	0,760
		9. Lucrari diverse 9.1. Canale de aeresire BE-1, BE-11				
134	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (50x60 , 80x60mm)	m3			4 721,343 <hr/> 1 118,542
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	24,00	54,000
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	14,00	105,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 041,67	29,247
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 041,67	2 828,168
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 041,67	365,586
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,800
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,00	78,250
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,277
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,000
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,400
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	18,00	5,937
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,137
135	CN50	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			254,863

1	2	3	4	5	6	7
	A	ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.				20,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,400
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	18,00	4,137
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,600
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	24,00	160,800
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	76,00	0,877
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,442
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	16,00	0,954
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	230,00	2,654
136	IzF10 G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Vata minerala indifuga 125 kg/m3, gr.50 mm	m2			88,763 5,783
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	52,57	5,783
	26821626 1137-1	Vata minerala indifuga, 125 kg/m3, gr.50 mm	m2	1,0100	67,80	68,478
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,20	0,396
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,80	12,870
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	640,00	0,349
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,64	0,704
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	10,80	0,130
137	CL16 B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum; Tabla zincata gr.0,8 mm	t			20 223,800 3 579,867
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	14,0000	52,57	735,980
	72120300 22700	Sudor	h-om	52,5000	52,57	2 759,899
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	24,00	83,988
	27331036 10000-1	Tabla zincata gr.0,8 mm	kg	1 050,0000	14,80	15 540,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	49,00	539,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,2000	28,00	117,611

1	2	3	4	5	6	7
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	10,40	65,521
	27106020 00614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	9,70	155,200
	27107034 34783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	10,20	183,600
	40111062 02741	Energie electrica	kw	20,0000	2,15	43,000
138	IzF10 G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Vata minerala "Tehnolait", gr.50 mm	m2			88,970 <hr/> 5,783
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	52,57	5,783
	26821626 11370-12	Vata minerala "Tehnolait", gr.50 mm	m2	1,0100	68,00	68,680
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,20	0,396
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,80	12,870
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	640,00	0,353
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,64	0,704
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	10,80	0,130
139	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)	m2			206,421 <hr/> 53,313
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,165
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,600
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	57,00	5,985
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	57,00	2,394
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,260
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
140	CE31 A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple, gr.19 mm	m2			119,454 <hr/> 39,262
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0150	24,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,7400	52,57	38,902
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite, gr.19 mm	m3	0,0190	4 200,00	79,800
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	14,00	0,392
141	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			27,045 <hr/> 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,566
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
142	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,040 <hr/> 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,768
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	16,00	1,760
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,60	0,180
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,440
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
143	RCsB0 4D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ;B12.5	m3			1 265,707 <hr/> 288,141
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,3800	52,57	230,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	24,00	57,861
	26631021 00000-111	Beton B12.5	m3	1,0250	880,00	920,174
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	18,00	2,191
	29522700 03101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	300,00	45,000

1	2	3	4	5	6	7
144	RCsB0 4D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente ;B12.5 ,,,, conducte de ventilare BE-4	m3			1 260,636 <hr/> 287,227
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,3800	52,57	229,409
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	24,00	57,818
	26631021 00000-111	Beton B12.5	m3	1,0250	880,00	920,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	18,00	2,455
	29522700 03101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	17,00	10,045
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	300,00	40,909
145	RCsD 01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armatura Бр1, д=5ММ)	kg			15,926 <hr/> 4,926
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0800	52,57	4,206
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	9,80	10,045
	27461338 03142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	29522700 04203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	4,80	0,014
	29403400 04205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	36,00	0,144
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	18,00	0,630
	29522700 06612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	4,80	0,014
		9.2. Copertine				
146	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			206,423 <hr/> 53,313
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,163

1	2	3	4	5	6	7
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,601
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	57,00	5,987
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	57,00	2,394
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,261
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
147	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla vopsita tip Lider)	m2			<u>206,429</u> 53,313
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,169
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,602
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	57,00	5,990
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	57,00	2,392
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,259
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
148	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m			<u>149,517</u> 15,771
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.100mm	m	1,0500	64,00	69,214
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	28,00	40,375
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	18,00	3,709
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	27,00	2,780
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	24,00	4,946
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	24,00	4,946
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,72	7,416
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
149	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv; d.100mm	m			<u>152,136</u> 18,399
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,399
	27104063	Burlan rotund prefabricat tip brass d.100	m	1,0500	72,00	77,112

1	2	3	4	5	6	7
	11726	mm				
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	24,00	12,240
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	18,00	4,590
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,240
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	56,00	14,280
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	24,00	6,120
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	27,00	6,885
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
		9.3. Scari exterioare Sc1, Sc2c				
150	TsA02 C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			50,640 <hr/> 50,640
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	24,00	50,640
151	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,440 <hr/> 7,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,440
152	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 434,690 <hr/> 163,402
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,402
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	224,00	1 142,314
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,034
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,939
153	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3			1 140,504 <hr/> 217,995
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,395
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,600

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26631021 000001-1	Beton B12,5	m3	1,0250	880,00	911,209
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	18,00	4,500
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	17,00	6,800
154	CC03 C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			13,781 <hr/> 1,434
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,120
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	18,00	0,011
155	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			82,536 <hr/> 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,12	0,036
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,240
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,880
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,055
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,055
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,002
156	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 255,093 <hr/> 265,764
	71230100	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964

1	2	3	4	5	6	7
	10200					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,308
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,781
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	18,00	5,040
157	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2;" Portelonat mata"	m2			306,189 <hr/> 144,168
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700-4	Placi sau piscoturi de gresie ;" Portelonat mata"	m2	1,0300	136,00	140,080
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
158	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			154,245 <hr/> 30,881
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,505
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	24,00	0,376
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	1,0150	98,00	99,457
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,805
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	156,00	0,801
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	156,00	6,662
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	112,00	2,240
159	CL10 C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de	t			19 656,123 <hr/> 4 346,713

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura				
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	52,57	2 234,221
	72120300 22700	Sudor	h-om	29,7500	52,57	1 563,746
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	52,57	446,844
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	24,00	101,902
	28111063 01300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,00	12 000,000
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	49,00	269,500
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,35	1,746
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	4,20	21,000
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,24	1,197
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	28,00	11,246
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,40	6,221
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	27,00	148,500
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	300,00	2 850,000
160	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			<u>57,738</u> 57,738
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,738
161	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ΓΦ021	t			<u>212,230</u> 86,615
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,615
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,574
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,041
162	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t			<u>394,016</u> 200,803

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,803
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,082
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,131
		9.4. Balustrada I-1....I-15				
163	CH06 A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta-Balustrada din inox	m			955,528 <hr/> 47,313
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,313
	28121063 05714-1	Balustrada din inox	m	1,0000	908,00	908,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,15	0,215
164	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg МИ1-18	kg			27,045 <hr/> 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,566
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
165	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,716 <hr/> 57,716
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,716
166	IzD03 A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu	t			212,562 <hr/> 86,711

1	2	3	4	5	6	7
		pensula de mina ΓΦ021				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,711
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,732
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,119
167	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ΠΦ021	t			394,165 <hr/> 200,794
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,794
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,237
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,134
		9.5. Grile decorative				
168	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare; Grile GA1	kg			23,406 <hr/> 10,754
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	28112363 09800-6	Confectii metalice diverse-Grile GA1	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,15	0,017
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,360
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
169	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,826 <hr/> 57,826
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,826
170	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu	t			212,416 <hr/> 86,655

1	2	3	4	5	6	7
		pensula de mina ГФ021				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,655
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,703
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,058
171	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t			394,126 ----- 200,784
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,784
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,200
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,142
		9.6. Pereu latimea 1.5m				
172	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast, grosimea 100mm	m3			371,707 ----- 60,454
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,454
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	224,00	293,673
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	56,00	8,568
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	210,00	4,835
173	DB16 A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2			61,355 ----- 4,206
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,206
	22111000 10001311	Mixtura asfaltica preparata la cold cu agregate marunte	t	0,0590	950,00	56,046
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	210,00	0,631
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	10,00	0,070
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	56,00	0,403
		9.7. Grile VENTS				
174	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc			236,178 -----

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie VENTS RN 600x400				25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06211	Grila ventilatie VENTS RN 600x400	buc	1,0000	210,00	210,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
175	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie VENTS RN 500x500	buc			201,178 <hr/> 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 0611211	Grila ventilatie VENTS RN 500x500	buc	1,0000	175,00	175,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
176	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie VENTS 300x300	buc			154,178 <hr/> 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 0644	Grila ventilatie VENTS 300x300	buc	1,0000	128,00	128,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
		9.8. Decorarea elementelor din polistiren in jurul ferestrelor				
177	IzF10 C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.50 mm, latimea 200 mm	m2			72,823 <hr/> 8,411
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	52,57	8,411
	25213026 02902-1	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.50 mm	m2	1,0100	60,00	60,600
	23203226	Adeziv	kg	1,6500	2,30	3,795

1	2	3	4	5	6	7
	00048-1					
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,018
178	IzF10 C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.100 mm, lățimea 250 mm	m2			139,486 8,412
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	52,57	8,412
	25213026 02902-2	Placi termoizolante, plăci polistiren celular gr.100 mm	m2	1,0100	126,00	127,262
	23203226 00048-1	Adeziv	kg	1,6500	2,30	3,795
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,018
179	IzF10 C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.200 mm, lățimea 150 mm	m2			165,749 8,410
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	52,57	8,410
	25213026 02902-3	Placi termoizolante, plăci polistiren celular gr.200 mm	m2	1,0100	152,00	153,525
	23203226 00048-1	Adeziv	kg	1,6500	2,30	3,795
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,019

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Politei de frontieră "Briceni" a DR Nord al IGP al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3 Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca SA)

Valoarea de deviz 2 879 059 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartori				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	178,500	785,238 177,561	140 164,961 31 694,692
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	3,290	25 864,296 8 119,316	85 093,533 26 712,548
3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,700	1 611,724 248,462	5 963,378 919,311
4	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	66,500	53,754 6,834	3 574,648 454,468
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,500	20,839 10,514	1 385,821 699,181
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	10,250	785,236 177,560	8 048,673 1 819,989
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor, rezistent la foc	m2	40,000	204,392 126,911	8 175,680 5 076,440

1	2	3	4	5	6	7
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor :Conductele sanitare; rezistent la umezeala	m2	6,000	203,832 126,911	1 222,992 761,466
Total Pereti si pereti despartori						253 629,686
Incluziv salariu						68 138,095
		2. Acoperisul				
		2.1. Tigla metalica				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (poz.2,3,6,14)	m3	3,520	4 722,364 1 118,543	16 622,723 3 937,270
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.V=5,76m3	m2	640,000	50,017 20,422	32 011,155 13 070,336
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,280	255,047 20,400	2 366,834 189,312
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,760	37,031 4,079	213,300 23,496
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (creasta acop. -60m)	m2	640,000	206,421 53,313	132 109,440 34 120,320
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	640,000	21,658 11,714	13 861,376 7 496,960
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m	80,000	149,516 15,771	11 961,280 1 261,680
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m	63,000	152,136 18,399	9 584,599 1 159,168
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -Opritori de zapada	m	60,000	76,922 18,742	4 615,344 1 124,544
18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplea, grosimea	m2	85,000	57,322	4 872,348

1	2	3	4	5	6	7
		19mm			12,977	1 103,028
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	85,000	63,627 52,570	5 408,295 4 468,450
20	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	64,000	221,757 51,142	14 192,480 3 273,056
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	95,000	206,421 53,313	19 609,956 5 064,735
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg; Balustrada MOK, MOK 2	kg	217,230	29,146 11,040	6 331,302 2 398,138
23	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,217	57,899 57,899	12,564 12,564
24	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021	t	0,217	212,406 86,728	46,092 18,820
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,217	394,078 200,834	85,515 43,581
Total Tigla metalica						273 904,603
Incluziv salariu						78 765,458
2.2. Termoizolarea cerdacului						
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	316,000	17,868 11,714	5 646,288 3 701,624
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2	316,000	204,913 4,731	64 752,603 1 495,091

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm				
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	316,000	21,658 11,714	6 844,054 3 701,624
29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm: Grosimea 4,0 cm K=1,33, Mortar M50	m2	316,000	52,504 24,471	16 591,330 7 732,942
Total Termoizolarea cerdacului						93 834,275
Incluziv salariu						16 631,281
2.3. Ferestre si usi de aerisire						
30	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi; L1.....L4	m2	7,610	913,280 33,915	6 950,064 258,096
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1;2	m2	1,700	1 246,912 40,296	2 119,750 68,503
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	208,639 129,139	417,279 258,279
Total Ferestre si usi de aerisire						9 487,093
Incluziv salariu						584,878
Total Acoperisul						377 225,971
Incluziv salariu						95 981,617
3. Ferestre						
33	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta	m2	11,640	891,149 24,561	10 372,977 285,888

1	2	3	4	5	6	7
		cercevelor ale geamurilor fixe ; F1				
34	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F2, F6	m2	58,430	886,864 19,596	51 819,443 1 144,992
35	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi; F4,F5	m2	2,850	913,267 33,912	2 602,811 96,648
36	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F6	m2	1,520	927,214 63,773	1 409,365 96,935
37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	2,660	63,627 52,570	169,247 139,836
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa 1,6m2 pentru F6)	kg	4,800	14,570 2,223	69,938 10,669
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	37,300	93,320 16,640	3 480,821 620,657
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	37,300	101,922 18,742	3 801,706 699,092
Total Ferestre						73 726,308
Incluziv salariu						3 094,717
		4. Usi				
41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ;U1	m2	13,050	1 322,082 44,984	17 253,167 587,037
42	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m МДФ-U2	m2	6,080	910,888 63,827	5 538,201 388,069

1	2	3	4	5	6	7
43	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m МДФ-U3,U7,U9	m2	29,000	926,048 79,598	26 855,392 2 308,342
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U4,U5	m2	7,920	1 246,929 40,300	9 875,678 319,176
45	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6,U8	m2	9,000	241,880 219,880	2 176,920 1 978,920
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	22,500	69,040 57,827	1 553,400 1 301,108
47	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m U10,U11	m2	5,870	926,061 79,609	5 435,976 467,306
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	14,700	63,627 52,570	935,316 772,779
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	32,000	262,639 129,139	8 404,461 4 132,461
Total Usi						78 028,511
Incluziv salariu						12 255,198
		5. Vitralii				
50	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice V1,V1*,V2	m2	19,690	975,924 35,372	19 215,943 696,483

1	2	3	4	5	6	7
Total Vitralii						19 215,943
Incluziv salariu						696,483
		6. Pardosele 6.1. Cota 0.000 6.1.1. Tipul 1				
51	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,120	1 434,683 163,438	3 041,528 346,488
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5	m2	119,490	132,358 44,456	15 815,449 5 312,047
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5	m2	92,720	140,243 52,342	13 003,360 4 853,104
54	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 ;B 7,5	m2	-212,210	27,650 10,514	-5 867,536 -2 231,176
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa pentru amplasare 10)	kg	28,830	13,781 1,435	397,317 41,359
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	212,210	59,430 33,942	12 611,688 7 202,832
57	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1.0 cm k=2	m2	-212,210	19,897 11,474	-4 222,306 -2 434,888
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2; Gresie Portelonat	m2	119,490	282,184 124,282	33 718,108 14 850,478
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale	m2	92,720	302,069 144,168	28 007,856 13 367,223

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai mici de 16 m2 ; gresie "Portelonat"				
60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	191,000	49,454 23,428	9 445,666 4 474,748
Total Tipul 1						105 951,130
Incluziv salariu						45 782,215
6.1.2. Tipul pardoselei 2						
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,427	1 434,852 163,447	612,682 69,792
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5	m2	32,700	132,362 44,456	4 328,251 1 453,711
63	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7,5	m2	10,000	140,242 52,342	1 402,415 523,415
64	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7.5	m2	-42,700	27,648 10,514	-1 180,588 -448,948
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,700	59,428 33,942	2 537,585 1 449,323
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-42,700	19,903 11,474	-849,868 -489,940
67	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	32,700	205,957 54,970	6 734,779 1 797,519
68	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice	m2	10,000	220,918	2 209,178

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez			68,112	681,125
Total Tipul pardoselei 2						15 794,434
Incluziv salariu						5 035,997
6.1.3. Tipul pardoselei 3						
69	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,089	1 434,517 163,416	127,672 14,544
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; B7.5	m2	8,860	140,227 52,342	1 242,414 463,746
71	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7,5	m2	-8,860	27,674 10,514	-245,194 -93,154
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,860	59,398 33,942	526,266 300,726
73	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-8,860	19,857 11,473	-175,936 -101,650
74	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	8,860	220,924 68,113	1 957,387 603,477
Total Tipul pardoselei 3						3 432,609
Incluziv salariu						1 187,689
6.1.4. Tipul pardoselei 4						
75	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,108	1 434,926	154,972

1	2	3	4	5	6	7
					163,333	17,640
76	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; B7,5	m2	10,800	140,241 52,341	1 514,608 565,288
77	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 B7.5	m2	-10,800	27,625 10,514	-298,351 -113,551
78	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistirolciment gr.70 mm	m3	0,760	1 108,395 84,666	842,380 64,346
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,800	57,226 33,942	618,046 366,574
80	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-10,800	19,185 11,474	-207,199 -123,919
81	IzF04B k=2	Strat hidroizolant- linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2	m2	10,800	90,673 8,411	979,267 90,841
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,800	57,226 33,942	618,046 366,574
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-10,800	19,185 11,474	-207,199 -123,919
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,800	273,229 144,168	2 950,877 1 557,011
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,000	49,454 23,428	593,445 281,136

1	2	3	4	5	6	7
Total Tipul pardoselei 4						7 558,892
Incluziv salariu						2 948,021
Total Cota 0.000						132 737,065
Incluziv salariu						54 953,922
6.2. Cota 3,300						
6.2.1. tipul pardoselei 1						
86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp;B7.5	m2	30,090	132,350 44,456	3 982,403 1 337,681
87	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5	m2	42,720	140,245 52,342	5 991,285 2 236,029
88	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=5	m2	-42,720	69,131 26,285	-2 953,255 -1 122,895
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,810	59,433 33,942	4 327,297 2 471,317
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-72,810	19,899 11,474	-1 448,834 -835,412
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Portelonat"	m2	30,090	253,345 124,283	7 623,148 3 739,675
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Portelonat"	m2	42,720	273,230 144,168	11 672,365 6 158,838
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie	m	65,500	49,454	3 239,240

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica aplicata cu adeziv			23,428	1 534,534
Total tipul pardoselei 1						32 433,649
Incluziv salariu						15 519,767
6.2.2. Tipul pardoselei 2						
94	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Poistirolciment, gr.50 mm	m3	10,160	1 108,842 84,640	11 265,830 859,940
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	203,110	59,431 33,942	12 071,102 6 893,960
96	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=3	m2	-203,110	29,846 17,211	-6 061,996 -3 495,736
97	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	203,110	199,946 64,056	40 610,943 13 010,327
Total Tipul pardoselei 2						57 885,879
Incluziv salariu						17 268,491
6.2.3. tipul pardoselei 3						
98	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Polistirolciment	m3	0,470	1 109,343 84,670	521,391 39,795
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,530	57,220 33,942	602,527 357,409
100	IzF04B k=2	Strat hidroizolant- linocrom, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2	m2	10,530	90,674 8,412	954,794 88,580
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,530	57,220 33,942	602,527 357,409
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm	m2	-10,530	28,776	-303,007

1	2	3	4	5	6	7
	k=3	grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=3			17,211	-181,237
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ; Gresie "Portelonat"	m2	10,530	302,069 144,167	3 180,783 1 518,077
104	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,600	49,455 23,428	573,679 271,765
Total tipul pardoselei 3						6 132,694
Incluziv salariu						2 451,798
Total Cota 3,300						96 452,222
Incluziv salariu						35 240,056
		6.3. Izolare pardoselilor la peretii exteriori				
105	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Perimetrul peretilor ext. cu Keramzit	m3	20,280	653,009 84,638	13 243,029 1 716,463
Total Izolare pardoselilor la peretii exteriori						13 243,029
Incluziv salariu						1 716,463
Total Pardosele						242 432,316
Incluziv salariu						91 910,441
		7. Finisari interioare				
		7.1. Tavane				
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	364,230	248,279 111,368	90 430,519 40 563,734
107	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Indifug , grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,000	207,247 126,671	621,741 380,013

1	2	3	4	5	6	7
108	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	1,500	206,507 126,671	309,761 190,007
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	167,040	102,983 80,432	17 202,276 13 435,367
110	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	-4,500	41,643 32,593	-187,395 -146,670
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	167,040	32,633 26,057	5 450,992 4 352,478
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	167,040	3,497 1,577	584,144 263,428
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	158,200	39,370 28,914	6 228,406 4 574,116
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; Emulsie p/u lucrari exterioare	m2	8,840	39,371 28,913	348,040 255,595
Total Tavane						120 988,484
Incluziv salariu						63 868,068
7.2. Pereti						
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 533,60 0	72,610 57,370	111 354,982 87 982,632
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 362,00 0	86,623 64,135	117 981,071 87 352,415

1	2	3	4	5	6	7
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	774,000	32,633 26,056	25 257,852 20 167,731
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 352,00 0	3,497 1,577	4 728,079 2 132,239
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 352,00 0	39,370 28,913	53 228,916 39 091,052
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	171,600	249,423 123,083	42 800,901 21 120,957
121	CN06A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi;Cantitatea cornierului 191,2 m.l	m2	10,000	136,669 23,784	1 366,688 237,840
122	CN61A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,240	3,497 1,577	133,718 60,298
123	CN53A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,240	39,370 28,913	1 505,518 1 105,652
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,240	39,370 28,913	1 505,518 1 105,652
Total Pereti						359 863,243
Incluziv salariu						260 356,468
Total Finisari interioare						480 851,727
Incluziv salariu						324 224,536
8. Finisari exterioare						
125	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor	m2	511,200	289,121	147 798,845

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de bazalt cu densitatea de 140 kg/m ³ gr.80 mm , coltar aluminiu -179,2m)			106,183	54 280,529
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	450,200	16,328 6,308	7 351,046 2 840,042
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	450,200	111,235 64,135	50 078,177 28 873,757
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	61,000	274,623 123,083	16 751,973 7 508,033
129	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (cornier este inclus in poz.123	m2	35,840	64,012 23,784	2 294,197 852,408
130	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,840	16,329 6,309	585,230 226,104
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	35,840	111,235 64,136	3 986,680 2 298,623
132	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	141,400	25,033 16,971	3 539,603 2 399,699
133	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade;Permutarea schelei	m2	329,850	25,043 16,971	8 260,407 5 597,896
Total Finisari exterioare						240 646,158
Incluziv salariu						104 877,091
		9. Lucrari diverse				
		9.1. Canale de aeresire BE-1, BE-				

1	2	3	4	5	6	7
		11				
134	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (50x60 , 80x60mm)	m3	1,040	4 721,343 1 118,542	4 910,197 1 163,284
135	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,040	254,863 20,400	265,058 21,216
136	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Vata minerala indifuga 125 kg/m3, gr.50 mm	m2	22,000	88,763 5,783	1 952,794 127,219
137	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum; Tabla zincata gr.0,8 mm	t	1,033	20 223,800 3 579,867	20 891,185 3 698,003
138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Vata minerala "Tehnolait", gr.50 mm	m2	134,000	88,970 5,783	11 921,944 774,882
139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)	m2	84,000	206,421 53,313	17 339,364 4 478,292
140	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple, gr.19 mm	m2	228,000	119,454 39,262	27 235,466 8 951,690
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	87,930	27,045 11,040	2 378,029 970,705
142	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,500	69,040 57,827	241,640 202,394
143	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ;B12.5	m3	0,460	1 265,707 288,141	582,225 132,545
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri,	m3	0,022	1 260,636	27,734

1	2	3	4	5	6	7
		placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente ;B12.5 ,,,, conducte de ventilare BE-4			287,227	6,319
145	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armatura Бр1, Д=5ММ)	kg	1,000	15,926 4,926	15,926 4,926
Total Canale de aeresire BE-1, BE-11						87 761,562
Incluziv salariu						20 531,475
9.2. Copertine						
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	11,500	206,423 53,313	2 373,863 613,100
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla vopsita tip Lider)	m2	6,100	206,429 53,313	1 259,216 325,209
148	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m	6,100	149,517 15,771	912,051 96,203
149	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv; d.100mm	m	11,000	152,136 18,399	1 673,501 202,394
Total Copertine						6 218,631
Incluziv salariu						1 236,906
9.3. Scari exterioare Sc1, Sc2c						
150	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,000	50,640 50,640	202,560 202,560
151	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	4,000	7,440 7,440	29,760 29,760

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
152	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,261	1 434,690 163,402	374,454 42,648
153	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3	1,720	1 140,504 217,995	1 961,667 374,951
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	67,200	13,781 1,434	926,115 96,382
155	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	35,840	82,536 57,370	2 958,084 2 056,141
156	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	7,800	1 255,093 265,764	9 789,725 2 072,963
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2;" Portelonat mata"	m2	22,400	306,189 144,168	6 858,630 3 229,356
158	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3,700	154,245 30,881	570,708 114,260
159	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,122	19 656,123 4 346,713	2 398,047 530,299
160	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,122	57,738 57,738	7,044 7,044

1	2	3	4	5	6	7
161	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021	t	0,122	212,230 86,615	25,892 10,567
162	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,122	394,016 200,803	48,070 24,498
Total Scari exterioare Sc1, Sc2c						26 150,756
Incluziv salariu						8 791,429
9.4. Balustrada I-1...I-15						
163	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta- Balustrada din inox	m	34,500	955,528 47,313	32 965,717 1 632,299
164	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg МИ1-18	kg	194,000	27,045 11,040	5 246,721 2 141,702
165	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,194	57,716 57,716	11,197 11,197
166	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021	t	0,194	212,562 86,711	41,237 16,822
167	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ021	t	0,194	394,165 200,794	76,468 38,954
Total Balustrada I-1...I-15						38 341,340
Incluziv salariu						3 840,974
9.5. Grile decorative						

1	2	3	4	5	6	7
168	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare; Grile GA1	kg	310,400	23,406 10,754	7 265,283 3 338,041
169	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,310	57,826 57,826	17,926 17,926
170	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021	t	0,310	212,416 86,655	65,849 26,863
171	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,310	394,126 200,784	122,179 62,243
Total Grile decorative						7 471,237
Incluziv salariu						3 445,073
9.6. Pereu latimea 1.5m						
172	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast, grosimea 100mm	m3	9,555	371,707 60,454	3 551,665 577,639
173	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	95,550	61,355 4,206	5 862,483 401,845
Total Pereu latimea 1.5m						9 414,148
Incluziv salariu						979,484
9.7. Grile VENTS						
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie VENTS RN 600x400	buc	1,000	236,178 25,428	236,178 25,428
175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie VENTS RN 500x500	buc	1,000	201,178 25,428	201,178 25,428
176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,000	154,178 25,428	462,534 76,284

1	2	3	4	5	6	7
		VENTS 300x300				
Total Grile VENTS						899,890
Incluziv salariu						127,140
9.8. Decorarea elementelor din polistiren in jurul ferestrelor						
177	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.50 mm, latimea 200 mm	m2	26,320	72,823 8,411	1 916,704 221,372
178	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.100 mm, latimea 250 mm	m2	14,280	139,486 8,412	1 991,865 120,122
179	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.200 mm, latimea 150 mm	m2	8,570	165,749 8,410	1 420,469 72,073
Total Decorarea elementelor din polistiren in jurul ferestrelor						5 329,038
Incluziv salariu						413,567
Total Lucrari diverse						181 586,602
Incluziv salariu						39 366,048
Total			lei		1 947 343	
Asigurari sociale			22,50 %		166 622	
Cheltuieli transport			7,00 %		83 522	
Total			100,00 +		2 197 487	
Cheltuieli regie			6,00 %		131 849	

Total	100,00 +	2 329 336
Beneficiu	3,00 %	69 880
Total	100,00 +	2 399 216
Tva	20,00 %	479 843

Total deviz: **2 879 059**
Incluziv salariu **740 540**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului
Polției de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPG al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4
Apeduct si canalizare (marca RAC)**

Valoarea de deviz 186 388 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,343	52,57	123,171
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	14,640	52,57	769,625
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	401,033	52,57	21 082,302
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000	52,57	210,280
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,071	52,57	792,283
6.	7212030022700	Sudor	h-om	4,800	52,57	252,336
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	52,57	229,205
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,617	24,00	590,808
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,264	24,00	6,336
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,100	24,00	74,400
		Total manopera				24 131

Materiale:

1.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,160	176,00	28,160
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	2,50	0,155
3.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,333	12,00	3,996
4.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,311	12,00	3,732
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,520	14,00	7,280
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,440	4,60	6,624
				5,895	12,00	70,740
7.	21234566788909	Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,000	880,00	880,000
8.	21234567777	Stingator cu spuma chimice OP-5	buc	8,000	230,00	1 840,000
9.	2123456778	Cabina de dus cu amestecator si sifon	buc	4,000	2 800,00	11 200,000
10.	212345678	Lavuar de colt antivandal din inox 6 Hct-3	buc	2,000	5 200,00	10 400,000
11.	213456789	Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox 3Hct	buc	2,000	10 200,00	20 400,000
12.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	18,00	9,270
13.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,664	8,00	13,312
14.	23456778	Robinet udare d.15 mm	buc	0,000	98,00	0,000
15.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,624	12,00	7,488
16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,031	32,00	0,992
17.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,000	32,00	32,000
18.	24302261028185	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	1,196	6,80	8,133

19.	24302261028835	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	3,910	4,80	18,768
20.	2430226102885-1	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	72,000	4,80	345,600
21.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,509	32,00	176,288
22.	245678	Robinet de uudare d.25 mm	buc	0,000	108,00	0,000
23.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,366	18,00	6,588
24.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,190	12,00	86,280
25.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,040	12,00	336,480
26.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,020	42,00	42,840
27.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,020	10,00	20,200
28.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	4,140	10,00	41,400
29.	2521216701001-1	Teava din polietilena Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.63 mm	m	3,106	56,00	173,936
30.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,575	67,00	172,525
31.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	18,00	77,112
32.	2521216717050-121	Teava ppr PPRC-3 (PN10)d.20x3	m	86,700	18,00	1 560,600
33.	2521216717050-22	Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5	m	26,520	22,00	583,440
34.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,448	34,00	83,232
35.	25212167171	Tteava PPRC-3, PN10, D20x2.3	m	73,440	18,00	1 321,920
36.	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	98,880	67,00	6 624,960
37.	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	26,780	27,00	723,060
38.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,692	34,00	159,528
39.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	30,000	24,00	720,000
40.	25231567111	Trecere PE/otel d.15 mm	buc	6,060	56,00	339,360
41.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	128,100	3,60	461,160
42.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	82,350	2,56	210,816
43.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,600	3,72	9,672
44.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	72,000 111,000	3,72 4,60	267,840 510,600
45.	2523156721011137	Sifon polietilena d.50 mm	buc	4,000	56,00	224,000
46.	252315672103117	Curatatare din polietilena d.110 mm	buc	6,000	32,00	192,000
47.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	8,000	16,00	128,000
48.	252315672103711	Curatare din polipropilena d.50 mm	buc	1,000	18,00	18,000
49.	2523156721038-1	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d.110mm	buc	29,000	17,00	493,000
50.	2523156721038-2	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d.50 mm	buc	8,000	12,00	96,000
51.	252315672111	Trecere d.50x100	buc	4,000	18,00	72,000
52.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	4,140	32,00	132,480
53.	2622102438000	Lavoar	buc	7,211	480,00	3 461,280
54.	2622102442760-1	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,202	820,00	4 265,640
55.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,190	180,00	1 294,200
56.	26221024551501	Trap emaliant d.100mm	buc	2,080	72,00	149,760
57.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,000	1,50	4,500
58.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,124	1,50	0,186
59.	2663102100001-1	Beton clasa.B 7.5	m3	0,062	840,00	52,080
60.	2663102101	Beton clasa..B7.5	m3	0,624	840,00	524,160
61.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,096	732,00	70,272

62.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,262	10,20	2,672
63.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,932	10,20	19,706
64.	2721204111200	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare	buc	1,030	17,00	17,510
65.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	4,938	12,00	59,256
66.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,717 14,997	10,00 12,00	7,170 179,964
67.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,041 0,857	10,00 12,00	0,410 10,284
68.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	1,796	12,00	21,552
69.	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,610	48,00	29,280
70.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,814	48,00	39,072
71.	2722103306000-1	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.50 mm	m	41,208	72,00	2 966,976
72.	27221033060111	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.25 mm	m	2,071	42,00	86,982
73.	272210330611	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.20 mm	m	2,071	36,00	74,556
74.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,203	21,00	4,263
75.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,271	49,00	209,279
76.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,030	568,00	585,040
77.	2811236829552-1	Cutie metalica pentru doua robinete si doua stingatoare	buc	2,000	780,00	1 560,000
78.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2,100	780,00	1 638,000
79.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	4,140	32,00	132,480
80.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,068	12,00	48,816
81.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,644	28,00	242,032
82.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	2,20	17,600
83.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,040	12,00	24,480
84.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	560,00	571,200
85.	2875114200780	Cada pentru dus -Podon	buc	1,030	720,00	741,600
86.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	34,00	242,760
87.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	2,040	73,00	148,920
88.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,060	18,00	55,080
89.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	16,370	12,00	196,440
90.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,400	14,00	285,600
91.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,150	18,00	92,700
92.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase d.100 mm	buc	4,160	74,00	307,840
93.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,150	24,00	123,600
94.	2875274110100-12	Piese de legatura -Flansa de capat d.63 mm Valrom	buc	2,000	132,00	264,000
95.	287527411011	Reductie-trecere sudabila d.25x50mm	buc	1,020	72,00	73,440
96.	2875274110111	Ramificatie-troinic de trecere din otel d.50x15mm	buc	6,120	66,00	403,920
97.	287527411033	Reductie -trecere sudabila d20x50mm	buc	1,020	68,00	69,360
98.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,170	18,00	183,060
99.	2875274400100-1	Flansa din otel pentru sudura d.50 mm	buc	2,100 3,150	112,00 124,00	235,200 390,600
100.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,136	124,00	1 008,864
101.	28752773305122	Mufa antiincendiara tip PTMK d.100mm	buc	8,000	712,00	5 696,000

102.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,000	1,20	7,200
103.	2882334545	Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф .15мм	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
104.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	8,040	396,00	3 183,840
105.	2913124201370-2	Baterie amestecatoare pt.spalator cu dn=1/2"	buc	3,000	320,00	960,000
106.	2913124201370-3	Baterie amestecatoare pt.bida cu dn=1/2"	buc	1,000	110,00	110,000
107.	291312420137220	Baterie amestecatoare pt.lavuar cu dn=1/2"	buc	9,000	236,00	2 124,000
108.	2913124201800-1	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse d.50 mm-Zadvijka	buc	1,050	956,00	1 003,800
109.	291312420180111	Дисковой поворотный затвор с электроприводом фю50мм tip SILAX Danfos	buc	1,050	11 666,67	12 250,004
110.	2913124202100-1	Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	14,070	61,00	858,270
111.	2913124202100-11	Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	2,010	61,00	122,610
112.	2913124202100-12	Robinet sfera d.25 mm Valrom	buc	1,006	80,80	81,285
113.	2913124202100-2	Robinet sfera d.20 mm Valrom	buc	1,006	78,00	78,468
114.	291312420210110	Robinet sfera d.20 Valrom	buc	2,012	78,00	156,936
115.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,017	32,00	32,544
116.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,006 19,098	0,00 8,00	0,000 152,784
117.	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,000	230,00	460,000
118.	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,000	540,00	540,000
119.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,190	12,00	86,280
120.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,190	12,00	86,280
121.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,040	56,00	114,240
122.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,040 2,100	340,00 720,00	693,600 1 512,000
123.	3220137315778	Decapant	kg	0,360 0,581	10,00 12,00	3,600 6,972
124.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,005	18,00	0,090
125.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	18,00	0,036
Total materiale de constructii						116 654

Utilaje de constructii:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,035	27,00	0,945
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,969	27,00	269,163
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,600	0,00	0,000
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,396	17,00	6,732
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,090	24,00	2,160
6.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,480 3,440	0,00 27,00	0,000 92,880
7.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,600	0,00	0,000
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,080	300,00	24,000
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,165	300,00	49,500
Total utilaje de constructii						445

Total:

Total	lei	155 323
Tva	20,00 %	31 065

Total deviz:

186 388

Intocmit	<hr/>	(SRL"Edif-Constr")
		(funcția, semnătura)
Verificat	<hr/>	()
		(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPG al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4
Apeduct si canalizare (marca RAC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm; D=15 mm	КОМПЛ.			3 618,670 726,268
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	12,4000	52,57	651,868
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	24,00	74,400
	29131245 04395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc		230,00	460,000
	29131245 04396	Vana d=50 mm	buc		540,00	540,000
	29131242 02553	Robinet de golire	buc	1,0000	32,00	32,544
	28752744 23119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,0000	124,00	1 008,864
	27221033 06338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2000	21,00	4,263
	27221032 61722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,6000	48,00	29,280
	27221033 04873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	48,00	39,072
	28741141 24420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	12,00	48,816
	28741158 00750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,5000	28,00	242,032
	28752742 04140	Bratari si suporti	kg	10,0000	18,00	183,060
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2000	49,00	209,279
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,00	0,992
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	2,6000	27,00	70,200
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	300,00	24,000
2	SD17 B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama); Ventil antiincendiar d.50 mm, piulita de	buc			2 102,980 210,280

1	2	3	4	5	6	7
		conectiune gr. d.50 mm-2 buc; piulita conect. gm. d.50 mm; furtun L=20 m, d.51, stvol antiincendiar PC 50 mm,				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	52,57	210,280
	29131373 24302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	720,00	756,000
	25137366 07551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	10,00	10,500
	28112373 25050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	780,00	819,000
	28112373 36446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	32,00	33,600
	26111125 00183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	32,00	33,600
	25221473 31400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m		24,00	240,000
3	IA52A	Cutie metalica pentru doua robinete si doua stingatoare	buc			921,088 <hr/> 105,140
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,57	105,140
	28112368 29552-1	Cutie metalica pentru doua robinete si doua stingatoare	buc	1,0000	780,00	780,000
	24301161 03311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	32,00	16,000
	26511221 00385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,250
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	176,00	14,080
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,018
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,20	3,600
4	SD17 A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2". Robinet de udare d.15 mmcu amestecator si furtun L=5,0m	buc			763,074 <hr/> 220,794
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	52,57	220,794
	29131373 24302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	340,00	346,800
	25137366 07551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	10,00	10,200
	28112373 36446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	32,00	32,640
	26111125 00183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	32,00	32,640
	25221473 31400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m		24,00	120,000
	23456778	Robinet udare d.15 mm	buc	0,0000	98,00	0,000
5	SD08 A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse d.50 mm Zadvijka d.50 mm	buc			1 041,274 <hr/> 26,285
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	52,57	26,285

1	2	3	4	5	6	7
	29131242 01800-1	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse d.50 mm-Zadvijka	buc	1,0000	956,00	1 003,800
	27107035 00623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	10,20	9,853
	27106034 54305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	10,20	1,336
6	AcA31 A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Flansa din otel d.50 mm	buc			175,188 46,788
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,788
	28752744 00100-1	Flansa din otel pentru sudura d.50 mm	buc	1,0000	112,00	117,600
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	27,00	10,800
7	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc			76,179 6,834
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	52,57	6,834
	29131242 02100-11	Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	1,0000	61,00	61,305
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	8,00	8,040
8	SD01 B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"; Robinet sfera d.20 mm Valrom	buc			95,979 9,463
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	29131242 02100-2	Robinet sfera d.20 mm Valrom	buc	1,0000	78,00	78,468
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	8,00	8,048
9	SD01 B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"; Robinet sfera d.25 mm Valrom	buc			90,748 9,463
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	29131242 02100-12	Robinet sfera d.25 mm Valrom	buc	1,0000	80,80	81,285
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	0,00	0,000
10	SD17 A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2". Robinet de udare d.25 mm cu amestecator si furtun L=5,0m	buc			763,074 220,794

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	52,57	220,794
	29131373 24302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	340,00	346,800
	25137366 07551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	10,00	10,200
	28112373 36446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	32,00	32,640
	26111125 00183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	32,00	32,640
	25221473 31400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m		24,00	120,000
	245678	Robinet de uudare d.25 mm	buc	0,0000	108,00	0,000
11	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm	m			140,995 ----- 60,456
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	52,57	60,456
	27221033 06000-1	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.50 mm	m	1,0100	72,00	74,174
	27212041 17800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	12,00	0,245
	27212041 15000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	12,00	4,284
	27212041 20100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	12,00	0,490
	27212041 14040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	12,00	1,346
12	SA03 C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			78,078 ----- 28,913
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	52,57	28,913
	27221033 060111	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.25 mm	m	1,0100	42,00	43,491
	27212041 17800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	12,00	0,246
	27212041 15000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	10,00	3,585
	27212041 20100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	12,00	0,492
	27212041 14040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	12,00	1,350
13	SA03 C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			72,540 ----- 28,913
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	52,57	28,913
	27221033 0611	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.20 mm	m	1,0100	36,00	37,278
	27212041 17800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	10,00	0,205

1	2	3	4	5	6	7
	27212041 15000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	12,00	4,302
	27212041 20100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	12,00	0,492
	27212041 14040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	12,00	1,350
14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,886 <hr/> 7,886
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	52,57	7,886
15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,154 <hr/> 3,154
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	52,57	3,154
16	SA15 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (teava PPRC-3, PN10, D20x2.3)	m			58,552 <hr/> 31,542
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	52,57	31,542
	25212167 171	Tteava PPRC-3, PN10, D20x2.3	m	1,0200	18,00	18,360
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,60	2,520
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,56	1,152
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,72	3,720
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,60	0,092
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0050	10,00	0,050
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,036
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	27,00	1,080
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411 <hr/> 8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411

1	2	3	4	5	6	7
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,783 5,783
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	52,57	5,783
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,628 2,628
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	52,57	2,628
20	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m			10,926 6,126
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,0800	52,57	4,206
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	24,00	1,920
	24302261 02885-1	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	1,0000	4,80	4,800
21	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ;Ramificatie-troinic de trecere din otel d.50x15mm	buc			128,999 55,199
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28752741 10111	Ramificatie-troinic de trecere din otel d.50x15mm	buc	1,0000	66,00	67,320
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
22	AcA53 A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul D15 (MP15) Trecere PE/otel d.15 mm	buc			98,616 42,056
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,8000	52,57	42,056
	25231567 111	Trecere PE/otel d.15 mm	buc	1,0100	56,00	56,560
	29406000 03015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	0,00	0,000
	31103200 12304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	0,00	0,000
23	AcA31 A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind	buc			187,787 46,787

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm Flansa din otel d.50 mm				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752744 00100-1	Flansa din otel pentru sudura d.50 mm	buc	1,0000	124,00	130,200
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	27,00	10,800
24	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa de capat d.63 mm Valrom	buc			<u>197,687</u> 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 10100-12	Piese de legatura -Flansa de capat d.63 mm Valrom	buc	1,0000	132,00	132,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,100
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,20	8,800
25	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa de capat d.63 mm Valrom	buc			<u>197,687</u> 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 10100-12	Piese de legatura -Flansa de capat d.63 mm Valrom	buc	1,0000	132,00	132,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,100
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,20	8,800
26	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie-trecere sudabila d.25x50mm)	buc			<u>128,639</u> 55,199
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28752741 1011	Reductie-trecere sudabila d.25x50mm	buc	1,0000	72,00	73,440
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	0,00	0,000
27	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm; Reductie -trecere sudabila d20x50mm	buc			<u>124,559</u> 55,199
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,199

1	2	3	4	5	6	7
	28752741 1033	Reductie -trecere sudabila d20x50mm	buc	1,0000	68,00	69,360
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	0,00	0,000
28	CA03 A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 149,417 <hr/> 196,217
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500	52,57	186,617
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00001-1	Beton clasa.B 7.5	m3	1,0250	840,00	868,000
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
		1.2. Racordare apeduct				
29	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			49,440 <hr/> 49,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	24,00	49,440
30	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,443 <hr/> 7,443
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,443
31	TsD04 B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			20,040 <hr/> 18,240
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	24,00	18,240
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800
32	AcA10 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului	m			66,741 <hr/> 7,728

1	2	3	4	5	6	7
		I-6-PE. Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.63 mm				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	52,57	7,728
	25212167 01001-1	Teava din polietilena Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.63 mm	m	1,0150	56,00	57,979
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	24,00	0,720
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	27,00	0,315
		1.3. T3, T4				
33	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2", Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc			76,179 <hr/> 6,834
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	52,57	6,834
	29131242 02100-1	Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	1,0000	61,00	61,305
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	8,00	8,040
34	SD01 B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet sfera d.20 Valrom	buc			95,978 <hr/> 9,463
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	29131242 0210110	Robinet sfera d.20 Valrom	buc	1,0000	78,00	78,468
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	8,00	8,048
35	SA15 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm ; Teava ppr PPRC-3 (PN10))d.20x3	m			59,590 <hr/> 31,542
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	52,57	31,542
	25212167 17050-121	Teava ppr PPRC-3 (PN10))d.20x3	m	1,0200	18,00	18,360
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,60	2,520
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,56	1,152
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	4,60	4,600
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0050	12,00	0,060
	24621073	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
	32752					
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	27,00	1,080
36	SA15 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5	m			65,682 <hr/> 33,119
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	52,57	33,119
	25212167 17050-22	Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5	m	1,0200	22,00	22,440
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,60	2,520
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,56	1,152
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,72	0,372
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	4,60	4,600
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,036
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	27,00	1,131
37	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411 <hr/> 8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,783 <hr/> 5,783
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	52,57	5,783
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,628 <hr/> 2,628
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	52,57	2,628
40	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi	m			6,346 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		IZOFLEX pentru tevi d22)				6,126
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,0800	52,57	4,206
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	24,00	1,920
	24302261 028835	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	0,0460	4,80	0,221
41	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m			6,438 <hr/> 6,126
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,0800	52,57	4,206
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	24,00	1,920
	24302261 028185	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	0,0460	6,80	0,313
42	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", p/u lavuar	buc			346,740 <hr/> 86,740
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,57	86,740
	29131242 0137220	Baterie amestecatoare pt lavuar cu dn=1/2"	buc	1,0000	236,00	236,000
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,000
43	SD02 A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			458,435 <hr/> 60,456
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	52,57	60,456
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	396,00	397,980
44	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			430,740 <hr/> 86,740
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,57	86,740
	29131242 01370-2	Baterie amestecatoare pt.spalator cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	320,000
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,000
45	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc			220,740 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				86,740
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,57	86,740
	29131242 01370-3	Baterie amestecatoare pt.bida cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,00	110,000
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,000
		1.4. C1 Canalizarea				
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			86,492 <hr/> 16,822
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,822
	25212167 20160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	1,0300	67,00	69,010
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	32,00	0,480
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,224 <hr/> 13,143
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,143
	25212167 20160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	1,0300	27,00	27,810
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	32,00	0,128
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,144
48	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Fitinguri d.100 mm , 30%)	buc			40,877 <hr/> 19,977
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,57	19,977
	25231567 21038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.110mm	buc	1,0000	17,00	17,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,1050	32,00	3,360
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,00	0,540
49	SB11 A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc			28,637 <hr/> 15,245

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Fitinguri d.50 mm, 10%)				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	52,57	15,245
	25231567 21038-2	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d.50 mm	buc	1,0000	12,00	12,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0300	32,00	0,960
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	12,00	0,432
50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			32,020 <hr/> 14,720
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,720
	25231567 21037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,120
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ;Curatare din polipropilena d.50 mm	buc			30,029 <hr/> 11,565
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	52,57	11,565
	25231567 2103711	Curatare din polipropilena d.50 mm	buc	1,0000	18,00	18,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,00	0,320
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,144
52	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ;Curatare din polietilena d.110 mm	buc			48,020 <hr/> 14,720
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,720
	25231567 2103117	Curatare din polietilena d.110 mm	buc	1,0000	32,00	32,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,120
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d.50x100	buc			34,020 <hr/> 14,720

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,720
	25231567 2111	Trecere d.50x100	buc	1,0000	18,00	18,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,120
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
54	CA03 A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3			1 155,023 <hr/> 196,223
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500	52,57	186,623
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 01	Beton clasa..B7.5	m3	1,0250	840,00	873,600
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
55	SA40 B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d.100mm	buc			752,326 <hr/> 31,542
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752773 305122	Mufa antiincendiara tip PTMK d.100mm	buc	1,0000	712,00	712,000
	26641021 02017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	732,00	8,784
56	SB25 A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm - Trap emaliant d.100mm	buc			127,474 <hr/> 45,210
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	52,57	45,210
	26221024 551501	Trap emaliant d.100mm	buc	1,0000	72,00	74,880
	17521173 07067	Calafat gudronat	kg	0,2500	14,00	3,640
	24301161 02006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	12,00	3,744
57	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon din polietilena d.50 mm	buc			68,029 <hr/> 11,566
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	52,57	11,566
	25231567 21011137	Sifon polietilena d.50 mm	buc	1,0000	56,00	56,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,00	0,320
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,144

1	2	3	4	5	6	7
58	SB26 A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc			139,801 <hr/> 57,827
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28751142 03870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase d.100 mm	buc	1,0000	74,00	76,960
	17251273 33925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	12,00	0,999
	17521173 07055	Calafat alb	kg	0,0550	12,00	0,687
	23203226 00294	Bitum de protectie	kg	0,4000	8,00	3,328
		1.5. Obiecte sanitare				
59	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			678,219 <hr/> 97,254
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,254
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	480,00	494,469
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,00	34,680
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	11,016
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
60	SC07B 1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 374,167 <hr/> 220,794
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	52,57	220,794
	26221024 42760-1	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	820,00	853,128
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	180,00	185,400
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,360
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,360
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	12,00	12,360
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	24,00	24,720
	28751142 03800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	18,00	18,540

1	2	3	4	5	6	7
	25212167 17010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	67,00	34,505
61	SC06 A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			732,652 81,484
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	52,57	81,484
	28751142 00300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	560,00	571,200
	28751142 03130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	18,00	18,360
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	34,00	20,808
62	SC02 A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			851,215 97,255
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,255
	28751142 00780	Cada pentru dus -Podon	buc	1,0000	720,00	741,600
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,360
63	SB02 A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	buc			31,823 13,143
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,143
	27212041 11200	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare	buc	1,0000	17,00	17,510
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,50	0,186
	17521173 07055	Calafat alb	kg	0,0800	12,00	0,984
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Apeduct				
64	SD08 A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm-Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм tip SILAX Danfos	buc			37,474 26,285
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	52,57	26,285
	27107035	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	10,20	9,853

1	2	3	4	5	6	7
	00623					
	27106034 54305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	10,20	1,336
65	AcB09 A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm	buc			823,670 ----- 229,205
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	52,57	229,205
	28112368 29000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	568,00	585,040
	23203162 02480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	18,00	9,270
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,50	0,155
		2.2. Canalizare				
66	SC08 A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat : Vas closet cu talpi Genuia antivandal din inox 3HCT	buc			618,092 ----- 231,308
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	52,57	231,308
	28751142 02981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	73,00	74,460
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	180,00	183,600
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,240
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	12,00	12,240
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,00	79,764
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	12,00	12,240
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,240
67	SC06 A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida; Lavuar de colt antivandal din inox 6HCt-3	buc			161,452 ----- 81,484
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	52,57	81,484
	28751142 03130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	18,00	18,360
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	34,00	20,808
68	SC02	Cada pentru dus din fonta	buc			109,615

1	2	3	4	5	6	7
	A	emailata, tabla emailata, polimetacril etc.				97,254
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,254
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,360
69	SD02 A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			458,435 60,456
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	52,57	60,456
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	396,00	397,980
70	SC10 A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu, amestecator si sifon	buc			466,944 252,336
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	52,57	252,336
	29131342 01999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	56,00	114,240
	25137342 03160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	42,00	42,840
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,480
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	34,00	20,808
		3. Valoarea utilajului 3.1. Apeduct				
71		Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф .15мм	КОМПЛ.			1 800,000 0,000
	28823345 45	Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф .15мм	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
72		Stingator cu spuma chimice OP-5	buc			230,000 0,000
	21234567 777	Stingator cu spuma chimice OP-5	buc	1,0000	230,00	230,000
73		Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм тип SILAX Danfos	buc			12 250,004 0,000
	29131242	Дисковой поворотный затвор с	buc	1,0000	11 666,67	12 250,004

1	2	3	4	5	6	7
	0180111	электроприводом фю50мм tip SILAX Danfos				
		3.2. Canalizarea				
74		Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox 3HCt	buc			10 200,000 0,000
	213456789	Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox 3HCt	buc	1,0000	10 200,00	10 200,000
75		Lavuar de colt antivandal din inox 6 HCt-3	buc			5 200,000 0,000
	212345678	Lavuar de colt antivandal din inox 6 HCt-3	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000
76		Cabina de dus cu amestecator si sifon	buc			2 800,000 0,000
	212345678	Cabina de dus cu amestecator si sifon	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
77		BIda din ceramica cu amestecator si sifon	buc			880,000 0,000
	21234566788909	BIda din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,0000	880,00	880,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPG al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4 Apeduct si canalizare (marca RAC)

Valoarea de deviz 186 388 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm; D=15 mm	KOMPLI.	1,000	3 618,670 726,268	3 618,670 726,268
2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama);Ventil antiincendiar d.50 mm, piulita de conectiune gr. d.50 mm- 2 buc; piulita conect. gm. d.50 mm; furtun L=20 m, d.51, stvol antiincendiar PC 50 mm,	buc	2,000	2 102,980 210,280	4 205,960 420,560
3	IA52A	Cutie metalica pentru doua robinete si doua stingatoare	buc	2,000	921,088 105,140	1 842,176 210,280
4	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2". Robinet de udare d.15 mmcu amestecator si furtun L=5,0m	buc	1,000	763,074 220,794	763,074 220,794
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse d.50 mm Zadvijka d.50 mm	buc	1,000	1 041,274 26,285	1 041,274 26,285
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Flansa din otel d.50 mm	buc	2,000	175,188 46,788	350,375 93,575
7	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	2,000	76,179 6,834	152,358 13,668

1	2	3	4	5	6	7
8	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"; Robinet sfera d.20 mm Valrom	buc	1,000	95,979 9,463	95,979 9,463
9	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"; Robinet sfera d.25 mm Valrom	buc	1,000	90,748 9,463	90,748 9,463
10	SD17A,f	Hidranta interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2". Robinet de udare d.25 mm cu amestecator si furtun L=5,0m	buc	1,000	763,074 220,794	763,074 220,794
11	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50mm	m	40,000	140,995 60,456	5 639,788 2 418,220
12	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	78,078 28,913	156,155 57,827
13	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	72,540 28,913	145,081 57,827
14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m	44,000	7,886 7,886	346,962 346,962
15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	44,000	3,154 3,154	138,785 138,785
16	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (teava PPRC-3, PN10, D20x2.3)	m	72,000	58,552 31,542	4 215,744 2 271,024
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	72,000	8,411 8,411	605,606 605,606
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu	10 m	7,200	5,783	41,635

1	2	3	4	5	6	7
		teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm			5,783	41,635
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	72,000	2,628 2,628	189,252 189,252
20	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	72,000	10,926 6,126	786,643 441,043
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ;Ramificatie-troinic de trecere din otel d.50x15mm	buc	6,000	128,999 55,199	773,991 331,191
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul D15 (MP15) Trecere PE/otel d.15 mm	buc	6,000	98,616 42,056	591,696 252,336
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Flansa din otel d.50 mm	buc	3,000	187,787 46,787	563,362 140,362
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa de capat d.63 mm Valrom	buc	1,000	197,687 46,787	197,687 46,787
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa de capat d.63 mm Valrom	buc	1,000	197,687 46,787	197,687 46,787
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie-trecere sudabila d.25x50mm)	buc	1,000	128,639 55,199	128,639 55,199
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm; Reductie - trecere sudabila d20x50mm	buc	1,000	124,559 55,199	124,559 55,199
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,060	1 149,417 196,217	68,965 11,773

1	2	3	4	5	6	7
Total Apeduct						27 835,925
Incluziv salariu						9 458,965
1.2. Racordare apeduct						
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,200	49,440 <hr/> 49,440	207,648 <hr/> 207,648
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,150	7,443 <hr/> 7,443	30,888 <hr/> 30,888
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,050	20,040 <hr/> 18,240	1,002 <hr/> 0,912
32	AcA10A	Montarea in pamint a tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE. Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.63 mm	m	3,000	66,741 <hr/> 7,728	200,224 <hr/> 23,183
Total Racordare apeduct						439,762
Incluziv salariu						262,631
1.3. T3, T4						
33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2", Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	14,000	76,179 <hr/> 6,834	1 066,507 <hr/> 95,677
34	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet sfera d.20 Valrom	buc	2,000	95,978 <hr/> 9,463	191,957 <hr/> 18,925
35	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm ; Teava ppr PPRC-3 (PN10)d.20x3	m	85,000	59,590 <hr/> 31,542	5 065,150 <hr/> 2 681,070
36	SA15B	Teava din material plastic imbinata	m	26,000	65,682	1 707,732

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5			33,119	861,097
37	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	111,000	8,411 8,411	933,643 933,643
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	11,100	5,783 5,783	64,188 64,188
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	111,000	2,628 2,628	291,763 291,763
40	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	85,000	6,346 6,126	539,444 520,676
41	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	26,000	6,438 6,126	167,399 159,266
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", p/u lavuar	buc	9,000	346,740 86,740	3 120,664 780,664
43	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	458,435 60,456	1 833,742 241,822
44	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	430,740 86,740	1 292,221 260,221
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	220,740 86,740	220,740 86,740
Total T3, T4					16 495,150	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 995,752
1.4. C1 Canalizarea						
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	96,000	86,492 16,822	8 303,270 1 614,950
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26,000	41,224 13,143	1 071,837 341,705
48	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Fitinguri d.100 mm , 30%)	buc	29,000	40,877 19,977	1 185,421 579,321
49	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Fitinguri d.50 mm, 10%)	buc	8,000	28,637 15,245	229,098 121,962
50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	32,020 14,720	256,157 117,757
51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ;Curatare din polipropilena d.50 mm	buc	1,000	30,029 11,565	30,029 11,565
52	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ;Curatare din polietilena d.110 mm	buc	6,000	48,020 14,720	288,118 88,318
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d.50x100	buc	4,000	34,020 14,720	136,078 58,878
54	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3	0,600	1 155,023 196,223	693,014 117,734
55	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu d.100mm	buc	8,000	752,326 31,542	6 018,608 252,336

1	2	3	4	5	6	7
56	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm - Trap emailant d.100mm	buc	2,000	127,474 45,210	254,948 90,420
57	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon din polietilena d.50 mm	buc	4,000	68,029 11,566	272,118 46,262
58	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc	4,000	139,801 57,827	559,204 231,308
Total C1 Canalizarea						19 297,900
Incluziv salariu						3 672,516
1.5. Obiecte sanitare						
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,000	678,219 97,254	4 747,533 680,781
60	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip P	buc	5,000	1 374,167 220,794	6 870,835 1 103,970
61	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	732,652 81,484	732,652 81,484
62	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	851,215 97,255	851,215 97,255
63	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	1,000	31,823 13,143	31,823 13,143
Total Obiecte sanitare						13 234,058
Incluziv salariu						1 976,633

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				lei	77 302,795
		Asigurari sociale				22,50 %	5 032,462
		Cheltuieli transport				3,00 %	1 634,728
		Total				100,00 +	83 969,985
		Cheltuieli regie				4,00 %	3 358,799
		Total				100,00 +	87 328,784
		Beneficiu				3,00 %	2 619,864
		Total				100,00 +	89 948,648
Total Lucrari de constructie							89 948,648
Incluziv salariu							22 366,497
		2. Lucrari de montare					
		2.1. Apeduct					
64	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm-Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм tip SILAX Danfos	buc	1,000		37,474 26,285	37,474 26,285
65	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm	buc	1,000		823,670 229,205	823,670 229,205
Total Apeduct							861,144
Incluziv salariu							255,490
		2.2. Canalizare					
66	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat :Vas closet cu talpi Genuia antivandal din inox ЗНСТ	buc	2,000		618,092 231,308	1 236,184 462,616
67	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida; Lavuar de colt antivandal din inox 6HCt-3	buc	2,000		161,452 81,484	322,903 162,967
68	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	4,000		109,615 97,254	438,458 389,018
69	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	4,000		458,435 60,456	1 833,742 241,822

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
70	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu, amestecator si sifon	buc	1,000	466,944 252,336	466,944 252,336
Total Canalizare						4 298,231
Incluziv salariu						1 508,759
Total			lei		5 159,375	
Asigurari sociale			22,50 %		396,956	
Cheltuieli transport			3,00 %		101,854	
Total			100,00 +		5 658,185	
Cheltuieli regie			4,00 %		70,570	
Total			100,00 +		5 728,755	
Beneficiu			3,00 %		171,863	
Total			100,00 +		5 900,618	
Total Lucrari de montare						5 900,618
Incluziv salariu						1 764,249
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Apeduct				
71		Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф .15мм	КОМПЛ.	1,000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
72		Stingator cu spuma chimice OP-5	buc	8,000	230,000 0,000	1 840,000 0,000
73		Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм тип SILAX Danfos	buc	1,000	12 250,004 0,000	12 250,004 0,000
Total Apeduct						15 890,004
Incluziv salariu						0,000
		3.2. Canalizarea				
74		Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox ЗНСt	buc	2,000	10 200,000 0,000	20 400,000 0,000
75		Lavuar de colt antivandal din inox 6	buc	2,000	5 200,000	10 400,000

1	2	3	4	5	6	7	
		Hct-3			0,000	0,000	
76		Cabina de dus cu amestecator si sifon	buc	4,000	2 800,000 0,000	11 200,000 0,000	
77		Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,000	880,000 0,000	880,000 0,000	
Total Canalizarea						42 880,000	
Incluziv salariu						0,000	
Total						lei	58 770,004
Cheltuieli achizitionare-transportare						1,20 %	705,240
Total Valoarea utilajului						59 475,244	
Incluziv salariu						0,000	
Total						lei	155 323
Tva						20,00 %	31 065

Total deviz: **186 388**
Incluziv salariu **24 131**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construcția sectorului Poliției de
frontiera "Briceni" a DR Nord al
IGPPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare

Valoarea de deviz 46 273 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,120	24,00	98,880
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,380	52,57	72,547
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,150	52,57	7,885
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700	52,57	36,799
5.	713604001111	Instalator incalzire	h-om	62,560	24,00	1 501,440
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	80,660	52,57	4 240,297
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,470	52,57	77,278
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,704	52,57	247,289
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,171	52,57	8,989
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,180	52,57	9,463
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,261	52,57	171,431
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,211	24,00	53,064
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,160	24,00	3,840
		Total manopera				6 524

Materiale:

1.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,070	28,00	1,960
2.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084	18,00	1,512
3.	11110001020012	Supape de blocare cu mufe-Термозапорный клапан муфт КТЗ -003-20	buc	2,000	480,00	960,000
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,086	176,00	15,136
5.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,050	12,00	0,600
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,310	17,00	5,270
7.	1616616516165	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,000	689,00	1 378,000
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250	2,00	0,500
9.	1714227322940	Cinera fuior	kg	4,359	28,00	122,052
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,168	16,00	2,688
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,799	10,00	47,990
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	11,379	28,00	318,612
13.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,260	17,00	21,420
14.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,840	32,00	26,880
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,032	32,00	1,024

16.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	32,00	16,000
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,404	56,00	22,624
18.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020	17,00	0,340
19.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,020	10,00	0,200
20.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,373	10,00	3,730
21.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	12,00	12,120
22.	25212167010001	Teava din otel d.50x3,0 GOST 10704-91*	m	9,135	44,70	408,334
23.	25212167010022	Teava d.20x2,5mm GOST 3262-75*	m	11,000	21,40	235,400
24.	2521216701022	Teava din otel d.15x2,5mm GOST 3262-75*	m	29,000	17,80	516,200
25.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,500	17,80	8,900
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,070	1,50	1,605
27.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	1,50	2,250
28.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,300	18,00	5,400
29.	272210331001	Teava instalatie d.50 mm; L=500mm	m	0,400	48,00	19,200
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,171	13,75	2,352
31.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,165	13,75	2,269
32.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,520	13,75	7,150
33.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,099	13,75	28,861
34.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	17,160	12,00	205,920
35.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,000	780,00	780,000
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,086	49,00	4,214
37.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	2,40	9,600
38.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	0,35	5,600
39.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2,000	0,56	1,120
40.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	0,500	0,98	0,490
41.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	0,72	5,760
42.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,000	0,74	11,840
43.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,000	0,35	14,000
44.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2,000	0,35	0,700
45.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0,500	0,38	0,190
46.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2,000	0,27	0,540
47.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,500	0,18	0,090
48.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	40,000	0,18	7,200
49.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,700	12,00	32,400
50.	287527411011	Piese de legatura-Заглушка ст ф50мм	buc	1,000	142,00	142,000
51.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,000	12,00	12,000
52.	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,000	10,00	10,000
53.	2875274123510	Dop din fonta	buc	42,840	6,00	257,040
54.	2875274205000-1	Robinet sfera cu flanse d.50 mm	buc	2,000	0,00	0,000
55.	2875274205111	Кран пружинный муфтовый d.15 mm 11Б12бк	buc	1,000	78,00	78,000
56.	2875274205200-1	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.20мм	buc	2,000	112,00	224,000
57.	2875274205200-11	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.15мм	buc	1,000	73,00	73,000
58.	2875274205200-112	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.20мм 11Б12бк	buc	1,000	96,00	96,000
59.	2875274401000	Flansa plata Pn 6 d,50 mm	buc	4,000	132,00	528,000
60.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	4,000	106,00	424,000
61.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	1,20	3,600
62.	341661256	Газоанализатор переносной	buc	1,000	788,00	788,000
63.	34458596968	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc	1,000	15 000,00	15 000,000

64.	3464561651651651	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,137	1,15	0,158
66.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,001	18,00	0,018
67.	4100116202820	Ара potabila	m3	0,002	18,00	0,036
68.	661651656	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	116,00	116,000
69.	6626145154154145	Напорометр ХПМ-52	buc	1,000	233,75	233,750
70.	8499166165	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	112,00	112,000
71.	8596957549821	Газовый электромагнитный клапан - отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,000	1 154,00	1 154,000
72.	8596957549849	Газовый электромагнитный клапан - отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,000	2 130,83	2 130,830
73.	949494984984894	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	2,000	220,00	440,000
74.	994948949849	Огнетушитель порошковой Момент	buc	2,000	186,00	372,000
Total materiale de construcții						28 671

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,770	56,00	267,120
Total utilaje de construcții						267

Total:

Total	lei	38 561
TVA	20,00 %	7 712

Total deviz:

46 273

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sectorului Politiei de frontiera "Briceni"
a DR Nord al IGPPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GB06 A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm	2 buc			25,586 18,926
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	52,57	18,926
	28741158 18452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000	0,56	2,240
	28741158 21700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,0000	0,98	0,980
	28741158 42764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000	0,35	1,400
	28741158 42805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,0000	0,38	0,380
	28741158 83610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000	0,27	1,080
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	1,0000	0,18	0,180
	25132066 22000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	10,00	0,400
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm; Robinet sfera d.50 mm	buc			281,832 39,428
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,428
	28752742 05000-1	Robinet sfera cu flanse d.50 mm	buc	1,0000	0,00	0,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	106,00	212,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	12,00	0,180
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,18	1,440
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	10,00	0,650
	24111159	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	10,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	04512					
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	28,00	17,360
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	13,75	2,750
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	17,00	0,425
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Термозапорный клапан муфт КТЗ -003-20	buc			498,920 14,720
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,720
	11110001 020012	Supape de blocare cu mufe-Термозапорный клапан муфт КТЗ -003-20	buc	1,0000	480,00	480,000
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cerp (cana) si mufe sau robinet cu cerp cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.20мм	buc			154,227 39,428
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,428
	28752742 05200-1	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.20мм	buc	1,0000	112,00	112,000
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cerp (cana) si mufe sau robinet cu cerp cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.15мм	buc			115,228 39,428
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,428
	28752742 05200-11	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.15мм	buc	1,0000	73,00	73,000
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cerp (cana) si mufe sau robinet cu cerp cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.20мм 11Б126к	buc			138,228 39,428

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,428
	28752742 05200-112	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.20мм 11Б12бк	buc	1,0000	96,00	96,000
	17142273 22940	Синера fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран пружинный муфтовый d.15 mm 11Б12бк	buc			103,337 <hr/> 23,657
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,657
	28752742 05111	Кран пружинный муфтовый d.15 mm 11Б12бк	buc	1,0000	78,00	78,000
	17142273 22940	Синера fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
8	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Заглушка ст ф50мм	buc			210,507 <hr/> 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 1011	Piese de legatura-Заклушка ст ф50мм	buc	1,0000	142,00	142,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,120
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,40	9,600
9	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,142 <hr/> 10,752
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,992
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,238
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,522
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,243
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,15	0,009
10	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg			23,147 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				10,754
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,989
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,525
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,247
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,15	0,009
11	RpCU 05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			18,948 <hr/> 18,948
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	24,00	16,320
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc			34,459 <hr/> 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	27221033 10000	Teava instalatie	m	0,3000	18,00	5,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,00	0,450
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	28,00	0,672
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	32,00	0,640
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,50	0,642
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	176,00	0,352
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0006	18,00	0,018
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"; d.50 mm; L=500mm	buc			32,084 <hr/> 21,028
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	27221033 1001	Teava instalatie d.50 mm; L=500mm	m	0,2000	48,00	9,600
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	10,00	0,170
	24135473	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0090	28,00	0,252

1	2	3	4	5	6	7
	08164					
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	32,00	0,192
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,481
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	176,00	0,352
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0005	18,00	0,009
14	AcA11 A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			15,245 <hr/> 15,245
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	52,57	15,245
15	IzA08 B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			35,518 <hr/> 29,444
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	52,57	29,444
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	32,00	3,200
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	17,00	2,550
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,00	0,323
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"; d.50x3,0 GOST 10704-91*	m			115,091 <hr/> 57,827
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	52,57	57,827
	25212167 010001	Teava din otel d.50x3,0 GOST 10704-91*	m	1,0150	44,70	45,370
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	10,00	1,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	28,00	6,524
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	13,75	0,701
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,75	0,069
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	12,00	3,600
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; Teava d.20x2,5mm GOST 3262-75*	m			77,001 <hr/> 49,941

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	52,57	49,941
	25212167 010022	Teava d.20x2,5mm GOST 3262-75*	m	1,0000	21,40	21,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	10,00	0,740
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	28,00	4,452
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	13,75	0,426
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; d.15x2,5mm GOST 3262-75*	m			73,401 49,941
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	52,57	49,941
	25212167 010022	Teava din otel d.15x2,5mm GOST 3262-75*	m	1,0000	17,80	17,800
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	10,00	0,740
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	28,00	4,452
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	13,75	0,426
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,583 5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	56,00	2,800
20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			11,806 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	56,00	3,920
21	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1",	m			6,971 4,731

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	56,00	2,240
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			10,194 ----- 6,834
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	52,57	6,834
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	56,00	3,360
23	IzA08 B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			35,507 ----- 29,438
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	52,57	29,438
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	32,00	3,200
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	17,00	2,550
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,00	0,319
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			921,088 ----- 105,140
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,57	105,140
	28112368 29552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	780,00	780,000
	24301161 03311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	32,00	16,000
	26511221 00385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,250
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	176,00	14,080
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,018
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,20	3,600
25	RpIC1 8B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			13,783 ----- 11,040
	71360400 1111	Instalator incalzire	h-om	0,4600	24,00	11,040
	28752741 23510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,00	1,890

1	2	3	4	5	6	7
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	28,00	0,853
		2. Lucrari de montare				
26	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm cu termocompensator incorporat	buc			322,113 ----- 310,163
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	52,57	310,163
	28741158 21734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,72	5,760
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,18	1,440
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	10,00	1,030
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	12,00	0,240
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	17,00	0,680
27	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"; EVG 50/NA	buc			27,925 ----- 22,605
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	52,57	22,605
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0380	28,00	1,064
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0760	56,00	4,256
28	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" EVG 15/NA	buc			6,937 ----- 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
29	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Сигнализатор заганованости	buc			489,560 ----- 183,995
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	52,57	183,995
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6 d,50 mm	buc	2,0000	132,00	264,000
	28741158 21760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	0,74	5,920
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,18	1,440
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	10,00	2,300
	24135473	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	28,00	22,960

1	2	3	4	5	6	7
	08164					
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	13,75	3,575
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	10,00	0,700
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	17,00	1,870
30	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg	buc			145,374 ----- 113,186
	42143400 26800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	52,57	72,547
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	52,57	36,799
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	24,00	3,840
	25221033 05281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,5000	17,80	8,900
	28752741 17875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	12,00	12,000
	28752741 20353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,0000	10,00	10,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0160	28,00	0,448
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	17,00	0,340
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,2500	2,00	0,500
31	11-02- 002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Termometru	buc			51,176 ----- 49,440
	1	Muncitor	h-om	2,0600	24,00	49,440
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	18,00	0,756
32	11-02- 002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Naporometr НПМ-52	buc			51,176 ----- 49,440
	1	Muncitor	h-om	2,0600	24,00	49,440
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	18,00	0,756
		3. Valoarea utilajului				
33		Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc			15 000,000 ----- 0,000
	34458596 968	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000
34		Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			2 130,830 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	85969575 49849	Газовый электромагнитный клапан - отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	2 130,83	2 130,830
35		Газовый электромагнитный клапан - отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			1 154,000 ----- 0,000
	85969575 49821	Газовый электромагнитный клапан - отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	1 154,00	1 154,000
36		Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc			689,000 ----- 0,000
	16166165 16165	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	1,0000	689,00	689,000
37		Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc			1 200,000 ----- 0,000
	34645616 51651651	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
38		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			1 12,000 ----- 0,000
	84991661 65	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	112,00	112,000
39		Напорометр ХПМ-52	buc			233,750 ----- 0,000
	66261451 54154145	Напорометр ХПМ-52	buc	1,0000	233,75	233,750
40		Газоанализатор переносной	buc			788,000 ----- 0,000
	34166125 6	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	788,00	788,000
41		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			116,000 ----- 0,000
	66165165 6	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	116,00	116,000
42		Огнетушитель пенный ОХП-10	buc			220,000 ----- 0,000
	94949498 4984894	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,0000	220,00	220,000
43		Огнетушитель порошковой Момент	buc			186,000 ----- 0,000
	99494894 9849	Огнетушитель порошковой Момент	buc	1,0000	186,00	186,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sectorului Poliției de frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5 Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare

Valoarea de deviz 46 273 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm	2 buc	0,500	25,586 18,926	12,793 9,463
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm; Robinet sfera d.50 mm	buc	2,000	281,832 39,428	563,665 78,855
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Термозапорный клапан муфт КТЗ -003-20	buc	2,000	498,920 14,720	997,839 29,439
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.20мм	buc	2,000	154,227 39,428	308,455 78,855
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.15мм	buc	1,000	115,228 39,428	115,228 39,428
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.20мм 11Б12бк	buc	1,000	138,228 39,428	138,228 39,428

1	2	3	4	5	6	7
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран пружинный муфтовый d.15 mm 11Б126к	buc	1,000	103,337 23,657	103,337 23,657
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Заглушка ст ф50мм	buc	1,000	210,507 46,787	210,507 46,787
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,240	23,142 10,752	144,405 67,095
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,920	23,147 10,754	252,763 117,429
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	3,000	18,948 18,948	56,845 56,845
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	1,000	34,459 26,285	34,459 26,285
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"; d.50 mm; L=500mm	buc	2,000	32,084 21,028	64,169 42,056
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	2,000	15,245 15,245	30,491 30,491
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	1,980	35,518 29,444	70,325 58,300
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"; d.50x3,0 GOST 10704-91*	m	9,000	115,091 57,827	1 035,823 520,443
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de	m	11,000	77,001 49,941	847,011 549,356

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; Teava d.20x2,5mm GOST 3262-75*				
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; d.15x2,5mm GOST 3262-75*	m	29,000	73,401 49,941	2 128,628 1 448,303
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	40,000	8,583 5,783	343,308 231,308
20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	9,000	11,806 7,886	106,250 70,970
21	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	40,000	6,971 4,731	278,852 189,252
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	9,000	10,194 6,834	91,747 61,507
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	6,420	35,507 29,438	227,952 188,989
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,000	921,088 105,140	921,088 105,140
25	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	136,000	13,783 11,040	1 874,428 1 501,440
Total			lei		10 958,596	
Asigurari sociale			22,50 %		1 262,502	
Cheltuieli transport			2,00 %		101,607	
Total			100,00 +		12 322,705	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli regie				739,362
		Total		6,00 %		13 062,067
		Beneficiu		3,00 %		391,862
		Total Lucrari de constructie				13 453,929
		Incluziv salariu				5 611,121
		2. Lucrari de montare				
26	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm cu termocompensator incorporat	buc	1,000	322,113 310,163	322,113 310,163
27	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"; EVG 50/NA	buc	1,000	27,925 22,605	27,925 22,605
28	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" EVG 15/NA	buc	1,000	6,937 5,257	6,937 5,257
29	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Сигнализатор загазованости	buc	2,000	489,560 183,995	979,120 367,990
30	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg	buc	1,000	145,374 113,186	145,374 113,186
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Termometru	buc	1,000	51,176 49,440	51,176 49,440
32	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Naporometr HIIM-52	buc	1,000	51,176 49,440	51,176 49,440
		Total		lei		1 583,821
		Asigurari sociale		22,50 %		206,568
		Cheltuieli transport		2,00 %		13,315
		Total		100,00 +		1 803,704
		Cheltuieli regie		6,00 %		55,085
		Total		100,00 +		1 858,789
		Beneficiu		3,00 %		55,764
		Total		100,00 +		1 914,553
		Total Lucrari de montare				1 914,553
		Incluziv salariu				918,081

1	2	3	4	5	6	7
		3. Valoarea utilajului				
33		Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
34		Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,000	2 130,830 0,000	2 130,830 0,000
35		Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,000	1 154,000 0,000	1 154,000 0,000
36		Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,000	689,000 0,000	1 378,000 0,000
37		Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
38		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	112,000 0,000	112,000 0,000
39		Напорометр ХПМ-52	buc	1,000	233,750 0,000	233,750 0,000
40		Газоанализатор переносной	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
41		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	116,000 0,000	116,000 0,000
42		Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	2,000	220,000 0,000	440,000 0,000
43		Огнетушитель порошковой Момент	buc	2,000	186,000 0,000	372,000 0,000
Total			lei			22 924,580
Cheltuieli aprovizionare -transportare			1,20 %			275,095
Total Valoarea utilajului						23 199,675
Incluziv salariu						0,000
Total			lei			38 561
TVA			20,00 %			7 712

**Construcția sediului Sectorului
Politei de frontieră "Briceni" al
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6
Bloc administrativ. Incalzirea**

Valoarea de deviz 168 588 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,500	52,57	78,855
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	220,000	52,57	11 565,400
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,264	52,57	224,158
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	94,900	52,57	4 988,893
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	284,710	52,57	14 967,202
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,598	52,57	189,147
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,628	52,57	611,284
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,400	24,00	969,600
		Total manopera				33 589

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,080	176,00	14,080
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,133	2,50	0,333
3.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	1,993	28,00	55,804
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,300	12,00	15,600
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,266	17,00	4,522
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,000	10,80	10,800
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,100	28,00	58,800
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,124	32,00	35,968
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,106	56,00	229,936
10.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,027	17,00	0,459
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,360	17,00	6,120
12.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,400	12,00	28,800
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,013	12,00	0,156
14.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,101	17,00	1,717
15.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,029	17,00	0,493
16.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	260,000	1,20	312,000
17.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	20,000	17,00	340,000
18.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,000	12,00	576,000
19.	2521106718374	Plinte din PVC 4000x40x88 mm	m	408,000	24,00	9 792,000
20.	2521216701022	Teava din otel d. 38x2,5mm (GOST 10704-91*)	m	20,300	36,80	747,040
21.	2521216710000	Teava polipropilena Poilipropilen PR-R/AL, PN 20, DN 32x4,4)	m	82,400	41,25	3 399,000

22.	2521216710000-1	Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8	m	82,400	17,12	1 410,688
23.	2521216710000-2	Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN20, DN25x3,5	m	200,850	24,54	4 928,859
24.	2521216710000-44	Teava polipropilena Polipropileno PR-R/AL, PN20, DN 40x5,5)	m	36,050	63,11	2 275,115
25.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,700	10,00	37,000
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,000	1,50	75,000
27.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,000	1,20	4,800
28.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	46,000	1,20	55,200
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,052	1,20	0,062
30.	26821626113015	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte -Vata minerala M75 ; gr. 40mm	m2	6,695	32,00	214,240
31.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	20,946	18,00	377,028
32.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,000	12,00	60,000
33.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,060	13,75	0,825
34.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,117	13,75	1,609
35.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,292	13,75	4,015
36.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,600	13,75	8,250
37.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,650	112,00	184,800
38.	2822115700000-1	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,000	384,45	1 537,800
39.	2822115700000-11	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1600/500 (H/L)	buc	1,000	1 280,00	1 280,000
40.	2822115700000-2	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,000	459,94	1 379,820
41.	2822115700000-3	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,000	614,12	614,120
42.	2822115700000-4	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,000	768,90	4 613,400
43.	2822115700000-5	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,000	874,71	874,710
44.	2822115700000-6	Radiator din otel "ELBA 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	3,000	942,38	2 827,140
45.	2822115700000-7	Radiator din otel "ELBA 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	2,000	1 000,74	2 001,480
46.	2822115700000-9	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,000	1 130,66	6 783,960
47.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	260,000	1,20	312,000
48.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	167,200	0,35	58,520
49.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	260,000	0,25	65,000
50.	2875274110001-1	Troinik d40x20x40	buc	6,000	12,00	72,000
51.	2875274110001-11	Troinik d 32x20x32	buc	24,000	10,00	240,000
52.	2875274110001-22	Troinik d 25x20x25	buc	26,000	8,60	223,600
53.	28752741100021	Cot d 20mm	buc	6,000	3,60	21,600
54.	28752741100111	Cot d.25 mm	buc	16,000	2,80	44,800
55.	2875274110022	Ugolinik 45 interior./20 exterior	buc	66,000	2,40	158,400
56.	2875274110111	Troinik d 32x32x32	buc	2,000	5,60	11,200
57.	2875274110222	, Cot d32mm	buc	30,000	8,00	240,000
58.	287527411044	Trecere d20x1/2	buc	66,000	7,20	475,200
59.	28752741111113	Mufa d40/32	buc	4,000	10,20	40,800
60.	287527411333	Mufa d 25/20	buc	10,000	5,20	52,000
61.	2875274114001	Troinik din otel d 32x32x32	buc	4,000	36,00	144,000
62.	2875274114011	Trecere din otel d.32x25	buc	4,000	32,00	128,000

63.	287527411555	Mufa d32/25	buc	8,000	6,00	48,000
64.	2875274122222	Cot d40mm	buc	10,000	8,00	80,000
65.	287527420270	Klapan otsecinoi d15 R14TG Giocomin	buc	33,000	155,20	5 121,600
66.	2875274202700-1	Ventili balansavai "R206 B" d20 mm Giocamini	buc	2,000	716,73	1 433,460
67.	2875274202700-2	Ventili balansavai "R206 B" d25 mm Giocamin	buc	2,000	785,40	1 570,800
68.	2875274202700-3	Clapan balansirovanai R206 d32 mm Giocamini	buc	2,000	1 103,44	2 206,880
69.	287527420270110	Klapan de colt d15 R 5TG Giocomini	buc	9,000	155,20	1 396,800
70.	2875274204041	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze d.3/4"	buc	260,000	7,80	2 028,000
71.	2875274205100-6	Drenajni adapter "R608D" Giocamini	buc	12,000	72,39	868,680
72.	2875274205100-9	Klapan termostaticiskii R401 Giocamini	buc	24,000	155,20	3 724,800
73.	28752742051011	Termogolovca R470 Giocomin	buc	24,000	136,00	3 264,000
74.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	117,000	1,20	140,400
75.	29131345000011	Spusknaia probka s germet. prokladkoi R90 Giocomini	buc	33,000	27,23	898,590
76.	29131345011	Avtomaticiskii vozduhotvodcik	buc	4,000	108,90	435,600
77.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,547	2,15	1,176
78.	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,200	18,00	3,600
79.	616516516511	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 515,54	3 031,080
80.	616516516515	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 515,54	3 031,080
81.	616516516518	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 365,99	2 731,980
Total materiale de construcții						81 485

Utilaje de construcții:

1.	2822115700000-8	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	6,000	1 090,33	6 541,980
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	2,000	18,00	36,000
3.	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,000	114,00	114,000
4.	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	7,500	18,00	135,000
Total utilaje de construcții						6 828

Total:

Total	lei	140 490
TVA	20,00 %	28 098

Total deviz:

168 588

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construcția sediului Sectorului Poliției de frontieră
"Briceni" al DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6
Bloc administrativ. Incalzirea
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzirea				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H)	buc			423,955 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-1	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1,0000	384,45	384,450
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H)	buc			499,445 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-2	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H)	buc	1,0000	459,94	459,940
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000	buc			653,625

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H)				26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-3	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	614,12	614,120
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H)	buc			808,405 <hr/> 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-4	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H)	buc	1,0000	768,90	768,900
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv; "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H)	buc			914,215 <hr/> 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-5	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	874,71	874,710
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA 22 VK 1200/500 (H/L)	buc			992,010 <hr/> 34,170
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,170

1	2	3	4	5	6	7
	28221157 00000-6	Radiator din otel "ELBA 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	1,0000	942,38	942,380
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	28,00	0,112
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA 22 VK 1300/500 (H/L)	buc			1 050,370 <hr/> 34,170
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,170
	28221157 00000-7	Radiator din otel "ELBA 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	1,0000	1 000,74	1 000,740
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	28,00	0,112
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA" 22 VK 1400/500 (H/L)	buc			1 139,960 <hr/> 34,170
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,170
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	28,00	0,112
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	28221157 00000-8	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	1,0000	1 090,33	1 090,330
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm; "ELBA" 22 VK 1500/500 (H/L)	buc			1 180,291 <hr/> 34,170
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,170
	28221157 00000-9	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	1,0000	1 130,66	1 130,660
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	28,00	0,112
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448

1	2	3	4	5	6	7
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm; "ELBA" 22 VK 1600/500 (H/L)	buc			1 329,631 <hr/> 34,171
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,171
	28221157 00000-11	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1600/500 (H/L)	buc	1,0000	1 280,00	1 280,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	28,00	0,112
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ventili balansavai "R206 B" d20 mm Giocamini)	buc			731,621 <hr/> 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	28752742 02700-1	Ventili balansavai "R206 B" d20 mm Giocamini	buc	1,0000	716,73	716,730
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ventili balansavai "R206 B" d25 mm Giocamini)	buc			800,291 <hr/> 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	28752742 02700-2	Ventili balansavai "R206 B" d25 mm Giocamin	buc	1,0000	785,40	785,400
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
13	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Clapan balansirovanai R206 d32 mm Giocamini)	buc			1 121,800 <hr/> 14,720

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,720
	28752742 02700-3	Clapan balansirovanai R206 d32 mm Giocomini	buc	1,0000	1 103,44	1 103,440
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0260	28,00	0,728
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0520	56,00	2,912
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Drenajonii adapter "R608D") Giocomini	buc			82,487 <hr/> 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 05100-6	Drenajonii adapter "R608D" Giocomini	buc	1,0000	72,39	72,390
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Klapan termostaticiskii R401 Giocomini)	buc			165,298 <hr/> 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 05100-9	Klapan termostaticiskii R401 Giocomini	buc	1,0000	155,20	155,200
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Klapan otsecinoi d15 R14TG Giocomini)	buc			166,343 <hr/> 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 0270	Klapan otsecinoi d15 R14TG Giocomin	buc	1,0000	155,20	155,200
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Klapan de colt d15 R 5TG Giocomini)	buc			166,343 <hr/> 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463

1	2	3	4	5	6	7
	28752742 0270110	Klapan de colt d15 R 5TG Giocomini	buc	1,0000	155,20	155,200
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Termogolovca R470 Giocomini)	buc			146,097 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 051011	Termogolovca R470 Giocomin	buc	1,0000	136,00	136,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
19	ID06A .F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Spusknaia probka s germet. prokladkoi R90 Giocomini	buc			33,487 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	29131345 000011	Spusknaia probka s germet. prokladkoi R90 Giocomini	buc	1,0000	27,23	27,230
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,000
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm - Avtomaticiskii vozduhotvodcik	buc			115,157 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	29131345 011	Avtomaticiskii vozduhotvodcik	buc	1,0000	108,90	108,900
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,000
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8)	m			33,405 15,771
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,771
	25212167 10000-1	Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8	m	1,0300	17,12	17,634

1	2	3	4	5	6	7
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Polipropilen PR-R/AL, PN20, DN25x3,5)	m			43,676 18,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,400
	25212167 10000-2	Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN20, DN25x3,5	m	1,0300	24,54	25,276
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN 32x4,4)	m			63,516 21,028
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	25212167 10000	Teava polipropilena Poilipropilen PR-R/AL, PN 20, DN 32x4,4)	m	1,0300	41,25	42,487
24	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Polipropileno PR-R/AL, PN20, DN 40x5,5)	m			88,660 23,656
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,656
	25212167 10000-44	Teava polipropilena Polipropileno PR-R/AL, PN20, DN 40x5,5)	m	1,0300	63,11	65,003
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411 8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,628 2,628
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	52,57	2,628
		1.2. Accesorii conectare PPR				

1	2	3	4	5	6	7
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d40x20x40)	buc			29,588 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 10001-1	Troinik d40x20x40	buc	1,0000	12,00	12,000
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
28	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d 32x20x32	buc			27,588 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 10001-11	Troinik d 32x20x32	buc	1,0000	10,00	10,000
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Tronik d 25x20x25	buc			24,611 15,771
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,771
	28752741 10001-22	Tronik d 25x20x25	buc	1,0000	8,60	8,600
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tronik d 32x32x32	buc			23,188 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 10111	Tronik d 32x32x32	buc	1,0000	5,60	5,600
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc			17,914 14,194

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 20,0 mm ;Cot d20				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	52,57	14,194
	28752741 100021	Cot d 20mm	buc	1,0000	3,60	3,600
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,20	0,120
32	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ; Cot d25 mm	buc			17,114 <hr/> 14,194
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	52,57	14,194
	28752741 100111	Cot d.25 mm	buc	1,0000	2,80	2,800
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,20	0,120
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ;, Cot d32mm	buc			25,588 <hr/> 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 10222	, Cot d32mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ; Cot d40mm	buc			25,588 <hr/> 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 22222	Cot d40mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d40/32	buc			27,788 <hr/> 17,348

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 111113	Mufa d40/32	buc	1,0000	10,20	10,200
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d32/25	buc			23,588 <hr/> 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 1555	Mufa d32/25	buc	1,0000	6,00	6,000
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
37	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ; Mufa d 25/20)	buc			21,211 <hr/> 15,771
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,771
	28752741 1333	Mufa d 25/20	buc	1,0000	5,20	5,200
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Trecere d20x1/2	buc			21,514 <hr/> 14,194
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	52,57	14,194
	28752741 1044	Trecere d20x1/2	buc	1,0000	7,20	7,200
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,20	0,120
39	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Ugolinik 45 vnutr./20 narujinii)	buc			19,988 <hr/> 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741	Ugolinik 45 interior./20 exterior	buc	1,0000	2,40	2,400

1	2	3	4	5	6	7
	10022					
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
40	CG09 A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp; Plinte din PVC 4000x40x88 mm	m			57,289 <hr/> 30,113
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	52,57	28,913
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25211067 18374	Plinte din PVC 4000x40x88 mm	m	1,0200	24,00	24,480
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	12,00	0,072
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	17,00	0,850
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	18,00	0,009
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	176,00	0,035
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,188
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	12,00	1,440
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,012
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	18,00	0,090
41	SA38 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" -	buc			13,139 <hr/> 2,628
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	52,57	2,628
	28752742 04041	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d.3/4"	buc	1,0000	7,80	7,800
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	28741158 93468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	1,20	1,200
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,250
	24611173 08499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,200
42	IC11E	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalatii, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalatii de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 38x2,5mm (GOST 10704-91*)	m			73,879 <hr/> 32,593
	71360400 11749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,6200	52,57	32,593

1	2	3	4	5	6	7
	25212167 01022	Teava din otel d. 38x2,5mm (GOST 10704-91*)	m	1,0150	36,80	37,352
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	28,00	2,940
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	13,75	0,412
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	10,80	0,540
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,483 5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	114,00	5,700
44	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 de miniu si trei straturi de email BT-1771)	m2			92,037 72,547
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	52,57	72,547
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	32,00	14,400
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	17,00	2,550
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	17,00	0,715
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
		1.3. Piese de legatura la tevi din metal				
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Tronik din otel d 32x32x32)	buc			55,937 16,297
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	52,57	16,297
	28752741 14001	Tronik din otel d 32x32x32	buc	1,0000	36,00	36,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0260	28,00	0,728
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0520	56,00	2,912
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Trecere din otel d.32x25)	buc			51,937 16,297

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	52,57	16,297
	28752741 14011	Trecere din otel d.32x25	buc	1,0000	32,00	32,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0260	28,00	0,728
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0520	56,00	2,912
47	RpCU 05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			18,948 <hr/> 18,948
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	24,00	16,320
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			24,091 <hr/> 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,000
49	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,569 <hr/> 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,765
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,896
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,415
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,238
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,127
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
		1.4. Izolarea tevilor				
50	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Vata minerala M75 ; gr. 40mm)	m2			68,311 <hr/> 34,486

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,486
	26821626 113015	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte -Vata minerala M75 ; gr. 40mm	m2	1,0300	32,00	32,960
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,75	0,248
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,618
51	IzI07A 1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			77,467 <hr/> 27,703
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,5270	52,57	27,703
	27104036 01300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,7560	18,00	49,609
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0720	2,15	0,155
52	IzI07A 2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			60,429 <hr/> 52,729
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,0030	52,57	52,729
	28741158 93900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,35	7,700
		2. Lucrari de montare 2.1. Incalzirea				
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii reguleator peripada davlenia (kl. balans.("R206 C") d20 mm) Giacomini)	buc			14,891 <hr/> 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii	buc			14,891 <hr/> 12,091

1	2	3	4	5	6	7
		reguleator peripada davlenia (kl. balans.("R206 C") d25 mm) Giocomini)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
55	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Avtomaticiskii reguleator "R206 C" d32mm Giocomini)	buc			18,360 14,720
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,720
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0260	28,00	0,728
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0520	56,00	2,912
		3. Valoarea utilajului 3.1. Incalzirea				
56		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocamini	buc			1 365,990 0,000
	61651651 6518	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocamini	buc	1,0000	1 365,99	1 365,990
57		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocamini	buc			1 515,540 0,000
	61651651 6511	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocamini	buc	1,0000	1 515,54	1 515,540
58		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocamini	buc			1 515,540 0,000
	61651651 6515	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocamini	buc	1,0000	1 515,54	1 515,540

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Politiei de frontiera "Briceni" al DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5 Bloc administrativ. Incalzirea

Valoarea de deviz 168 588 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzirea				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,000	423,955 26,285	1 695,820 105,140
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,000	499,445 26,285	1 498,335 78,855
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,000	653,625 26,285	653,625 26,285
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,000	808,405 26,285	4 850,430 157,710
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv; "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,000	914,215 26,285	914,215 26,285
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	3,000	992,010 34,170	2 976,031 102,511
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	2,000	1 050,370 34,170	2 100,741 68,341
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ;	buc	6,000	1 139,960	6 839,763

1	2	3	4	5	6	7
		"ELBA" 22 VK 1400/500 (H/L)			34,170	205,023
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm; "ELBA" 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,000	1 180,291 34,170	7 081,743 205,023
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm; "ELBA" 22 VK 1600/500 (H/L)	buc	1,000	1 329,631 34,171	1 329,631 34,171
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ventili balansavai "R206 B" d20 mm Giocomini)	buc	2,000	731,621 12,091	1 463,242 24,182
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ventili balansavai "R206 B" d25 mm Giocomini)	buc	2,000	800,291 12,091	1 600,582 24,182
13	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Clapan balansirovanai R206 d32 mm Giocomini)	buc	2,000	1 121,800 14,720	2 243,599 29,439
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Drenajonii adapter "R608D") Giocomini	buc	12,000	82,487 7,886	989,850 94,626
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Klapan termostaticiskii R401 Giocomini)	buc	24,000	165,298 7,886	3 967,140 189,252
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Klapan otsecinoi d15 R14TG Giocomini)	buc	33,000	166,343 9,463	5 489,306 312,266
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Klapan de colt d15 R 5TG Giocomini)	buc	9,000	166,343 9,463	1 497,083 85,163
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Termogolovca R470 Giocomini)	buc	24,000	146,097 7,886	3 506,340 189,252

1	2	3	4	5	6	7
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Spusknaia probka s germet. prokladkoi R90 Giocomini	buc	33,000	33,487 5,257	1 105,071 173,481
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm - Automaticiskii vozduhotvodcik	buc	4,000	115,157 5,257	460,628 21,028
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8)	m	80,000	33,405 15,771	2 672,368 1 261,680
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Polipropilen PR-R/AL, PN20, DN25x3,5)	m	195,000	43,676 18,400	8 516,762 3 587,903
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Poilipropilen PR-R/AL, PN 20, DN 32x4,4)	m	80,000	63,516 21,028	5 081,240 1 682,240
24	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Polipropileno PR-R/AL, PN20, DN 40x5,5)	m	35,000	88,660 23,656	3 103,092 827,977
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	390,000	8,411 8,411	3 280,368 3 280,368
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	390,000	2,628 2,628	1 025,115 1 025,115

Total Incalzirea

75 942,120

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						13 817,498
		1.2. Accesorii conectare PPR				
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d40x20x40)	buc	6,000	29,588 17,348	177,529 104,089
28	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d 32x20x32	buc	24,000	27,588 17,348	662,114 416,354
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Tronik d 25x20x25	buc	26,000	24,611 15,771	639,886 410,046
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tronik d 32x32x32	buc	2,000	23,188 17,348	46,376 34,696
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ;Cot d20	buc	6,000	17,914 14,194	107,483 85,163
32	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ; Cot d25 mm	buc	16,000	17,114 14,194	273,822 227,102
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ;, Cot d32mm	buc	30,000	25,588 17,348	767,643 520,443
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ; Cot d40mm	buc	10,000	25,588 17,348	255,881 173,481
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d40/32	buc	4,000	27,788 17,348	111,152 69,392

1	2	3	4	5	6	7
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d32/25	buc	8,000	23,588 17,348	188,705 138,785
37	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ; Mufa d 25/20)	buc	10,000	21,211 15,771	212,110 157,710
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Trecere d20x1/2	buc	66,000	21,514 14,194	1 419,917 936,797
39	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Ugolinik 45 vnutr./20 narujnii)	buc	66,000	19,988 17,348	1 319,215 1 144,975
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp; Plinte din PVC 4000x40x88 mm	m	400,000	57,289 30,113	22 915,680 12 045,400
41	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" -	buc	260,000	13,139 2,628	3 416,010 683,410
42	IC11E	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (GOST 10704-91*)	m	20,000	73,879 32,593	1 477,583 651,868
43	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,000	11,483 5,783	229,654 115,654
44	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplărie metalică, utilaje tehnologice și construcții metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 de miniu și trei straturi de email BT-1771)	m2	2,400	92,037 72,547	220,889 174,112

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Accesorii conectare PPR					34 441,649
		Incluziv salariu					18 089,477
		1.3. Piese de legatura la tevi din metal					
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Tronik din otel d 32x32x32)	buc	4,000	55,937 16,297	223,747 65,187	
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Trecere din otel d.32x25)	buc	4,000	51,937 16,297	207,747 65,187	
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,000	18,948 18,948	568,455 568,455	
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000	24,091 12,091	120,455 60,455	
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,260	69,569 57,827	18,088 15,035	
		Total Piese de legatura la tevi din metal					1 138,492
		Incluziv salariu					774,319
		1.4. Izolarea tevilor					
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Vata minerala M75 ; gr. 40mm)	m2	6,500	68,311 34,486	444,022 224,158	
51	Izi07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	7,600	77,467 27,703	588,747 210,543	

1	2	3	4	5	6	7
52	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	7,600	60,429 52,729	459,261 400,741
Total Izolarea tevilor						1 492,030
Incluziv salariu						835,442
Total			lei		113 014,291	
Asigurari sociale			22,50 %		7 541,266	
Cheltuieli transport			3,00 %		2 180,117	
Total			100,00 +		122 735,674	
Cheltuieli regie			4,00 %		4 909,428	
Total			100,00 +		127 645,102	
Beneficiu			3,00 %		3 829,354	
Total			100,00 +		131 474,456	
Total Lucrari de constructie						131 474,456
Incluziv salariu						33 516,736
2. Lucrari de montare						
2.1. Incalzirea						
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii reguleator peripada davlenia (kl. balans. ("R206 C") d20 mm) Giocomini)	buc	2,000	14,891 12,091	29,782 24,182
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii reguleator peripada davlenia (kl. balans. ("R206 C") d25 mm) Giocomini)	buc	2,000	14,891 12,091	29,782 24,182
55	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Avtomaticiskii reguleator "R206 C" d32mm Giocomini)	buc	2,000	18,360 14,720	36,719 29,439
Total Incalzirea						96,283
Incluziv salariu						77,803

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			96,283
		Asigurari sociale	22,50 %			17,506
		Cheltuieli transport	3,00 %			0,554
		Total	100,00 +			114,343
		Cheltuieli regie	4,00 %			3,112
		Total	100,00 +			117,455
		Beneficiu	3,00 %			3,523
		Total	100,00 +			120,978
Total Lucrari de montare						120,978
Incluziv salariu						77,803
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Incalzirea				
56		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 365,990 0,000	2 731,980 0,000
57		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 515,540 0,000	3 031,080 0,000
58		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 515,540 0,000	3 031,080 0,000
Total Incalzirea						8 794,140
Incluziv salariu						0,000
		Total	lei			8 794,140
		Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %			105,530
Total Valoarea utilajului						8 899,670
Incluziv salariu						0,000
		Total	lei			140 490
		TVA	20,00 %			28 098

Total deviz:

168 588

Incluziv salariu

33 589

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de frontiera "Briceni"
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7
Bloc administrativ. Ventilarea**

Valoarea de deviz 294 974 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	21,080	24,00	505,920
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,570	52,57	765,946
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	138,816	52,57	7 297,557
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,450	52,57	286,507
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	93,860	52,57	4 934,221
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	522,100	52,57	27 446,800
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,497	52,57	762,107
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	52,57	458,410
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,930	24,00	22,320
		Total manopera				42 478

Materiale:

1.	123131311	Filtru FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
2.	12415412313	K1, K2 Sistem-split in unitate exterioara RAS - 24-UAH-E - 2 buc. si unitate interioara, Nx=6kW, N el.=2,5kW, RAS 24 - UKHP-E - 2 buc	set	2,000	21 800,00	43 600,000
3.	131313131	Servomotor BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,000	2 470,33	2 470,330
4.	13131313131	Aparat de zgomot (toba zgomot) LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,000	3 207,00	3 207,000
5.	1342141512	Calorifer de apa VBR 50-25-2 T=80-60* L=640m3/h "Systemair"	buc	1,000	3 224,00	3 224,000
6.	1342242342	Ventilator axial KD315L 1, N=0.372kw, 1-230v, Systemair	buc	1,000	8 395,00	8 395,000
7.	135667879898	Element de filtrare FFK1 50-25-5 "Systemair"	buc	1,000	2 900,00	2 900,000
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,076	176,00	13,376
9.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,135	12,00	1,620
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,533	17,00	9,061
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,673	2,50	1,683
12.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,630	28,00	17,640
13.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,392	12,00	16,704
14.	2131313131	Clapeta ventilare KBY 50-40 "Systemair"	buc	1,000	1 256,00	1 256,000
15.	2148523823	Nodul de amestec SUMX 1.0 in complet cu pompa de circulatie GRUNTFOS UPS 25-40,	buc	1,000	10 800,00	10 800,000

		robinet cu 3 cai ECBE tip VRG 131 15-1 cu servomotor HTYD 24-SR, cu tevi elastice inox				
16.	223445555	Clapeta ventilare P 150x200R	buc	1,000	116,00	116,000
17.	231414131	Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC160, L=900mm Systemair	buc	1,000	1 458,00	1 458,000
18.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,000	16,00	64,000
19.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,114	15,80	1,801
20.	2320166200676	White spirit	kg	1,098	17,00	18,666
21.	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	40,000	10,00	400,000
22.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	14,00	14,420
23.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,630	12,00	7,560
24.	23424242	Filtru grasime pentru canale ventilare	buc	1,000	2 367,33	2 367,330
25.	234567787	Clapeta ventilare Pφ150P	buc	2,000	356,00	712,000
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,909	10,80	85,415
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,676	32,00	85,632
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,273	28,00	483,644
29.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	32,00	4,800
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,285	32,00	137,120
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,264	56,00	70,784
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,243	17,00	4,131
33.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,725	17,00	46,325
34.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,117	12,00	1,404
35.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,363	17,00	6,171
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,258	17,00	4,386
37.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,022	12,00	0,264
38.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	4,155	10,00	41,550
39.	2521216701000	Teava din otel	m	0,600	24,00	14,400
40.	252121670100220	Teava din otel d.32x2,2	m	73,080	30,80	2 250,864
41.	2521216710000-1	Teava din polipropilena PN 10 D.25x3,5	m	15,450	24,67	381,151
42.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	15,00	0,225
43.	2524217304531	Fisie de etansare	m	101,836	0,35	35,645
44.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	12,00	2,400
45.	2626147370009-11	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,6 mm, D.315 mm	m2	3,000	168,00	504,000
46.	2626147370009-1111	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x150 mm	m2	22,422	154,00	3 452,988
47.	2626147370009-12	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, D.160 mm	m2	2,020	154,00	311,080
48.	2626147370009-14	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, D.150 mm	m2	11,413	154,00	1 757,602
49.	2626147370009-16	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, S=0,5	m2	16,837	212,00	3 569,444
50.	2626147370009-17	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,6 mm, S=0,6	m2	0,596	168,00	100,128
51.	2626147370009-18	Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm S=0,7	m2	3,899	174,00	678,426
52.	2626147370009-19	Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm; 500x250 mm	m2	3,030	174,00	527,220
53.	2626147370009-2	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm ,d.100mm	m2	9,514	154,00	1 465,156
54.	2626147370009-3	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x250 mm	m2	24,846	154,00	3 826,284
55.	2626147370009-4	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm ,d.160mm	m2	11,161	154,00	1 718,794
56.	2626147370009-6	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 200x150 mm	m2	2,828	154,00	435,512

57.	2626147370009-7	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm, 300x150 mm	m2	9,090	172,00	1 563,480
58.	2626147370009-8	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm, 400x150 mm	m2	7,777	172,00	1 337,644
59.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	18,654	1,50	27,980
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,500	1,50	23,250
61.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,468	1,20	0,561
62.	268216261122344	Stecloplastic rulou PCT-ПА-66	m2	30,900	27,00	834,300
63.	26821626113011	Stecloplastic rulou PCT-ПА-66	m2	30,900	27,00	834,300
64.	26821626113022	Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66	m2	27,192	27,00	734,184
65.	2682162611305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm	m2	74,160	28,67	2 126,168
66.	2710403602471110	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime-Deflector d.315 mm	kg	15,547	36,00	559,692
67.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,270	10,00	172,700
68.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	10,00	0,280
69.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,020	10,00	0,200
70.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,190	10,00	11,900
71.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,720	10,00	17,200
72.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	17,896	14,00	250,544
73.	271040364300077	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I-зонт ЗП100,000 на в-д D160,	kg	3,750	36,00	135,000
74.	27104036430010	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I-Зонт ЗП100,003 на в-д 0.7x0.7x0.3	kg	3,375	36,00	121,500
75.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,507	10,00	15,070
76.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,573	10,00	5,730
77.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,167	10,00	1,670
78.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,241	10,00	2,410
79.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,312	10,00	3,120
80.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,161	10,00	1,610
81.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,240	10,00	2,400
82.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,000	10,00	100,000
83.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,410	10,00	24,100
84.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,195	10,00	11,950
85.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,760	10,00	47,600
86.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,334	10,00	13,340
87.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,472	10,00	364,720
88.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,422	10,00	24,220
89.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,331	10,00	3,310
90.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,187	10,00	31,870
91.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,364	10,00	13,640
92.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,216	13,75	2,970
93.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	6,912	13,75	95,040
94.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	7,128	13,75	98,010
95.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,160	13,75	29,700
96.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,907	13,75	26,221
97.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,950	13,75	26,812
98.	2811236306200-1	Grila ventilatie RAG300x150	buc	3,000	172,00	516,000
99.	2811236306200-2	Grila ventilatie RAG400x150	buc	5,000	212,00	1 060,000
100.	2811236306200-3	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	9,000	136,00	1 224,000
101.	2811236306200-4	Grila ventilatie RAG 200x150	buc	4,000	142,00	568,000

102.	2811236306200-6	Grila ventilatie RAG 300x300	buc	1,000	241,67	241,670
103.	28112363062005	Grila ventilatie RAG 400x200	buc	6,000	260,33	1 561,980
104.	2811236306207	Grila ventilatie 150x490	buc	1,000	212,00	212,000
105.	2811236306244	Grila ventilatie MV-450 VENTS	buc	2,000	77,00	154,000
106.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	27,000	56,00	1 512,000
107.	2873122005198	Plase in rame	m2	10,840	34,00	368,560
108.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	32,832	13,75	451,440
109.	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,000	0,35	0,700
110.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,35	0,350
111.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	20,000	0,36	7,200
112.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	0,28	0,280
113.	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,000	0,32	1,280
114.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,040	0,24	1,930
115.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	48,000	0,42	20,160
116.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 618,510	0,26	420,812
117.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	240,966	0,35	84,337
118.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	106,000	0,30	31,800
119.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	24,120	0,32	7,719
120.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	75,600	0,35	26,460
121.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	180,900	0,35	63,315
122.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	0,39	7,055
123.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	60,300	0,41	24,724
124.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	40,080	2,20	88,176
125.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	48,000	0,35	16,800
126.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	40,080	0,32	12,826
127.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,20	0,800
128.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,040	0,20	1,608
129.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	75,600	0,22	16,632
130.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	198,990	0,23	45,768
131.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	68,240	0,26	17,743
132.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	115,040	0,12	13,805
133.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 619,505	0,11	178,143
134.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	240,966	0,12	28,917
135.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	20,000	0,14	2,800
136.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	48,000	0,16	7,680
137.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,353	0,10	0,036
138.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 751,625	0,10	175,162
139.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	241,966	0,11	26,616
140.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	116,00	232,000
141.	2875274114011	Cot din otel d.25 mm	buc	30,000	12,00	360,000
142.	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,000	56,00	56,000
143.	2875274202222	Robinet ventil pentru fixarea pierderii de presiune prin scurtcircuit - байпас)	buc	1,000	326,00	326,000
144.	2875274205000-11	Robinet cu flanse sfera drenare d.15 mm	buc	2,000	118,00	236,000
145.	2875274205002	Robinet sfera cu flanse d.15mm	buc	2,000	198,00	396,000
146.	2875274205022	Supapa de sens d.25 mm	buc	1,000	312,00	312,000
147.	287527420566	Robinet ventil d.25mm 15c27нж	buc	2,000	212,00	424,000
148.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	15,000	78,00	1 170,000
149.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,038	1,20	0,046
150.	2913134500011	Автоматический воздухопроводчик	buc	2,000	156,00	312,000
151.	3212313131	Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc	17,000	298,00	5 066,000
152.	324242	Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC315,	buc	1,000	2 781,00	2 781,000

		L=900mm Systemair				
153.	41412414122	Ventilator rectangular KE50-25-4 N=0.533 kW, L=640m ³ /h, "Systemair"	buc	1,000	9 342,00	9 342,000
154.	512313131	Ventilator axial K160XL1, N=0.106kw, 1-230v, Systemair	buc	1,000	2 447,00	2 447,000
155.	51928301031	Imbinare elastica DS 50-25 "Systemair"	buc	5,000	758,00	3 790,000
156.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,340	32,00	10,880
157.	61414131	K1, Sistem-split in unitate exterioara RAS - M18-UAV-E - 1 buc. si unitate interioara, Nx=2,5x2=5kW, N el.=2,1kW, RAS-10YKH-Ex4 - 2 buc.	set	1,000	30 800,00	30 800,000
Total materiale de construcții						183 032

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	56,00	16,800
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,903	18,00	16,254
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	7,536	18,00	135,648
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,600	116,00	417,600
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,298	27,00	143,046
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,420	18,00	79,560
Total utilaje de construcții						814

Total:

Total	lei	245 812
TVA	20,00 %	49 162

Total deviz:

294 974

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera
"Soroca" DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7
Bloc administrativ. Ventilarea
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ventilare				
1	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG300x150	buc			198,178
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-1	Grila ventilatie RAG300x150	buc	1,0000	172,00	172,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
2	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG400x150	buc			238,178
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-2	Grila ventilatie RAG400x150	buc	1,0000	212,00	212,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
3	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150x150	buc			162,178
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-3	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	1,0000	136,00	136,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
4	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 200x150	buc			168,178
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
	28112363 06200-4	Grila ventilatie RAG 200x150	buc	1,0000	142,00	142,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
5	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 400x200	buc			286,508
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 062005	Grila ventilatie RAG 400x200	buc	1,0000	260,33	260,330
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
6	VB09 B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Clapeta ventilare P 150x200R	buc			219,418
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	52,57	88,318
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,12	3,360
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,400
	22344555 5	Clapeta ventilare P 150x200R	buc	1,0000	116,00	116,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
7	VB11 B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal; Clapeta ventilare Pφ150P	buc			477,293
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1800	52,57	114,603
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,10	1,200
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,12	1,440
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,30	3,600
	23456778 7	Clapeta ventilare Pφ150P	buc	1,0000	356,00	356,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
		1.2. Ventialrea cazangeriei				
8	VB28 A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Deflector D=315, seria 5.904-51	buc			938,007
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8000	52,57	304,906
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	10,00	1,410
	27104037 00089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	10,00	5,730

1	2	3	4	5	6	7
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	28,00	4,788
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,015
	27107035 49382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	10,00	24,220
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1070	32,00	3,456
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	12,00	0,480
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	176,00	1,056
	27106034 16811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	10,00	3,120
	27106034 17113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	10,00	1,610
	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	10,00	0,740
	27106034 04453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	10,00	2,410
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,80	0,486
	28741158 42661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,20	1,608
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	13,75	4,139
	27104036 04481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	10,00	0,200
	27104036 02471110	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime-Deflector d.315 mm	kg	15,4700	36,00	559,692
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,12	0,965
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,26	0,261
	28741158 10187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,24	1,930
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,41	4,945
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	27,00	5,940
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
9	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, canale ventiale D=200mm, din tabla zinc gr.0.5mm, Gost 14918-80	m2			291,563
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	52,57	198,720
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,00	8,080
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,282
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	17,00	0,207
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	1,20	0,012
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	12,00	0,207
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,00	12,626

1	2	3	4	5	6	7
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,80	0,327
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,80	0,478
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,606
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,75	0,416
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,00	66,457
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,11	0,667
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,26	1,576
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	18,00	0,902
10	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 300x300	buc			267,848
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-6	Grila ventilatie RAG 300x300	buc	1,0000	241,67	241,670
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
11	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate 150x490	buc			238,178
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06207	Grila ventilatie 150x490	buc	1,0000	212,00	212,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
12	VC34 A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (metal pentru fixare)	kg			31,224
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	52,57	15,771
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,00	1,120
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,090
	27107035 04760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	10,00	10,420
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,640
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	176,00	0,352
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,80	0,216
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	13,75	0,275
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
	06702					
13	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elemente fixare)	m2			69,569
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,765
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,896
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,415
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,238
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,127
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
		1.3. Termoizolarea conductelor ventilare exterioare				
14	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (termoizolare cu placi vata min. M75, gr.50mm)	m2			64,882
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,486
	26821626 11305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm	m2	1,0300	28,67	29,530
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,75	0,247
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
15	IzH05 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2			90,272

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	52,57	55,724
	26821626 113022	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	27,00	27,810
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,225
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	13,75	0,894
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
		1.4. Conditionare				
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x 3.5mm. PN10	m			43,810
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,400
	25212167 10000-1	Teava din polipropilena PN 10 D.25x3,5	m	1,0300	24,67	25,410
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,629
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	52,57	2,629
		1.5. Ventilare				
19	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm ;Dimensiuni 150x150 mm,GOST 19904-90*	m2			261,516
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,265
	26261473 70009-111 1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x150 mm	m2	1,0000	154,00	155,540
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	7,568
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	1,838
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6000	0,35	0,212
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
20	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.100mm ,gr.0,5mm	m2			268,337
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,264
	26261473 70009-2	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm ,d.100mm	m2	1,0000	154,00	155,537
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	11,890
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	4,331
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	0,35	0,223
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,973
21	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm ;Dimensiuni 150x250mm, GOST 19904-90*	m2			264,744
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,264
	26261473 70009-3	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x250 mm	m2	1,0000	154,00	155,540
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	9,545
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	3,091
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6000	0,35	0,212
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
22	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.200mm ,gr.0,5mm, D=160mm	m2			271,639

1	2	3	4	5	6	7
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,265
	26261473 70009-4	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm ,d.160mm	m2	1,0000	154,00	155,547
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	15,204
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	4,308
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,667
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	0,35	0,223
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
23	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm ;Dimensiuni 200x150 mm,GOST 19904-90*	m2			276,962
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,261
	26261473 70009-6	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 200x150 mm	m2	1,0000	154,00	155,540
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	20,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	4,857
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6000	0,35	0,212
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,971
24	VA22 B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. ; 300x150mm	m2			258,787
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	52,57	69,918
	26261473 70009-7	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm, 300x150 mm	m2	1,0000	172,00	173,720
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	6,222
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	0,907
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,11	1,222
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,12	1,333

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,35	3,888
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,2000	0,35	0,424
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,152
25	VA22 B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. ; 400x150mm	m2			271,503
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	52,57	69,918
	26261473 70009-8	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm, 400x150 mm	m2	1,0000	172,00	173,720
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	14,545
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	5,299
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,11	1,222
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,12	1,333
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,35	3,888
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,2000	0,35	0,424
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,152
26	VA22 C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm.;500x250mm	m2			256,908
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	52,57	52,623
	26261473 70009-19	Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm; 500x250 mm	m2	1,0000	174,00	175,740
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	18,667
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	2,720
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,11	0,889
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,12	0,970
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,35	2,828
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,8000	0,35	0,636
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	18,00	1,836
27	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.315mm	m2			286,739

1	2	3	4	5	6	7
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,272
	26261473 70009-11	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,6 mm, D.315 mm	m2	1,0000	168,00	169,697
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	18,855
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	1,603
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	0,35	0,223
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,970
28	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm ;Dimensiuni 200x150mm, GOST 19904-90*	m2			270,732
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,265
	26261473 70009-3	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x250 mm	m2	1,0000	154,00	155,540
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	16,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	2,623
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6000	0,35	0,212
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
29	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.160 mm	m2			281,820
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,265
	26261473 70009-12	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, D.160 mm	m2	1,0000	154,00	155,540
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	28,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	1,700
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,667
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939

1	2	3	4	5	6	7
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	0,35	0,223
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
30	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.150 mm	m2			270,539
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,266
	26261473 70009-14	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, D.150 mm	m2	1,0000	154,00	155,540
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	14,867
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	3,550
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	0,35	0,223
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
31	VA21 B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm;S=0,5	m2			316,163
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	52,57	80,801
	26261473 70009-16	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, S=0,5	m2	1,0000	212,00	214,124
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	10,078
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	2,570
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,667
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,9000	0,35	0,318
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,152
32	VA21 B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm;S=0,6	m2			259,122
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	52,57	80,815
	26261473 70009-17	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,6 mm, S=0,6	m2	1,0000	168,00	169,708
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515

1	2	3	4	5	6	7
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,9000	0,35	0,319
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,159
33	VA22 C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime; S=0,7	m2			251,283
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	52,57	52,624
	26261473 70009-18	Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm S=0,7	m2	1,0000	174,00	175,758
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	14,508
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	1,233
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,11	0,889
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,12	0,970
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,35	2,828
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,8000	0,35	0,636
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	18,00	1,837
34	VB30 D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (зонт ЗП100,003 на В-Д 0.7x0.7x0.3 1шт)	m2			447,033
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	52,57	156,639
	27321037 02611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	10,00	11,963
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	28,00	4,200
	27107035 49394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	10,00	2,907
	27107035 00166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	10,00	10,481
	27107035 04502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	10,00	11,704
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,200
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	12,00	6,000
	28741258 84798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	0,10	0,031
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	10,80	3,559
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,800
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	13,75	1,656
	27104036 430010	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I-Zонт ЗП100,003 на В-Д 0.7x0.7x0.3	kg	6,2500	36,00	225,000
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,11	0,880

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,26	2,080
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	27,00	5,400
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,533
35	VB30 D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (ЗОИТ ЗП00,000 на В-Д D160, 5шт)	m2			447,053
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	52,57	156,658
	27321037 02611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	10,00	11,967
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	28,00	4,200
	27107035 49394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	10,00	2,900
	27107035 00166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	10,00	10,483
	27107035 04502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	10,00	11,700
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,200
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	12,00	6,000
	28741258 84798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	0,10	0,032
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	10,80	3,563
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,800
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	13,75	1,650
	27104036 4300077	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I-ЗОИТ ЗП00,000 на В-Д D160,	kg	6,2500	36,00	225,000
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,11	0,880
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,26	2,080
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	27,00	5,400
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
36	VC34 A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (metal pentru fixare)	kg			31,229
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	52,57	15,771
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,00	1,122
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,090
	27107035 04760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	10,00	10,421
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,641
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	176,00	0,352

1	2	3	4	5	6	7
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,80	0,216
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	13,75	0,275
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,180
37	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elem. fixe)	m2			69,567
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,765
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,874
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,436
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
38	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate (pentru usi MV-450 VENTS)	buc			103,178
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06244	Grila ventilatie MV-450 VENTS	buc	1,0000	77,00	77,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
		1.6. Теплоснабжение установки P1				
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm (GOST 10704-91)	m			67,789
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	52,57	32,593
	25212167 0100220	Teava din otel d.32x2,2	m	1,0150	30,80	31,262
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1050	28,00	2,940
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	13,75	0,412
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041

1	2	3	4	5	6	7
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	10,80	0,540
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,583
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	116,00	5,800
41	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			92,035
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	52,57	72,545
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	32,00	14,400
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	17,00	2,550
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	17,00	0,714
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
42	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" ; cot d25mm	buc			26,891
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	28752741 14011	Cot din otel d.25 mm	buc	1,0000	12,00	12,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
43	ID06A .F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 -Автоматический воздухопроводчик	buc			162,457
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	29131345 00011	Автоматический воздухопроводчик	buc	1,0000	156,00	156,000
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central Robinet ventil	buc			222,097

1	2	3	4	5	6	7
		d25 15c27HЖ				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 0566	Robinet ventil d.25mm 15c27HЖ	buc	1,0000	212,00	212,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			22,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,00	10,000
46	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,537
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,765
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,863
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,415
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
47	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (izolare cu placi vata minerala M75 gr.50)	m2			64,882
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,486
	26821626 11305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm	m2	1,0300	28,67	29,530
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,75	0,248
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619

1	2	3	4	5	6	7
48	IzH05 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-ΠΑ-66	m2			90,272
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	52,57	55,724
	26821626 1122344	Stecloplastic rulou PCT-ΠΑ-66	m2	1,0300	27,00	27,810
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,225
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	13,75	0,894
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
		1.7. Nodul dirijare SUMX 1 in complet: 1set				
49	SE56A 1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse (filtru sedimentar de curatire)	buc			120,911
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	52,57	120,911
50	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (robinet ventil pentru fixarea pierderii de presiune prin scurtcircuit - байпас)	buc			576,710
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752742 02222	Robinet ventil pentru fixarea pierderii de presiune prin scurtcircuit - байпас)	buc	1,0000	326,00	326,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	78,00	156,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	12,00	0,240
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,42	3,360
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,16	1,280
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	10,00	1,300
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,80	3,240
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	28,00	25,200
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	13,75	4,125

1	2	3	4	5	6	7
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	17,00	0,595
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (supapa de sens d25)	buc			562,710
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752742 05022	Supapa de sens d.25 mm	buc	1,0000	312,00	312,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	78,00	156,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	12,00	0,240
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,42	3,360
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,16	1,280
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	10,00	1,300
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,80	3,240
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	28,00	25,200
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	13,75	4,125
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	17,00	0,595
52	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nomina (robinet sfera d15)	buc			448,710
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752742 05002	Robinet sfera cu flanse d.15mm	buc	1,0000	198,00	198,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	78,00	156,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	12,00	0,240
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,42	3,360
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,16	1,280
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	10,00	1,300
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,80	3,240
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	28,00	25,200
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	13,75	4,125
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	17,00	0,595
53	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,	buc			368,710

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal (rob. sfera d15 pentru drenare)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752742 05000-11	Robinet cu flanse sfera drenare d.15 mm	buc	1,0000	118,00	118,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	78,00	156,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	12,00	0,240
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,42	3,360
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,16	1,280
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	10,00	1,300
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,80	3,240
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	28,00	25,200
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	13,75	4,125
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	17,00	0,595
		1.8. Izolare canale ventilare in cerdac				
54	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (placi vata min. M75, gr50mm)	m2			64,882
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,486
	26821626 11305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm	m2	1,0300	28,67	29,530
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,75	0,248
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
55	IzH05 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-IIA-66	m2			90,272

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	52,57	55,724
	26821626 113011	Stecloplastic rulou PCT-IIA-66	m2	1,0300	27,00	27,810
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,225
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	13,75	0,894
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
		2. Lucrari montare				
		2.1. Ventilare				
56	VC03 B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (ventilator KD315L1)	buc			790,719
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	52,57	752,277
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	28,00	10,276
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	17,00	3,570
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	10,80	2,840
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,22	5,544
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	13,75	2,172
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,00	2,520
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,35	8,820
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,700
57	VC03 B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw K160XL1	buc			790,719
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	52,57	752,277
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	28,00	10,276
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	17,00	3,570
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	10,80	2,840
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,22	5,544
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	13,75	2,172
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,00	2,520
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,35	8,820
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,700
58	VB18	Aparat de zgomot, rectangular cu	buc			67,787

1	2	3	4	5	6	7
	A	perimetrul 1000 - 2000 mm LDC315				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	52,57	57,827
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,10	1,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,12	2,160
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,30	5,400
59	VB18 A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDC160	buc			67,787
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	52,57	57,827
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,10	1,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,12	2,160
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,30	5,400
60	08-03- 605-1	Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc			35,080
	1	Muncitor	h-om	1,2400	24,00	29,760
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	32,00	0,640
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	18,00	4,680
61	IA25F	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala (filtru grasime pentru ventilare)	buc			904,505
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,5000	52,57	867,405
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,2000	10,00	32,000
	15421261 08945	Ulei de in sicitivat	kg	0,3000	17,00	5,100
		2.2. Unitate de tratare aer (set)				
62	VC03 B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (KE50-25-4)	buc			790,719
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	52,57	752,277
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3500	28,00	10,276

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	17,00	3,570
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	10,80	2,840
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,22	5,544
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	13,75	2,172
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,00	2,520
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,35	8,820
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,700
63	VC11 A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante FFK-50-25	buc			958,571
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	52,57	717,581
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	16,00	32,000
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,500
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,200
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	12,00	0,240
	23201862 01204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	10,00	200,000
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,050
64	VB04 A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (KBY 50-40)	buc			444,721
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	52,57	182,418
	25132066 21493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220	12,00	0,264
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	28,00	5,040
	27107035 00130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	10,00	24,100
	25213067 16872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	15,00	0,225
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	12,00	0,300
	27106034 20201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	10,00	2,400
	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	10,00	0,930
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	10,80	0,259
	28741158 42659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,20	0,800
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,11	0,110
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,10	2,000
	28741128 74115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	28741158 00390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,35	0,350
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	13,75	2,475
	27104036 03798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	10,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
	27104036 03280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	10,00	172,700
	27104036 15911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,7200	10,00	17,200
	27104036 06764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	10,00	11,900
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	32,00	4,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,12	0,120
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,11	1,980
	28741158 04669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,28	0,280
	28741158 10084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,32	1,280
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,26	4,160
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	27,00	6,750
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
65	AcB09 A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm BELIMO LF230	buc			236,570
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	52,57	229,205
	23203162 02480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	14,00	7,210
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,50	0,155
66	VB18 A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDR50-25	buc			67,787
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	52,57	57,827
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,10	1,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,12	2,160
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,30	5,400
67	VC24 A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc DS50-25	buc			289,156
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	52,57	256,542
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,254
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,3000	32,00	9,619
	28741158 40601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,32	2,565
	28741158 27776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	2,20	17,635
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
68	VC29	Montarea bateriei de incalzire a	buc			552,463

1	2	3	4	5	6	7
	A	aerului, cu saci filtranti VBR 50-25-5				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	52,57	521,494
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,753
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0500	32,00	1,600
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,23	4,161
	28741158 20522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,39	7,055
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	56,00	16,800
69	VC11 A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante FFK-50-25	buc			958,571
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	52,57	717,581
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	16,00	32,000
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,500
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,200
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	12,00	0,240
	23201862 01204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	10,00	200,000
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,050
		2.3. Conditionare				
70	VC18 A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K1K2 (RAS-24-UAH-E -2buc; si modul interior Nx=6kw, N el. = 2.5kw, RAS-24-UKHP-E- 2buc)	buc			3 056,106
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	52,57	2 982,822
	27104037 00053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	10,00	5,025
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,261
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	17,00	4,267
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	12,00	1,806
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,23	13,869
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,804
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,26	4,181

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 20390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,35	21,105
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	0,41	6,593
	28741158 20089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,32	2,573
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	27,00	10,800
71	VC18 A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K3, (RAS-M-18-UAV-E - 1buc, si modulul interior Nx=2.5x2=5kw, N.el= 2.1kw, RAS-10YKH-Ex4 -2buc	buc			3 056,106
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	52,57	2 982,822
	27104037 00053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	10,00	5,020
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,260
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	17,00	4,267
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	12,00	1,812
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,23	13,869
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,804
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,26	4,181
	28741158 20390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,35	21,105
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	0,41	6,593
	28741158 20089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,32	2,573
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	27,00	10,800
		2.4. Nodul dirijare (SUMX 1 in complet) : 1set				
72	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Pompa de circulatie Grundfos UPS25-40,N=0.06kw)	buc			408,649
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	52,57	131,425
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,6000	24,00	14,400
	28752700 00000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	116,00	232,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,36	2,880
	28741158	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,26	2,080

1	2	3	4	5	6	7
	42760					
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,14	1,120
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	10,80	3,024
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	28,00	20,720
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	10,00	1,000
73	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm VRG131 15-1	buc			389,697
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	52,57	70,970
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	56,00	56,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	78,00	234,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	0,36	4,320
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,26	3,120
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,14	1,680
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	10,00	0,750
	15421261 08945	Ulei de in siccativat	kg	0,0230	17,00	0,391
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	12,00	0,180
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	10,80	1,944
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	28,00	14,280
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	13,75	2,062
74	AcB09 A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica HTYD 24-SR	buc			236,570
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	52,57	229,205
	23203162 02480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	14,00	7,210
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,50	0,155
		3. Valoare utilajului				
		3.1. Ventilare				
75		Ventilator axial KD315L 1, N=0.372kw, 1-230v, Systemair	buc			8 395,000
	13422423 42	Ventilator axial KD315L 1, N=0.372kw, 1-230v, Systemair	buc	1,0000	8 395,00	8 395,000
76		Ventilator axial K160XL1, N=0.106kw, 1-230v, Systemair	buc			2 447,000
	51231313 1	Ventilator axial K160XL1, N=0.106kw, 1-230v, Systemair	buc	1,0000	2 447,00	2 447,000
77		Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC315, L=900mm Systemair	buc			2 781,000

1	2	3	4	5	6	7
	324242	Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC315, L=900mm Systemair	buc	1,0000	2 781,00	2 781,000
78		Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC160, L=900mm Systemair	buc			1 458,000
	23141413 1	Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC160, L=900mm Systemair	buc	1,0000	1 458,00	1 458,000
79		Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc			298,000
	32123131 31	Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc	1,0000	298,00	298,000
80		Filtru grasime pentru canale ventilare	buc			2 367,330
	23424242	Filtru grasime pentru canale ventilare	buc	1,0000	2 367,33	2 367,330
		3.2. Unitatea de tratare a aerului compusa din:				
81		Ventilator rectangular KE50-25-4 N=0.533 kW, L=640m3/h, "Systemair"	buc			9 342,000
	41412414 122	Ventilator rectangular KE50-25-4 N=0.533 kW, L=640m3/h, "Systemair"	buc	1,0000	9 342,00	9 342,000
82		Filtru FFK 50-25 "Systemair"	buc			3 000,000
	12313131 1	Filtru FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
83		Clapeta ventilare KBY 50-40 "Systemair"	buc			1 256,000
	21313131 31	Clapeta ventilare KBY 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	1 256,00	1 256,000
84		Servomotor BELIMO LF230 "Systemair"	buc			2 470,330
	13131313 1	Servomotor BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,0000	2 470,33	2 470,330
85		Aparat de zgomot (toba zgomot) LDR 50-25 "Systemair"	buc			3 207,000
	13131313 131	Aparat de zgomot (toba zgomot) LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	3 207,00	3 207,000
86		Imbinare elastica DS 50-25 "Systemair"	buc			758,000
	51928301 031	Imbinare elastica DS 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	758,00	758,000
87		Calorifer de apa VBR 50-25-2 T=80-60* L=640m3/h "Systemair"	buc			3 224,000

1	2	3	4	5	6	7
	13421415 12	Calorifer de apa VBR 50-25-2 T=80-60* L=640m3/h "Systemair"	buc	1,0000	3 224,00	3 224,000
88		Element de filtrare FFK1 50-25-5 "Systemair"	buc			2 900,000
	13566787 9898	Element de filtrare FFK1 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	2 900,00	2 900,000
		3.3. Conditionere				
89		K1, K2 Sistem-split in unitate exterioara RAS -24-UAH-E - 2 buc. si unitate interioara, Nx=6kW, N el.=2,5kW, RAS 24 - UKHP-E - 2 buc.	set			21 800,000
	12415412 313	K1, K2 Sistem-split in unitate exterioara RAS -24-UAH-E - 2 buc. si unitate interioara, Nx=6kW, N el.=2,5kW, RAS 24 - UKHP-E - 2 buc	set	1,0000	21 800,00	21 800,000
90		K1, Sistem-split in unitate exterioara RAS -M18-UAV-E - 1 buc. si unitate interioara, Nx=2,5x2=5kW, N el.=2,1kW, RAS-10YKH-Ex4 - 2 buc.	set			30 800,000
	61414131	K1, Sistem-split in unitate exterioara RAS -M18-UAV-E - 1 buc. si unitate interioara, Nx=2,5x2=5kW, N el.=2,1kW, RAS-10YKH-Ex4 - 2 buc.	set	1,0000	30 800,00	30 800,000
		3.4. Nodul dirijare SUMX 1.0 in complet				
91		Nodul de amestec SUMX 1.0 in complet cu pompa de circulatie GRUNTFOS UPS 25-40, robinet cu 3 cai ECBE tip VRG 131 15-1 cu servomotor HTYD 24-SR, cu tevi elastice inox	set			10 800,000
	21485238 23	Nodul de amestec SUMX 1.0 in complet cu pompa de circulatie GRUNTFOS UPS 25-40, robinet cu 3 cai ECBE tip VRG 131 15-1 cu servomotor HTYD 24-SR, cu tevi elastice inox	buc	1,0000	10 800,00	10 800,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de frontiera "Briceni"
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7
Bloc administrativ. Ventilarea**

Valoarea de deviz 294 974 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ventilare				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG300x150	buc	3,000	198,178 25,428	594,534 76,284
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG400x150	buc	5,000	238,178 25,428	1 190,890 127,140
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150x150	buc	9,000	162,178 25,428	1 459,601 228,851
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 200x150	buc	4,000	168,178 25,428	672,712 101,712
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 400x200	buc	6,000	286,508 25,428	1 719,047 152,567
6	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Clapeta ventilare P 150x200R	buc	1,000	219,418 88,318	219,418 88,318
7	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal; Clapeta ventilare Pφ150P	buc	2,000	477,293 114,603	954,585 229,205
Total Ventilare					6 810,787	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 004,077
		1.2. Ventialrea cazangeriei				
8	VB28A1. F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Deflector D=315, seria 5.904-51	buc	1,000	938,007 <hr/> 304,906	938,007 <hr/> 304,906
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, canale ventiale D=200mm, din tabla zinc gr.0.5mm, Gost 14918-80	m2	3,770	291,563 <hr/> 198,720	1 099,191 <hr/> 749,175
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 300x300	buc	1,000	267,848 <hr/> 25,428	267,848 <hr/> 25,428
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 150x490	buc	1,000	238,178 <hr/> 25,428	238,178 <hr/> 25,428
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (metal pentru fixare)	kg	5,000	31,224 <hr/> 15,771	156,122 <hr/> 78,855
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elemente fixare)	m2	0,260	69,569 <hr/> 57,827	18,088 <hr/> 15,035
Total Ventialrea cazangeriei						2 717,434
Incluziv salariu						1 198,827
		1.3. Termoizolarea conductelor ventilare exterioare				
14	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (termoizolare cu placi vata min. M75, gr.50mm)	m2	22,000	64,882 <hr/> 34,486	1 427,410 <hr/> 758,690
15	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P	m2	26,400	90,272	2 383,173

1	2	3	4	5	6	7
		cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (стеклопластик рулонный PCT-ПА-66)			55,724	1 471,119
Total Termoizolarea conductelor ventilare exterioare						3 810,583
Incluziv salariu						2 229,809
1.4. Conditionare						
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x 3.5mm. PN10	m	15,000	43,810 18,400	657,144 275,993
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,000	8,411 8,411	126,168 126,168
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	15,000	2,629 2,629	39,428 39,428
Total Conditionare						822,740
Incluziv salariu						441,589
1.5. Ventilare						
19	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm ;Dimensiuni 150x150 mm,GOST 19904-90*	m2	22,200	261,516 88,265	5 805,648 1 959,494
20	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.100mm ,gr.0,5mm	m2	9,420	268,337 88,264	2 527,737 831,447
21	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm ;Dimensiuni 150x250mm, GOST	m2	17,600	264,744 88,264	4 659,501 1 553,444

1	2	3	4	5	6	7
		19904-90*				
22	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.200mm ,gr.0,5mm, D=160mm	m2	11,050	271,639 88,265	3 001,614 975,331
23	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm ;Dimensiuni 200x150 mm,GOST 19904-90*	m2	2,800	276,962 88,261	775,493 247,132
24	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. ; 300x150mm	m2	9,000	258,787 69,918	2 329,083 629,263
25	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. ; 400x150mm	m2	7,700	271,503 69,918	2 090,570 538,369
26	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm.;500x250mm	m2	3,000	256,908 52,623	770,724 157,868
27	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.315mm	m2	2,970	286,739 88,272	851,615 262,167
28	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm ;Dimensiuni 200x150mm, GOST 19904-90*	m2	7,000	270,732 88,265	1 895,127 617,855
29	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.160 mm	m2	2,000	281,820 88,265	563,641 176,530
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii	m2	11,300	270,539 88,266	3 057,091 997,411

1	2	3	4	5	6	7
		circulare de 200 mm. ; D.150 mm				
31	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm;S=0,5	m2	16,670	316,163 80,801	5 270,442 1 346,949
32	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm;S=0,6	m2	0,590	259,122 80,815	152,882 47,681
33	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime; S=0,7	m2	3,860	251,283 52,624	969,954 203,130
34	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (зонт ЗП00,003 на в-д 0.7x0.7x0.3 1шт)	m2	0,540	447,033 156,639	241,398 84,585
35	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (зонт ЗП00,000 на в-д D160, 5шт)	m2	0,600	447,053 156,658	268,232 93,995
36	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (metal pentru fixare)	kg	30,000	31,229 15,771	936,859 473,130
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elem. fixare)	m2	1,560	69,567 57,827	108,525 90,210
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (pentru usi MV-450 VENTS)	buc	2,000	103,178 25,428	206,356 50,856
Total Ventilare						36 482,492
Incluziv salariu						11 336,847
		1.6. Теплоснабжение установки P1				
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm (GOST 10704-91)	m	72,000	67,789 32,593	4 880,819 2 346,725

1	2	3	4	5	6	7
40	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	72,000	11,583 5,783	833,954 416,354
41	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	8,640	92,035 72,545	795,179 626,792
42	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de încălzire central, având diametrul nominal de 3/4" -1" ; cot d25mm	buc	30,000	26,891 12,091	806,733 362,733
43	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de încălzire centrala, având diametrul nominal de 20 - Автоматический воздуховодчик	buc	2,000	162,457 5,257	324,914 10,514
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de încălzire central Robinet ventil d25 15c27HЖ	buc	2,000	222,097 7,886	444,195 15,771
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, având greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,000	22,091 12,091	220,911 120,911
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,520	69,537 57,827	36,159 30,070
47	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, având grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (izolare cu placi vata minerala M75 gr.50)	m2	25,000	64,882 34,486	1 622,058 862,148
48	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, având grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-PIA-66	m2	30,000	90,272 55,724	2 708,150 1 671,726

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Теплоснабжение установки P1				12 673,072	
		Incluziv salariu				6 463,744	
		1.7. Nodul dirijare SUMX 1 in complet: 1set					
49	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse (filtru sedimentar de curatire)	buc	1,000	120,911 <hr/> 120,911	120,911 <hr/> 120,911	
50	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (robinet ventil pentru fixarea pierderii de presiune prin scurtcircuit - байпас)	buc	1,000	576,710 <hr/> 52,570	576,710 <hr/> 52,570	
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (supapa de sens d25)	buc	1,000	562,710 <hr/> 52,570	562,710 <hr/> 52,570	
52	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nomina (robinet sfera d15)	buc	2,000	448,710 <hr/> 52,570	897,420 <hr/> 105,140	
53	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal (rob. sfera d15 pentru drenare)	buc	2,000	368,710 <hr/> 52,570	737,420 <hr/> 105,140	
		Total Nodul dirijare SUMX 1 in complet: 1set				2 895,171	
		Incluziv salariu				436,331	
		1.8. Izolare canale ventilare in cerdac					
54	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (placi vata min. M75, gr50mm)	m2	25,000	64,882 <hr/> 34,486	1 622,058 <hr/> 862,148	
55	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau	m2	30,000	90,272 <hr/> 55,724	2 708,150 <hr/> 1 671,726	

1	2	3	4	5	6	7
		60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-IIA-66				
Total Izolare canale ventilare in cerdac						4 330,208
Incluziv salariu						2 533,874
Total			lei		70 542,487	
Asigurari sociale			22,50 %		5 770,147	
Cheltuieli transport			3,00 %		1 327,314	
Total			100,00 +		77 639,948	
Cheltuieli regie			4,00 %		3 105,598	
Total			100,00 +		80 745,546	
Beneficiu			3,00 %		2 422,366	
Total Lucrari de constructie						83 167,912
Incluziv salariu						25 645,098
		2. Lucrari montare				
		2.1. Ventilare				
56	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (ventilator KD315L1)	buc	1,000	<u>790,719</u> 752,277	<u>790,719</u> 752,277
57	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw K160XL1	buc	1,000	<u>790,719</u> 752,277	<u>790,719</u> 752,277
58	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDC315	buc	1,000	<u>67,787</u> 57,827	<u>67,787</u> 57,827
59	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDC160	buc	1,000	<u>67,787</u> 57,827	<u>67,787</u> 57,827
60	08-03-605-1	Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc	17,000	<u>35,080</u> 29,760	<u>596,360</u> 505,920
61	IA25F	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala (filtru grasime pentru ventilare)	buc	1,000	<u>904,505</u> 867,405	<u>904,505</u> 867,405

1	2	3	4	5	6	7
Total Ventilare						3 217,877
Incluziv salariu						2 993,533
2.2. Unitate de tratare aer (set)						
62	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (KE50-25-4)	buc	1,000	790,719 <hr/> 752,277	790,719 <hr/> 752,277
63	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante FFK-50-25	buc	1,000	958,571 <hr/> 717,581	958,571 <hr/> 717,581
64	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (KBY 50-40)	buc	1,000	444,721 <hr/> 182,418	444,721 <hr/> 182,418
65	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm BELIMO LF230	buc	1,000	236,570 <hr/> 229,205	236,570 <hr/> 229,205
66	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDR50-25	buc	1,000	67,787 <hr/> 57,827	67,787 <hr/> 57,827
67	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc DS50-25	buc	5,000	289,156 <hr/> 256,542	1 445,778 <hr/> 1 282,708
68	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti VBR 50-25-5	buc	1,000	552,463 <hr/> 521,494	552,463 <hr/> 521,494
69	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante FFK-50-25	buc	1,000	958,571 <hr/> 717,581	958,571 <hr/> 717,581
Total Unitate de tratare aer (set)						5 455,180
Incluziv salariu						4 461,091
2.3. Conditionare						
70	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K1K2 (RAS-24-UAH-E - 2buc; si modul interior Nx=6kw, N el. = 2.5kw, RAS-24-UKHP-E- 2buc)	buc	2,000	3 056,106 <hr/> 2 982,822	6 112,212 <hr/> 5 965,644

1	2	3	4	5	6	7
71	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K3, (RAS-M-18-UAV-E - 1buc, si modulul interior Nx=2.5x2=5kw, N.el= 2.1kw, RAS-10YKH-Ex4 -2buc	buc	1,000	3 056,106 2 982,822	3 056,106 2 982,822
Total Conditionare						9 168,318
Incluziv salariu						8 948,466
2.4. Nodul dirijare (SUMX 1 in complet) : 1set						
72	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Pompa de circulatie Grundfos UPS25-40,N=0.06kw)	buc	1,000	408,649 131,425	408,649 131,425
73	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm VRG131 15-1	buc	1,000	389,697 70,970	389,697 70,970
74	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica HTYD 24-SR	buc	1,000	236,570 229,205	236,570 229,205
Total Nodul dirijare (SUMX 1 in complet) : 1set						1 034,916
Incluziv salariu						431,600
Total			lei		18 876,291	
Asigurari sociale			22,50 %		3 787,805	
Cheltuieli transport			3,00 %		56,589	
Total			100,00 +		22 720,685	
Cheltuieli regie			4,00 %		673,388	
Total			100,00 +		23 394,073	
Beneficiu			3,00 %		701,823	
Total			100,00 +		24 095,896	
Total Lucrari montare						24 095,896
Incluziv salariu						16 834,690
3. Valoare utilajului						
3.1. Ventilare						

1	2	3	4	5	6	7
75		Ventilator axial KD315L 1, N=0.372kw, 1-230v, Systemair	buc	1,000	8 395,000 0,000	8 395,000 0,000
76		Ventilator axial K160XL1, N=0.106kw, 1-230v, Systemair	buc	1,000	2 447,000 0,000	2 447,000 0,000
77		Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC315, L=900mm Systemair	buc	1,000	2 781,000 0,000	2 781,000 0,000
78		Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC160, L=900mm Systemair	buc	1,000	1 458,000 0,000	1 458,000 0,000
79		Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc	17,000	298,000 0,000	5 066,000 0,000
80		Filtru grasime pentru canale ventilare	buc	1,000	2 367,330 0,000	2 367,330 0,000
Total Ventilare						22 514,330
Incluziv salariu						0,000
		3.2. Unitatea de tratare a aerului compusa din:				
81		Ventilator rectangular KE50-25-4 N=0.533 kW, L=640m3/h, "Systemair"	buc	1,000	9 342,000 0,000	9 342,000 0,000
82		Filtru FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
83		Clapeta ventilare KBY 50-40 "Systemair"	buc	1,000	1 256,000 0,000	1 256,000 0,000
84		Servomotor BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,000	2 470,330 0,000	2 470,330 0,000
85		Aparat de zgomot (toba zgomot) LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,000	3 207,000 0,000	3 207,000 0,000
86		Imbinare elastica DS 50-25 "Systemair"	buc	5,000	758,000 0,000	3 790,000 0,000
87		Calorifer de apa VBR 50-25-2 T=80- 60* L=640m3/h "Systemair"	buc	1,000	3 224,000	3 224,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
88		Element de filtrare FFKI 50-25-5 "Systemair"	buc	1,000	2 900,000 0,000	2 900,000 0,000
Total Unitatea de tratare a aerului compusa din:						29 189,330
Incluziv salariu						0,000
3.3. Conditionere						
89		K1, K2 Sistem-split in unitate exterioara RAS -24-UAH-E - 2 buc. si unitate interioara, Nx=6kW, N el.=2,5kW, RAS 24 - UKHP-E - 2 buc.	set	2,000	21 800,000 0,000	43 600,000 0,000
90		K1, Sistem-split in unitate exterioara RAS -M18-UAV-E - 1 buc. si unitate interioara, Nx=2,5x2=5kW, N el.=2,1kW, RAS-10YKH-Ex4 - 2 buc.	set	1,000	30 800,000 0,000	30 800,000 0,000
Total Conditionere						74 400,000
Incluziv salariu						0,000
3.4. Nodul dirijare SUMX 1.0 in complet						
91		Nodul de amestec SUMX 1.0 in complet cu pompa de circulatie GRUNTFOS UPS 25-40, robinet cu 3 cai ECBE tip VRG 131 15-1 cu servomotor HTYD 24-SR, cu tevi elastice inox	set	1,000	10 800,000 0,000	10 800,000 0,000
Total Nodul dirijare SUMX 1.0 in complet						10 800,000
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		136 903,660	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		1 642,844	
Total			100,00 +		138 546,504	
Total Valoare utilajului						138 546,504
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		245 812	
TVA			20,00 %		49 162	

Total deviz:
Incluziv salariu

294 974
42 478

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Politiei de
Frontiera "Briceni" al DR Nord
al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8

Bloc administrativ. Echipament electric de forta/Iluminat/marca EEF/IEI?

Valoarea de deviz 265 908 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 412,863	37,00	52 275,931
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	330,600	37,00	12 232,200
		Total manopera				64 507

Materiale:

1.	0247-001	Contactator IIMA -0247	buc	4,000	96,00	384,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	15 000,00	30,000
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,044	9 800,00	431,200
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,166	9 800,00	1 626,800
5.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	30,157	32,00	965,024
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	19,762	14,00	276,668
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	302,518	1,20	363,021
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,803	10,00	8,030
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	302,518	2,20	665,539
10.	1019852	Vopsea	kg	4,545	32,00	145,440
11.	10910	Contactator cuplare КМИ 10910	buc	2,000	102,00	204,000
12.	10960	Contactator cuplare КМИ 10960	buc	2,000	388,00	776,000
13.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,325	12,00	3,900
14.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	4,194	32,00	134,208
15.	1227687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2	m	138,000	19,08	2 633,040
16.	13347687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2	m	30,000	27,58	827,400
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,208	7 000,00	1 456,000
18.	21011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,006	18 000,00	108,000
19.	23211	Contactator cuplare КМИ 23211	buc	1,000	298,00	298,000
20.	234567777	Cutie ЯТII-0625 220.12	buc	1,000	256,00	256,000
21.	234567890	Intrerupator cu o clapa IP 20	buc	26,000	22,00	572,000
22.	234567890-	Priza IP 54	buc	14,000	32,00	448,000
23.	235689990	Priza IP20	buc	59,000	28,00	1 652,000
24.	245678909	Intrerupator cu doua clape IP 20	buc	18,000	26,00	468,000

25.	2524-345	Intrerupator automat BA88-32/3/80A	buc	1,000	836,00	836,000
26.	31456367432-100	Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 100A	buc	1,000	97,00	97,000
27.	31456367432200	Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 20,40A	buc	8,000	87,00	696,000
28.	3245648-48	Dulap ЩРН-48з-1 36, IP31, dimens. 620x330x120mm	buc	1,000	473,87	473,870
29.	32457890	Intrerupator cu doua clape IP 54	buc	5,000	32,00	160,000
30.	34256347-32	Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 10...40A(C)	buc	8,000	58,08	464,640
31.	3456475	Устройство автомат ввода резерв. питания АВР - 134-25	buc	1,000	4 900,00	4 900,000
32.	3456788	Corp iluminat led Exit	buc	4,000	78,00	312,000
33.	35345980-110	Счетчик акт. энергии 380в, 5-60А ZMR 110 ACe	buc	1,000	1 350,00	1 350,000
34.	3567437-457	Lampa luminiscenta LL-18	buc	338,000	10,20	3 447,600
35.	3645646-556	Corp de iluminat OPL/S418	buc	61,000	265,65	16 204,650
36.	365675	Intreruptor automat diferential AD12 2/16A/30mA	buc	28,000	148,75	4 165,000
37.	377848-223	Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54	buc	4,000	1 400,00	5 600,000
38.	4455543-112	Lampa luminiscenta compact 1x18w LLK-18	buc	30,000	7,20	216,000
39.	467659-50	Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 16,10A(C)	buc	10,000	83,33	833,300
40.	474589-33	Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1	buc	1,000	112,00	112,000
41.	476534	Contor 230/380, 5-10A, ZMG 310 CR	buc	1,000	3 200,00	3 200,000
42.	5009030	Flanse	10 buc	20,770	12,00	249,240
43.	5009031	Scoabe	10 buc	137,792	12,00	1 653,504
44.	5009061	Fisa de izolatie	buc	489,120	0,80	391,296
45.	5009070	Racordari	10 buc	36,468	10,00	364,680
46.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	14,000	0,80	11,200
47.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	141,600	0,80	113,280
48.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,245	122,00	29,890
49.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,040	12,00	0,480
50.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,028	24,00	0,672
51.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,286	12,00	3,432
52.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	30,744	12,00	368,928
53.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,330	108,00	35,640
54.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,015	24,00	0,360
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	11,020	14,00	154,280
56.	5424444453-55	Шина соединитель YNS20-2-063	buc	15,000	143,33	2 149,950
57.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,084	24,00	2,016
58.	54340021-233	Шина PE, N (YNN10143-100)	buc	30,000	12,00	360,000
59.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,978	22,00	21,516
60.	5466-223	Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226	buc	2,000	368,00	736,000
61.	5476589116	Intreruptor automat 1poli, BA47-29,1,4,6A(C)	buc	10,000	29,00	290,000
62.	56345-64	Teava PVH d50	m	23,000	17,91	411,930
63.	5674574-10	Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 10A(B)	buc	2,000	54,00	108,000
64.	56877	Limitator supresor de supratensiune ОПС1-В-3Р	buc	1,000	1 288,00	1 288,000
65.	575574-33	Corp de iluminat ALS .OPL/S218	buc	1,000	102,00	102,000
66.	586878-44115	Corp de iluminat OPL/S218+ES1	buc	2,000	98,00	196,000
67.	586878-445	Corp de iluminat OPL/S218	buc	11,000	95,00	1 045,000
68.	6345343	Dulap de evidenta BZUM -TF-01	buc	1,000	5 695,00	5 695,000
69.	657346-76	Dulap ЩРН-24з-1 36, IP31, dimens. 410x310x120mm	buc	1,000	272,71	272,710

70.	664-4545	Cablu de control K VVGng(A) FRLSL Tx 4x1.5mm2	m	25,000	19,33	483,250
71.	6645789908754-10	Cutii pentru montare prize si intreruptoare U-196	buc	122,000	3,80	463,600
72.	6687874-4545	Cablu de control K VVGng(A) LSL Tx 4x1.5mm2	m	72,000	16,67	1 200,240
73.	67570	Carcasa din metal ПП1-0 36 IP31	buc	1,000	1 080,00	1 080,000
74.	67876598	Contactator cuplare ПМЛ 2501	buc	2,000	338,00	676,000
75.	68657-765	Intrerupator decuplare 3poli, BP32И-31-150A	buc	1,000	772,00	772,000
76.	7099012-32	Corp de iluminat cu lampi fluorescente compact HIII1202 1x18	buc	12,000	72,00	864,000
77.	722687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x25mm2	m	16,000	248,00	3 968,000
78.	72328379-33	Teava PVH d25	m	998,000	4,67	4 660,660
79.	74743603436-002	Cutie de distributie	buc	130,000	3,80	494,000
80.	76242783479-26	Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМІН2/26	buc	1,000	424,00	424,000
81.	7633487874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2	m	22,000	68,67	1 510,740
82.	7655332-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2	m	17,000	45,00	765,000
83.	76556687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2	m	48,000	27,05	1 298,400
84.	76782948-032	Teava PVH d32	m	48,000	7,50	360,000
85.	7687677874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2	m	750,000	11,25	8 437,500
86.	7687855474-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2	m	107,000	9,25	989,750
87.	7687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5 mm2	m	586,000	7,08	4 148,880
88.	769866787874-4545	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 3x1.5mm2	m	273,000	8,33	2 274,090
89.	7860798	Dulap ШПН-36з-1 36, IP31, dimens. 540x330x120mm	buc	1,000	368,00	368,000
90.	786346	Dulap ШПН-12з-1 36, IP31, dimens. 265x310x120mm	buc	3,000	155,83	467,490
91.	787874-4545	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m	6,000	12,67	76,020
92.	79860-89	Dulap ШПН-18з-1 36, IP31	buc	1,000	194,79	194,790
93.	85686789-0678	Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54	buc	2,000	1 400,00	2 800,000
94.	874-4545	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m	114,000	34,16	3 894,240
95.	87647868-020	Teava otel d20	m	50,000	22,00	1 100,000
96.	87877-0098	Corp de iluminat OPL/S418+ES1	buc	13,000	265,65	3 453,450
97.	88076-23	Corp iluminare (bec fluorescent compact) CD218	buc	9,000	218,00	1 962,000
98.	896568-45	Lanternă cu baterie SGV-2	buc	1,000	90,00	90,000
99.	965768-23	Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26	buc	1,000	136,00	136,000
100.	98209472-99	Teava PVH d20	m	957,000	4,00	3 828,000
101.	986756-432	Canal metalic zincat	m	16,000	42,00	672,000
102.	98687-234	Lampa fluorescentă compact 1x26w LLK-26	buc	5,000	9,80	49,000
103.	98734657901-222	Demarator control butoane ПІКЕ-222-1	buc	4,000	98,00	392,000
104.	987787-776	Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 6, 10A(B)	buc	29,000	37,00	1 073,000
		Total materiale de construcții				129 281

Utilaje de construcții:

1.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,620	18,00	11,160
2.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,287	18,00	23,166
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	102,654	18,00	1 847,772
		Total utilaje de construcții				1 883

Total:

Total	lei	221 590
TVA	20,00 %	44 318

Total deviz:**265 908**

Intocmit _____ (SRL"Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Constructia sediului Politiei de Frontiera "Briceni" al DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8

Bloc administrativ. Echipament electric de forta/Iluminat/marca EEF/IEI?

Valoarea de deviz 265 908 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ. Echipament electric de forta/iluminat electric marca EEF/IEI				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (taiere canale 20x30, 40x30, 60x30, 90x30 in pereti штраба)	m	2 204,00 0	5,550 5,550	12 232,200 12 232,200
Total			lei			12 232,200
Asiguri sociale				22,50 %		2 752,245
Total				100,00 +		14 984,445
Cheltuieli regie				4,00 %		489,288
Total				100,00 +		15 473,733
Beneficiu				3,00 %		464,212
Total				100,00 +		15 937,945
Total Bloc administrativ. Echipament electric de forta/iluminat electric marca EEF/IEI						15 937,945
Incluziv salariu						12 232,200
		2. Lucrari montare 2.1. Lucrari montare				
2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (БЗУМ TF-	buc	1,000	315,470 129,130	315,470 129,130

1	2	3	4	5	6	7
		01 IIIY)				
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BIIIY)	buc	2,000	41,720 41,440	83,440 82,880
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,000	32,190 32,190	64,380 64,380
5	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	117,120 111,000	117,120 111,000
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ABP -134-25A)	buc	1,000	198,980 85,840	198,980 85,840
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptoare montate in dulapul ABP)	buc	11,000	41,720 41,440	458,920 455,840
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (корпус ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc	1,000	315,470 129,130	315,470 129,130
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptoare montate in dulapul ГРЩ)	buc	6,000	41,720 41,440	250,320 248,640
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩО-1,2, РЩ-1,2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1,2)	buc	8,000	198,980 85,840	1 591,840 686,720
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montare intreruptoare si in dulapuri electrice)	buc	85,000	41,720 41,440	3 546,200 3 522,400
12		Шина соединитель YNS20-2-063	buc	15,000	143,330 0,000	2 149,950 0,000
13		Шина PE , N (YNN10143-100)	buc	30,000	12,000 0,000	360,000 0,000
14	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post de comanda cu butoane)	buc	4,000	91,408 66,600	365,632 266,400

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	5,000	227,516 117,290	1 137,580 586,450
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Cutie ЯТП - 0.25 220/12)	buc	1,000	313,990 52,910	313,990 52,910
Total Lucrari montare						11 269,292
Incluziv salariu						6 421,720
2.2. Corpuri iluminat						
17	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,740	12 231,924 11 729,000	9 051,624 8 679,460
18	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,320	10 529,944 10 027,000	3 369,582 3 208,640
19		Corp de iluminat OPL/S418	buc	61,000	265,650 0,000	16 204,650 0,000
20		Corp de iluminat OPL/S418+ES1	buc	13,000	265,650 0,000	3 453,450 0,000
21		Corp de iluminat OPL/S218	buc	11,000	95,000 0,000	1 045,000 0,000
22		Corp de iluminat OPL/S218+ES1	buc	2,000	98,000 0,000	196,000 0,000
23		Corp de iluminat ALS.OPL/S218	buc	1,000	102,000 0,000	102,000 0,000
24		Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1	buc	1,000	112,000 0,000	112,000 0,000
25		Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54	buc	4,000	1 400,000 0,000	5 600,000 0,000
26		Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54	buc	2,000	1 400,000	2 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
27		Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226	buc	2,000	368,000 0,000	736,000 0,000
28		Corp iluminare (bec luminiscent compact) CD218	buc	9,000	218,000 0,000	1 962,000 0,000
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (corp iluminat led EXIT, MIZAR S)	100 buc	0,040	11 478,550 3 633,400	459,142 145,336
30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010	3 323,200 3 256,000	33,232 32,560
31		Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26	buc	1,000	136,000 0,000	136,000 0,000
32	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,120	10 529,533 10 027,000	1 263,544 1 203,240
33		Corp de iluminat cu lampi luminescente compact HIII1202 1x18	buc	12,000	72,000 0,000	864,000 0,000
34		Lanternă cu baterie SGV-2	buc	1,000	90,000 0,000	90,000 0,000
35		Lampa luminiscentă LL-18	buc	338,000	10,200 0,000	3 447,600 0,000
36		Lampa luminiscentă compact 1x26w LLK-26	buc	5,000	9,800 0,000	49,000 0,000
37		Lampa luminiscentă compact 1x18w LLK-18	buc	30,000	7,200 0,000	216,000 0,000
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка с зк скрытой установки одномест. IP20)	100 buc	0,590	4 321,547 1 409,700	2 549,713 831,723
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка с зк скрытой установки одномест. IP54)	100 buc	0,140	4 721,571 1 409,700	661,020 197,358
40	08-03-	Intreruptor cu o clapă, tip ingropat, la	100 buc	0,260	3 473,000	902,980

1	2	3	4	5	6	7
	591-2	instalatie inchisa (intrerupator ascuns cu o clapa IP20)			1 191,400	309,764
41	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intrerupator ascuns cu o clapa IP54)	100 buc	0,050	4 473,000 1 191,400	223,650 59,570
42	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intrerup 2clape IP20)	100 buc	0,180	3 895,200 1 213,600	701,136 218,448
43		Cutii pentru montare prize si intreruptoare U-196	buc	122,000	3,800 0,000	463,600 0,000
44		Cutie de distributie	buc	130,000	3,800 0,000	494,000 0,000
45	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (D20mm)	100 m	1,800	1 668,311 658,600	3 002,960 1 185,480
46	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (6mm)	100 m	1,100	1 122,564 658,600	1 234,820 724,460
Total Corpuri iluminat						61 424,703
Incluziv salariu						16 796,039
2.3. Cabluri						
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	21,660	467,900 458,800	10 134,720 9 937,608
48	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,380	686,263 677,100	260,780 257,298
49		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5mm2	m	586,000	7,080 0,000	4 148,880 0,000
50		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2	m	750,000	11,250 0,000	8 437,500 0,000
51		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2	m	138,000	19,080 0,000	2 633,040 0,000
52		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2	m	30,000	27,580 0,000	827,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
53		Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2	m	107,000	9,250 0,000	989,750 0,000
54		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2	m	48,000	27,050 0,000	1 298,400 0,000
55		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2	m	17,000	45,000 0,000	765,000 0,000
56		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2	m	22,000	68,670 0,000	1 510,740 0,000
57		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x25mm2	m	16,000	248,000 0,000	3 968,000 0,000
58		Cablu de control K VVGng(A) LSL Tx 4x1.5mm2	m	72,000	16,670 0,000	1 200,240 0,000
59		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 3x1.5mm2	m	273,000	8,330 0,000	2 274,090 0,000
60		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m	6,000	12,670 0,000	76,020 0,000
61		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 5x4mm2	m	114,000	34,160 0,000	3 894,240 0,000
62		Cablu de control K VVGng(A) FRLSL Tx 4x1.5mm2	m	25,000	19,330 0,000	483,250 0,000
Total Cabluri						42 902,050
Incluziv salariu						10 194,906
2.4. Tevi si canale						
63	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	19,550	1 175,200 880,600	22 975,160 17 215,730
64		Teava PVH d20	m	957,000	4,000 0,000	3 828,000 0,000
65		Teava PVH d25	m	998,000	4,670	4 660,660

1	2	3	4	5	6	7	
					0,000	0,000	
66	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,710	1 611,989 1 272,800	1 144,512 903,688	
67		Teava PVH d32	m	48,000	7,500 0,000	360,000 0,000	
68		Teava PVH d50	m	23,000	17,910 0,000	411,930 0,000	
69	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 391,720 1 139,600	695,860 569,800	
70		Teava otel d20	m	50,000	22,000 0,000	1 100,000 0,000	
71	08-02-396-6	Canal metalic zincat pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,160	1 353,100 1 087,800	216,496 174,048	
72		Canal metalic zincat	m	16,000	42,000 0,000	672,000 0,000	
Total Tevi si canale						36 064,618	
Incluziv salariu						18 863,266	
Total						lei	151 660,663
Asigurari sociale						22,50 %	11 762,084
Cheltuieli transport						3,00 %	2 925,079
Total						100,00 +	166 347,826
Cheltuieli regie						4,00 %	2 091,037
Total						100,00 +	168 438,863
Beneficiu						3,00 %	5 053,166
Total						100,00 +	173 492,029
Total Lucrari montare						173 492,029	
Incluziv salariu						52 275,931	
3. Valoare utilaj							
73		Dulap de evidenta BZUM -TF-01	buc	1,000	5 695,000 0,000	5 695,000 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
74		Intreupator automat BA88-32/3/80A	buc	1,000	836,000 0,000	836,000 0,000
75		Intreupator decuplare 3poli, ВР32И-31-150А	buc	1,000	772,000 0,000	772,000 0,000
76		Contor 230/380, 5-10А, ZMG 310 CR	buc	1,000	3 200,000 0,000	3 200,000 0,000
77		Limitator supresor de supratensiune ОПС1-В-3Р	buc	1,000	1 288,000 0,000	1 288,000 0,000
78		Устройство автомат ввода резерв. питания АВР - 134-25	buc	1,000	4 900,000 0,000	4 900,000 0,000
79		Corpus din metal ПР1-0 36 IP31	buc	1,000	1 080,000 0,000	1 080,000 0,000
80		Dular ЩРН-12з-1 36, IP31, dimensi. 265x310x120mm	buc	3,000	155,830 0,000	467,490 0,000
81		Dular ЩРН-18з-1 36, IP31	buc	1,000	194,790 0,000	194,790 0,000
82		Dular ЩРН-24з-1 36, IP31, dimensi. 410x310x120mm	buc	1,000	272,710 0,000	272,710 0,000
83		Dular ЩРН-36з-1 36, IP31, dimensi. 540x330x120mm	buc	1,000	368,000 0,000	368,000 0,000
84		Dular ЩРН-48з-1 36, IP31, dimensi. 620x330x120mm	buc	1,000	473,870 0,000	473,870 0,000
85		Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМПн2/26	buc	1,000	424,000 0,000	424,000 0,000
86		Счетчик акт. энергии 380в, 5-60А ZMR 110 АСe	buc	1,000	1 350,000 0,000	1 350,000 0,000
87		Intreupator automat 3poli, BA47-29, 10...40А(С)	buc	8,000	58,080 0,000	464,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
88		Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 10A(B)	buc	2,000	54,000 0,000	108,000 0,000
89		Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 6, 10A(B)	buc	23,000	37,000 0,000	851,000 0,000
90		Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 4, 2A(B)	buc	6,000	37,000 0,000	222,000 0,000
91		Contactator cuplare ПМЛ 2501	buc	2,000	338,000 0,000	676,000 0,000
92		Intreruptor de sarcina ВН-32 3poli, 100А	buc	1,000	97,000 0,000	97,000 0,000
93		Intreruptor de sarcina ВН-32 3poli, 20,40А	buc	8,000	87,000 0,000	696,000 0,000
94		Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 16,10A(C)	buc	10,000	83,330 0,000	833,300 0,000
95		Intreruptor automat diferential AD12 2/16A/30mA	buc	28,000	148,750 0,000	4 165,000 0,000
96		Contactator cuplare КМЛ 23211	buc	1,000	298,000 0,000	298,000 0,000
97		Intreruptor automat 1poli, BA47-29, 2,4,6A(C)	buc	10,000	29,000 0,000	290,000 0,000
98		Contactator cuplare КМЛ 10910	buc	2,000	102,000 0,000	204,000 0,000
99		Contactator cuplare КМЛ 10960	buc	2,000	388,000 0,000	776,000 0,000
100		Demarator control butoane ПКЕ-222-2	buc	3,000	98,000 0,000	294,000 0,000
101		Demarator control butoane ПКЕ-222-1	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
102		Demarator PIMA -0247	buc	4,000	96,000 0,000	384,000 0,000
Total			lei		31 778,800	
Cheltuieli achizitionare -transportare			1,20 %		381,346	
Total Valoare utilaj					32 160,146	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		221 590	
TVA			20,00 %		44 318	

Total deviz: **265 908**
Incluziv salariu **64 507**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera "Briceni" al
DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 8
Bloc administrativ. Echipament electric de forta/iluminat/marca EEF/IEI?
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ. Echipament electric de forta/iluminat electric marca EEF/IEI				
1	RpEJO 8B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (taiere canale 20x30, 40x30, 60x30, 90x30 in pereti штраба)	m			5,550 5,550
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	37,00	5,550
		2. Lucrari montare 2.1. Lucrari montare				
2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (БЗУМ TF-01 ШИУ)	buc			315,470 129,130
	1	Muncitor	h-om	3,4900	37,00	129,130
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	32,00	8,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,00	2,380
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,960
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	7 000,00	175,000
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (БШИУ)	buc			41,720 41,440
	1	Muncitor	h-om	1,1200	37,00	41,440
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	14,00	0,280
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			32,190 32,190
	1	Muncitor	h-om	0,8700	37,00	32,190
5	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			117,120

1	2	3	4	5	6	7
						111,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	37,00	111,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,00	5,320
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,800
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ABP -134-25A)	buc			198,980 85,840
	1	Muncitor	h-om	2,3200	37,00	85,840
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	32,00	4,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,00	2,380
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,960
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	7 000,00	105,000
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptoare montate in dulapul ABP)	buc			41,720 41,440
	1	Muncitor	h-om	1,1200	37,00	41,440
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	14,00	0,280
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (корпус ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc			315,470 129,130
	1	Muncitor	h-om	3,4900	37,00	129,130
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	32,00	8,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,00	2,380
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,960
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	7 000,00	175,000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptoare montate in dulapul ГРЩ)	buc			41,720 41,440
	1	Muncitor	h-om	1,1200	37,00	41,440
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	14,00	0,280
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩО-1,2, РЩ-1,2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1,2)	buc			198,980 85,840
	1	Muncitor	h-om	2,3200	37,00	85,840
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	32,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,00	2,380
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,960
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	7 000,00	105,000
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montare intreruptoare si in dulapuri electrice)	buc			41,720 41,440
	1	Muncitor	h-om	1,1200	37,00	41,440
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	14,00	0,280
12		Шина соединитель YNS20-2-063	buc			143,330 0,000
	54244444 53-55	Шина соединитель YNS20-2-063	buc	1,0000	143,33	143,330
13		Шина PE , N (YNN10143-100)	buc			12,000 0,000
	54340021- 233	Шина PE , N (YNN10143-100)	buc	1,0000	12,00	12,000
14	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post de comanda cu butoane)	buc			91,408 66,600
	1	Muncitor	h-om	1,8000	37,00	66,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	32,00	1,920
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	14,00	0,700
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,20	2,684
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	32,00	1,120
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	7 000,00	14,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	12,00	0,120
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	12,00	0,732
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	24,00	0,144
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	22,00	0,264
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
15	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			227,516 117,290
	1	Muncitor	h-om	3,1700	37,00	117,290
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	32,00	2,560

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	14,00	5,222
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,20	2,684
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	32,00	1,248
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	7 000,00	21,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	12,00	0,372
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	12,00	73,200
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	24,00	0,288
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	22,00	0,528
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Cutie ЯТП - 0.25 220/12)	buc			313,990 ----- 52,910
	1	Muncitor	h-om	1,4300	37,00	52,910
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,400
	23456777 7	Cutie ЯТП-0625 220.12	buc	1,0000	256,00	256,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	18,00	4,680
		2.2. Corpuri iluminat				
17	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			12 231,924 ----- 11 729,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	37,00	11 729,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	14,00	145,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,20	18,359
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,20	33,659
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,00	96,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,80	96,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,430
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	108,00	10,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	22,00	9,246
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,630
18	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			10 529,944 ----- 10 027,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	37,00	10 027,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	14,00	145,600

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,20	18,359
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,20	33,659
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,00	96,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,80	96,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,481
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	108,00	10,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	22,00	9,213
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,631
19		Corp de iluminat OPL/S418	buc			265,650 0,000
	3645646-556	Corp de iluminat OPL/S418	buc	1,0000	265,65	265,650
20		Corp de iluminat OPL/S418+ES1	buc			265,650 0,000
	87877-0098	Corp de iluminat OPL/S418+ES1	buc	1,0000	265,65	265,650
21		Corp de iluminat OPL/S218	buc			95,000 0,000
	586878-445	Corp de iluminat OPL/S218	buc	1,0000	95,00	95,000
22		Corp de iluminat OPL/S218+ES1	buc			98,000 0,000
	586878-44115	Corp de iluminat OPL/S218+ES1	buc	1,0000	98,00	98,000
23		Corp de iluminat ALS.OPL/S218	buc			102,000 0,000
	575574-33	Corp de iluminat ALS .OPL/S218	buc	1,0000	102,00	102,000
24		Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1	buc			112,000 0,000
	474589-33	Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1	buc	1,0000	112,00	112,000
25		Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54	buc			1 400,000 0,000
	377848-223	Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
26		Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54	buc			1 400,000 0,000
	85686789-0678	Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
27		Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226	buc			368,000 0,000
	5466-223	Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226	buc	1,0000	368,00	368,000
28		Corp iluminare (bec luminiscent compact) CD218	buc			218,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	88076-23	Corp iluminare (bec luminiscent compact) CD218	buc	1,0000	218,00	218,000
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (corp iluminat led EXIT, MIZAR S)	100 buc			11 478,550 3 633,400
	1	Muncitor	h-om	98,2000	37,00	3 633,400
	3456788	Corp iluminat led Exit	buc	100,0000	78,00	7 800,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,750
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	22,00	4,400
30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 323,200 3 256,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	37,00	3 256,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	24,00	67,200
31		Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26	buc			136,000 0,000
	965768-23	Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26	buc	1,0000	136,00	136,000
32	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			10 529,533 10 027,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	37,00	10 027,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	14,00	145,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,20	18,358
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,20	33,658
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,00	96,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,80	96,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	108,00	10,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	22,00	9,167
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,650
33		Corp de iluminat cu lampi luminescente compact HHHH1202 1x18	buc			72,000 0,000
	7099012-3 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente compact HHHH1202 1x18	buc	1,0000	72,00	72,000
34		Lanterna cu baterie SGV-2	buc			90,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	896568-45	Lanternă cu baterie SGV-2	buc	1,0000	90,00	90,000
35		Lampă luminescentă LL-18	buc			10,200
						0,000
	3567437-4 57	Lampă luminescentă LL-18	buc	1,0000	10,20	10,200
36		Lampă luminescentă compact 1x26w LLK-26	buc			9,800
						0,000
	98687-234	Lampă luminescentă compact 1x26w LLK-26	buc	1,0000	9,80	9,800
37		Lampă luminescentă compact 1x18w LLK-18	buc			7,200
						0,000
	4455543-1 12	Lampă luminescentă compact 1x18w LLK-18	buc	1,0000	7,20	7,200
38	08-03- 591-9	Priza de fisă tip neingropat, la instalație închisă (розетка с зк скрытой установки одност. IP20)	100 buc			4 321,547
						1 409,700
	1	Muncitor	h-om	38,1000	37,00	1 409,700
	23568999 0	Priza IP20	buc	100,0000	28,00	2 800,000
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	1,5000	14,00	21,000
	5009061	Fisă de izolație	buc	102,0000	0,80	81,600
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	22,00	9,247
39	08-03- 591-9	Priza de fisă tip neingropat, la instalație închisă (розетка с зк скрытой установки одност. IP54)	100 buc			4 721,571
						1 409,700
	1	Muncitor	h-om	38,1000	37,00	1 409,700
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	1,5000	14,00	21,000
	23456789 0-	Priza IP 54	buc	100,0000	32,00	3 200,000
	5009061	Fisă de izolație	buc	102,0000	0,80	81,600
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	22,00	9,271
40	08-03- 591-2	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă (înteruptor ascuns cu o clapă IP20)	100 buc			3 473,000
						1 191,400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	37,00	1 191,400
	23456789 0	Înteruptor cu o clapă IP 20	buc	100,0000	22,00	2 200,000
	5009061	Fisă de izolație	buc	102,0000	0,80	81,600
41	08-03- 591-2	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă (înteruptor	100 buc			4 473,000

1	2	3	4	5	6	7
		ascuns cu o clapa IP54)				1 191,400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	37,00	1 191,400
	32457890	Intrerupator cu doua clape IP 54	buc	100,0000	32,00	3 200,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,600
42	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intrerup 2clape IP20)	100 buc			3 895,200 1 213,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	37,00	1 213,600
	245678909	Intrerupator cu doua clape IP 20	buc	100,0000	26,00	2 600,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,600
43		Cutii pentru montare prize si intrerupatoare U-196	buc			3,800 0,000
	6645789908754-10	Cutii pentru montare prize si intrerupatoare U-196	buc	1,0000	3,80	3,800
44		Cutie de distributie	buc			3,800 0,000
	74743603436-002	Cutie de distributie	buc	1,0000	3,80	3,800
45	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (D20mm)	100 m			1 668,311 658,600
	1	Muncitor	h-om	17,8000	37,00	658,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	15 000,00	8,333
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	9 800,00	903,778
	21011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0024	18 000,00	40,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,8000	32,00	57,600
46	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (6mm)	100 m			1 122,564 658,600
	1	Muncitor	h-om	17,8000	37,00	658,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	15 000,00	13,636
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0400	9 800,00	392,000
	21011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	18 000,00	32,727
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,8000	32,00	25,600
		2.3. Cabluri				
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			467,900 458,800

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	37,00	458,800
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,014
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,049
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	108,00	1,037
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	14,00	7,000
48	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			686,263 ----- 677,100
	1	Muncitor	h-om	18,3000	37,00	677,100
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,963
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,063
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	108,00	1,137
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	14,00	7,000
49		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5mm2	m			7,080 ----- 0,000
	7687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5 mm2	m	1,0000	7,08	7,080
50		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2	m			11,250 ----- 0,000
	7687677874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2	m	1,0000	11,25	11,250
51		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2	m			19,080 ----- 0,000
	1227687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2	m	1,0000	19,08	19,080
52		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2	m			27,580 ----- 0,000
	13347687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2	m	1,0000	27,58	27,580
53		Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2	m			9,250 ----- 0,000
	7687855474-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2	m	1,0000	9,25	9,250
54		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2	m			27,050 ----- 0,000
	76556687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2	m	1,0000	27,05	27,050
55		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2	m			45,000 ----- 0,000
	7655332-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2	m	1,0000	45,00	45,000
56		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2	m			68,670 ----- 0,000
	76334878	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2	m	1,0000	68,67	68,670

1	2	3	4	5	6	7
	74-4545					
57		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x25mm2	m			248,000 0,000
	72268787 4-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x25mm2	m	1,0000	248,00	248,000
58		Cablu de control K VVGng(A) LSL Tx 4x1.5mm2	m			16,670 0,000
	6687874-4 545	Cablu de control K VVGng(A) LSL Tx 4x1.5mm2	m	1,0000	16,67	16,670
59		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 3x1.5mm2	m			8,330 0,000
	76986678 7874-4545	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 3x1.5mm2	m	1,0000	8,33	8,330
60		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m			12,670 0,000
	787874-45 45	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m	1,0000	12,67	12,670
61		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 5x4mm2	m			34,160 0,000
	874-4545	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m	1,0000	34,16	34,160
62		Cablu de control K VVGng(A) FRLSL Tx 4x1.5mm2	m			19,330 0,000
	664-4545	Cablu de control K VVGng(A) FRLSL Tx 4x1.5mm2	m	1,0000	19,33	19,330
		2.4. Tevi si canale				
63	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 175,200 880,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	37,00	880,600
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,480
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	32,00	6,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,400
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
64		Teava PVH d20	m			4,000 0,000
	98209472- 99	Teava PVH d20	m	1,0000	4,00	4,000
65		Teava PVH d25	m			4,670

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	72328379-33	Teava PVH d25	m	1,0000	4,67	4,670
66	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 611,989 1 272,800
	1	Muncitor	h-om	34,4000	37,00	1 272,800
	1011924	Electrozi Ǆ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,738
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,480
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	32,00	12,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,400
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	18,00	125,290
67		Teava PVH d32	m			7,500 0,000
	76782948-032	Teava PVH d32	m	1,0000	7,50	7,500
68		Teava PVH d50	m			17,910 0,000
	56345-64	Teava PVH d50	m	1,0000	17,91	17,910
69	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 391,720 1 139,600
	1	Muncitor	h-om	30,8000	37,00	1 139,600
	1011924	Electrozi Ǆ42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	10,00	8,200
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	32,00	21,760
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	12,00	7,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	12,00	12,240
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	12,00	49,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	0,80	6,400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	12,00	0,960
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	24,00	0,720
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	18,00	111,240
70		Teava otel d20	m			22,000 0,000
	87647868-020	Teava otel d20	m	1,0000	22,00	22,000
71	08-02-396-6	Canal metalic zincat pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			1 353,100 1 087,800
	1	Muncitor	h-om	29,4000	37,00	1 087,800
	1011924	Electrozi Ǆ42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	32,00	218,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,20	15,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,20	27,500

1	2	3	4	5	6	7
72		Canal metalic zincat	m			42,000 0,000
	986756-43 2	Canal metalic zincat	m	1,0000	42,00	42,000
		3. Valoare utilaj				
73		Dulap de evidenta BZUM -TF-01	buc			5 695,000 0,000
	6345343	Dulap de evidenta BZUM -TF-01	buc	1,0000	5 695,00	5 695,000
74		Intrerupator automat BA88-32/3/80A	buc			836,000 0,000
	2524-345	Intrerupator automat BA88-32/3/80A	buc	1,0000	836,00	836,000
75		Intrerupator decuplare 3poli, BP32И-31-150A	buc			772,000 0,000
	68657-765	Intrerupator decuplare 3poli, BP32И-31-150A	buc	1,0000	772,00	772,000
76		Contor 230/380, 5-10A, ZMG 310 CR	buc			3 200,000 0,000
	476534	Contor 230/380, 5-10A, ZMG 310 CR	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
77		Limitator supresor de supratensiune ОПС1-В-3Р	buc			1 288,000 0,000
	56877	Limitator supresor de supratensiune ОПС1-В-3Р	buc	1,0000	1 288,00	1 288,000
78		Устройство автомат ввода резерв. питания АВР - 134-25	buc			4 900,000 0,000
	3456475	Устройство автомат ввода резерв. питания АВР - 134-25	buc	1,0000	4 900,00	4 900,000
79		Corpus din metal ПР1-0 36 IP31	buc			1 080,000 0,000
	67570	Carcasa din metal ПР1-0 36 IP31	buc	1,0000	1 080,00	1 080,000
80		Dulap ЩРН-12з-1 36, IP31, dimens. 265x310x120mm	buc			155,830 0,000
	786346	Dulap ЩРН-12з-1 36, IP31, dimens. 265x310x120mm	buc	1,0000	155,83	155,830
81		Dulap ЩРН-18з-1 36, IP31	buc			194,790 0,000
	79860-89	Dulap ЩРН-18з-1 36, IP31	buc	1,0000	194,79	194,790
82		Dulap ЩРН-24з-1 36, IP31, dimens. 410x310x120mm	buc			272,710 0,000
	657346-76	Dulap ЩРН-24з-1 36, IP31, dimens. 410x310x120mm	buc	1,0000	272,71	272,710
83		Dulap ЩРН-36з-1 36, IP31, dimens. 540x330x120mm	buc			368,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	7860798	Dulap ЩРН-36з-1 36, IP31, dimens. 540x330x120mm	buc	1,0000	368,00	368,000
84		Dulap ЩРН-48з-1 36, IP31, dimens. 620x330x120mm	buc			473,870 0,000
	3245648-48	Dulap ЩРН-48з-1 36, IP31, dimens. 620x330x120mm	buc	1,0000	473,87	473,870
85		Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМПН2/26	buc			424,000 0,000
	76242783479-26	Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМПН2/26	buc	1,0000	424,00	424,000
86		Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСe	buc			1 350,000 0,000
	35345980-110	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСe	buc	1,0000	1 350,00	1 350,000
87		Intreruptor automat 3poli, ВА47-29, 10...40А(С)	buc			58,080 0,000
	34256347-32	Intreruptor automat 3poli, ВА47-29, 10...40А(С)	buc	1,0000	58,08	58,080
88		Intreruptor automat 3poli, ВА47-29, 10А(В)	buc			54,000 0,000
	5674574-10	Intreruptor automat 3poli, ВА47-29, 10А(В)	buc	1,0000	54,00	54,000
89		Intreruptor automat 3poli, ВА47-29, 6, 10А(В)	buc			37,000 0,000
	987787-776	Intreruptor automat 3poli, ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	1,0000	37,00	37,000
90		Intreruptor automat 3poli, ВА47-29, 4, 2А(В)	buc			37,000 0,000
	987787-776	Intreruptor automat 3poli, ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	1,0000	37,00	37,000
91		Contactator cuplare ПМЛ 2501	buc			338,000 0,000
	67876598	Contactator cuplare ПМЛ 2501	buc	1,0000	338,00	338,000
92		Intreruptor de sarcina ВН-32 3poli, 100А	buc			97,000 0,000
	31456367432-100	Intreruptor de sarcina ВН-32 3poli, 100А	buc	1,0000	97,00	97,000
93		Intreruptor de sarcina ВН-32 3poli, 20,40А	buc			87,000 0,000
	31456367432200	Intreruptor de sarcina ВН-32 3poli, 20,40А	buc	1,0000	87,00	87,000

1	2	3	4	5	6	7
94		Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 16,10A(C)	buc			83,330 0,000
	467659-50	Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 16,10A(C)	buc	1,0000	83,33	83,330
95		Intreruptor automat diferential AD12 2/16A/30mA	buc			148,750 0,000
	365675	Intreruptor automat diferential AD12 2/16A/30mA	buc	1,0000	148,75	148,750
96		Contactator cuplare КМИ 23211	buc			298,000 0,000
	23211	Contactator cuplare КМИ 23211	buc	1,0000	298,00	298,000
97		Intreruptor automat 1poli, BA47-29, 2,4,6A(C)	buc			29,000 0,000
	54765891 16	Intreruptor automat 1poli, BA47-29,1,4,6A(C)	buc	1,0000	29,00	29,000
98		Contactator cuplare КМИ 10910	buc			102,000 0,000
	10910	Contactator cuplare КМИ 10910	buc	1,0000	102,00	102,000
99		Contactator cuplare КМИ 10960	buc			388,000 0,000
	10960	Contactator cuplare КМИ 10960	buc	1,0000	388,00	388,000
100		Demarator control butoane ПКЕ-222-2	buc			98,000 0,000
	98734657 901-222	Demarator control butoane ПКЕ-222-1	buc	1,0000	98,00	98,000
101		Demarator control butoane ПКЕ-222-1	buc			98,000 0,000
	98734657 901-222	Demarator control butoane ПКЕ-222-1	buc	1,0000	98,00	98,000
102		Demarator ПМА -0247	buc			96,000 0,000
	0247-001	Contactator ПМА -0247	buc	1,0000	96,00	96,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului
Politei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 9
Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)**

Valoarea de deviz 68 846 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	323,601	52,57	17 011,704
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,820	52,57	95,678
		Total manopera				17 108

Materiale:

1.	002346	Manometru ДМ-2010Cr	buc	5,000	433,67	2 168,350
2.	009897678-09	Comutator universal УП5311	buc	9,000	333,67	3 003,030
3.	0683678	Тягонапоромер ТНМП-52	buc	1,000	367,33	367,330
4.	079775	Manometru МП4-УХ	buc	23,000	212,00	4 876,000
5.	08873567	Releu temporal PCB 19-11, 19-31	buc	5,000	156,00	780,000
6.	09997-34	Indicator luminos AD-22DS	buc	8,000	32,00	256,000
7.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,250	0,28	0,070
8.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	75,000	0,35	26,250
9.	1011111	Lamine striate cu zintuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,014	10 000,00	140,000
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	10 000,00	20,000
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	32 000,00	96,000
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,032	32,00	1,024
13.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,019	56,00	1,064
14.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	2,142	28,00	59,976
15.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	13,832	29,00	401,128
16.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,645	29,00	18,705
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,950	6,00	155,700
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,234	12,00	2,808
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,950	6,00	155,700
20.	1019852	Vopsea	kg	0,084	32,00	2,688
21.	1019892	Garnituri din paronit	kg	1,512	18,00	27,216
22.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,300	12,00	3,600
23.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	25,000	24,00	600,000

24.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,045	12,00	12,540
25.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	16,00	160,000
26.	115009127	Sonerie electrica cu buton	100 buc	0,010	78,00	0,780
27.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,130	16,00	2,080
28.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,078	28,00	2,184
29.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,000	10,00	60,000
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,156	56,00	8,736
31.	3009235	Contrapiulita	buc	1,400	0,35	0,490
32.	345533	Intrerupator automat 1poli BA47-29, 2A (C)	buc	3,000	27,00	81,000
33.	3576-23	Bloc de clame fixare Бз-24	buc	6,000	8,00	48,000
34.	5	Masa utilajului	t	0,160	0,00	0,000
35.	5009030	Flanse	10 buc	0,070	12,00	0,840
36.	5009031	Scoabe	10 buc	1,744	12,00	20,928
37.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,404	12,00	124,848
38.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,000	4,00	8,000
39.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,102	12,00	1,224
40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,300	2,00	0,600
41.	5009070	Racordari	10 buc	0,030	12,00	0,360
42.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,430	4,00	1,720
43.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,024	122,00	2,928
44.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,041	32,00	1,312
45.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,203	122,00	24,766
46.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,400	32,00	12,800
47.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,029	122,00	3,538
48.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,004	36,00	0,144
49.	5009837	Compozitie de etansare	kg	0,190	56,00	10,640
50.	5079001	Conductor	m	0,400	12,00	4,800
51.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,084	32,00	2,688
52.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,720	32,00	55,040
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,200	36,00	7,200
54.	565909	Relev intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	8,000	41,67	333,360
55.	567899789	Detector monoxid carbon RGD COO MP1 Seitron	buc	1,000	2 156,40	2 156,400
56.	587868	Cablu KVVGng-LS 5x1.5mm	m	46,000	21,66	996,360
57.	65432223	Manometru МВІІ-УХ4	buc	8,000	172,00	1 376,000
58.	6553676-87	Sensor relev de nivel ПОС 301	buc	2,000	144,00	288,000
59.	68675	Teava D15	m	10,000	16,33	163,300
60.	6896078	Sirena semnal CC1	buc	1,000	118,00	118,000
61.	76576-345	Термометр показ./ сигнал. ТПГ-100Эк	buc	2,000	444,00	888,000
62.	79889768	Termometru cu cot	buc	1,000	88,00	88,000
63.	8078099-098	Buton de comanda ABLFS-22	buc	4,000	72,00	288,000
64.	85686	Teava D20	m	4,000	19,88	79,520
65.	86786	Furtun metalic D15	m	3,000	16,20	48,600
66.	878790-89	Dioda D246	buc	8,000	3,40	27,200
67.	890979-686	Reglator temperatura ECL Confort 100 "Danfoss"	buc	1,000	5 333,33	5 333,330
68.	8975487	Cablu KVVGng-LS 4x1.5mm	m	102,000	16,20	1 652,400
69.	897764678-97	Sensor de temperatura de adincime ESMU (otel), 100mm	buc	1,000	2 200,00	2 200,000
70.	9675790	Carcasa siguranta pt. termometru	buc	12,000	22,00	264,000
71.	97686	Termometru cu mufa	buc	10,000	112,00	1 120,000
72.	97989-47	Sensor de temperatura de suprafata ESM-10	buc	1,000	1 136,00	1 136,000
73.	985965	Panou ЦУС 1200x600x350 IP54	buc	1,000	1 080,00	1 080,000

		Total materiale de construcții				33 455
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,300	0,00	0,000
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,733	171,00	809,343
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,767	27,00	20,709
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,720	18,00	30,960
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,192	18,00	3,456
6.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070	18,00	19,260
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,435	18,00	61,830
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,300	0,00	0,000
		Total utilaje de construcții				944

Total:

Total	lei	57 372
Tva	20,00 %	11 474

Total deviz:

68 846

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9
Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari montare				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			8,360 7,360
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	52,57	7,360
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	16,00	0,160
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
2	11-02- 001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (manometru МП4-У6 МВП)	buc			54,903 54,147
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,147
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	18,00	0,756
3	11-02- 002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (manometru ДМ-2010Cr)	buc			218,996 216,588
	1	Muncitor	h-om	4,1200	52,57	216,588
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0590	28,00	1,652
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	18,00	0,756
4	11-03- 001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Напоромер ТНМП-52)	buc			28,316 27,336
	1	Muncitor	h-om	0,5200	52,57	27,336
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
5	08-03-	Sonerie electrica cu buton	100			5 084,800

1	2	3	4	5	6	7
	604-1		seturi			4 021,600
	1	Muncitor	h-om	76,5000	52,57	4 021,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,0600	12,00	37,200
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,2000	12,00	122,400
	11500912 7	Sonerie electrica cu buton	100 buc	1,0000	78,00	78,000
	5079001	Conductor	m	40,0000	12,00	480,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	19,2000	18,00	345,600
6	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (detector monoxid carbon RGD COOMP1)	set			246,595 236,039
	1	Muncitor	h-om	4,4900	52,57	236,039
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	29,00	10,556
7	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (ИУС 1200x600x350 IP54)	buc			805,572 413,200
	1	Muncitor	h-om	7,8600	52,57	413,200
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	10 000,00	140,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	29,00	6,902
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	16,00	160,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	10,00	60,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	27,00	6,210
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	18,00	19,260
8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			28,316 27,336
	1	Muncitor	h-om	0,5200	52,57	27,336
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
9	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc			610,849 594,041
	1	Muncitor	h-om	11,3000	52,57	594,041
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0190	56,00	1,043
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	32,00	1,286
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ИОС61"	kg	0,0770	32,00	2,478
10	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Conductor PV1 1x1.5mm)	100 m			490,320 487,320

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	9,2700	52,57	487,320
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,2500	12,00	3,000
11	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр показывающий ТГП100Эк)	buc			8,360 ----- 7,360
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	52,57	7,360
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	16,00	0,160
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
12	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cabluri cu furtun metalic si tevi)	100 m			670,483 ----- 651,869
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,869
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	32 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,871
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	122,00	0,581
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	122,00	1,162
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	32,00	16,000
13	08-02- 146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 101,992 ----- 772,779
	1	Muncitor	h-om	14,7000	52,57	772,779
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	32 000,00	94,118
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	6,00	148,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	6,00	148,800
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	12,00	122,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	122,00	2,512
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	122,00	0,120
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	122,00	2,990
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	32,00	16,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	171,00	793,474
14		Cablu KVVVGng-LS 4x1.5mm	m			16,200 ----- 0,000
	8975487	Cablu KVVVGng-LS 4x1.5mm	m	1,0000	16,20	16,200
15		Cablu KVVVGng-LS 5x1.5mm	m			21,660 ----- 0,000
	587868	Cablu KVVVGng-LS 5x1.5mm	m	1,0000	21,66	21,660
16	08-02- 158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor	buc			23,797 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7				19,977
	1	Muncitor	h-om	0,3800	52,57	19,977
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	32,00	0,640
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0500	32,00	1,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	36,00	0,360
17	11-04- 004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Reglator electronic)	buc			551,676
						530,957
	1	Muncitor	h-om	10,1000	52,57	530,957
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	28,00	0,756
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	29,00	11,803
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	4,00	8,000
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0050	32,00	0,160
18	11-03- 011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: Datic	set			246,595
						236,040
	1	Muncitor	h-om	4,4900	52,57	236,040
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	29,00	10,556
	5	Masa utilajului	t	0,0800	0,00	0,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	0,00	0,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	0,00	0,000
19	11-02- 002-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I(отборное устройство)	buc			246,595
						236,039
	1	Muncitor	h-om	4,4900	52,57	236,039
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	29,00	10,556
20	08-02- 408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m			3 721,121
						3 301,393
	1	Muncitor	h-om	62,8000	52,57	3 301,393
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,4500	12,00	17,400

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,6000	32,00	19,200
	3009235	Contrapiulita	buc	10,0000	0,35	3,500
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000	12,00	6,000
	5009031	Scoabe	10 buc	7,1000	12,00	85,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	4,00	8,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	36,00	1,029
	5009837	Compozitie de etansare	kg	1,3600	56,00	76,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,3000	18,00	203,400
21		Teava D15	m			16,330 0,000
	68675	Teava D15	m	1,0000	16,33	16,330
22		Teava D20	m			19,880 0,000
	85686	Teava D20	m	1,0000	19,88	19,880
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 821,667 1 824,167
	1	Muncitor	h-om	34,7000	52,57	1 824,167
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 000,00	666,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	34,133
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	6,00	130,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	6,00	130,800
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	12,00	120,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	12,00	300,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,00	20,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	4,00	20,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	27,00	483,300
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	18,00	79,800
24		Furtun metalic D15	m			16,200 0,000
	86786	Furtun metalic D15	m	1,0000	16,20	16,200
25	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			3 719,828 966,868
	1	Muncitor	h-om	18,3900	52,57	966,868
	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	1,0000	0,28	0,280
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,35	105,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	24,00	2 400,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	18,00	123,840
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	18,00	123,840
		2. Valoarea utilajului				
26		Termometru cu cot	buc			88,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	79889768	Termometru cu cot	buc	1,0000	88,00	88,000
27		Termometru cu mufa	buc			112,000 0,000
	97686	Termometru cu mufa	buc	1,0000	112,00	112,000
28		Carcasa siguranta pt. termometru	buc			22,000 0,000
	9675790	Carcasa siguranta pt. termometru	buc	1,0000	22,00	22,000
29		Manometru МП4-УХ	buc			212,000 0,000
	079775	Manometru МП4-УХ	buc	1,0000	212,00	212,000
30		Manometru МВП-УХ4	buc			172,000 0,000
	65432223	Manometru МВП-УХ4	buc	1,0000	172,00	172,000
31		Manometru ДМ-2010Cr	buc			433,670 0,000
	002346	Manometru ДМ-2010Cr	buc	1,0000	433,67	433,670
32		Тягонапоромер ТНМП-52	buc			367,330 0,000
	0683678	Тягонапоромер ТНМП-52	buc	1,0000	367,33	367,330
33		Sirena semnal CC1	buc			118,000 0,000
	6896078	Sirena semnal CC1	buc	1,0000	118,00	118,000
34		Detector monoxid carbon RGD COO MP1 Seitron	buc			2 156,400 0,000
	56789978 9	Detector monoxid carbon RGD COO MP1 Seitron	buc	1,0000	2 156,40	2 156,400
35		Panou ЩУС 1200x600x350 IP54	buc			1 080,000 0,000
	985965	Panou ЩУС 1200x600x350 IP54	buc	1,0000	1 080,00	1 080,000
36		Releu intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc			41,670 0,000
	565909	Releu intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	1,0000	41,67	41,670
37		Releu temporal PCB 19-11, 19-31	buc			156,000 0,000
	08873567	Releu temporal PCB 19-11, 19-31	buc	1,0000	156,00	156,000
38		Intrerupator automat 1poli BA47-29, 2A (C)	buc			27,000 0,000
	345533	Intrerupator automat 1poli BA47-29, 2A (C)	buc	1,0000	27,00	27,000
39		Dioda D246	buc			3,400

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	878790-89	Dioda D246	buc	1,0000	3,40	3,400
40		Comutator universal УП5311	buc			333,670 0,000
	00989767 8-09	Comutator universal УП5311	buc	1,0000	333,67	333,670
41		Indicator luminos AD-22DS	buc			32,000 0,000
	09997-34	Indicator luminos AD-22DS	buc	1,0000	32,00	32,000
42		Buton de comanda ABLFS-22	buc			72,000 0,000
	8078099-0 98	Buton de comanda ABLFS-22	buc	1,0000	72,00	72,000
43		Bloc de clame fixe Бз-24	buc			8,000 0,000
	3576-23	Bloc de clame fixe Бз-24	buc	1,0000	8,00	8,000
44		Sensor releu de nivel POC 301	buc			144,000 0,000
	6553676-8 7	Sensor releu de nivel POC 301	buc	1,0000	144,00	144,000
45		Термометр показ./ сигнал. ТПГ-100Эк	buc			444,000 0,000
	76576-345	Термометр показ./ сигнал. ТПГ-100Эк	buc	1,0000	444,00	444,000
46		Reglator temperatura ECL Confort 100 "Danfoss"	buc			5 333,330 0,000
	890979-68 6	Reglator temperatura ECL Confort 100 "Danfoss"	buc	1,0000	5 333,33	5 333,330
47		Sensor de temperatura de suprafata ESM-10	buc			1 136,000 0,000
	97989-47	Sensor de temperatura de suprafata ESM-10	buc	1,0000	1 136,00	1 136,000
48		Sensor de temperatura de adincime ESMU (fier), 100mm	buc			2 200,000 0,000
	89776467 8-97	Sensor de temperatura de adincime ESMU (otel), 100mm	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Politei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9 Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 68 846 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari montare				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	11,000	8,360 7,360	91,958 80,958
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (manometru МП4-У6 МБИ)	buc	31,000	54,903 54,147	1 701,996 1 678,560
3	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (manometru ДМ-2010Cr)	buc	5,000	218,996 216,588	1 094,982 1 082,942
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Напоромер ТНМП-52)	buc	1,000	28,316 27,336	28,316 27,336
5	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0,010	5 084,800 4 021,600	50,848 40,216
6	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (detector monoxid carbon RGD COOMP1)	set	1,000	246,595 236,039	246,595 236,039
7	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (ЩУС 1200x600x350 IP54)	buc	1,000	805,572 413,200	805,572 413,200
8	11-03-	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv,	buc	51,000	28,316	1 444,136

1	2	3	4	5	6	7
	001-01	masa, kg, pina la: 5			27,336	1 394,156
9	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc	1,020	610,849	623,066
					594,041	605,922
10	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Conductor PV1 1x1.5mm)	100 m	0,100	490,320	49,032
					487,320	48,732
11	IA18A	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр показывающий ТГП100Эк)	buc	2,000	8,360	16,720
					7,360	14,720
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cabluri cu furtun metalic si tevi)	100 m	0,420	670,483	281,603
					651,869	273,785
13	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,020	2 101,992	2 144,032
					772,779	788,235
14		Cablu KVVGng-LS 4x1.5mm	m	102,000	16,200	1 652,400
					0,000	0,000
15		Cablu KVVGng-LS 5x1.5mm	m	46,000	21,660	996,360
					0,000	0,000
16	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7	buc	20,000	23,797	475,932
					19,977	399,532
17	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Reglator electronic)	buc	1,000	551,676	551,676
					530,957	530,957
18	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: Daticic	set	2,000	246,595	493,191
					236,040	472,079
19	11-02-002-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I(отборное устройство)	buc	35,000	246,595	8 630,836
					236,039	8 261,376
20	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,140	3 721,121	520,957
					3 301,393	462,195

1	2	3	4	5	6	7
21		Teava D15	m	10,000	16,330 0,000	163,300 0,000
22		Teava D20	m	4,000	19,880 0,000	79,520 0,000
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,030	3 821,667 1 824,167	114,650 54,725
24		Furtun metalic D15	m	3,000	16,200 0,000	48,600 0,000
25	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,250	3 719,828 966,868	929,957 241,717
Total			lei		23 236,235	
Asigurari sociale			22,50 %		3 849,161	
Cheltuieli transport			3,00 %		155,499	
Cheltuieli regie			4,00 %		684,295	
Total			100,00 +		27 925,190	
Beneficiu			3,00 %		837,756	
Total			100,00 +		28 762,946	
Total Lucrari montare					28 762,946	
Incluziv salariu					17 107,382	
2. Valoarea utilajului						
26		Termometru cu cot	buc	1,000	88,000 0,000	88,000 0,000
27		Termometru cu mufa	buc	10,000	112,000 0,000	1 120,000 0,000
28		Carcasa siguranta pt. termometru	buc	12,000	22,000 0,000	264,000 0,000
29		Manometru MII4-YX	buc	23,000	212,000 0,000	4 876,000 0,000
30		Manometru MBII-YX4	buc	8,000	172,000 0,000	1 376,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
31		Manometru ДМ-2010Сг	buc	5,000	433,670 0,000	2 168,350 0,000
32		Тягонапоромер ТНМП-52	buc	1,000	367,330 0,000	367,330 0,000
33		Sirena semnal CC1	buc	1,000	118,000 0,000	118,000 0,000
34		Detector monoxid carbon RGD COO MP1 Seitron	buc	1,000	2 156,400 0,000	2 156,400 0,000
35		Panou ЩУС 1200x600x350 IP54	buc	1,000	1 080,000 0,000	1 080,000 0,000
36		Releu intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	8,000	41,670 0,000	333,360 0,000
37		Releu temporal PCB 19-11, 19-31	buc	5,000	156,000 0,000	780,000 0,000
38		Intrerupator automat 1poli BA47-29, 2A (C)	buc	3,000	27,000 0,000	81,000 0,000
39		Dioda D246	buc	8,000	3,400 0,000	27,200 0,000
40		Comutator universal УП5311	buc	9,000	333,670 0,000	3 003,030 0,000
41		Indicator luminos AD-22DS	buc	8,000	32,000 0,000	256,000 0,000
42		Buton de comanda ABLFS-22	buc	4,000	72,000 0,000	288,000 0,000
43		Bloc de clame fixare Бз-24	buc	6,000	8,000 0,000	48,000 0,000
44		Sensor releu de nivel POC 301	buc	2,000	144,000 0,000	288,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
45		Термометр показ./ сигнал. ТПГ-100Эк	buc	2,000	444,000 0,000	888,000 0,000
46		Reglator temperatura ECL Confort 100 "Danfoss"	buc	1,000	5 333,330 0,000	5 333,330 0,000
47		Sensor de temperatura de suprafata ESM-10	buc	1,000	1 136,000 0,000	1 136,000 0,000
48		Sensor de temperatura de adincime ESMU (fier), 100mm	buc	1,000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
Total			lei		28 276,000	
Celtuieli achizitionare-transportare			1,20 %		339,312	
Total Valoarea utilajului					28 615,312	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		57 372	
Tva			20,00 %		11 474	

Total deviz:
Incluziv salariu

68 846
17 108

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" al
DR Nord alIGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 10
Bloc administrativ. Telecomunicatii (Marca TS)**

Valoarea de deviz 130 508 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	566,744	37,00	20 969,528
		Total manopera				20 971

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,200	28,00	33,600
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	240,000	0,35	84,000
3.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,048	17,00	0,816
4.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,208	12,00	2,496
5.	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0,025	36,00	0,900
6.	1011825	Ulei de in natural	kg	2,949	17,00	50,133
7.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,576	32,00	18,432
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,170	36,00	6,120
9.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	28,00	8,400
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	156,640	12,00	1 879,680
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,040	12,00	96,480
12.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,100	122,00	12,200
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,040	12,00	96,480
14.	1019787	Chit de etansare	kg	4,899	56,00	274,344
15.	1020077	Cherestea de esente rasoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,004	3 041,00	12,164
16.	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "B/BB", grosime 4 mm	m3	0,008	3 041,00	24,328
17.	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	3,000	42,00	126,000
18.	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 20x10	m	120,000	12,00	1 440,000
19.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,159	234,00	37,206
20.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	12,00	0,240
21.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,346	56,00	19,376
22.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,140	32,00	4,480
23.	124141241	IPC Camera IPC-HFW1300SP	buc	6,000	2 416,67	14 500,020

24.	141241421	Inregistrator video : 16 canale DH-NVR4416	buc	1,000	5 166,33	5 166,330
25.	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0,020	122,00	2,440
26.	2346778	Коннектор RJ-12	buc	4,000	73,67	294,680
27.	252352532	Aparat de telefonie	buc	4,000	448,00	1 792,000
28.	32424242	IP Camera(cupola) IPC-HD1200CP	buc	5,000	7 200,00	36 000,000
29.	324242432	Comutator PoE+ 16 canale - TL-SG3416	buc	1,000	1 466,33	1 466,330
30.	3252352	Router de retea cu 16 porturi.	buc	1,000	1 166,00	1 166,000
31.	34224242	Ceas de perete	buc	6,000	444,00	2 664,000
32.	3424242	Monitor 27" inch Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,000	3 600,00	3 600,000
33.	34242432	Bloc de alimentare UPS	buc	1,000	480,00	480,000
34.	34242432	Cablu UTP cat.6	m	80,000	6,67	533,600
35.	3424243212	Cablu UTP cat.6	m	190,000	6,67	1 267,300
36.	3424243215	Cablu UTP cat.6	m	300,000	6,67	2 001,000
37.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,108	2,15	0,232
38.	5009030	Flanse	10 buc	0,600	12,00	7,200
39.	5009031	Scoabe	10 buc	4,820	12,00	57,840
40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,800	12,00	129,600
41.	5009062	Papuci de cablu	buc	54,000	3,60	194,400
42.	5009070	Racordari	10 buc	1,080	12,00	12,960
43.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,428	36,00	51,408
44.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4,500	36,00	162,000
45.	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0,450	22,00	9,900
46.	5009730	Jgheab metalic 10x22 mm	buc	150,000	12,00	1 800,000
47.	5110004	Boxe de cablu telefonice 10x2 KRONE	buc	1,000	312,00	312,000
48.	511011004	Boxe de cablu telefonice 100x100 BK650EI	buc	11,000	42,00	462,000
49.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,194	36,00	6,984
50.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПО40"	kg	0,106	36,00	3,816
51.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,018	36,00	0,648
52.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,180	36,00	6,480
53.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,116	12,00	13,392
54.	5420055	Vaselina tehnica	kg	17,100	36,00	615,600
55.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,149	12,00	1,788
56.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,021	12,00	0,252
57.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,111	32,00	3,552
58.	95885433	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	50,000	7,80	390,000
59.	95885433454	Труба ПВХ Д=40мм	m	10,000	12,60	126,000
		Total materiale de constructii				79 528

Utilaje de constructii:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,296	18,00	131,328
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,412	18,00	187,416
		Total utilaje de constructii				320

Total:

Total	lei	108 757
TVA	20,00 %	21 751

Total deviz:

130 508

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" al DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10
Bloc administrativ. Telecomunicatii (Marca TS)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Telefonizarea				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Rj-12)	buc			37,144 37,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	37,00	37,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	17,00	0,034
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,15	0,026
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0020	36,00	0,072
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	12,00	0,012
2		Коннектор RJ-12	buc			73,670 0,000
	2346778	Коннектор RJ-12	buc	1,0000	73,67	73,670
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa	buc			275,521 266,400
	1	Muncitor	h-om	7,2000	37,00	266,400
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	36,00	0,360
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	12,00	2,400
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	3 041,00	3,041
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	56,00	0,560
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	12,00	2,400
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0100	36,00	0,360
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa	buc			537,136 222,000

1	2	3	4	5	6	7
		plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)				
	1	Muncitor	h-om	6,0000	37,00	222,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	36,00	0,360
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	56,00	1,120
	5110004	Boxe de cablu telefonice 10x2 KRONE	buc	1,0000	312,00	312,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССУ30-2"	kg	0,0150	36,00	0,540
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	12,00	1,116
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			6 233,450 ----- 5 032,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	37,00	5 032,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,00	3,900
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	17,00	11,900
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	56,00	39,200
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	234,00	64,350
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	36,00	1 080,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	12,00	1,650
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	12,00	0,450
6		Cablu UTP cat.6	m			6,670 ----- 0,000
	34242432	Cablu UTP cat.6	m	1,0000	6,67	6,670
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			31 776,000 ----- 18 500,000
	1	Muncitor	h-om	500,0000	37,00	18 500,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	2,0000	12,00	24,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,0000	12,00	408,000
	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	300,0000	42,00	12 600,000
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2,0000	122,00	244,000
		1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse-Маршрутизатор сетевой на 16 портов	placa			74,000 ----- 74,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	37,00	74,000
9	10-04-	Aparataj de perete: Priza de	buc			37,144

1	2	3	4	5	6	7
	066-07	microfon RJ-45				37,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	37,00	37,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	17,00	0,034
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,15	0,026
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	36,00	0,072
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	12,00	0,012
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			6 234,500 5 032,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	37,00	5 032,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,00	3,979
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	17,00	11,900
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	56,00	39,200
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,2800	234,00	65,274
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	36,00	1 080,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	12,00	1,705
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	12,00	0,442
11		Cablu UTP cat.6	m			6,670 0,000
	34242432 12	Cablu UTP cat.6	m	1,0000	6,67	6,670
		1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton 10x22mm	m			39,249 11,840
	1	Muncitor	h-om	0,3200	37,00	11,840
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	17,00	0,289
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	12,00	12,360
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	56,00	1,680
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	36,00	1,080
	5009730	Jgheab metalic 10x22 mm	buc	1,0000	12,00	12,000
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 656,440 880,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	37,00	880,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,00	6,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	12,00	216,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
14		Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m			7,800 0,000
	95885433	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	1,0000	7,80	7,800
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 093,200 1 272,800
	1	Muncitor	h-om	34,4000	37,00	1 272,800
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	32,00	12,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	12,00	216,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	18,00	125,280
16		Труба ПВХ Д=40мм	m			12,600 0,000
	95885433 454	Труба ПВХ Д=40мм	m	1,0000	12,60	12,600
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala d=50mm	100 buc			1 158,640 914,640
	1	Muncitor	h-om	24,7200	37,00	914,640
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	122,00	244,000
		1.4. Ceasornice digitale				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (de perete)	buc			74,000 74,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	37,00	74,000
		1.5. Supraveghere video				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W	set			487,196 484,700
	1	Muncitor	h-om	13,1000	37,00	484,700
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	36,00	1,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПО40"	kg	0,0060	36,00	0,216
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0400	12,00	0,480

1	2	3	4	5	6	7
20	10-03-026-10	Utilajul: Comutator 16 canale - TL-SG3416P	buc			365,908 ----- 330,780
	1	Muncitor	h-om	8,9400	37,00	330,780
	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0,0250	36,00	0,900
	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "B/BB", grosime 4 mm	m3	0,0080	3 041,00	24,328
	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0,4500	22,00	9,900
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon	buc			161,604 ----- 161,320
	1	Muncitor	h-om	4,3600	37,00	161,320
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC61"	kg	0,0070	36,00	0,252
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0006	32,00	0,032
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune	buc			826,516 ----- 806,600
	1	Muncitor	h-om	21,8000	37,00	806,600
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0060	56,00	0,336
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	3,60	14,400
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1180	36,00	4,248
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC61"	kg	0,0170	36,00	0,612
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0100	32,00	0,320
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc			436,490 ----- 373,700
	1	Muncitor	h-om	10,1000	37,00	373,700
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	17,00	0,510
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	36,00	0,360
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	28,00	8,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	12,00	0,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,60	36,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	36,00	2,880
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠO40"	kg	0,0600	36,00	2,160
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭΠЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	12,00	0,240
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			6 234,700 ----- 5 032,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	37,00	5 032,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,00	3,960

1	2	3	4	5	6	7
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	17,00	11,900
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	56,00	39,200
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	234,00	65,520
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	36,00	1 080,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	12,00	1,680
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	12,00	0,440
25		Cablu UTP cat.6	m			6,670 0,000
	34242432 15	Cablu UTP cat.6	m	1,0000	6,67	6,670
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cutii PVC 20x10mm	100 m			2 119,610 602,730
	1	Muncitor	h-om	16,2900	37,00	602,730
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	28,00	28,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,35	70,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 20x10	m	100,0000	12,00	1 200,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	18,00	109,440
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	18,00	109,440
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (100x100 BK650EI)	buc			267,136 222,000
	1	Muncitor	h-om	6,0000	37,00	222,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	36,00	0,360
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	56,00	1,120
	51101100 4	Boxe de cablu telefonice 100x100 BK650EI	buc	1,0000	42,00	42,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮССy30-2"	kg	0,0150	36,00	0,540
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	12,00	1,116
		2. Valoarea utiliajului				
		2.1. Retea de telefonie				
28		Aparat de telefon	buc			448,000 0,000
	25235253 2	Aparat de telefonie	buc	1,0000	448,00	448,000
		2.2. Retele de calculatoare				
29		Router de retea cu 16 porturi.	buc			1 166,000 0,000
	3252352	Router de retea cu 16 porturi.	buc	1,0000	1 166,00	1 166,000
		2.3. Ceasornice				

1	2	3	4	5	6	7
30		Ceas de perete	buc			444,000 0,000
	34224242	Ceas de perete	buc	1,0000	444,00	444,000
		2.4. Supraveghere video				
31		Inregistrator video : 16 canale DH-NVR4416	buc			5 166,330 0,000
	14124142 1	Inregistrator video : 16 canale DH-NVR4416	buc	1,0000	5 166,33	5 166,330
32		Monitor 27" inch Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc			3 600,000 0,000
	3424242	Monitor 27" inch Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
33		Comutator PoE+ 16 canale - TL-SG3416	buc			1 466,330 0,000
	32424243 2	Comutator PoE+ 16 canale - TL-SG3416	buc	1,0000	1 466,33	1 466,330
34		IP Camera(cupola) IPC-HD1200CP	buc			7 200,000 0,000
	32424242	IP Camera(cupola) IPC-HD1200CP	buc	1,0000	7 200,00	7 200,000
35		IPC Camera IPC-HFW1300SP	buc			2 416,670 0,000
	12414124 1	IPC Camera IPC-HFW1300SP	buc	1,0000	2 416,67	2 416,670
36		Bloc de alimentare UPS	buc			480,000 0,000
	34242432	Bloc de alimentare UPS	buc	1,0000	480,00	480,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
 () _____
 (SRL"Edif-Constr")

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" al
DR Nord alIGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 10
Bloc administrativ. Telecomunicatii (Marca TS)**

Valoarea de deviz 130 508 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Telefonizarea				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Rj-12)	buc	4,000	37,144 37,000	148,575 148,000
2		Коннектор RJ-12	buc	4,000	73,670 0,000	294,680 0,000
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa	buc	4,000	275,521 266,400	1 102,084 1 065,600
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc	1,000	537,136 222,000	537,136 222,000
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,080	6 233,450 5 032,000	498,676 402,560
6		Cablu UTP cat.6	m	80,000	6,670 0,000	533,600 0,000
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,010	31 776,000 18 500,000	317,760 185,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Telefonizarea						3 432,511
Incluziv salariu						2 023,160
1.2. Компьютерная сеть						
8	10-03-002-11	Placi diverse-Маршрутизатор сетевой на 16 портов	placa	1,000	74,000 74,000	74,000 74,000
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon RJ-45	buc	5,000	37,144 37,000	185,719 185,000
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,190	6 234,500 5 032,000	1 184,555 956,080
11		Cablu UTP cat.6	m	190,000	6,670 0,000	1 267,300 0,000
Total Компьютерная сеть						2 711,574
Incluziv salariu						1 215,080
1.3. Каналы скрытой проводки						
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton 10x22mm	m	150,000	39,249 11,840	5 887,350 1 776,000
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 656,440 880,600	828,220 440,300
14		Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	50,000	7,800 0,000	390,000 0,000
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	2 093,200 1 272,800	209,320 127,280
16		Труба ПВХ Д=40мм	m	10,000	12,600 0,000	126,000 0,000
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala d=50mm	100 buc	0,050	1 158,640 914,640	57,932 45,732
Total Каналы скрытой проводки						7 498,822

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 389,312
		1.4. Ceasornice digitale				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (de perete)	buc	6,000	74,000 <hr/> 74,000	444,000 <hr/> 444,000
Total Ceasornice digitale						444,000
Incluziv salariu						444,000
		1.5. Supraveghere video				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W	set	1,000	487,196 <hr/> 484,700	487,196 <hr/> 484,700
20	10-03-026-10	Utilajul: Comutator 16 canale - TL-SG3416P	buc	1,000	365,908 <hr/> 330,780	365,908 <hr/> 330,780
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon	buc	1,000	161,604 <hr/> 161,320	161,604 <hr/> 161,320
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune	buc	11,000	826,516 <hr/> 806,600	9 091,676 <hr/> 8 872,600
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc	1,000	436,490 <hr/> 373,700	436,490 <hr/> 373,700
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,300	6 234,700 <hr/> 5 032,000	1 870,410 <hr/> 1 509,600
25		Cablu UTP cat.6	m	300,000	6,670 <hr/> 0,000	2 001,000 <hr/> 0,000
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cutii PVC 20x10mm	100 m	1,200	2 119,610 <hr/> 602,730	2 543,532 <hr/> 723,276
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (100x100 BK650EI)	buc	11,000	267,136 <hr/> 222,000	2 938,496 <hr/> 2 442,000
Total Supraveghere video						19 896,312
Incluziv salariu						14 897,976

1	2	3	4	5	6	7
		Total		lei		33 983,219
		Asigurari sociale		22,50 %		4 718,144
		Cheltuieli transport		3,00 %		380,848
		Total		100,00 +		39 082,211
		Cheltuieli regie		4,00 %		838,781
		Total		100,00 +		39 920,992
		Beneficiu		3,00 %		1 197,629
		Total		100,00 +		41 118,621
Total Lucrari de montare						41 118,621
Incluziv salariu						20 969,528
		2. Valoarea utiliajului				
		2.1. Retea de telefonie				
28		Aparat de telefon	buc	4,000	448,000	1 792,000
					0,000	0,000
Total Retea de telefonie						1 792,000
Incluziv salariu						0,000
		2.2. Retele de calculatoare				
29		Router de retea cu 16 porturi.	buc	1,000	1 166,000	1 166,000
					0,000	0,000
Total Retele de calculatoare						1 166,000
Incluziv salariu						0,000
		2.3. Ceasornice				
30		Ceas de perete	buc	6,000	444,000	2 664,000
					0,000	0,000
Total Ceasornice						2 664,000
Incluziv salariu						0,000
		2.4. Supraveghere video				
31		Inregistrator video : 16 canale DH-NVR4416	buc	1,000	5 166,330	5 166,330
					0,000	0,000
32		Monitor 27" inch Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,000	3 600,000	3 600,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	
33		Comutator PoE+ 16 canale - TL-SG3416	buc	1,000	1 466,330 0,000	1 466,330 0,000	
34		IP Camera(cupola) IPC-HD1200CP	buc	5,000	7 200,000 0,000	36 000,000 0,000	
35		IPC Camera IPC-HFW1300SP	buc	6,000	2 416,670 0,000	14 500,020 0,000	
36		Bloc de alimentare UPS	buc	1,000	480,000 0,000	480,000 0,000	
Total Supraveghere video						61 212,680	
Incluziv salariu						0,000	
Total						lei	66 834,680
Cheltuieli achizitionare-transportare						1,20 %	802,016
Total						100,00 +	67 636,696
Total Valoarea utiliajului						67 636,696	
Incluziv salariu						0,000	
Total						lei	108 757
TVA						20,00 %	21 751

Total deviz: **130 508**
Incluziv salariu **20 971**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" al
DR Nord al MAI al RM**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 11
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (Marca SI)**

Valoarea de deviz 43 703 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 11:					

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	296,813	37,00	10 982,081
		Total manopera				10 983

Materiale:

1.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,002	28 000,00	56,000
2.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,003	28 000,00	84,000
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,158	1 600,00	252,800
4.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,030	36,00	1,080
5.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,006	32 000,00	192,000
6.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,003	32 000,00	96,000
7.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,002	13 500,00	27,000
8.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,008	28 000,00	224,000
9.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,001	32 000,00	32,000
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,001	10 000,00	10,000
11.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,624	36,00	58,464
12.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,200	12,00	14,400
13.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,050	12,00	0,600
14.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018	28 000,00	504,000
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	10 000,00	10,000
16.	1011825	Ulei de in natural	kg	3,855	17,00	65,535
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,015	32,00	0,480
18.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,050	36,00	1,800
19.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	173,604	12,00	2 083,248
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,091	12,00	1,092
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,091	12,00	1,092
22.	1019787	Chit de etansare	kg	4,605	56,00	257,880
23.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,042	122,00	5,124
24.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,499	122,00	60,878
25.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,200	12,00	50,400

26.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,020	22,00	0,440
27.	1231321	Avertizator automatic de fum	buc	43,000	132,00	5 676,000
28.	123213131	Avertizator automatic termic de electrocontact	buc	2,000	68,00	136,000
29.	141231231	Aparat receptor ПС de receptie si control Bapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
30.	213131231	Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla	buc	1,000	266,00	266,000
31.	2141412	Lacat pentru boxa	buc	1,000	78,00	78,000
32.	23131231	Извещатель ИПР	buc	3,000	112,00	336,000
33.	23131321	Avertizator automatic contact magnetic	buc	1,000	56,00	56,000
34.	234578990	Transformator 30vt	buc	1,000	220,00	220,000
35.	3131321	Avertizator automatic de miscare	buc	1,000	108,00	108,000
36.	3242424	Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач	buc	1,000	512,00	512,000
37.	32424243	Акумулятор 12 V, 7Ач	buc	1,000	318,00	318,000
38.	324242432	Сирена + стробоскоп	buc	4,000	118,00	472,000
39.	3424242	Emitator telegrafic-telefonice MAT	set	1,000	2 178,00	2 178,000
40.	343242423	Centrala alarma PC 585 (5 zone)	buc	1,000	1 156,00	1 156,000
41.	4110006	Apa distilata	kg	2,800	18,00	50,400
42.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,240	2,15	0,516
43.	42342431	Cablu ШПППН 2x0,5мм2	m	10,000	3,67	36,700
44.	42342432	Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300,000	3,80	1 140,000
45.	4242342	Releu PM1	buc	1,000	78,00	78,000
46.	5009062	Papuci de cablu	buc	360,000	1,20	432,000
47.	5009134	Bucse de hartie	1000 buc	0,105	12,00	1,260
48.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,202	36,00	43,272
49.	5009730	Jgheab metalic 10x22	buc	150,000	12,00	1 800,000
50.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ИПГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,002	3 000,00	6,000
51.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1,000	56,00	56,000
52.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,388	36,00	13,968
53.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,740	36,00	26,640
54.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,015	36,00	0,540
55.	5420055	Vaselina tehnica	kg	4,900	32,00	156,800
56.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,622	22,00	57,684
57.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,200	0,00	0,000
Total materiale de constructii						21 303

Utilaje de constructii:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	8,104	18,00	145,872
Total utilaje de constructii						146

Total:

Total	lei	36 419
TVA	20,00 %	7 284

Total deviz:

43 703

Intocmit _____ (SRL"Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" al DR Nord al MAI al RM****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (Marca SI)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv de control PC585 pentru 5 zone)	buc			897,912 888,000
	1	Muncitor	h-om	24,0000	37,00	888,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	36,00	0,216
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC40"	kg	0,0560	36,00	2,016
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (de rezerva)	buc			305,444 296,000
	1	Muncitor	h-om	8,0000	37,00	296,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	36,00	0,144
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC40"	kg	0,0380	36,00	1,368
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	18,00	3,132
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			126,620 76,220
	1	Muncitor	h-om	2,0600	37,00	76,220
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	18,00	50,400
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica PC 500E	buc			280,600 222,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,0000	37,00	222,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	36,00	0,360
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	22,00	0,440
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	12,00	1,260
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "BKT-502"	buc	1,0000	56,00	56,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,0150	36,00	0,540
5		Lacat pentru boxa	buc			78,000 0,000
	2141412	Lacat pentru boxa	buc	1,0000	78,00	78,000
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			242,672 16,650
	1	Muncitor	h-om	0,4500	37,00	16,650
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	3 000,00	6,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	22,00	0,022
	234578990	Transformator 30vt	buc	1,0000	220,00	220,000
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare PM1	buc			74,000 74,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	37,00	74,000
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (MAT)	set			2 632,300 1 209,900
	1	Muncitor	h-om	32,7000	37,00	1 209,900
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	28 000,00	84,000
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	32 000,00	96,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	32 000,00	32,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	36,00	57,600
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	12,00	14,400
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	28 000,00	504,000
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	17,00	20,400
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	12,00	48,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	1,20	432,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	36,00	43,200

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,7000	36,00	25,200
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	32,00	12,800
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	22,00	52,800
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Вапра-1/2)	buc			897,912 ----- 888,000
	1	Muncitor	h-om	24,0000	37,00	888,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	36,00	0,216
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0560	36,00	2,016
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР)	buc			80,084 ----- 74,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	37,00	74,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	36,00	0,024
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0050	36,00	0,180
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			6 264,340 ----- 5 032,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	37,00	5 032,000
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	13 500,00	180,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,00	4,000
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	17,00	11,900
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	56,00	39,200
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,2800	122,00	34,160
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	32,00	960,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	22,00	3,080
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1	100 m			2 195,987 ----- 1 372,700

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe perete: de caramida				
	1	Muncitor	h-om	37,1000	37,00	1 372,700
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	1 600,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	28 000,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	12,00	442,800
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	122,00	380,488
13		Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m			3,800
						0,000
	42342432	Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	1,0000	3,80	3,800
14		Cablu IIIIIIH 2x0,5MM2	m			3,670
						0,000
	42342431	Cablu IIIIIIH 2x0,5MM2	m	1,0000	3,67	3,670
15	08-02-406-1	Constructii metalice (de fixare)	t			32 543,000
						9 879,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	37,00	9 879,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	10 000,00	10 000,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	10 000,00	10 000,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	32,00	480,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	12,00	1 092,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	12,00	1 092,000
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor	buc			238,405
						222,000
	1	Muncitor	h-om	6,0000	37,00	222,000
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	28 000,00	14,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	36,00	0,216
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	12,00	0,600
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	2,15	0,129
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0100	36,00	0,360
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	22,00	1,100
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	0,00	0,000
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (10x22mm)	m			42,628
						11,840
	1	Muncitor	h-om	0,3200	37,00	11,840
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	1 600,00	1,685
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	32 000,00	1,280
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	28 000,00	1,493
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	17,00	0,289
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70	10 buc	1,0300	12,00	12,360

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	56,00	1,680
	5009730	Jgheab metalic 10x22	buc	1,0000	12,00	12,000
18	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			39,532 ----- 37,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	37,00	37,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 600,00	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	36,00	0,180
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	36,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	12,00	1,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	36,00	0,072
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	18,00	1,080
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil	buc			116,940 ----- 111,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	37,00	111,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000015	1 600,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,00	3,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	18,00	2,340
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			37,468 ----- 37,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	37,00	37,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	36,00	0,360
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	28 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	36,00	0,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	36,00	0,036
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	36,00	0,072
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			37,468 ----- 37,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	37,00	37,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	36,00	0,360
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	28 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	36,00	0,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	36,00	0,036
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	36,00	0,072
22	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			80,078 ----- 74,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	37,00	74,000

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	36,00	0,018
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	36,00	0,180
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
		2. Valoarea utilajului				
23		Centrala alarma PC 585 (5 zone)	buc			1 156,000 0,000
	343242423	Centrala alarma PC 585 (5 zone)	buc	1,0000	1 156,00	1 156,000
24		Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач	buc			512,000 0,000
	3242424	Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач	buc	1,0000	512,00	512,000
25		Acumulator 12 V, 7Ач	buc			318,000 0,000
	32424243	Acumulator 12 V, 7Ач	buc	1,0000	318,00	318,000
26		Releu PM1	buc			78,000 0,000
	4242342	Releu PM1	buc	1,0000	78,00	78,000
27		Emitator telegrafic-telefonic MAT	set			2 178,000 0,000
	3424242	Emitator telegrafic-telefonic MAT	set	1,0000	2 178,00	2 178,000
28		Aparat receptor ПС de receptie si control Вapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator	buc			1 800,000 0,000
	141231231	Aparat receptor ПС de receptie si control Вapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
29		Извещатель ИПР	buc			112,000 0,000
	23131231	Извещатель ИПР	buc	1,0000	112,00	112,000
30		Сирена + стробоскоп	buc			118,000 0,000
	324242432	Сирена + стробоскоп	buc	1,0000	118,00	118,000
31		Avertizator automatic termic de electrocontact	buc			68,000 0,000
	123213131	Avertizator automatic termic de electrocontact	buc	1,0000	68,00	68,000
32		Avertizator automatic de miscare	buc			108,000 0,000
	3131321	Avertizator automatic de miscare	buc	1,0000	108,00	108,000
33		Avertizator automatic contact	buc			56,000

1	2	3	4	5	6	7
		magnetic				0,000
	23131321	Avertizator automatic contact magnetic	buc	1,0000	56,00	56,000
34		Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla	buc			266,000 0,000
	21313123 1	Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla	buc	1,0000	266,00	266,000
35		Avertizator automatic de fum	buc			132,000 0,000
	1231321	Avertizator automatic de fum	buc	1,0000	132,00	132,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" al
DR Nord al MAI al RM**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 11
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (Marca SI)**

Valoarea de deviz 43 703 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv de control PC585 pentru 5 zone)	buc	1,000	897,912 888,000	897,912 888,000
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (de rezerva)	buc	1,000	305,444 296,000	305,444 296,000
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,000	126,620 76,220	126,620 76,220
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica PC 500E	buc	1,000	280,600 222,000	280,600 222,000
5		Lacat pentru boxa	buc	1,000	78,000 0,000	78,000 0,000
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,000	242,672 16,650	242,672 16,650
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare PM1	buc	1,000	74,000 74,000	74,000 74,000

1	2	3	4	5	6	7
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (MAT)	set	1,000	2 632,300 1 209,900	2 632,300 1 209,900
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Варта-1/2)	buc	1,000	897,912 888,000	897,912 888,000
10	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР)	buc	3,000	80,084 74,000	240,252 222,000
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,150	6 264,340 5 032,000	939,651 754,800
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,160	2 195,987 1 372,700	351,358 219,632
13		Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300,000	3,800 0,000	1 140,000 0,000
14		Cablu ШППН 2x0,5мм2	m	10,000	3,670 0,000	36,700 0,000
15	08-02-406-1	Constructii metalice (de fixare)	t	0,001	32 543,000 9 879,000	32,543 9,879
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor	buc	4,000	238,405 222,000	953,620 888,000
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (10x22mm)	m	150,000	42,628 11,840	6 394,150 1 776,000
18	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	2,000	39,532 37,000	79,064 74,000
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil	buc	1,000	116,940 111,000	116,940 111,000
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1,000	37,468 37,000	37,468 37,000
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact	buc	1,000	37,468	37,468

1	2	3	4	5	6	7
		electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla			37,000	37,000
22	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	43,000	80,078 74,000	3 443,372 3 182,000
		Total	lei		19 338,046	
		Asigurari sociale	22,50 %		2 470,968	
		Cheltuieli transport	3,00 %		246,303	
		Total	100,00 +		22 055,317	
		Cheltuieli regie	4,00 %		439,283	
		Total	100,00 +		22 494,600	
		Beneficiu	3,00 %		674,837	
		Total	100,00 +		23 169,437	
Total Lucrari de montare					23 169,437	
Incluziv salariu					10 982,081	
		2. Valoarea utilajului				
23		Centrala alarma PC 585 (5 zone)	buc	1,000	1 156,000 0,000	1 156,000 0,000
24		Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач	buc	1,000	512,000 0,000	512,000 0,000
25		Acumulator 12 V, 7Ач	buc	1,000	318,000 0,000	318,000 0,000
26		Releu PM1	buc	1,000	78,000 0,000	78,000 0,000
27		Emitator telegrafic-telefonc MAT	set	1,000	2 178,000 0,000	2 178,000 0,000
28		Aparat receptor PIC de receptie si control Bapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator	buc	1,000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
29		Извещатель ИПР	buc	3,000	112,000 0,000	336,000 0,000
30		Сирена + стробоскоп	buc	4,000	118,000 0,000	472,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
31		Avertizator automatic termic de electrocontact	buc	2,000	68,000 0,000	136,000 0,000
32		Avertizator automatic de miscare	buc	1,000	108,000 0,000	108,000 0,000
33		Avertizator automatic contact magnetic	buc	1,000	56,000 0,000	56,000 0,000
34		Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla	buc	1,000	266,000 0,000	266,000 0,000
35		Avertizator automatic de fum	buc	43,000	132,000 0,000	5 676,000 0,000
Total			lei		13 092,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		157,104	
Total Valoarea utilajului					13 249,104	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		36 419	
TVA			20,00 %		7 284	

Total deviz:
Incluziv salariu

43 703
10 983

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Constructia sediului Politiei de frontieea "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12 Bloc administrativ. Utilaj tehnologic(marca TP)

Valoarea de deviz 687 416 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera :

1.	352141421	Asamblarea utilajului nemontat	h-om.	40,000	52,57	2 102,800
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25,320	52,57	1 331,072
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,270	52,57	592,464
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,610	52,57	294,918
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480	52,57	77,804
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,980	52,57	524,649
7.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,840	52,57	201,869
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,310	52,57	16,297
		Total manopera				5 143

Materiale:

1.	123154123131	Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,000	2 160,00	2 160,000
2.	123412341241	Scaune ISO, culoare neagra (fig.18)	buc	40,000	158,33	6 333,200
3.	123768887	Banda de alergare Impulse PT300H	buc	2,000	12 800,00	25 600,000
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,075	208,00	15,600
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,090	145,00	13,050
6.	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,160	17,00	2,720
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,350	2,50	0,875
8.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,070	28,00	1,960
9.	2051142950700	Dibluri	buc	14,280	0,35	4,998
10.	2208645678	Monitor diagonala 55", 220v4	buc	2,000	5 400,00	10 800,000
11.	23113141541	Fierbator de apa Tefal (anexa 31)	buc	2,000	324,00	648,000
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,300	16,00	4,800
13.	234152141232	Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste, PAL melaminat de grosime 18 nmm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic., (fig. 9)	buc	12,000	320,00	3 840,000
14.	23424242	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
15.	2342424242	Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400 (h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,	buc	12,000	720,00	8 640,000

		culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig. 8)				
16.	234678989	Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG	buc	1,000	2 800,00	2 800,000
17.	23525267232	Masa de studii pentru 2 persoane Masa de studii. Materiale folosite : Pal melaminat 18mm- culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h) (fig.20)	buc	8,000	583,33	4 666,640
18.	235262354252	Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26)	buc	5,000	3 750,00	18 750,000
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004	10,80	0,043
20.	241313131	Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1,000	4 200,00	4 200,000
21.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,060	17,00	1,020
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,032	17,00	0,544
23.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,600	17,00	10,200
24.	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,600	16,00	9,600
25.	2525232	Rastel pentru arme (analogic anexei) Dimensiunile 1220*550*2230(h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig.15)	buc	8,000	8 333,67	66 669,360
26.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30,200	1,50	45,300
27.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,000	10,00	20,000
28.	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,200	28,00	33,600
29.	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,036	13,74	0,495
30.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,020	13,74	0,275
31.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,000	0,45	1,800
32.	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,000	0,70	2,800
33.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,000	0,35	1,400
34.	2874115840479	Piulita M12	buc	4,000	0,15	0,600
35.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,000	12,00	12,000
36.	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,000	10,00	20,000
37.	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1,000	2,00	2,000
38.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,000	21,00	42,000
39.	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4,000	12,00	48,000
40.	32424242	Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accesible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch	buc	6,000	7 200,00	43 200,000

		TN with LED backlightl 1920x1080@60 Hz; 200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel R UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces: 4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3xAudio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Years Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)				
41.	324424242	Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	2,000	4 166,67	8 333,340
42.	325252352	Masina de spalat rufele Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg	buc	2,000	5 000,00	10 000,000
43.	32542623463232	Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. MAteriale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare- unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19)	buc	10,000	1 333,33	13 333,300
44.	3412412414	Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG	buc	2,000	4 800,00	9 600,000
45.	34124214141	Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1,000	680,00	680,000
46.	342424242	Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	2,000	2 200,00	4 400,000
47.	34242424234	Scaun pentru conducator Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificiala, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.6)	buc	4,000	1 666,67	6 666,680
48.	342424242431	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)	buc	17,000	3 333,33	56 666,610
49.	342424242432	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)	buc	5,000	2 583,33	12 916,650
50.	34251241312	Dulap pentru haine Dimensiuni:800/450/1900(h). Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm- culoare nuc. cant abs 22/0,5mm plastic (fig.21)	buc	11,000	1 416,67	15 583,370
51.	3467690987	Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspiarare =360m3/ora, IICO-2000	buc	2,000	10 200,00	20 400,000
52.	3512512531241	Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)	buc	1,000	4 266,67	4 266,670
53.	351251432141	Mase pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm-culoare nuc,	buc	2,000	420,00	840,000

		masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)				
54.	351313131	Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,000	916,67	916,670
55.	35223452252	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	7,000	324,00	2 268,000
56.	352424242	Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150	buc	1,000	1 083,33	1 083,330
57.	352452423	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)	buc	40,000	1 083,33	43 333,200
58.	3525252	Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)	buc	10,000	2 333,33	23 333,300
59.	352525252	Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)	buc	5,000	3 600,00	18 000,000
60.	352542352352	Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)	buc	6,000	420,00	2 520,000
61.	3525624232	Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900 (h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi , usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm-culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. (fig.22)	buc	11,000	1 083,33	11 916,630
62.	3562522	Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri,. (fig,24)	buc	5,000	3 750,00	18 750,000
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,100	2,15	17,415
64.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,011	18,00	0,198
65.	4124124141412	Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihna cu extensie Patul cu dimensiunile : Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm (fig.7)	set	1,000	6 000,00	6 000,000
66.	4124313131	Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12)	set	3,000	2 700,00	8 100,000
67.	4324242432	Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2 taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale	set	2,000	2 800,00	5 600,000

		folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)				
68.	4324243242	Mobila de bucatarie Dimensiune mobila: Lungime: 4500mm, Inaltime corpurilor de jos: 900/600mm . Inaltime corpurilor de sus: 800/300mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600/400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime : 800/800/800/700/600/400/400 mm Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc. Minere: Aluminiu stain. Blat grosimea 38mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosimea 18 mm, culoare nuc prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic. Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig.5)	set	1,000	11 333,33	11 333,330
69.	487437834893	Masa de bucatarie +4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig.4)	set	2,000	1 600,00	3 200,000
70.	5124131251	Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)	buc	16,000	720,00	11 520,000
71.	523452424242	Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metal de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1)	buc	5,000	2 250,00	11 250,000
72.	5412414314141	Antreu cu oglinda Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)	buc	1,000	791,67	791,670
73.	643632453253	Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon	buc	3,000	4 233,33	12 699,990
74.	65635127898	Set mobila cu cada dubla incorporata 2100x600x2200	buc	1,000	2 800,00	2 800,000
Total materiale de constructii						559 524

Utilaje de constructii:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,020	18,00	54,360
Total utilaje de constructii						54

Total:

Total		lei				572 847
TVA		20,00 %				114 569

Total deviz:

687 416

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Politiei de frontieea "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12
Bloc administrativ. Utilaj tehnologic(marca TP)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ Utilaj tehnologic (marca TP)				
		1.1. Asamblarea utilajului nemontat				
1		Asamblarea utilajului nemontat	set			2 102,800 2 102,800
	35214142 1	Asamblarea utilajului nemontat	h-om.	40,0000	52,57	2 102,800
		1.2. Lucrari de montare				
2	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg	buc			2 016,732 1 952,975
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	5,3900	52,57	283,352
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,3000	52,57	331,191
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	52,57	7,360
	42143400 26800	Montator constructii masini	h-om	25,3200	52,57	1 331,072
	25221033 05281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,6000	17,00	10,200
	28752741 17875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	12,00	12,000
	28752741 22648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1,0000	2,00	2,000
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2000	1,50	0,300
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	18,00	0,018
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,1600	17,00	2,720
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0320	17,00	0,544
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,1500	2,50	0,375
	23201462	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	16,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
	00755					
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,6800	18,00	30,240
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala	buc			489,609 <hr/> 430,549
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	52,57	38,902
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,4900	52,57	130,899
	72140700 21500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,8400	52,57	201,869
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,0500	52,57	55,199
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	52,57	3,680
	28752745 01131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4,0000	12,00	48,000
	27341259 04277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0360	13,74	0,495
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,2000	2,50	0,500
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,15	3,225
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3800	18,00	6,840
4	SE59A	Uscator de miini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			19,114 <hr/> 18,400
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	52,57	18,400
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,714
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg,, 600x600x850, 1pol, 220v, 2.5kw, SAMSUNG	buc			766,590 <hr/> 526,752
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	52,57	38,902
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	52,57	49,416
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6100	52,57	294,918
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,6300	52,57	138,259
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	52,57	5,257
	27104036 15923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,0000	10,00	20,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	6,6000	2,15	14,190
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30,0000	1,50	45,000
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	208,00	15,600
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	145,00	13,050

1	2	3	4	5	6	7
	25221033 05308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,6000	16,00	9,600
	27221033 06364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,2000	28,00	33,600
	28752744 00258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	21,00	42,000
	28752741 19342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,0000	10,00	20,000
	28741158 21203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,0000	0,70	2,800
	28741158 20625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,0000	0,45	1,800
	28741158 40479	Piulita M12	buc	4,0000	0,15	0,600
	28741158 40443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,0000	0,35	1,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	10,80	0,043
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	13,74	0,275
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0500	28,00	1,400
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0600	17,00	1,020
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0100	18,00	0,180
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9600	18,00	17,280
		1.3. Valoarea utilajului				
6		Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon	buc			4 233,330 0,000
	64363245 3253	Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon	buc	1,0000	4 233,33	4 233,330
7		Monitor diagonala 55", 220v	buc			5 400,000 0,000
	22086456 78	Monitor diagonala 55", 220v4	buc	1,0000	5 400,00	5 400,000
8		Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspirare =360m3/ora, IICO-2000	buc			10 200,000 0,000
	34676909 87	Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspirare =360m3/ora, IICO-2000	buc	1,0000	10 200,00	10 200,000
9		Set mobila cu cada dubla incorporata 2100x600x2200	buc			2 800,000 0,000
	65635127 898	Set mobila cu cada dubla incorporata 2100x600x2200	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
10		Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metall de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1)	buc			2 250,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	52345242 4242	Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metal de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1)	buc	1,0000	2 250,00	2 250,000
11		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)	buc			2 583,330 0,000
	34242424 2432	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)	buc	1,0000	2 583,33	2 583,330
12		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)	buc			3 333,330 0,000
	34242424 2431	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)	buc	1,0000	3 333,33	3 333,330
13		Masa de bucatarie +4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig.4)	set			1 600,000 0,000
	48743783 4893	Masa de bucatarie +4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig.4)	set	1,0000	1 600,00	1 600,000
14		Mobila de bucatarie Dimensiune mobila: Lungime: 4500mm, Inaltime corpurilor de jos: 900/600mm . Inaltime corpurilor de sus: 800/300mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta:	set			11 333,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Lungime: 800/800/800/700/600/400/400mm</p> <p>Corpuri suspendate de la stanga la dreapta: Lungime : 800/800/800/700/600/400/400 mm</p> <p>Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc. Minere: Aluminiu stain. Blat grosimea 38mm termorezistent L 4520 mm.</p> <p>Materiale folosite: PAL melaminat de grosimea 18 mm, culoare nuc prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic. Glisiera sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in комплект cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig.5)</p>				
	43242432 42	<p>Mobila de bucatarie Dimensiune mobila: Lungime: 4500mm, Inaltime corpurilor de jos: 900/600mm . Inaltime corpurilor de sus: 800/300mm. Corpurile inferioare de la stanga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600/400/400mm</p> <p>Corpuri suspendate de la stanga la dreapta: Lungime : 800/800/800/700/600/400/400 mm</p> <p>Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc. Minere: Aluminiu stain. Blat grosimea 38mm termorezistent L 4520 mm.</p> <p>Materiale folosite: PAL melaminat de grosimea 18 mm, culoare nuc prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic. Glisiera sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in комплект cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig.5)</p>	set	1,0000	11 333,33	11 333,330
15		<p>Scaun pentru conducator Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificiala, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.6)</p>	buc			<p>1 666,670</p> <hr/> <p>0,000</p>
	34242424 234	<p>Scaun pentru conducator Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificiala, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.6)</p>	buc	1,0000	1 666,67	1 666,670
16		<p>Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihna cu extensie Patul cu</p>	set			<p>6 000,000</p> <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile : Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm (fig.7)				0,000
	41241241 41412	Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihna cu extensie Patul cu dimensiunile : Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm (fig.7)	set	1,0000	6 000,00	6 000,000
17		Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400 (h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig 8)	buc			720,000 0,000
	23424242 42	Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400 (h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig.. 8)	buc	1,0000	720,00	720,000
18		Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste, PAL melaminat de grosime 18 nmm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic. (fig. 9)	buc			320,000 0,000
	23415214 1232	Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste, PAL melaminat de grosime 18 nmm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic., (fig. 9)	buc	1,0000	320,00	320,000
19		Antreu cu oglinda Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)	buc			791,670 0,000
	54124143 14141	Antreu cu oglinda Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)	buc	1,0000	791,67	791,670
20		Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2	set			2 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<p>taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)</p>				
	43242424 32	<p>Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2 taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)</p>	set	1,0000	2 800,00	2 800,000
21		<p>Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12)</p>	set			<p>2 700,000</p> <hr/> <p>0,000</p>
	41243131 31	<p>Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare</p>	set	1,0000	2 700,00	2 700,000

1	2	3	4	5	6	7
		de la stanga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12)				
22		Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)	buc			420,000 0,000
	35254235 2352	Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)	buc	1,0000	420,00	420,000
23		Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)	buc			720,000 0,000
	51241312 51	Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)	buc	1,0000	720,00	720,000
24		Rastel pentru arme (analogic anexei) Dimensiunile 1220*550*2230(h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme,	buc			8 333,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig.15)				
	2525232	Rastel pentru arme (analogic anexei) Dimensiunile 1220*550*2230(h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig.15)	buc	1,0000	8 333,67	8 333,670
25		Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)	buc			4 266,670 0,000
	35125125 31241	Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)	buc	1,0000	4 266,67	4 266,670
26		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)	buc			1 083,330 0,000
	35245242 3	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)	buc	1,0000	1 083,33	1 083,330
27		Scaune ISO, culoare neagra (fig, 18)	buc			158,330 0,000
	12341234 1241	Scaune ISO, culoare neagra (fig.18)	buc	1,0000	158,33	158,330
28		Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. MAteriale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare- unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19)	buc			1 333,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	32542623 463232	Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. MAteriale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare- unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19)	buc	1,0000	1 333,33	1 333,330
29		Masa de studii pentru 2 persoane MAasa de studii. Materiale folosite : Pal melaminat 18mm- culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h) (fig.20)	buc			583,330 0,000
	23525267 232	Masa de studii pentru 2 persoane MAasa de studii. Materiale folosite : Pal melaminat 18mm- culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h) (fig.20)	buc	1,0000	583,33	583,330
30		Dulap pentru haine Dimensiuni:800/450/1900(h). Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm- culoare nuc. cant abs 22/0,5mm plastic (fig.21)	buc			1 416,670 0,000
	34251241 312	Dulap pentru haine Dimensiuni:800/450/1900(h). Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm- culoare nuc. cant abs 22/0,5mm plastic (fig.21)	buc	1,0000	1 416,67	1 416,670
31		Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900 (h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi , usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm-culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. (fig.22)	buc			1 083,330 0,000
	35256242	Dulap pentru carti Dimensiuni	buc	1,0000	1 083,33	1 083,330

1	2	3	4	5	6	7
	32	800*450*1900 (h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi , usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm-culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. (fig.22)				
32		Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)	buc			3 600,000 0,000
	35252525 2	Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
33		Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri,. (fig,24)	buc			3 750,000 0,000
	3562522	Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri,. (fig,24)	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
34		Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)	buc			2 333,330 0,000
	3525252	Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)	buc	1,0000	2 333,33	2 333,330
35		Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26)	buc			3 750,000 0,000
	23526235 4252	Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26)	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
36		Mase pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm-culoare nuc, masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)	buc			420,000 0,000
	35125143 2141	Mase pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL	buc	1,0000	420,00	420,000

1	2	3	4	5	6	7
		melaminat de grosime 18mm-culoare nuc, masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)				
37		Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc			916,670 0,000
	351313131	Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,0000	916,67	916,670
38		Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG	buc			2 160,000 0,000
	123154123131	Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,0000	2 160,00	2 160,000
39		Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG	buc			2 800,000 0,000
	234678989	Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
40		Fierbator de apa Tefal (anexa 31)	buc			324,000 0,000
	23113141541	Fierbator de apa Tefal (anexa 31)	buc	1,0000	324,00	324,000
41		Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc			4 200,000 0,000
	241313131	Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
42		Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG	buc			4 800,000 0,000
	3412412414	Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG	buc	1,0000	4 800,00	4 800,000
43		Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc			680,000 0,000
	34124214141	Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1,0000	680,00	680,000
44		Uscator de maini inox Esenia High Power	buc			324,000 0,000
	35223452252	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	1,0000	324,00	324,000
45		Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150	buc			1 083,330 0,000
	352424242	Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150	buc	1,0000	1 083,33	1 083,330
46		Masina de spalat rufe Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg	buc			5 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	32525235 2	Masina de spalat rufele Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
47		<p>Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accessible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlightl 1920x1080@60 Hz; 200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel R UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces: 4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3xAudio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Years Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)</p>	buc			<p>7 200,000 0,000</p>
	32424242	Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads)	buc	1,0000	7 200,00	7 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accesible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlightl 1920x1080@60 Hz; 200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel R UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces: 4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3xAudio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Years Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)				
48		Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc			4 166,670 0,000
	32442424 2	Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	1,0000	4 166,67	4 166,670
49		Banda de alergare Impulse PT300H	buc			12 800,000 0,000
	12376888 7	Banda de alergare Impulse PT300H	buc	1,0000	12 800,00	12 800,000
50		Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc			2 200,000 0,000
	34242424 2	Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
51		Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc			1 800,000 0,000
	23424242	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Poliției de frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12 Bloc administrativ. Utilaj tehnologic(marca TP)

Valoarea de deviz 687 416 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ Utilaj tehnologic (marca TP)				
		1.1. Asamblarea utilajului nemontat				
1		Asamblarea utilajului nemontat	set	1,000	2 102,800 2 102,800	2 102,800 2 102,800
Total			lei			2 102,800
Asigurari sociale				22,50 %		473,130
Total				100,00 +		2 575,930
Total Asamblarea utilajului nemontat						2 575,930
Incluziv salariu						2 102,800
		1.2. Lucrari de montare				
2	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg	buc	1,000	2 016,732 1 952,975	2 016,732 1 952,975
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala	buc	1,000	489,609 430,549	489,609 430,549
4	SE59A	Uscator de miini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	7,000	19,114 18,400	133,795 128,797
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil,	buc	1,000	766,590	766,590

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg., 600x600x850, 1pol, 220v, 2.5kw, SAMSUNG			526,752	526,752
Total			lei		3 406,726	
Asigurari sociale			22,50 %		683,791	
Cheltuieli transport			3,00 %		9,399	
Total			100,00 +		4 099,916	
Cheltuieli regie			4,00 %		121,563	
Total			100,00 +		4 221,479	
Beneficiu			3,00 %		126,645	
Total			100,00 +		4 348,124	
Total Lucrari de montare					4 348,124	
Incluziv salariu					3 039,073	
		1.3. Valoarea utilajului				
6		Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon	buc	3,000	4 233,330 0,000	12 699,990 0,000
7		Monitor diagonala 55", 220v	buc	2,000	5 400,000 0,000	10 800,000 0,000
8		Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspirare =360m3/ora, IIIICO-2000	buc	2,000	10 200,000 0,000	20 400,000 0,000
9		Set mobila cu cada dubla incorporata 2100x600x2200	buc	1,000	2 800,000 0,000	2 800,000 0,000
10		Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metal de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1)	buc	5,000	2 250,000 0,000	11 250,000 0,000
11		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)	buc	5,000	2 583,330 0,000	12 916,650 0,000
12		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)	buc	17,000	3 333,330 0,000	56 666,610 0,000
13		Masa de bucatarie +4 scaune	set	2,000	1 600,000	3 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig.4)			0,000	0,000
14		Mobila de bucatarie Dimensiune mobila: Lungime: 4500mm, Inaltime corpurilor de jos: 900/600mm . Inaltime corpurilor de sus: 800/300mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600/400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime : 800/800/800/700/600/400/400 mm Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc. Minere: Aluminiu stain. Blat grosimea 38mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosimea 18 mm, culoare nuc prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic. Glisiera sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in complect cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig.5)	set	1,000	11 333,330 0,000	11 333,330 0,000
15		Scaun pentru conducator Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificiala, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.6)	buc	4,000	1 666,670 0,000	6 666,680 0,000
16		Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihna cu extensie Patul cu dimensiunile : Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm (fig.7)	set	1,000	6 000,000 0,000	6 000,000 0,000
17		Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400 (h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig 8)	buc	12,000	720,000 0,000	8 640,000 0,000
18		Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste, PAL melaminat de grosime 18 nmm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic. (fig. 9)	buc	12,000	320,000 0,000	3 840,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19		Antreu cu oglinda Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)	buc	1,000	791,670 0,000	791,670 0,000
20		Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2 taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)	set	2,000	2 800,000 0,000	5 600,000 0,000
21		Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12)	set	3,000	2 700,000 0,000	8 100,000 0,000
22		Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)	buc	6,000	420,000 0,000	2 520,000 0,000
23		Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)	buc	16,000	720,000 0,000	11 520,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
24		Rastel pentru arme (analogic anexei) Dimensiunile 1220*550*2230(h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig.15)	buc	8,000	8 333,670 0,000	66 669,360 0,000
25		Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)	buc	1,000	4 266,670 0,000	4 266,670 0,000
26		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)	buc	40,000	1 083,330 0,000	43 333,200 0,000
27		Scaune ISO, culoare neagra (fig, 18)	buc	40,000	158,330 0,000	6 333,200 0,000
28		Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. MAteriale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare- unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19)	buc	10,000	1 333,330 0,000	13 333,300 0,000
29		Masa de studii pentru 2 persoane MAsa de studii. Materiale folosite : Pal melaminat 18mm- culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h) (fig.20)	buc	8,000	583,330 0,000	4 666,640 0,000
30		Dulap pentru haine Dimensiuni:800/450/1900(h). Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm- culoare nuc. cant abs 22/0,5mm plastic (fig.21)	buc	11,000	1 416,670 0,000	15 583,370 0,000
31		Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900 (h). Dulap pentru	buc	11,000	1 083,330	11 916,630

1	2	3	4	5	6	7
		depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi , usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm-culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. (fig.22)			0,000	0,000
32		Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)	buc	5,000	3 600,000 0,000	18 000,000 0,000
33		Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri., (fig,24)	buc	5,000	3 750,000 0,000	18 750,000 0,000
34		Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)	buc	10,000	2 333,330 0,000	23 333,300 0,000
35		Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26)	buc	5,000	3 750,000 0,000	18 750,000 0,000
36		Mase pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm-culoare nuc, masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)	buc	2,000	420,000 0,000	840,000 0,000
37		Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,000	916,670 0,000	916,670 0,000
38		Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,000	2 160,000 0,000	2 160,000 0,000
39		Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG	buc	1,000	2 800,000 0,000	2 800,000 0,000
40		Fierbator de apa Tefal (anexa 31)	buc	2,000	324,000 0,000	648,000 0,000
41		Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1,000	4 200,000 0,000	4 200,000 0,000
42		Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG	buc	2,000	4 800,000 0,000	9 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
43		Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1,000	680,000 0,000	680,000 0,000
44		Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	7,000	324,000 0,000	2 268,000 0,000
45		Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150	buc	1,000	1 083,330 0,000	1 083,330 0,000
46		Masina de spalat rufele Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg	buc	2,000	5 000,000 0,000	10 000,000 0,000
47		Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accesible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlightl 1920x1080@60 Hz; 200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel R UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces: 4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3xAudio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Years Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)	buc	6,000	7 200,000 0,000	43 200,000 0,000
48		Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	2,000	4 166,670 0,000	8 333,340 0,000
49		Banda de alergare Impulse PT300H	buc	2,000	12 800,000	25 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7	
					0,000		
50		Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	2,000	2 200,000 0,000	4 400,000 0,000	
51		Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1,000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000	
		Total	lei		559 209,940		
		Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %		6 710,519		
		Total Valoarea utilajului				565 920,459	
		Incluziv salariu				0,000	
		Total Bloc administrativ Utilaj tehnologic (marca TP)				572 844,513	
		Incluziv salariu				5 141,873	
		Total	lei		572 847		
		TVA	20,00 %		114 569		

Total deviz: **687 416**
Incluziv salariu **5 143**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 14
Bloc administrativ. Centrala termica, Termoficare SM**

Valoarea de deviz 205 144 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	52,57	5,257
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,303	52,57	751,908
3.	7134050013250	Izolator	h-om	8,412	52,57	442,219
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,560	52,57	134,578
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	229,400	52,57	12 059,560
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,120	52,57	374,298
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,640	52,57	33,646
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,713	52,57	1 088,882
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,222	52,57	64,240
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,268	52,57	14,089
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,126	52,57	952,885
12.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	52,57	229,205
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,695	37,00	62,715
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,314	37,00	85,618
		Total manopera				16 302

Materiale:

1.	0909858-99	Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona	buc	1,000	4 779,23	4 779,230
2.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,946	356,00	336,776
3.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,870	17,00	14,790
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,231	2,50	3,077
5.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,799	28,00	22,372
6.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,400	12,00	4,800
7.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,089	16,00	1,424
8.	2320166200676	White spirit	kg	1,428	17,00	24,276
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	36,00	18,540
10.	235764856-23	Pompa circulare pentru incalzire Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m, N=0.102kw, DAB, VA65/130, D25 (1- lucru, 1 rezerva)	buc	2,000	1 470,56	2 941,120
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,460	10,80	123,768
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	28,954	28,00	810,712
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,426	32,00	205,632
14.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,432	32,00	13,824

15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,640	56,00	91,840
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,142	17,00	36,414
17.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,498	17,00	8,466
18.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,600	17,00	10,200
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,620	17,00	10,540
20.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,665	10,00	36,650
21.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	10,00	3,400
22.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,080	10,00	80,800
23.	2521216701000	Teava din otel	m	5,500	52,00	286,000
24.	2521216701000-1	Teava din otel d.57x3mm	m	18,270	52,00	950,040
25.	2521216701000-2	Teava din otel d.45x3mm	m	4,060	46,00	186,760
26.	2521216701000-3	Teava din otel d.38x2 mm	m	8,120	39,60	321,552
27.	2521216701000-4	Teava din otel d.32x2 mm	m	20,300	33,60	682,080
28.	2521216701000-5	Teava din otel d.25x2,5mm	m	12,180	24,80	302,064
29.	2521216701000-6	Teava din otel d.20x2,5mm	m	16,240	21,80	354,032
30.	2521216701000-5	Teava din otel d.25x2,5 mm	m	30,450	24,80	755,160
31.	25231567166	Manson din material plastic _Reductie d.60/80 Therm DUO 50 T	buc	2,000	309,59	619,180
32.	2523156719000	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca interna d80 THERM DUO 50T	buc	2,000	54,00	108,000
33.	252315671901	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca externa d80 THERM DUO 50T	buc	2,000	54,00	108,000
34.	252315671903	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant)-Patrubok d.100 mm	buc	2,000	559,14	1 118,280
35.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	8,467	29,00	245,543
36.	2682162611305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte-Stecloplastic rulou PCT PA-66	m2	8,777	32,00	280,864
37.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,260	12,00	3,120
38.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,000	12,00	12,000
39.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,000	28,00	112,000
40.	27221033052	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	7,200	18,00	129,600
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,954	13,75	13,117
42.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,368	13,75	5,061
43.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,011	13,75	13,901
44.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,687	13,75	9,447
45.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,753	13,75	10,354
46.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,590	13,75	35,612
47.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,037	49,00	50,813
48.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,124	13,75	70,455
49.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	95,400	12,00	1 144,800
50.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	5,000	18,00	90,000
51.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,124	14,00	43,736
52.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,477	49,00	23,373
53.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,000	2,50	80,000
54.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	32,000	1,00	32,000
55.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	320,000	1,20	384,000
56.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000	1,30	15,600

57.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	9,000	3,80	34,200
58.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	332,000	0,25	83,000
59.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,000	0,20	6,400
60.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	32,000	0,12	3,840
61.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	332,000	0,10	33,200
62.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	8,000	112,00	896,000
63.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,300	12,00	87,600
64.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	56,00	112,000
65.	287527411011	Imbinari elastice d40mm Danfoss	buc	4,000	432,00	1 728,000
66.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,000	10,80	21,600
67.	2875274122000	Racord olandez	buc	6,000	24,00	144,000
68.	287527412222	Imbinari elastice d20mm Danfoss	buc	4,000	344,00	1 376,000
69.	2875274205000-1	Robinet cu flanse -Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27HЖ 1	buc	2,000	1 728,99	3 457,980
70.	2875274205000-2	Robinet cu flanse -Supapa(Klapan) de blocare cu flanse d25mm, 15c27HЖ 1	buc	1,000	176,00	176,000
71.	28752742050003	Robinet cu flanse-Supapa (Klapan)de blocare cu flanse d20mm, 15c27HЖ 1	buc	1,000	158,81	158,810
72.	28752742050011	Robinet cu flanse-Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15ч9п2	buc	1,000	1 728,99	1 728,990
73.	287527420500110	Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse d40mm, 15ч9п2	buc	4,000	386,00	1 544,000
74.	287527420500110-	Robinet cu flanse Supapa (Klapan zapornii) de blocare cu flanse d32mm, 15ч9п2)	buc	4,000	318,00	1 272,000
75.	287527420500220	Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2	buc	15,000	178,00	2 670,000
76.	28752742050032	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d20mm, 16кч9п2)	buc	3,000	106,43	319,290
77.	28752742050033	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d25mm, 16кч9п2	buc	3,000	135,20	405,600
78.	287527420510110	Robinet cu mufa " Supapa de blocare cu mufe(Klapan)d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2	buc	19,000	79,82	1 516,580
79.	287527420511	Robinet cu mufa Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2	buc	2,000	656,00	1 312,000
80.	28752742052	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2	buc	2,000	296,59	593,180
81.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,200	24,00	100,800
82.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,600	24,00	14,400
83.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	75,000	12,00	900,000
84.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	8,940	12,00	107,280
85.	291312412410222	Distribuitoar - colector din teava de otel d108x3,5 L=1000mm	buc	2,000	432,00	864,000
86.	2913134500044	Robinet de aerisire cu cheie cu d.15 mm Matic Danfoss	buc	2,000	112,00	224,000
87.	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	24,000	12,00	288,000
88.	29131545000122	Supapa de siguranta d.50 mm 17c12HЖ	buc	2,000	312,00	624,000
89.	291315450044	Supapa de siguranta d.20 mm	buc	2,000	158,80	317,600
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,763	49,00	37,387
91.	4321254238-177	Boiler V=150l, P=8bar, VAREM, (SICC 209 SEC 34B 3066), Italia	buc	1,000	10 180,09	10 180,090
92.	454346248-233	Vas de expansiune V=10l, P=6bar, VEC 10V, pentru sistemul de apa calda (boiler) Varem, Italia	buc	1,000	343,82	343,820
93.	4574846-12	Filtru fonta separator namol, D25, Danfoss, 149B5162	buc	1,000	192,43	192,430
94.	4612-32	Instalatie de dedurizare apa DECALUX-BASIC 8 ET	buc	1,000	13 600,00	13 600,000

95.	5232523452582	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/57	buc	8,000	17,00	136,000
96.	52325234577	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25	buc	10,000	10,80	108,000
97.	52325234588	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25	buc	6,000	12,00	72,000
98.	541235346985-122	Separator namol fonta d=25, p=1.6bar, Romstal	buc	2,000	1 378,78	2 757,560
99.	5676785-44	Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium	buc	1,000	873,26	873,260
100.	56787262-455	Vas de expansiune (tip inchis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM	buc	1,000	2 391,06	2 391,060
101.	6748376263-76	Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803	buc	1,000	1 378,78	1 378,780
102.	6868684580	Instalatie incalzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T	buc	2,000	22 743,88	45 487,760
103.	89573768-991	Regulator de presiune apa 1-5bar, Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora, AID065-4212	buc	1,000	1 133,34	1 133,340
104.	959859-34	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением д. 40 мм с электроприводом тип AMV-35, Pe 1,6 МПа (VF3 065B 1649) Danfoss	buc	1,000	7 700,00	7 700,000
105.	9862305-023	Pompa de circulatie Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB	buc	2,000	8 065,62	16 131,240
Total materiale de construcții						143 816

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,720	56,00	656,320
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	56,00	4,480
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,500	24,00	348,000
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,900	18,00	16,200
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,241	27,00	6,507
Total utilaje de construcții						1 031

Total:

Total	lei	170 953
TVA	20,00 %	34 191

Total deviz:

205 144

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14
Bloc administrativ. Centrala termica, Termoficare SM
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducte sistem				
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm , GOST 10704-91*	m			102,020 43,107
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	52,57	43,107
	25212167 01000-1	Teava din otel d.57x3mm	m	1,0150	52,00	52,780
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	10,80	0,518
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	28,00	3,388
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	13,75	0,357
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,75	0,069
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	12,00	1,800
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm , GOST 10704-91*	m			95,930 43,108

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	52,57	43,108
	25212167 01000-2	Teava din otel d.45x3mm	m	1,0150	46,00	46,690
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	10,80	0,518
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	28,00	3,388
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	13,75	0,357
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,75	0,069
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	12,00	1,800
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mm GOST 10704-91*	m			76,721 <hr/> 32,593
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	52,57	32,593
	25212167 01000-3	Teava din otel d.38x2 mm	m	1,0150	39,60	40,194
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	28,00	2,940
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	13,75	0,412
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	10,80	0,540
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0mm GOST 10704-91*	m			66,733 <hr/> 29,439
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	52,57	29,439
	25212167 01000-4	Teava din otel d.32x2 mm	m	1,0150	33,60	34,104
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	28,00	2,408
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	13,75	0,330
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	10,80	0,410
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m			52,797 <hr/> 25,234

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOST 10704-91*				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,234
	25212167 010000-5	Teava din otel d.25x2,5 mm	m	1,0150	24,80	25,172
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,75	0,234
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,80	0,324
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,583 <hr/> 5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	56,00	2,800
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			11,806 <hr/> 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	56,00	3,920
8	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,971 <hr/> 4,731
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	56,00	2,240
9	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			10,194 <hr/> 6,834
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	52,57	6,834
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa	h-ut	0,0600	56,00	3,360

1	2	3	4	5	6	7
		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
10	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe templarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 1 strat, si 2 straturi de email BT-1771)	m2			92,038 <hr/> 72,549
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	52,57	72,549
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	32,00	14,400
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	17,00	2,550
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	17,00	0,715
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
		1.2. Conducte pentru sistema de incalzire				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOST 3262-75*	m			52,797 <hr/> 25,234
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,234
	25212167 01000-5	Teava din otel d.25x2.5mm	m	1,0150	24,80	25,172
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,75	0,234
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,80	0,324
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.,5 mm GOST 3262-75*	m			49,752 <hr/> 25,234
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,234
	25212167 01000-6	Teava din otel d.20x2,5mm	m	1,0150	21,80	22,127
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	27341259	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,75	0,234

1	2	3	4	5	6	7
	00487					
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,80	0,324
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,583 ----- 5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	56,00	2,800
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,971 ----- 4,731
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	56,00	2,240
15	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 1 strat, si 2 straturi de email BT-1771)	m2			92,038 ----- 72,550
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	52,57	72,550
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	32,00	14,400
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	17,00	2,550
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	17,00	0,713
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
		1.3. Accesorii de fixare a conductelor				
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27HЖ 1)	buc			1 852,420 ----- 52,570
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752742 05000-1	Robinet cu flanse -Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27HЖ 1	buc	1,0000	1 728,99	1 728,990

1	2	3	4	5	6	7
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	10,00	1,300
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,80	3,240
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	28,00	25,200
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	13,75	4,125
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	17,00	0,595
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa -Klapan de blocare cu flanse d25mm, 15c27HЖ 1)	buc			256,888 <hr/> 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 05000-2	Robinet cu flanse -Supapa(Klapan) de blocare cu flanse d25mm, 15c27HЖ 1	buc	1,0000	176,00	176,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa-klapan de blocare cu flanse d20mm, 15c27HЖ 1)	buc			239,698 <hr/> 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 050003	Robinet cu flanse-Supapa (Klapan)de blocare cu flanse d20mm, 15c27HЖ 1	buc	1,0000	158,81	158,810
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	17,00	0,255
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d50mm, 15ч9п2)	buc			1 828,163 <hr/> 39,428
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,428
	28752742 050011	Robinet cu flanse-Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15ч9п2	buc	1,0000	1 728,99	1 728,990
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	10,00	0,650
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	10,80	2,160
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	28,00	17,360
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	13,75	2,750
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	17,00	0,425
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d40mm, 15ч9п2)	buc			466,888 <hr/> 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 0500110	Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse d40mm, 15ч9п2	buc	1,0000	386,00	386,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296

1	2	3	4	5	6	7
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	17,00	0,255
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d32mm, 15ч9п2)	buc			398,888 <hr/> 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 0500110-	Robinet cu flanse Supapa (Klapan zapornii) de blocare cu flanse d32mm, 15ч9п2)	buc	1,0000	318,00	318,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	17,00	0,255
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2)	buc			258,888 <hr/> 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 0500220	Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2	buc	1,0000	178,00	178,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3400	28,00	9,520

1	2	3	4	5	6	7
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in siccativat	kg	0,0150	17,00	0,255
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de blocare cu mufe(Klapan)d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2	buc			89,918 <hr/> 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 0510110	Robinet cu mufa " Supapa de blocare cu mufe(Klapan)d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2	buc	1,0000	79,82	79,820
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2)	buc			666,097 <hr/> 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 0511	Robinet cu mufa Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2	buc	1,0000	656,00	656,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2)	buc			377,478 <hr/> 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 052	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2	buc	1,0000	296,59	296,590
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3400	28,00	9,520

1	2	3	4	5	6	7
	08164					
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d25mm, 16кч9п2)	buc			216,088 <hr/> 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 05033	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d25mm, 16кч9п2	buc	1,0000	135,20	135,200
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d20mm, 16кч9п2)	buc			187,318 <hr/> 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 0500322	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d20mm, 16кч9п2)	buc	1,0000	106,43	106,430
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra	buc			331,372

1	2	3	4	5	6	7
		greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d50 17c12HЖ)				12,617
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	52,57	12,617
	29131545 000122	Supapa de siguranta d.50 mm 17c12HЖ	buc	1,0000	312,00	312,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	1,20	4,800
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,25	1,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,10	0,400
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	10,00	0,300
	15421261 08945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0150	17,00	0,255
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de(Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d20)	buc			178,172 <hr/> 12,617
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	52,57	12,617
	29131545 0044	Supapa de siguranta d.20 mm	buc	1,0000	158,80	158,800
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	1,20	4,800
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,25	1,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,10	0,400
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	10,00	0,300
	15421261 08945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0150	17,00	0,255
30	ID06A .F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (d15mm Matic Danfoss)	buc			117,257 <hr/> 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	29131345 00044	Robinet de aerisire cu cheie cu d.15 mm Matic Danfoss	buc	1,0000	112,00	112,000
31	Aca26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Imbinari elastice d40mm Danfoss)	buc			498,887 <hr/> 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 1011	Imbinari elastice d40mm Danfoss	buc	1,0000	432,00	432,000

1	2	3	4	5	6	7
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,100
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,000
32	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Imbinari elastice d20mm Danfoss)	buc			410,887 <hr/> 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 2222	Imbinari elastice d20mm Danfoss	buc	1,0000	344,00	344,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,100
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,000
		1.4. Termo-izolarea conductelor				
33	IzH05 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125 grosimea 40mm	m2			92,427 <hr/> 55,723
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	52,57	55,723
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	29,00	29,871
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	14,00	5,321
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	13,75	0,893
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
34	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Plastic rulou PCT-IIA-66)	m2			68,314 <hr/> 34,487
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,487
	26821626 11305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte-Stecloplastic rulou PCT PA-66	m2	1,0300	32,00	32,961
	27341138	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,75	0,247

1	2	3	4	5	6	7
	05762					
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,618
35	IzH40 B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			959,205 ----- 566,070
	71340500 13250	Izolator	h-om	9,4300	52,57	495,761
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	37,00	70,308
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	356,00	377,552
	27341138 05578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	13,75	15,584
		1.5. Colector				
36	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (подача) (teava de otel d108x3,5 GOST 10704-91)	buc			706,010 ----- 262,850
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	52,57	262,850
	29131241 2410222	Distribuitor - colector din teava de otel d108x3,5 L=1000mm	buc	1,0000	432,00	432,000
	27104036 15911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1300	12,00	1,560
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	12,00	2,400
	28752744 18000	Flansa oarba	buc	0,3000	24,00	7,200
37	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (retur) (teava de otel d108x3,5 GOST 10704-91)	buc			706,010 ----- 262,850
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	52,57	262,850
	29131241 2410222	Distribuitor - colector din teava de otel d108x3,5 L=1000mm	buc	1,0000	432,00	432,000
	27104036 15911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1300	12,00	1,560
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	12,00	2,400
	28752744 18000	Flansa oarba	buc	0,3000	24,00	7,200
		1.6. Conducte pentru fum THERMONA DUO 50T, 2 seturi				
38	TfE04 B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca externa d80 THERM DUO 50T	buc			72,400 ----- 18,399
	71360400	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	52,57	14,720

1	2	3	4	5	6	7
	11700					
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0700	52,57	3,680
	25231567 1901	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca externa d80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	54,00	54,000
39	TfE04 B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantaleii, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca interna d80 THERM DUO 50T	buc			72,400 <hr/> 18,399
	71360400 11700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	52,57	14,720
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0700	52,57	3,680
	25231567 19000	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca interna d80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	54,00	54,000
40	TfE04 C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantaleii, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - 1,0m D100 THERM DUO 50T Patrubok	buc			582,797 <hr/> 23,657
	71360400 11700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	52,57	18,925
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0900	52,57	4,731
	25231567 1903	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant)-Patrubok d.100 mm	buc	1,0000	559,14	559,140
41	TfE04 C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantaleii, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D 60/80 THERM DUO 50T	buc			333,247 <hr/> 23,657
	71360400 11700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	52,57	18,925
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0900	52,57	4,731
	25231567 166	Manson din material plastic _Reductie d.60/80 Therm DUO 50 T	buc	1,0000	309,59	309,590
		1.7. Confectii si materiale pentru fixarea conductelor				
42	TfA09 A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Element de sprijin)	kg			22,236 <hr/> 3,152

1	2	3	4	5	6	7
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	52,57	1,576
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0300	52,57	1,576
	28752773 47000	Suport mobil pt conducte	buc	1,0000	12,00	12,000
	27357259 01259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	49,00	5,684
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,013
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	16,00	0,159
	31103200 02304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	27,00	0,728
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	56,00	0,501
43		Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/57	buc			17,000 ----- 0,000
	52325234 52582	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/57	buc	1,0000	17,00	17,000
44		Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/38	buc			12,000 ----- 0,000
	52325234 588	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25	buc	1,0000	12,00	12,000
45		Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25	buc			10,800 ----- 0,000
	52325234 577	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25	buc	1,0000	10,80	10,800
46	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar de otel 45x45x4)	kg			23,658 ----- 10,884
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,370
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	49,00	0,392
47	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar de otel 32x32x4)	kg			23,659 ----- 10,884

1	2	3	4	5	6	7
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,370
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	49,00	0,392
48	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Element rotund de otel d10mm)	kg			23,659 <hr/> 10,884
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,370
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	49,00	0,392
49	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil UNP)	kg			23,658 <hr/> 10,884
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,370
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	49,00	0,391
50	CN29 A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale	t			920,106 <hr/> 562,606

1	2	3	4	5	6	7
		(stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	52,57	562,606
	24302261 01755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	17,00	90,064
	24301161 04213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	32,00	147,064
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	17,00	112,128
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	3,3000	2,50	8,245
51	RpCU 05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			27,788 <hr/> 27,788
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	37,00	25,160
		2. Lucrari de montare 2.1. Utilaje				
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Q=45 kW (0,03879 Gcal/h), THERMONA (Cehia) THERM DUO 50T	buc			1 160,485 <hr/> 946,260
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	52,57	946,260
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	24,00	48,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	10,00	2,500
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	24,00	151,200
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa 2 buc. BPH60/250.40M"DAB" Italia	buc			398,950 <hr/> 115,654
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	52,57	115,654

1	2	3	4	5	6	7
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,6000	52,00	31,200
	28752700 00000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	112,00	224,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,000
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,600
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,12	0,960
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,80	2,376
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5200	28,00	14,560
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	10,00	0,600
54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (8,0m3/h) TERMONA Cehia	buc			589,695 310,163
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	52,57	310,163
	25212167 01000	Teava din otel	m	3,1000	52,00	161,200
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7400	10,80	7,992
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,9200	28,00	53,760
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6240	13,75	8,580
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	4,0000	12,00	48,000
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l V=150l	buc			120,770 52,570
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	24,00	24,000
	28112368 32390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	18,00	18,000
	28741158 27726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,80	11,400
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0500	28,00	1,400
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1000	56,00	5,600
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	24,00	2,400
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - d50, P=1,6MPa "Danfoss" 149b1803 Danemarca	buc			282,001 278,621

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	52,57	278,621
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	24,00	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	10,00	1,500
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	17,00	0,680
57	IA39D .F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, d15 Q=1....5m3/h "Anticall-mini"	buc			308,136 <hr/> 252,336
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	52,57	252,336
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	24,00	24,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0900	28,00	2,520
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1800	56,00	10,080
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	24,00	19,200
58	IA39D .F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata "Decalux-Basic-8 ET"	buc			308,136 <hr/> 252,336
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	52,57	252,336
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	24,00	24,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0900	28,00	2,520
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1800	56,00	10,080
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	24,00	19,200
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm d25, P=1,6MPa	buc			282,001 <hr/> 278,621
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	52,57	278,621
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	24,00	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	10,00	1,500
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	17,00	0,680
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (V=150l. TIP "SICC 209 SEC 34B 3066)	buc			313,711 <hr/> 120,911
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	52,57	120,911
	28752740 30000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	56,00	112,000

1	2	3	4	5	6	7
	25132066 22159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	10,00	3,400
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
	28112368 32390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,000
	28741158 27726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,80	11,400
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	24,00	2,400
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (VEC 12V, "VAREM")	buc			120,770 52,570
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	24,00	24,000
	28112368 32390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	18,00	18,000
	28741158 27726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,80	11,400
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0500	28,00	1,400
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1000	56,00	5,600
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	24,00	2,400
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
62	IA25A	Separator de namol din fonta pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, d25, P=16bar "Danfoss" 149B5162	buc			282,001 278,621
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	52,57	278,621
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	24,00	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	10,00	1,500
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	17,00	0,680
63	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			398,950 115,654
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	52,57	115,654
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,6000	52,00	31,200
	28752700 00000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	112,00	224,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,000
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,600
	28741258	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,12	0,960

1	2	3	4	5	6	7
	81289					
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,80	2,376
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5200	28,00	14,560
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	10,00	0,600
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (d15, Py 16 Danfoss Danemarca)	buc			423,851 ----- 226,051
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	52,57	226,051
	27221033 00000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	28,00	112,000
	28752741 22000	Racord olandez	buc	2,0000	24,00	48,000
	27212041 20100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	12,00	12,000
	28752741 17000	Cot fonta	buc	2,0000	10,80	21,600
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
65	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (d40 mm , Kvcmax=220m3/h cu servomotor AMV-35, VF3 065 B 1649 "Danfoss")	buc			190,532 ----- 84,112
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	52,57	84,112
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 21708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	1,30	15,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	0,25	3,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,10	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2300	10,00	2,300
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600	17,00	1,020
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,80	5,400
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,3000	28,00	36,400
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4000	13,75	5,500
66	AcB09 A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			247,900 ----- 229,205
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	52,57	229,205
	23203162	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	36,00	18,540

1	2	3	4	5	6	7
	02480					
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,50	0,155
		2.2. Armaturi fine pentru cazanele de incalzire				
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3KЧ-1-87)	buc			48,873 <hr/> 28,913
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	28,00	1,260
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,80	0,281
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,75	0,178
	27221033 052	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	18,00	5,400
	29131345 01090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	12,00	12,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3KЧ-2-87)	buc			48,873 <hr/> 28,913
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	28,00	1,260
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,80	0,281
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,75	0,179
	27221033 052	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	18,00	5,400
	29131345 01090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	12,00	12,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea presiunii 3KЧ-287.00.90)	buc			48,873 <hr/> 28,913
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	28,00	1,260
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,80	0,281
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,75	0,179

1	2	3	4	5	6	7
	27221033 052	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	18,00	5,400
	29131345 01090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	12,00	12,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
70	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea presiunii 3KЧ-275.00.90)	buc			48,873 ----- 28,913
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	28,00	1,260
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,80	0,281
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,75	0,179
	27221033 052	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	18,00	5,400
	29131345 01090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	12,00	12,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Utilaje				
71		Instalatie incalzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T	buc			22 743,880 ----- 0,000
	68686845 80	Instalatie incalzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T	buc	1,0000	22 743,88	22 743,880
72		Pompa de circulatie Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB	buc			8 065,620 ----- 0,000
	9862305-0 23	Pompa de circulatie Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB	buc	1,0000	8 065,62	8 065,620
73		Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona	buc			4 779,230 ----- 0,000
	0909858-9 9	Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona	buc	1,0000	4 779,23	4 779,230
74		Vas de expansiune (tip inchis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM	buc			2 391,060 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	56787262-455	Vas de expansiune (tip inchis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM	buc	1,0000	2 391,06	2 391,060
75		Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803	buc			1 378,780 0,000
	67483762 63-76	Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803	buc	1,0000	1 378,78	1 378,780
76		Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium	buc			873,260 0,000
	5676785-4 4	Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium	buc	1,0000	873,26	873,260
77		Instalatie de dedurizare apa DECALUX-BASIC 8 ET	buc			13 600,000 0,000
	4612-32	Instalatie de dedurizare apa DECALUX-BASIC 8 ET	buc	1,0000	13 600,00	13 600,000
78		Separator namol fonta d=25, p=1.6bar, Romstal	buc			1 378,780 0,000
	54123534 6985-122	Separator namol fonta d=25, p=1.6bar, Romstal	buc	1,0000	1 378,78	1 378,780
79		Boiler V=150l, P=8bar, VAREM, (SICC 209 SEC 34B 3066), Italia	buc			10 180,090 0,000
	43212542 38-177	Boiler V=150l, P=8bar, VAREM, (SICC 209 SEC 34B 3066), Italia	buc	1,0000	10 180,09	10 180,090
80		Vas de expansiune V=10l, P=6bar, VEC 10V, pentru sistemul de apa calda (boiler) Varem, Italia	buc			343,820 0,000
	45434624 8-233	Vas de expansiune V=10l, P=6bar, VEC 10V, pentru sistemul de apa calda (boiler) Varem, Italia	buc	1,0000	343,82	343,820
81		Filtru fonta separator namol, D25, Danfoss, 149B5162	buc			192,430 0,000
	4574846-1 2	Filtru fonta separator namol, D25, Danfoss, 149B5162	buc	1,0000	192,43	192,430
82		Pompa circulare pentru incalzire Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m, N=0.102kw, DAB, VA65/130, D25 (1- lucru, 1 rezerva)	buc			1 470,560 0,000
	23576485 6-23	Pompa circulare pentru incalzire Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m, N=0.102kw, DAB, VA65/130, D25 (1- lucru, 1 rezerva)	buc	1,0000	1 470,56	1 470,560
83		Regulator de presiune apa 1-5bar,	buc			1 133,340

1	2	3	4	5	6	7
		Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora, AID065-4212				0,000
	89573768-991	Regulator de presiune apa 1-5bar, Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora, AID065-4212	buc	1,0000	1 133,34	1 133,340
84		Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением д. 40 мм с электроприводом тип AMV-35, Pe 1,6 MPa (VF3 065B 1649) Danfoss	buc			7 700,000 0,000
	959859-34	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением д. 40 мм с электроприводом тип AMV-35, Pe 1,6 MPa (VF3 065B 1649) Danfoss	buc	1,0000	7 700,00	7 700,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Politei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14 Bloc administrativ. Centrala termica, Termoficare SM

Valoarea de deviz 205 144 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducte sistem				
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm , GOST 10704-91*	m	18,000	102,020 43,107	1 836,361 775,933
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm , GOST 10704-91*	m	4,000	95,930 43,108	383,721 172,430
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mmm GOST 10704-91*	m	8,000	76,721 32,593	613,769 260,747
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0mm	m	20,000	66,733 29,439	1 334,657 588,784

1	2	3	4	5	6	7
		GOST 10704-91*				
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOST 10704-91*	m	30,000	52,797 25,234	1 583,899 757,008
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	30,000	8,583 5,783	257,481 173,481
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	50,000	11,806 7,886	590,275 394,275
8	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	30,000	6,971 4,731	209,139 141,939
9	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	50,000	10,194 6,834	509,705 341,705
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 1 strat, si 2 straturi de email BT-1771)	m2	10,920	92,038 72,549	1 005,056 792,230
Total Conducte sistem						8 324,063
Incluziv salariu						4 398,532
		1.2. Conducte pentru sistema de incalzire				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOST 3262-75*	m	12,000	52,797 25,234	633,559 302,803
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru	m	16,000	49,752 25,234	796,026 403,738

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.,5 mm GOST 3262-75*				
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	28,000	8,583 5,783	240,316 161,916
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	28,000	6,971 4,731	195,196 132,476
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 1 strat, si 2 straturi de email BT-1771)	m2	3,360	92,038 72,550	309,248 243,767
Total Conducte pentru sistema de incalzire						2 174,345
Incluziv salariu						1 244,700
		1.3. Accesorii de fixare a conductelor				
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27HЖ 1)	buc	2,000	1 852,420 52,570	3 704,840 105,140
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa -Klapan de blocare cu flanse d25mm, 15c27HЖ 1)	buc	1,000	256,888 31,542	256,888 31,542
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa-klapan de blocare cu flanse d20mm, 15c27HЖ 1)	buc	1,000	239,698 31,542	239,698 31,542
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d50mm, 15ч9H2)	buc	1,000	1 828,163 39,428	1 828,163 39,428
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare	buc	4,000	466,888 31,542	1 867,552 126,168

1	2	3	4	5	6	7
		cu flanse(Klapan) d40mm, 15ч9п2)				
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d32mm, 15ч9п2)	buc	4,000	398,888 31,542	1 595,552 126,168
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2)	buc	15,000	258,888 31,542	3 883,320 473,130
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de blocare cu mufe(Klapan)d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2	buc	19,000	89,918 7,886	1 708,433 149,825
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2)	buc	2,000	666,097 7,886	1 332,195 15,771
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2)	buc	2,000	377,478 31,542	754,956 63,084
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d25mm, 16кч9п2)	buc	3,000	216,088 31,542	648,264 94,626
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d20mm, 16кч9п2)	buc	3,000	187,318 31,542	561,954 94,626
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d50 17c12нж)	buc	2,000	331,372 12,617	662,744 25,234
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de(Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d20)	buc	2,000	178,172 12,617	356,344 25,234

1	2	3	4	5	6	7
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (d15mm Matic Danfoss)	buc	2,000	117,257 5,257	234,514 10,514
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Imbinari elastice d40mm Danfoss)	buc	4,000	498,887 46,787	1 995,549 187,149
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Imbinari elastice d20mm Danfoss)	buc	4,000	410,887 46,787	1 643,549 187,149
Total Accesorii de fixare a conductelor						23 274,515
Incluziv salariu						1 786,330
1.4. Termo-izolarea conductelor						
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125 grosimea 40mm	m2	8,220	92,427 55,723	759,752 458,042
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Plastic rulou PCT-IIA-66)	m2	8,521	68,314 34,487	582,100 293,866
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,892	959,205 566,070	855,611 504,934
Total Termo-izolarea conductelor						2 197,463
Incluziv salariu						1 256,842
1.5. Colector						
36	IC46B	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (подача) (teava de otel d108x3,5	buc	1,000	706,010 262,850	706,010 262,850

1	2	3	4	5	6	7
		GOST 10704-91)				
37	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (retur) (teava de otel d108x3,5 GOST 10704-91)	buc	1,000	706,010 262,850	706,010 262,850
Total Colector						1 412,020
Incluziv salariu						525,700
		1.6. Conducte pentru fum THERMONA DUO 50T, 2 seturi				
38	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca externa d80 THERM DUO 50T	buc	2,000	72,400 18,399	144,799 36,799
39	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca interna d80 THERM DUO 50T	buc	2,000	72,400 18,399	144,799 36,799
40	TfE04C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - 1,0m D100 THERM DUO 50T Patrubok	buc	2,000	582,797 23,657	1 165,593 47,313
41	TfE04C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D 60/80 THERM DUO 50T	buc	2,000	333,247 23,657	666,493 47,313
Total Conducte pentru fum THERMONA DUO 50T, 2 seturi						2 121,684
Incluziv salariu						168,224
		1.7. Confectii si materiale pentru fixarea conductelor				
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Element de sprijin)	kg	8,940	22,236 3,152	198,794 28,178
43		Element de sprijin cu deplasare ОИБ-1/57	buc	8,000	17,000 0,000	136,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
44		Element de sprijin cu deplasare OIB-1/38	buc	6,000	12,000 0,000	72,000 0,000
45		Element de sprijin cu deplasare OIB-1/25	buc	10,000	10,800 0,000	108,000 0,000
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar de otel 45x45x4)	kg	35,000	23,658 10,884	828,047 380,940
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar de otel 32x32x4)	kg	30,000	23,659 10,884	709,755 326,520
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Element rotund de otel d10mm)	kg	12,000	23,659 10,884	283,902 130,608
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil UNP)	kg	18,400	23,658 10,884	435,307 200,266
50	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,094	920,106 562,606	86,490 52,885
51	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	27,788 27,788	55,577 55,577
Total Confectii si materiale pentru fixarea conductelor						2 913,872
Incluziv salariu						1 174,974
Total			lei		42 417,962	
Asigurari sociale			22,50 %		2 374,943	
Cheltuieli transport			3,00 %		935,861	

1	2	3	4	5	6	7
		Total		100,00 +		45 728,766
		Cheltuieli regie		4,00 %		1 829,150
		Total		100,00 +		47 557,916
		Beneficiu		3,00 %		1 426,737
		Total		100,00 +		48 984,653
Total Lucrari de constructie						48 984,653
Incluziv salariu						10 555,302
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Utilaje				
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Q=45 kW (0,03879 Gcal/h), THERMONA (Cehia) THERM DUO 50T	buc	2,000	1 160,485 946,260	2 320,970 1 892,520
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa 2 buc. BPH60/250.40M"DAB" Italia	buc	2,000	398,950 115,654	797,900 231,308
54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (8,0m3/h) THERMONA Cehia	buc	1,000	589,695 310,163	589,695 310,163
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l V=150l	buc	1,000	120,770 52,570	120,770 52,570
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - d50, P=1,6MPa "Danfoss" 149b1803 Danemarca	buc	1,000	282,001 278,621	282,001 278,621
57	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, d15 Q=1....5m3/h "Anticall-mini"	buc	1,000	308,136 252,336	308,136 252,336
58	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata "Decalux-Basic-8 ET"	buc	1,000	308,136 252,336	308,136 252,336
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm d25, P=1,6MPa	buc	2,000	282,001 278,621	564,002 557,242

1	2	3	4	5	6	7
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (V=150l. TIP "SICC 209 SEC 34B 3066)	buc	1,000	313,711 120,911	313,711 120,911
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (VEC 12V, "VAREM")	buc	1,000	120,770 52,570	120,770 52,570
62	IA25A	Separator de namol din fonta pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, d25, P=16bar "Danfoss" 149B5162	buc	1,000	282,001 278,621	282,001 278,621
63	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,000	398,950 115,654	797,900 231,308
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (d15, Py 16 Danfoss Danemarca)	buc	1,000	423,851 226,051	423,851 226,051
65	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (d40 mm , Kvcmax=220m3/h cu servomotor AMV-35, VF3 065 B 1649 "Danfoss")	buc	1,000	190,532 84,112	190,532 84,112
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,000	247,900 229,205	247,900 229,205
Total Utilaje						7 668,275
Incluziv salariu						5 049,874
		2.2. Armaturi fine pentru cazanele de incalzire				
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3KЧ-1-87)	buc	2,000	48,873 28,913	97,746 57,827
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3KЧ-2-87)	buc	4,000	48,873 28,913	195,492 115,654
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea presiunii 3KЧ-287.00.90)	buc	14,000	48,873 28,913	684,222 404,789

1	2	3	4	5	6	7
70	IA18J	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armături (masurarea presiunii 3KЧ-275.00.90)	buc	4,000	48,873 28,913	195,492 115,654
Total Armături fine pentru cazanele de incalzire						1 172,952
Incluziv salariu						693,924
Total			lei		8 841,227	
Asigurari sociale			22,50 %		1 292,355	
Cheltuieli transport			3,00 %		81,997	
Total			100,00 +		10 215,579	
Cheltuieli regie			4,00 %		229,752	
Total			100,00 +		10 445,331	
Beneficiu			3,00 %		313,361	
Total			100,00 +		10 758,692	
Total Lucrari de montare						10 758,692
Incluziv salariu						5 743,798
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Utilaje				
71		Instalatie incalzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T	buc	2,000	22 743,880 0,000	45 487,760 0,000
72		Pompa de circulatie Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB	buc	2,000	8 065,620 0,000	16 131,240 0,000
73		Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona	buc	1,000	4 779,230 0,000	4 779,230 0,000
74		Vas de expansiune (tip inchis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM	buc	1,000	2 391,060 0,000	2 391,060 0,000
75		Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803	buc	1,000	1 378,780 0,000	1 378,780 0,000
76		Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium	buc	1,000	873,260 0,000	873,260 0,000

1	2	3	4	5	6	7	
77		Instalatie de dedurizare apa DECALUX-BASIC 8 ET	buc	1,000	13 600,000 0,000	13 600,000 0,000	
78		Separator namol fonta d=25, p=1.6bar, Romstal	buc	2,000	1 378,780 0,000	2 757,560 0,000	
79		Boiler V=150l, P=8bar, VAREM, (SICC 209 SEC 34B 3066), Italia	buc	1,000	10 180,090 0,000	10 180,090 0,000	
80		Vas de expansiune V=10l, P=6bar, VEC 10V, pentru sistemul de apa calda (boiler) Varem, Italia	buc	1,000	343,820 0,000	343,820 0,000	
81		Filtru fonta separator namol, D25, Danfoss, 149B5162	buc	1,000	192,430 0,000	192,430 0,000	
82		Pompa circulare pentru incalzire Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m, N=0.102kw, DAB, VA65/130, D25 (1- lucru, 1 rezerva)	buc	2,000	1 470,560 0,000	2 941,120 0,000	
83		Regulator de presiune apa 1-5bar, Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora, AID065-4212	buc	1,000	1 133,340 0,000	1 133,340 0,000	
84		Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением д. 40 мм с электроприводом тип AMV-35, Pe 1,6 MPa (VF3 065B 1649) Danfoss	buc	1,000	7 700,000 0,000	7 700,000 0,000	
Total Utilaje						109 889,690	
Incluziv salariu						0,000	
Total						lei	109 889,690
Cheltuieli achizitionare-transportare						1,20 %	1 318,676
Total Valoarea utilajului						111 208,366	
Incluziv salariu						0,000	
Total						lei	170 953
TVA						20,00 %	34 191

Total deviz:
Incluziv salariu

205 144
16 302

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14

Volier pentru chini Lucrari de constructie generalen(Marca SAC)

Valoarea de deviz 231 166 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 15:					

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	175,879	52,57	9 245,960
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,680	52,57	6 028,728
3.	7123010010200	Betonist	h-om	123,104	52,57	6 471,578
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,596	52,57	1 713,573
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,891	52,57	1 781,650
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,915	52,57	3 202,302
7.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	17,280	52,57	908,410
8.	7129020012800	Pavator	h-om	6,279	52,57	330,087
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,450	52,57	496,786
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,040	52,57	895,793
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,865	52,57	886,593
12.	7136080025001	Montator	h-om	4,338	52,57	228,049
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,860	52,57	3 514,830
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,480	52,57	182,944
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,072	52,57	739,764
16.	7212030022700	Sudor	h-om	4,200	52,57	220,794
17.	7214070021400-11	Lacatus constructii metalice	h-om	602,878	24,00	14 469,072
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,800	52,57	3 091,116
19.	7422010060100	Timplar	h-om	21,280	52,57	1 118,690
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,289	41,97	2 152,599
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	252,080	37,00	9 326,960
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,520	37,00	56,240
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,868	37,00	587,116
		Total manopera				67 646

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,400	1,20	10,080
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,770	512,00	2 442,240
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,400	2,40	5,760
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,040	224,00	904,960
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,048	176,00	8,448
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	7,158	208,80	1 494,590

7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,944	17,00	33,048
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,978	2,40	11,947
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,017	2 700,00	45,900
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,161	3 041,67	489,709
11.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,281	3 067,00	861,827
12.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	1,322	3 400,00	4 494,800
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,071	3 041,67	215,958
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008	3 041,67	24,333
15.	2010232958990	Lemn de foc	kg	72,000	0,60	43,200
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84,000	0,10	8,400
17.	2010237318750	Distantieri	buc	142,512	0,10	14,251
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,059	72,00	580,248
19.	2030112931108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu doua camere	m2	1,570	800,00	1 256,000
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10,205	1,20	12,246
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	27,120	0,60	16,272
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,014	600,00	8,400
23.	21010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	258,376	1,20	310,051
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,432	16,00	6,912
25.	2320166200676	White spirit	kg	1,285	17,00	21,845
26.	2320187315789	Decofrol	kg	8,382	10,00	83,820
27.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7,560	10,80	81,648
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	112,800	8,00	902,400
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,418	32,00	13,376
30.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,160	12,00	25,920
31.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,325	34,00	11,050
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,990	12,40	161,076
33.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,400	32,00	172,800
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,138	28,00	311,864
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,640	24,00	831,360
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,440	32,00	366,080
37.	24302261000001	Fuga	kg	1,386	15,00	20,790
38.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	12,035	22,00	264,770
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,320	2,40	10,368
40.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,225	32,00	551,200
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16,800	2,30	38,640
42.	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,000	56,00	112,000
43.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,264	70,00	228,480
44.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,153	680,00	784,040
45.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,124	710,00	88,040
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,500	3,00	5 188,500
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,080	1,50	15,120
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,196	1,60	8,314
49.	2653102100831	Amestec uscat	kg	464,100	2,30	1 067,430
50.	26531021008311	Tink	kg	66,700	20,40	1 360,680
51.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,160	1,20	9,792
52.	2663102100000-1	Beton B15	m3	6,640	920,00	6 108,800
53.	2663102100000-11	Beton B7.5	m3	6,523	840,00	5 479,320

54.	2663102100001-11	Beton B7.5	m3	4,893	840,00	4 110,120
55.	2663102100001-111	Beton B15	m3	7,790	920,00	7 166,800
56.	266310210000110	Beton B12.5	m3	3,955	880,00	3 480,400
57.	266310210000111	Beton B15	m3	-2,713	920,00	
58.	2664102100000	Mortar	m3	0,720	720,00	518,400
59.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,764	720,00	550,080
60.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,530	720,00	381,600
61.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,199	680,00	135,320
62.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,475	710,00	337,250
63.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,365	710,00	969,150
64.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4,410	108,00	476,280
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,100	1,20	64,920
66.	26821326004710	Membrane bituminoase-Linocrom	m2	28,980	27,00	782,460
67.	268213260162116	Rubemast	m2	55,200	18,00	993,600
68.	2710602000080	Armatura A1	kg	30,600	9,74	298,044
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64,020	9,88	632,519
70.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	444,132	9,74	4 325,846
71.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,312	9,67	12,687
72.	2710703518270	Otel profilat	kg	1 808,636	10,80	19 533,269
73.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,493	13,75	48,028
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,295	13,75	72,808
75.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,200	80,00	256,000
76.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	420,000	10,80	4 536,000
77.	2811236309900	Confectii metalice	kg	21,701	10,80	234,371
78.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30,400	12,00	364,800
79.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,567	18,00	10,206
80.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	8,000	78,00	624,000
81.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,273	10,80	2,948
82.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,782	10,80	8,446
83.	2873122004100	Plase sudate	kg	32,966	14,00	461,524
84.	28731220054010	Keramzit	m3	1,747	566,67	989,972
85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,743	14,00	52,402
86.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,160	14,00	30,240
87.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,720	14,00	10,080
88.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,208	49,00	10,192
89.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,713	49,00	524,937
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,955	3,60	75,438
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	73,856	0,35	25,850
92.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,955	0,15	3,143
93.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,350	0,10	0,035
94.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	13,780	10,00	137,800
95.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,095	28,00	58,660
96.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,530	2,15	35,539
97.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,267	18,00	22,806
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,113	18,00	38,034
99.	4100126202818	Apa	m3	0,501	18,00	9,018
100.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,780	1,20	6,936
		Total materiale de constructii				88 538

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,365	56,00	20,440
----	---------------	--	------	-------	-------	--------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,183	56,00	10,248
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,400	18,00	43,200
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,251	18,00	4,518
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,998	18,00	17,964
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,733	156,00	1 050,348
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,108	18,00	1,944
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,286	18,00	5,148
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,102	18,00	325,836
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,835	56,00	46,760
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,090	18,00	19,620
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,528	12,80	19,558
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,554	12,80	96,692
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,841	56,00	215,096
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,312	12,00	3,744
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,174	18,00	3,132
17.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,186	10,20	1,897
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,653	27,00	44,631
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,753	156,00	429,468
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,016	230,00	3,680
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,126	116,00	14,616
		Total utilaje de construcții				2 381

Total:

Total	lei	158 565
Asigurari sociale	22,50 %	15 220
Cheltuieli transport	3,00 %	2 656
Total	100,00 +	176 441
Cheltuieli regie	6,00 %	10 586
Total	100,00 +	187 027
Beneficiu	3,00 %	5 612
Total	100,00 +	192 639
Tva	20,00 %	38 527

Total deviz:

231 166

Intocmit _____ (SRL "Edif_Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14
Volier pentru chini Lucrari de constructie generalen(Marca SAC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (m3			49,944 <hr/> 49,944
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,944
2	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,011 <hr/> 13,011
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,011
3	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			952,020 <hr/> 370,255
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,255
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	56,00	581,765
		2. Fundatii				
4	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			336,080 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						41,536
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,536
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	224,00	257,471
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,779
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,494
5	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Fm1...3 din beton B15)	m3			1 228,828 <hr/> 225,080
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,800
	26631021 00000-1	Beton B15	m3	1,0250	920,00	957,068
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	156,00	39,000
6	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,779 <hr/> 60,749
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,550
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,564
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,293
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
7	CC01	Armaturi din otel beton OB 37	kg			14,369

1	2	3	4	5	6	7
	C	fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa A1 D=6mm in fundatii izolate)				4,089
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0750	52,57	3,943
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,00	0,146
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
8	CC01 C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa AIII d=8mm)	kg			14,359 4,293
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0790	52,57	4,148
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,00	0,145
	27106024 00000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,140
9	CC01 D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa AIII d=10,12mm)	kg			13,386 3,250
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	3,102
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,00	0,148
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,983
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
10	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 3Д1	kg			25,865 11,039
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,039
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,80	11,344
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,648
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,494

1	2	3	4	5	6	7
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,161
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
11	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный beton B7,5)	m3			1 147,486 ----- 225,080
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,800
	26631021 00000-11	Beton B7.5	m3	1,0250	840,00	873,914
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	18,00	1,827
	29522700 03100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	156,00	38,985
12	CB02 A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,741 ----- 60,749
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,550
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	28,00	0,839
	27341138 03233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,559
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,262
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
13	IzF50 A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			65,026 ----- 14,060
	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,3800	37,00	14,060

1	2	3	4	5	6	7
	19922					
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	710,00	22,010
	24664773 02420	Sticla solubila	kg	0,5000	56,00	28,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	230,00	0,920
		3. Carcasa				
14	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Dispozitiv stoec Stm1, Stm 1H din beton B15)	m3			1 293,575 <hr/> 271,615
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,00	16,650
	26631021 00000-1	Beton B15	m3	1,0250	920,00	970,600
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	156,00	43,680
15	CB02 D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			91,328 <hr/> 65,227
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	10,80	0,865
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,838
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,689
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,349
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	72,00	10,789
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,676
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,460
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,199
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	156,00	3,111

1	2	3	4	5	6	7
16	CC02 K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (armatură A1 d=6mm)	kg			15,589 <hr/> 5,143
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,00	0,149
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,154
17	CC02 L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (armatură AIII d=12mm)	kg			13,963 <hr/> 3,655
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,185
	27106022 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,984
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,158
18	CA04 F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Dispozitiv балок Gm1, Brm1 din beton B15)	m3			1 294,359 <hr/> 271,614
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,00	16,650
	26631021 00000-1	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,349
	29522700 03100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	156,00	43,716

1	2	3	4	5	6	7
19	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			82,543 ----- 59,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,352
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	72,00	9,360
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,944
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,944
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	156,00	3,120
20	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6,8mm)	kg			15,592 ----- 5,142
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,00	0,148
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,157
21	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg			13,959 ----- 3,654

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante (Armatura AIII d=10, 12, 16 mm)				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,469
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,185
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,984
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,155
		4. Перекрытие				
22	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Pm1 din beton B15)	m3			1 296,966 ----- 271,615
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,00	16,650
	26631021 00000-1	Beton B15	m3	1,0250	920,00	971,213
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,778
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	156,00	43,680
23	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2			82,728 ----- 59,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	72,00	9,359
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,037

1	2	3	4	5	6	7
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,037
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	156,00	3,121
24	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,202 <hr/> 21,321
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,550
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,00	4,800
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	156,00	1,560
25	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura clasa A1 d=60mm in placi)	kg			14,020 <hr/> 3,567
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,419
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,00	0,148
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,161
26	CC02 N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII d=10mm)	kg			13,465 <hr/> 3,160
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,049
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	37,00	0,111
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,983

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,156
27	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,946 1,499
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,185
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,88	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	156,00	0,090
		5. Стены и перегородки				
28	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (grosimea 190mm)	m3			836,393 185,751
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,441
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	37,00	23,310
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	512,00	460,800
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,000
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	680,00	47,600
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	720,00	72,000
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,722
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	156,00	57,720
29	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 7,5	m3			1 145,543 225,080
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,800
	26631021 00000-11	Beton B7.5	m3	1,0250	840,00	873,783

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	156,00	39,000
30	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,627 ----- 60,748
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,550
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,842
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,121
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,534
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,169
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,199
31	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит)	kg			15,946 ----- 1,499
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,185
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,88	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	156,00	0,091
32	CD51 C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (grosimea 120mm , сетка P1-7,2 kg)	100m2			26 771,985 ----- 8 495,438
	71220500 13400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 425,050
	93100600	Muncitor	h-om	28,9300	37,00	1 070,388

1	2	3	4	5	6	7
	19930					
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,00	15 120,000
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	680,00	1 564,000
	27106020 00080	Armatura A1	kg	90,0000	9,74	876,600
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	10,80	24,841
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 041,67	44,729
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	18,00	5,400
	29221400 07000	Macara	h-ut	4,1100	156,00	640,976
33	RCsB2 1A K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm;d.14 cm	buc			4,933 ----- 1,893
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	1,893
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,15	1,016
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,701
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	18,00	0,324
34	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			25,861 ----- 11,038
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,038
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,80	11,344
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,647
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,493
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,159
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,179
		6. Кровля				
35	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ. 70мм по уклону)	m3			678,949 ----- 84,644
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,644
	28731220 054010	Keramzit	m3	1,0400	566,67	589,269
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,036
36	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2			40,377 ----- 18,399

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	52,57	18,399
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0300	720,00	21,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	18,00	0,378
37	IzF04 A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			17,313 <hr/> 2,103
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	13,600
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,408
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,350
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	0,678
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,018
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	12,00	0,156
38	CE12 C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecherile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp; Rubemast	m2			86,704 <hr/> 17,953
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	52,57	13,143
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,00	4,810
	26821326 0162116	Rubemast	m2	2,3000	18,00	41,400
	28731458 87860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,0300	14,00	0,420
	23203226	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	8,00	24,000

1	2	3	4	5	6	7
	00036					
	14121221 00880	Filer de calcar	kg	0,1000	2,40	0,240
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	176,00	0,352
	20102329 58990	Lemn de foc	kg	3,0000	0,60	1,800
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
39	CE13 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2			60,956 <hr/> 22,431
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,00	6,660
	26821326 004710	Membrane bituminoase-Linocrom	m2	1,1500	27,00	32,602
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,80	3,402
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	18,00	0,720
		7. Ferestre				
40	CK57 A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (OK1, 2-camere)	m2			883,307 <hr/> 63,466
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,7150	37,00	63,466
	20301129 31108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu doua camere	m2	1,0000	800,00	800,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,800
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	34,00	7,038
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	18,00	0,516
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1821	18,00	3,279
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	10,20	1,208
41	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			90,688 <hr/> 17,680
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,720
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,960
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	70,00	71,400
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
42	CK26	Glafuri montate la ferestre din	m			101,362 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	B	aluminii (отливы)				19,782
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,3200	52,57	16,822
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,960
	27431235 49026	Glafuri din aluminii pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		8. Usi				
43	CL17 C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (л.5 прим 4)	kg			19,692 <hr/> 8,255
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1400	52,57	7,360
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,370
	72120300 22700	Sudori	h-om	0,0100	52,57	0,526
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	10,80	10,800
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,15	0,017
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,00	0,320
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,20	0,024
44	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,826 <hr/> 57,826
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,826
45	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ГФ021	t			199,019 <hr/> 86,740
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,740
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	32,00	108,190
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,088

1	2	3	4	5	6	7
46	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t			352,479 200,767
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,767
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,600
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,112
47	CK33 C	Broasca aplicata sistem Yalle la usi	buc			210,279 130,179
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,960
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,219
	28631463 10237	Broasca Yalle	buc	1,0000	78,00	78,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
		9. Полю 9.1. тип 1				
48	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 557,417 285,824
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,824
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	224,00	1 142,815
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,000
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,778
49	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)	m2			141,541 53,641
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,700
	26631021 00001-11	Beton B7.5	m3	0,1025	840,00	86,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
50	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la	m2			27,664 10,514

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Pardoseaua din beton simplu B7,5, diferenta pentru fiecare 1 cm minus beton, de scazut 2 cm, k=2)				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-11	Beton B7.5	m3	0,0102	840,00	17,150
51	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,219 <hr/> 35,242
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,700
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	710,00	23,437
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
52	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2	m2			19,925 <hr/> 11,994
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,00	1,480
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	710,00	7,823
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
53	CG42 A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			296,888 <hr/> 45,756
	71240100 10750	Dulgher 5	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,700
	20101029 042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	3 067,00	39,899
	20101029 042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	3 400,00	208,093
	28731458 87441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	14,00	1,400

1	2	3	4	5	6	7
	24141473 27483	Lignolineum	kg	0,1000	12,00	1,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
54	CN16 A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			51,481 <hr/> 40,479
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	52,57	40,479
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	32,00	8,000
	15421261 08945	Ulei de in siccativat	kg	0,0900	17,00	1,530
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,00	0,320
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,40	0,072
	24302261 01349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,40	0,480
		9.2. tip 2				
55	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 557,047 <hr/> 285,837
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,837
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	224,00	1 142,400
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,000
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,811
56	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)	m2			141,542 <hr/> 53,642
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,700
	26631021 00001-11	Beton B7.5	m3	0,1025	840,00	86,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
57	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se	m2			27,646 <hr/> 10,514

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade (Pardosea din beton simplu B7,5, diferenta pentru fiecare 1 cm beton minus, de scazut 2 cm, k=2)				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-11	Beton B7.5	m3	0,0102	840,00	17,132
58	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Beton clasa B15)	m2			244,042 <hr/> 53,642
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,700
	26631021 00001-111	Beton B15	m3	0,1025	920,00	188,600
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
59	CG22 A4 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=7	m2			102,482 <hr/> 36,799
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	36,799
	26631021 0000111	Beton B15	m3	0,0102	920,00	65,683
		10. Внутренняя отделка 10.1. Потолки				
60	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,497 <hr/> 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
61	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,365 <hr/> 28,914
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,40	0,120
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		10.2. Pereti				
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,916 <hr/> 59,970
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,400
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	710,00	14,910
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			82,339 <hr/> 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,422
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
64	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,497 <hr/> 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
65	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,366 <hr/> 28,914
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,40	0,120
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		11. Finisari exterioare				
66	CF10 A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			101,688 80,998
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,400
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	680,00	4,076
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	720,00	16,569
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	18,00	0,045
67	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,498 6,308
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
68	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			111,235 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	20,40	46,920
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,072
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,108
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2			256,552 125,682

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,400
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	108,00	113,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,146
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,214
		12. Lucrari diverse				
		12.1. Imprejmuiri metalice				
70	CO07 A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg			24,278 <hr/> 12,100
	72140700 21400-11	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	24,00	8,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,700
	27107035 18270	Otel profilat	kg	1,0500	10,80	11,340
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0060	2,15	0,013
	28741258 84800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	10,00	0,080
	24302261 03294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	32,00	0,320
	21010116 200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	1,20	0,180
71	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,821 <hr/> 57,821
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,821
72	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ΓΦ021	t			198,962 <hr/> 86,731
	71410200	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,731

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	32,00	108,153
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,077
73	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (ПФ-115)	t			352,530 <hr/> 200,816
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,816
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,593
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,121
		12.2. Отмостка шир. 1.0м				
74	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast grosimea 100mm	m3			349,608 <hr/> 60,455
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,455
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	208,80	273,734
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,177
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	56,00	8,564
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	116,00	2,677
75	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			1 181,664 <hr/> 226,445
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,395
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	37,00	24,050
	26631021 0000110	Beton B12.5	m3	1,0250	880,00	911,099
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	156,00	39,000
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,80	5,120

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL "Edif_Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14
Volier pentru chini Lucrari de constructie generalen(Marca SAC)

Valoarea de deviz 231 166 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (m3	30,700	49,944 49,944	1 533,290 1 533,290
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,700	13,011 13,011	321,364 321,364
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,247	952,020 370,255	235,149 91,453
Total Землянные работы						2 089,803
Incluziv salariu						1 946,107
		2. Fundatii				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,870	336,080 41,536	292,390 36,136

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые Fm1...3 din beton B15)	m3	2,060	1 228,828 225,080	2 531,386 463,665
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,700	84,779 60,749	1 415,805 1 014,500
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa A1 D=6mm in fundatii izolate)	kg	4,800	14,369 4,089	68,970 19,628
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa AIII d=8mm)	kg	1,280	14,359 4,293	18,380 5,495
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa AIII d=10,12mm)	kg	43,200	13,386 3,250	578,277 140,402
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ЗД1	kg	10,920	25,865 11,039	282,441 120,543
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (,Фундамент ленточный beton B7,5)	m3	5,350	1 147,486 225,080	6 139,052 1 204,178
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,980	84,741 60,749	1 269,418 910,013
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	4,000	65,026 14,060	260,104 56,240

1	2	3	4	5	6	7
Total Fundatii						12 856,223
Incluziv salariu						3 970,800
		3. Carcasa				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Dispozitiv stoec Stm1, Stm 1H din beton B15)	m3	0,400	1 293,575 <hr/> 271,615	517,430 <hr/> 108,646
15	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	3,410	91,328 <hr/> 65,227	311,430 <hr/> 222,424
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (armatura A1 d=6mm)	kg	13,200	15,589 <hr/> 5,143	205,773 <hr/> 67,884
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (armatura AIII d=12mm)	kg	27,600	13,963 <hr/> 3,655	385,370 <hr/> 100,889
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Dispozitiv балок Gm1, Brm1 din beton B15)	m3	0,860	1 294,359 <hr/> 271,614	1 113,149 <hr/> 233,588
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	3,100	82,543 <hr/> 59,970	255,882 <hr/> 185,907
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6,8mm)	kg	27,800	15,592 <hr/> 5,142	433,444 <hr/> 142,944
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate	kg	119,400	13,959	1 666,696

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII d=10, 12, 16 mm)			3,654	436,341
Total Carcasa						4 889,174
Incluziv salariu						1 498,623
4. Перекрытие						
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Pm1 din beton B15)	m3	3,000	1 296,966 271,615	3 890,898 814,844
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2	27,040	82,728 59,970	2 236,961 1 621,589
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	76,000	29,202 21,321	2 219,339 1 620,396
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura clasa A1 d=60mm in placi)	kg	16,500	14,020 3,567	231,324 58,850
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII d=10mm)	kg	243,100	13,465 3,160	3 273,335 768,210
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	10,400	15,946 1,499	165,840 15,592
Total Перекрытие						12 017,697

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 899,481
5. Стены и перегородки						
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (grosimea 190mm)	m3	5,300	836,393 185,751	4 432,883 984,482
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 7,5	m3	0,920	1 145,543 225,080	1 053,900 207,074
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,620	84,627 60,748	390,977 280,658
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит)	kg	22,240	15,946 1,499	354,649 33,336
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (grosimea 120mm , setka P1-7,2 kg)	100m2	0,340	26 771,985 8 495,438	9 102,475 2 888,449
33	RCsB21A K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm;d.14 cm	buc	6,000	4,933 1,893	29,600 11,355
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,740	25,861 11,038	251,886 107,506
Total Стены и перегородки						15 616,370
Incluziv salariu						4 512,860
6. Кровля						
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ. 70мм по уклону)	m3	1,680	678,949 84,644	1 140,634 142,202
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T	m2	24,000	40,377 18,399	969,060 441,588

1	2	3	4	5	6	7
		fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	24,000	17,313 2,103	415,507 50,467
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecherile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp; Rubemast	m2	24,000	86,704 17,953	2 080,908 430,860
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Linocrom	m2	24,000	60,956 22,431	1 462,932 538,344
Total Кровля						6 069,041
Incluziv salariu						1 603,461
7. Ferestre						
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (OK1, 2-camere)	m2	1,570	883,307 63,466	1 386,792 99,641
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,200	90,688 17,680	290,201 56,575
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	3,200	101,362 19,782	324,360 63,304
Total Ferestre						2 001,353
Incluziv salariu						219,520
8. Usi						
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate	kg	420,000	19,692	8 270,514

1	2	3	4	5	6	7
		aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (л.5 прим 4)			8,255	3 467,310
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,420	57,826 57,826	24,287 24,287
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ГФ021	t	0,420	199,019 86,740	83,588 36,431
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,420	352,479 200,767	148,041 84,322
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle la usi	buc	8,000	210,279 130,179	1 682,235 1 041,435
Total Usi						10 208,665
Incluziv salariu						4 653,785
		9. Полы 9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,216	1 557,417 285,824	336,402 61,738
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)	m2	21,600	141,541 53,641	3 057,296 1 158,656
50	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Pardoseaua din beton simplu B7,5, diferenta pentru fiecare 1 cm minus beton, de scazut 2 cm, k=2)	m2	-21,600	27,664 10,514	-597,542 -227,102
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,600	59,219 35,242	1 279,121 761,227

1	2	3	4	5	6	7
52	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-21,600	19,925 <hr/> 11,994	-430,390 <hr/> -259,070
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	21,600	296,888 <hr/> 45,756	6 412,781 <hr/> 988,330
54	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	21,600	51,481 <hr/> 40,479	1 111,987 <hr/> 874,344
Total tip 1						11 169,655
Incluziv salariu						3 358,123
9.2. tip 2						
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	1 557,047 <hr/> 285,837	591,678 <hr/> 108,618
56	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)	m2	38,000	141,542 <hr/> 53,642	5 378,577 <hr/> 2 038,377
57	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Pardosea din beton sipmlu B7,5, diferenta pentru fiecare 1 cm beton minus, de scazut 2 cm, k=2)	m2	-38,000	27,646 <hr/> 10,514	-1 050,532 <hr/> -399,532
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Beton clasa B15)	m2	38,000	244,042 <hr/> 53,642	9 273,577 <hr/> 2 038,377
59	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8	m2	-38,000	102,482	-3 894,322

1	2	3	4	5	6	7
	k=7	(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=7			36,799	-1 398,362
Total tip 2						10 298,978
Incluziv salariu						2 387,478
Total Полы						21 468,633
Incluziv salariu						5 745,601
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	3,497 1,577	75,537 34,065
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,600	39,365 28,914	850,292 624,532
Total Потолки						925,829
Incluziv salariu						658,597
		10.2. Pereti				
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,000	74,916 59,970	4 869,540 3 898,050
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,000	82,339 64,135	5 352,061 4 168,801
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000	3,497 1,577	227,311 102,511
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	39,366 28,914	2 558,758 1 879,378

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						13 007,670
Incluziv salariu						10 048,740
Total Внутренняя отделка						13 933,499
Incluziv salariu						10 707,337
11. Finisari exterioare						
66	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	33,200	101,688 80,998	3 376,028 2 689,134
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	29,000	15,498 6,308	449,454 182,944
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,000	111,235 64,135	3 225,827 1 859,927
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,200	256,552 125,682	1 077,520 527,866
Total Finisari exterioare						8 128,829
Incluziv salariu						5 259,871
12. Lucrari diverse						
12.1. Imprejmuiri metalice						
70	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	1 722,51 0	24,278 12,100	41 818,936 20 842,359
71	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	1,722	57,821 57,821	99,568 99,568
72	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu	t	1,722	198,962 86,731	342,612 149,351

1	2	3	4	5	6	7
		grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021				
73	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (ПФ-115)	t	1,722	352,530 200,816	607,057 345,805
Total Imprejmuiri metalice						42 868,173
Incluziv salariu						21 437,083
12.2. Отмостка шир. 1.0м						
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast grosimea 100mm	m3	5,460	349,608 60,455	1 908,859 330,087
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	3,820	1 181,664 226,445	4 513,956 865,018
Total Отмостка шир. 1.0м						6 422,815
Incluziv salariu						1 195,105
Total Lucrari diverse						49 290,988
Incluziv salariu						22 632,188
Total			lei		158 565	
Asigurari sociale			22,50 %		15 220	
Cheltuieli transport			3,00 %		2 656	
Total			100,00 +		176 441	
Cheltuieli regie			6,00 %		10 586	
Total			100,00 +		187 027	
Beneficiu			3,00 %		5 612	
Total			100,00 +		192 639	
Tva			20,00 %		38 527	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**231 166
67 646**

Intocmit

(SRL "Edif_Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 15
Volier Canalizarea**

Valoarea de deviz 3 013 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,460	52,57	602,453
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,350	24,00	32,400
		Total manopera				635

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,mm	m3	1,650	145,00	239,250
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,040	12,00	12,480
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,435	22,00	9,570
4.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	1,248	12,00	14,976
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,595	32,00	19,040
6.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d.110mm	m	21,630	37,00	800,310
7.	25231567210338	Troinic d.100 mm	buc	1,000	27,00	27,000
8.	2523156721037-1	Curatare din polietilena d100 mm	buc	1,000	18,33	18,330
9.	2523156721111	Cot d.100 45gr.	buc	2,000	12,80	25,600
10.	262210245511	Trap emaliat d100 mm	buc	4,160	72,00	299,520
11.	4100126202818	Apa	m3	0,150	18,00	2,700
		Total materiale de construcții				1 468

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,630	56,00	35,280
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,315	56,00	17,640
		Total utilaje de construcții				53

Total:

Total	lei	2 156
Asigurari sociale	22,50 %	143
Cheltuieli de transport	3,00 %	44
Total	100,00 +	2 343
Cheltuieli regie	4,00 %	94

Total	100,00 +	2 437
Beneficiu	3,00 %	73
Total	100,00 +	2 510
Tva	20,00 %	503

Total deviz:

3 013

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construcția sediului Sectorului Poliției de Frontieră
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 15
Volier Canalizarea
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retea de canalizare				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC D100 mm)	m			55,742 16,822
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,822
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare d.110mm	m	1,0300	37,00	38,110
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	32,00	0,480
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,00	0,330
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polietilena d100)	buc			34,500 14,720
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,720
	25231567 21037-1	Curatare din polietilena d100 mm	buc	1,0000	18,33	18,330
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,120
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,00	0,330
3	SB25 A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm -Trap emaliat d100mm	buc			126,954 45,210
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	52,57	45,210
	26221024 5511	Trap emaliat d100 mm	buc	1,0000	72,00	74,880
	17521173	Calafat gudronat	kg	0,2500	12,00	3,120

1	2	3	4	5	6	7
	07067					
	24301161 02006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	12,00	3,744
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Troinic d110)	buc			51,327 ----- 19,977
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,57	19,977
	25231567 210338	Troinic d.100 mm	buc	1,0000	27,00	27,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,1050	32,00	3,360
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	22,00	0,990
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc			32,523 ----- 16,823
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,823
	25231567 2111	Cot d.100 45gr.	buc	1,0000	12,80	12,800
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0700	32,00	2,240
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,00	0,660
6	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			218,180 ----- 21,600
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	24,00	21,600
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,mm	m3	1,1000	145,00	159,500
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,520

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 15
Volier Canalizarea**

Valoarea de deviz 3 013 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retea de canalizare				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC D100 mm)	m	21,000	55,742 16,822	1 170,590 353,270
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polietilena d100)	buc	1,000	34,500 14,720	34,500 14,720
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm - Trap emaliat d100mm	buc	4,000	126,954 45,210	507,817 180,841
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Troinic d110)	buc	1,000	51,327 19,977	51,327 19,977
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	2,000	32,523 16,823	65,045 33,645
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,500	218,180 21,600	327,270 32,400
Total Retea de canalizare						2 156,549

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						634,853
Total			lei			2 156
Asigurari sociale			22,50 %			143
Cheltuieli de transport			3,00 %			44
Total			100,00 +			2 343
Cheltuieli regie			4,00 %			94
Total			100,00 +			2 437
Beneficiu			3,00 %			73
Total			100,00 +			2 510
Tva			20,00 %			503

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**3 013
635**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

_____ (funcția, semnătura)

**Constructia sediului Politiei de
Frontiera "Briceni" al DR al
IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 16
Volier. Echipament electric**

Valoarea de deviz 4 921 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	31,477	41,97	1 321,090
		Total manopera				1 320

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,039	10 000,00	390,000
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,430	32,00	13,760
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,160	28,00	4,480
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880	12,00	58,560
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,367	12,00	4,404
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	12,00	58,560
7.	1019852	Vopsea	kg	0,020	32,00	0,640
8.	213567878i8	Corp ilumina тНПП-1302 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP5	buc	4,000	108,00	432,000
9.	22233445	Teava pe d.25 mm	m	40,000	6,80	272,000
10.	232456788	ВВГнг-660 сеч. 3x1,5mm2	m	25,000	8,70	217,500
11.	2356789899	Intrerupator cu doua clape	buc	4,000	26,00	104,000
12.	24365879890	ВВГнг-660 сеч. 4x1,5mm2	m	15,000	14,00	210,000
13.	345678980909	Corp НПП-1301 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP54	buc	0,040	100,00	4,000
14.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,008	710,00	5,680
15.	4317132731	Vox pentru 6 module	buc	1,000	178,00	178,000
16.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	122,00	0,366
17.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,200	32,00	6,400
18.	529843211	Intrerupator automat diferencial cu doi poli(УЗО)	buc	2,000	112,00	224,000
19.	5298432782	Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C	buc	2,000	27,00	54,000
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	12,00	0,288
		Total materiale de construcții				2 239

Utilaje de construcții:

1.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna,	h-ut	0,220	56,00	12,320
----	--------	---	------	-------	-------	--------

		presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min				
2.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	18,00	3,960
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256	18,00	4,608
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,324	18,00	5,832
		Total utilaje de construcții				27

Total:

Total	lei	4 101
Tva	20,00 %	820

Total deviz:

4 921

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (SRL:Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera "Briceni" al
DR al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 16
Volier. Echipament electric
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, dulap pentru 6 module	buc			122,389 99,469
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,97	99,469
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,00	2,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	18,00	3,960
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			47,566 47,006
	1	Muncitor	h-om	1,1200	41,97	47,006
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 569,975 1 842,475
	1	Muncitor	h-om	43,9000	41,97	1 842,475
	2356789899	Intrerupator cu doua clape	buc	100,0000	26,00	2 600,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	12,00	12,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,200
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (Corp iluminatНПП-1302 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP54)	100 buc			14 432,550 3 580,050
	1	Muncitor	h-om	85,3000	41,97	3 580,050
	213567878i8	Corp ilumina tНПП-1302 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю	buc	100,0000	108,00	10 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		IP5				
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	12,00	48,900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	12,00	3,600
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с ламной накаливания мощностью 60 Вт потолочю IP54)	100 buc			3 732,550 3 580,050
	1	Muncitor	h-om	85,3000	41,97	3 580,050
	345678980909	Corp НПП-1301 с ламной накаливания мощностью 60 Вт потолочю IP54	buc	1,0000	100,00	100,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	12,00	48,900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	12,00	3,600
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5mm2)	100 m			1 407,404 520,428
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,428
	232456788	ВВГнг-660 сеч. 3x1,5mm2	m	100,0000	8,70	870,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	122,00	0,976
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	32,00	16,000
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5mm2)	100 m			1 937,240 520,427
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,427
	24365879890	ВВГнг-660 сеч. 4x1,5mm2	m	100,0000	14,00	1 400,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	122,00	0,813
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	32,00	16,000
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 702,480 700,900
	1	Muncitor	h-om	16,7000	41,97	700,900
	22233445	Teava pe d.25 mm	m	100,0000	6,80	680,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,00	146,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,00	146,400
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	710,00	14,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	18,00	14,580
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 172,890 347,930
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,97	347,930

1	2	3	4	5	6	7
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 000,00	800,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	24,960
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			1 754,131 ----- 797,431
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,97	797,431
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 000,00	937,500
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	32,00	19,200
		2. Utilaj				
11		Box pentru 6 module	buc			178,000 ----- 0,000
	43171327 31	Box pentru 6 module	buc	1,0000	178,00	178,000
12		Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C	buc			27,000 ----- 0,000
	52984327 82	Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C	buc	1,0000	27,00	27,000
13		Intrerupator automat diferential cu doi poli(Y3O)	buc			112,000 ----- 0,000
	52984321 1	Intrerupator automat diferential cu doi poli(Y3O)	buc	1,0000	112,00	112,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(SRL:Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia sediului Politiei de Frontiera "Briceni" al DR al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 16 Volier. Echipament electric

Valoarea de deviz 4 921 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, dulap pentru 6 module	buc	1,000	122,389 99,469	122,389 99,469
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,000	47,566 47,006	142,699 141,019
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	4 569,975 1 842,475	182,799 73,699
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (Corp iluminatНПП-1302 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP54)	100 buc	0,040	14 432,550 3 580,050	577,302 143,202
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP54)	100 buc	0,040	3 732,550 3 580,050	149,302 143,202
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5mm2)	100 m	0,250	1 407,404 520,428	351,851 130,107
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5mm2)	100 m	0,150	1 937,240 520,427	290,586 78,064
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	1 702,480	680,992

1	2	3	4	5	6	7
					700,900	280,360
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	1 172,890 347,930	351,867 104,379
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,160	1 754,131 797,431	280,661 127,589
Total			lei		3 130,448	
Asigurari sociale			22,50 %		297,245	
Cheltuieli transport			3,00 %		53,479	
Total			100,00 +		3 481,172	
Cheltuieli regie			4,00 %		52,844	
Total			100,00 +		3 534,016	
Beneficiu			3,00 %		106,019	
Total			100,00 +		3 640,035	
Total Lucrari de montare					3 640,035	
Incluziv salariu					1 321,090	
		2. Utilaj				
11		Box pentru 6 module	buc	1,000	178,000 0,000	178,000 0,000
12		Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C	buc	2,000	27,000 0,000	54,000 0,000
13		Intrerupator automat diferential cu doi poli(V30)	buc	2,000	112,000 0,000	224,000 0,000
Total			lei		456,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		5,472	
Total Utilaj					461,472	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		4 101	
Tva			20,00 %		820	

Total deviz: 4 921
Incluziv salariu 1 320

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (SRL:Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului
Politei de frontiera 'Briceni' a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 17
Garaj pentru auto.Lucrari de constructii generale(marca SAC)**

Valoarea de deviz 527 599 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	135,000	52,57	7 096,950
2.	7122050013400	Zidar	h-om	322,506	52,57	16 954,140
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,711	52,57	14 862,117
4.	7123010010200	Betonist	h-om	208,067	52,57	10 938,082
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,849	52,57	2 515,423
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	56,600	52,57	2 975,462
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,427	52,57	5 174,307
8.	7129020012800	Pavator	h-om	7,797	52,57	409,888
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	207,043	52,57	10 884,251
10.	7136080025001	Montator	h-om	6,483	52,57	340,811
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,087	52,57	4 105,033
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,932	52,57	627,265
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,123	52,57	321,885
14.	7212030022700	Sudor	h-om	11,808	52,57	620,746
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,750	52,57	2 194,797
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,370	52,57	1 649,121
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	138,170	52,57	7 263,597
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,334	52,57	1 016,388
19.	7422010060100	Timplar	h-om	3,624	52,57	190,514
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,916	24,00	1 293,984
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,580	24,00	3 637,920
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,820	24,00	907,680
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,910	24,00	1 197,840
		Total manopera				97 179

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	48,060	516,00	24 798,960
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,344	224,00	1 645,056
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,055	174,00	9,570
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,349	174,00	930,726
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,540	224,00	792,960
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,676	2,50	16,690

7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,047	2 700,00	126,900
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,396	3 041,67	1 204,501
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,053	3 041,67	161,208
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,027	3 041,67	82,125
11.	2010237318750	Distantieri	buc	183,452	0,10	18,344
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16,936	72,00	1 219,392
13.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) OK 1 cu doua camere	m2	4,470	840,00	3 754,800
14.	2030112947100	Porti rolete cu deschidere automata "Horman" ,dimen. 2,75x2,5m; 4 buc	m2	27,500	1 300,00	35 750,000
15.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	29,055	0,65	18,886
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,682	17,00	11,594
17.	2320187315789	Decofrol	kg	17,691	10,00	176,910
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,124	10,80	1,339
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,624	32,00	19,968
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,083	28,00	2,324
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,831	36,00	677,916
22.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,925	36,00	33,300
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,845	12,00	238,140
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,846	32,00	155,072
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,920	24,00	1 270,080
26.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,209	32,00	6,688
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,150	32,00	100,800
28.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,128	17,00	2,176
29.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	41,263	20,80	858,271
30.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,604	20,40	53,122
31.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,061	3,20	0,195
32.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,135	17,00	2,295
33.	245678999	Cornier	m	43,400	3,60	156,240
34.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	431,032	2,20	948,270
35.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	640,259	2,30	1 472,596
36.	2466477302420	Sticla solubila	kg	6,420	56,00	359,520
37.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,050	36,00	37,800
38.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,161	72,00	443,592
39.	2521302602907	Placi polistiren ,40kg/m2 ,gr.50 mm	m2	93,752	68,00	6 375,136
40.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	268,423	32,00	8 589,536
41.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	125,765	6,80	855,202
42.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,738	680,00	2 541,840
43.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,398	690,00	274,620
44.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	160,200	3,40	544,680
45.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,100	67,00	140,700
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,000	1,50	33,000
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,938	1,60	12,701
48.	2653102100831	Amestec uscat	kg	944,622	2,90	2 739,404
49.	26531021008311	Tink	kg	228,689	20,80	4 756,731
50.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	123,950	2,30	285,085
51.	26611128008000	Placi din piatra decorativa	m2	23,180	108,00	2 503,440
52.	2663102100000-1	Beton B3.5	m3	0,580	760,00	440,800
53.	2663102100000-2	Beton B7,5	m3	16,646	820,00	13 649,720

54.	2663102100000-3	Beton B15	m3	10,178	890,00	9 058,420
55.	26631021000011	Beton B15	m3	7,511	890,00	6 684,790
56.	26631021000121	Beton B12.5	m3	3,375	840,00	2 835,000
57.	2663102100022	Beton clasa.B7.5	m3	7,511	820,00	6 159,020
58.	26631021000222	Beton B12,5	m3	1,957	840,00	1 643,880
59.	266310210770001	Beton B15	m3	-5,232	890,00	
60.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,414	690,00	285,660
61.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	5,340	690,00	3 684,600
62.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,795	720,00	572,400
63.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,108	690,00	74,520
64.	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	2,778	720,00	2 000,160
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,396	1,20	79,675
66.	2682162611370-15	Placi de vata minerala ignifudate Fasrock, gr.50 mm	m2	28,583	88,00	2 515,304
67.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,500	32,00	336,000
68.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	145,688	18,00	2 622,384
69.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	24,150	108,00	2 608,200
70.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,840	120,00	100,800
71.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	151,980	9,80	1 489,405
72.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	502,967	9,60	4 828,483
73.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,018	13,75	13,998
74.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,371	13,75	101,351
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,949	13,75	95,549
76.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,040	84,00	507,360
77.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	101,760	12,00	1 221,120
78.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	830,000	12,00	9 960,000
79.	2811236304903	Panouri "Sandwich" * cu vata minerala gr.100 mm	m2	106,121	675,00	71 631,675
80.	2811236309900	Confectii metalice	kg	32,426	12,00	389,112
81.	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,336	12,00	28,032
82.	2873122004100	Plase sudate	kg	56,812	12,00	681,744
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,841	14,00	123,774
84.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,787	14,00	11,018
85.	2873147300863	Agrafe	kg	6,562	12,00	78,744
86.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,312	49,00	15,288
87.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	8,250	49,00	404,250
88.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,509	49,00	24,941
89.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,245	49,00	61,005
90.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,735	2,00	7,470
91.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	44,226	1,80	79,607
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48,803	0,35	17,081
93.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	312,120	0,80	249,696
94.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	312,120	0,25	78,030
95.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	44,226	0,15	6,634
96.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,735	0,25	0,934
97.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,735	0,12	0,448
98.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,737	0,00	0,000
99.	28741363134000-1	Diblu din material plastic	buc	685,992	1,20	823,190
100.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	8,863	10,00	88,630
101.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,422	12,00	53,064
102.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	189,000	0,72	136,080
103.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,439	2,15	46,094

104.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,573	18,00	28,314
105.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,182	18,00	111,276
106.	4100126202818	Apa	m3	1,190	18,00	21,420
107.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,587	1,20	13,905
		Total materiale de constructii				251 334

Utilaje de constructii:

1.	1234567890	Mixer electric	h/ut	2,377	16,00	38,032
2.	23456789	Ferestruu mecanic	h/ut	2,604	12,80	33,331
3.	2467899909	Mixer electric	h/ut	2,151	18,00	38,718
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,811	56,00	45,416
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,405	56,00	22,680
6.	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	3,268	18,00	58,824
7.	2922140007000	Macara	h-ut	23,890	300,00	7 167,000
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,814	18,00	14,652
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,422	18,00	601,596
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,037	56,00	58,072
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,117	16,00	33,872
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,284	16,00	36,544
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,402	16,00	246,432
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,502	56,00	196,112
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,596	18,00	10,728
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,257	18,00	4,626
17.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,528	18,00	9,504
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,470	27,00	66,690
19.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,245	27,00	33,615
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,411	300,00	423,300
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,591	300,00	1 677,300
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,051	230,00	11,730
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,156	172,00	26,832
		Total utilaje de constructii				10 854

Total:

Total	lei	359 367
ASigurari sociale	22,50 %	21 865
Cheltuieli transport	7,00 %	17 593
Total	100,00 +	398 825
Cheltuieli de regie	6,00 %	23 930
Total	100,00 +	422 755
Beneficiu	4,00 %	16 911
Total	100,00 +	439 666
TVa	20,00 %	87 933

Total deviz:

527 599

Intocmit (SRL"Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat (.)
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera
'Briceni' a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 17
Garaj pentru auto.Lucrari de constructii generale(marca SAC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasament				
1	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			28,560 <hr/> 28,560
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	24,00	28,560
2	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,440 <hr/> 7,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,440
3	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			793,723 <hr/> 211,754
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	24,00	211,754
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	56,00	581,969
		2. Fundatii				
4	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m	m3			1 086,537 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5				217,995
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,395
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,600
	26631021 00000-1	Beton B3.5	m3	1,0250	760,00	787,143
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
5	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... FM1,2,3 B15	m3			1 230,524 <hr/> 219,880
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00000-3	Beton B15	m3	1,0250	890,00	926,116
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	74,928
6	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			81,808 <hr/> 58,799
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,540
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,564
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,293

1	2	3	4	5	6	7
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
7	CC01 C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 6AI	kg			14,237 ----- 4,039
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0750	52,57	3,943
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,097
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,80	10,045
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
8	CC01 D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 10,12,14 AIII	kg			13,190 ----- 3,198
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	3,102
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
9	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			318,389 ----- 23,764
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	24,00	23,764
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	224,00	257,542
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,751
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,532
10	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7.5	m3			1 157,588 ----- 219,880
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26631021 00000-2	Beton B7,5	m3	1,0250	820,00	853,107
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
11	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			81,978 <hr/> 58,798
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,540
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,660
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,367
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
12	IzF50 A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			59,457 <hr/> 9,120
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	24,00	9,120
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	690,00	21,388
	24664773 02420	Sticla solubila	kg	0,5000	56,00	28,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	230,00	0,914
		3. Carcase				
13	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Rm1 din beton B15)	m3			1 298,982 <hr/> 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-3	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,617
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
14	CB02 D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			91,174 <hr/> 62,627
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	12,00	0,960
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,540
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	72,00	10,800
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,021
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,583
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
15	CC02 K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,600 <hr/> 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,995
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,80	10,045
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,299

1	2	3	4	5	6	7
16	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12,14 AIII)	kg			13,894 <hr/> 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,299
17	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Centura PM1 din B15)	m3			1 299,056 <hr/> 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-3	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,692
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
18	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			81,880 <hr/> 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,540
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	72,00	9,359

1	2	3	4	5	6	7
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,982
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,982
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,005
19	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6,8 AI)	kg			15,598 <hr/> 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,80	10,045
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,298
20	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg			13,895 <hr/> 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
21	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH-1	kg			27,128 <hr/> 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,647
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495

1	2	3	4	5	6	7
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
22	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,121 <hr/> 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,769
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,866
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,20	0,159
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,437
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,124
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
23	CL04 D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Балки и поясы из швеллера)	t			14 577,198 <hr/> 1 938,119
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000	52,57	998,830
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000	52,57	210,280
	72120300 22700	Sudor	h-om	13,0000	52,57	683,410
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	24,00	45,600
	28111063 01100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,0000	12,00	12 000,000
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000	49,00	73,500
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,25	1,125
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	2,00	9,000
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,12	0,540
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	28,00	2,800
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	10,80	1,613
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000	27,00	40,500
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000	300,00	510,000
24	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de	t			57,827 <hr/> 57,827

1	2	3	4	5	6	7
		rulare)				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,827
25	IzD03 a	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (ΓΦ021)	t			198,929 <hr/> 86,708
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,708
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	32,00	108,145
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,076
26	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			373,366 <hr/> 200,842
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,842
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,400
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,124
		4. Pereti zidarie				
27	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			883,099 <hr/> 177,561
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,441
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	24,00	15,120
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	516,00	464,400
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,200
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	680,00	47,600
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	690,00	69,000
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,538
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,000
28	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa SG1 la zidarie colturi)	kg			14,740 <hr/> 2,223

1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,103
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,120
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,181
		5. Acoperis				
29	CE44 A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Sandwich cu vata min. 100mm)	m2			867,526 ----- 70,284
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	52,57	63,084
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	24,00	7,200
	28112363 04903	Panouri "Sandwich" * cu vata minerala gr.100 mm	m2	1,0200	675,00	702,271
	25231567 20006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	32,00	84,211
	28741158 36897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,25	0,765
	28741158 36896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,80	2,448
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	36,00	6,646
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
30	CE05 B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			159,807 ----- 51,141
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	27104036 42299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	18,00	104,895
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	14,00	0,441
	28731473	Agrafe	kg	0,2500	12,00	3,150

1	2	3	4	5	6	7
	00863					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		6. Goluri usi si ferestre				
31	CK57 A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (OK1 profile 2 cam.)	m2			898,758 41,160
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,7150	24,00	41,160
	20301129 31108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) OK 1 cu doua camere	m2	1,0000	840,00	840,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	36,00	7,450
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	18,00	0,519
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1821	18,00	3,278
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	18,00	2,126
32	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			91,686 16,637
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,718
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,919
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	72,00	73,442
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,179
33	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (exterior)	m			104,322 18,743
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,824
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,919
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	84,00	84,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,179
34	CK09 A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Porti rulante automate "Horman" 2.75x2.5 - 4buc)	m2			1 376,776 58,901
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,0200	52,57	53,621
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	24,00	5,280

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	20301129 47100	Porti rolete cu deschidere automata "Horman" ,dimen. 2,75x2,5m; 4 buc	m2	1,0000	1 300,00	1 300,000
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,3000	49,00	14,700
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7500	2,15	1,613
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,50	1,200
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	174,00	0,348
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	18,00	0,014
		7. Pardoseli				
35	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 434,614 <hr/> 163,449
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,449
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	224,00	1 142,308
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,988
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,869
36	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B7.5)	m2			130,304 <hr/> 44,456
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00022	Beton clasa.B7.5	m3	0,1025	820,00	84,048
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
37	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B15)	m2			145,364 <hr/> 52,341
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 0000111	Beton B15	m3	0,1025	890,00	91,223
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
38	CG22 A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,	m2			100,343 <hr/> 36,799

1	2	3	4	5	6	7
		diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (se scade 7cm, k=7)				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	36,799
	26631021 0770001	Beton B15	m3	0,0102	890,00	63,544
		8. Tencuieli interioare				
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			72,524 ----- 57,370
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26641021 03001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	720,00	15,118
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,591 ----- 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,256
41	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,437 ----- 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
42	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,371 ----- 28,913

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		9. Tencuieli exterioare				
43	IzF55 A	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Gr.50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi ignifudate vata minerala Fasrock gr.50 mm cu latimea de 25 cm, cornier 43,4 m	m2			220,748 <hr/> 103,135
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8290	52,57	96,151
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	24,00	6,984
	24567899 9	Cornier	m		3,60	1,380
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,20	8,377
	25213026 02907	Placi polistiren ,40kg/m2 ,gr.50 mm	m2	0,8200	68,00	56,317
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,30	13,009
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,555
	26821626 11370-15	Placi de vata minerala ignifudate Fasrock, gr.50 mm	m2	0,2500	88,00	22,220
	28741363 134000-1	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,272
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	12345678 90	Mixer electric	h/ut	0,0210	16,00	0,336
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	23456789	Fereastră mecanic	h/ut	0,0230	12,80	0,294
	24678999 09	Mixer electric	h/ut	0,0190	18,00	0,342
44	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,000 <hr/> 6,308
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,80	8,632
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
45	CF30	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2			112,155

1	2	3	4	5	6	7
	A	grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti				64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	20,80	47,840
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,072
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,108
46	CF10 A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (la soclu gr.20mm, k=0.8)	m2			78,762 62,718
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	58,878
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	3,840
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	690,00	3,312
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	690,00	12,696
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	18,00	0,036
47	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (piatra decorativa la soclu)	m2			476,163 334,620
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	24,00	19,200
	71220300 12940	Pietrar	h-om	6,0000	52,57	315,420
	26641021 02002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	720,00	25,440
	26611128 008000	Placi din piatra decorativa	m2	1,0200	108,00	111,264
	28752758 91519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	10,00	3,939
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
48	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			63,532

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi Cornier inclus in poz.43				23,784
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9910	24,00	23,784
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	20,40	6,120
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,30	32,844
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,201
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	18,00	0,050
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,533
49	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,002 ----- 6,311
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,311
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,80	8,632
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
50	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2			112,158 ----- 64,138
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,138
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	20,80	47,840
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,073
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,108
		10. Lucrari diverse 10.1. Copertina				
51	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,154 ----- 10,754
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,15	0,017
52	IzD01	Curatirea de vopsea veche cu	t			57,725

1	2	3	4	5	6	7
	A	rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)				57,725
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,725
53	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			198,824 86,588
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,588
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	32,00	108,235
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,000
54	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			373,441 201,000
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	201,000
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,275
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,167
55	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tabla plana)	m2			222,192 53,313
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	108,00	130,410
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,00	16,800
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,00	7,035
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,040
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	36,00	1,890
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
		10.2. Pereu 1.5m				

1	2	3	4	5	6	7
56	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (gr.100mm)	m3			370,833 <hr/> 60,456
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,456
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	224,00	293,689
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,173
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	56,00	8,566
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	172,00	3,950
57	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (pereu gr. 70mm, B12.5)	m3			1 169,072 <hr/> 217,974
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,380
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,594
	26631021 000222	Beton B12,5	m3	1,0250	840,00	869,778
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,921
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
		10.3. Pandus				
58	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 434,471 <hr/> 163,412
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,412
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	224,00	1 142,235
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,000
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,824
59	DA06 A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (150mm)	m3			305,280 <hr/> 60,455
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,455
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	174,00	228,119
	41001162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,2320	18,00	4,178

1	2	3	4	5	6	7
	02806	drumuri-terasam.				
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	56,00	8,565
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	172,00	3,963
60	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (pandus 120mm, beton B12.5)	m3			1 169,026 <hr/> 217,994
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,394
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,600
	26631021 0001211	Beton B12.5	m3	1,0250	840,00	869,632
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

(.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera 'Briceni' a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17 Garaj pentru auto.Lucrari de constructii generale(marca SAC)

Valoarea de deviz 527 599 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Terasament						
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	33,600	28,560 28,560	959,616 959,616
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,000	7,440 7,440	96,720 96,720
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,130	793,723 211,754	103,184 27,528
Total Terasament					1 159,520	
Incluziv salariu					1 083,864	
2. Fundatii						
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3	0,560	1 086,537 217,995	608,461 122,077

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... FM1,2,3 B15	m3	2,070	1 230,524 219,880	2 547,184 455,152
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,700	81,808 58,799	1 366,198 981,935
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 6AI	kg	14,400	14,237 4,039	205,012 58,168
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 10,12,14 AIII	kg	79,900	13,190 3,198	1 053,890 255,495
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,930	318,389 23,764	614,490 45,864
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7.5	m3	16,000	1 157,588 219,880	18 521,400 3 518,080
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	77,040	81,978 58,798	6 315,573 4 529,836
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	12,840	59,457 9,120	763,434 117,096
Total Fundatii						31 995,642
Incluziv salariu						10 083,703
3. Carcase						
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea	m3	4,000	1 298,982 265,764	5 195,928 1 063,058

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice (Rm1 din beton B15)				
14	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	29,200	91,174 62,627	2 662,270 1 828,708
15	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	75,300	15,600 5,090	1 174,656 383,310
16	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (12,14 AIII)	kg	155,500	13,894 3,590	2 160,524 558,174
17	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Centura PM1 din B15)	m3	3,600	1 299,056 265,764	4 676,602 956,752
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	24,480	81,880 57,370	2 004,429 1 404,418
19	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (6,8 AI)	kg	58,300	15,598 5,090	909,392 296,725
20	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg	255,300	13,895 3,590	3 547,362 916,453
21	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH-1	kg	30,870	27,128 11,040	837,431 340,811

1	2	3	4	5	6	7
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,230	69,121 57,827	85,019 71,127
23	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Балки и поясы из швеллера)	t	0,830	14 577,198 1 938,119	12 099,074 1 608,639
24	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,830	57,827 57,827	47,996 47,996
25	IzD03a	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (ГФ021)	t	0,830	198,929 86,708	165,111 71,968
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,830	373,366 200,842	309,894 166,699
Total Carcase						35 875,688
Incluziv salariu						9 714,838
4. Pereti zidarie						
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	53,400	883,099 177,561	47 157,498 9 481,773
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa SG1 la zidarie colturi)	kg	56,250	14,740 2,223	829,140 125,026
Total Pereti zidarie						47 986,638
Incluziv salariu						9 606,799
5. Acoperis						
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Sandwich cu vata min. 100mm)	m2	102,000	867,526 70,284	88 487,621 7 168,968

1	2	3	4	5	6	7
30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	25,000	159,807 51,141	3 995,183 1 278,537
Total Acoperis						92 482,804
Incluziv salariu						8 447,505
6. Goluri usi si ferestre						
31	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (OK1 profile 2 cam.)	m2	4,470	898,758 41,160	4 017,448 183,984
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,040	91,686 16,637	553,785 100,488
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (exterior)	m	6,040	104,322 18,743	630,106 113,210
34	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Porti rulante automate "Horman" 2.75x2.5 - 4buc)	m2	27,500	1 376,776 58,901	37 861,349 1 619,789
Total Goluri usi si ferestre						43 062,688
Incluziv salariu						2 017,471
7. Pardoseli						
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,733	1 434,614 163,449	1 051,572 119,808
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B7.5)	m2	73,280	130,304 44,456	9 548,660 3 257,736
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau	m2	73,280	145,364 52,341	10 652,279 3 835,585

1	2	3	4	5	6	7
		egala cu 16 mp (beton B15)				
38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (se scade 7cm, k=7)	m2	-73,280	100,343 36,799	-7 353,111 -2 696,631
Total Pardoseli						13 899,400
Incluziv salariu						4 516,498
8. Tencuieli interioare						
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	132,300	72,524 57,370	9 594,981 7 590,051
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	132,300	86,591 64,135	11 456,047 8 485,113
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,300	3,437 1,577	454,728 208,650
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,300	39,371 28,913	5 208,725 3 825,256
Total Tencuieli interioare						26 714,481
Incluziv salariu						20 109,070
9. Tencuieli exterioare						
43	IzF55A	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Gr.50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi ignifudate vata minerala Fasrock gr.50 mm cu latimea de 25 cm, cornier 43,4 m	m2	113,200	220,748 103,135	24 988,724 11 674,835
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	90,750	15,000	1 361,282

1	2	3	4	5	6	7
		la fatade			6,308	572,487
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	90,750	112,155 64,135	10 178,094 5 820,288
46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (la soclu gr.20mm, k=0.8)	m2	22,500	78,762 62,718	1 772,154 1 411,164
47	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (piatra decorativa la soclu)	m2	22,500	476,163 334,620	10 713,670 7 528,950
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi Cornier inclus in poz.43	m2	8,680	63,532 23,784	551,459 206,448
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,680	15,002 6,311	130,221 54,778
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2	8,680	112,158 64,138	973,533 556,716
Total Tencuieli exterioare						50 669,137
Incluziv salariu						27 825,666
10. Lucrari diverse						
10.1. Copertina						
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	101,760	23,154 10,754	2 356,145 1 094,336
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,102	57,725 57,725	5,888 5,888

1	2	3	4	5	6	7
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,102	198,824 86,588	20,280 8,832
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,102	373,441 201,000	38,091 20,502
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tabla plana)	m2	20,000	222,192 53,313	4 443,840 1 066,260
Total Copertina						6 864,244
Incluziv salariu						2 195,818
10.2. Pereu 1.5m						
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (gr.100mm)	m3	2,700	370,833 60,456	1 001,250 163,230
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (pereu gr. 70mm, B12.5)	m3	1,890	1 169,072 217,974	2 209,547 411,971
Total Pereu 1.5m						3 210,797
Incluziv salariu						575,201
10.3. Pandus						
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,272	1 434,471 163,412	390,176 44,448
59	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (150mm)	m3	4,080	305,280 60,455	1 245,542 246,658
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa,	m3	3,260	1 169,026 217,994	3 811,026 710,662

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice (pandus 120mm, beton B12.5)				
Total Pandus						5 446,744
Incluziv salariu						1 001,768
Total Lucrari diverse						15 521,785
Incluziv salariu						3 772,787
Total			lei			359 367
ASigurari sociale			22,50 %			21 865
Cheltuieli transport			7,00 %			17 593
Total			100,00 +			398 825
Cheltuieli de regie			6,00 %			23 930
Total			100,00 +			422 755
Beneficiu			4,00 %			16 911
Total			100,00 +			439 666
TVa			20,00 %			87 933

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**527 599
97 179**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

(.)

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord
al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 18
Garaj pentru 4 auto Iluminat electric EEF/IEI**

Valoarea de deviz 4 826 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	18,900	37,00	699,300
		Total manopera				699

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070	32,00	2,240
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	28,00	1,372
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,100	12,00	193,200
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,055	122,00	6,710
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,100	12,00	193,200
6.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,024	24,00	0,576
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	36,00	0,216
8.	1019852	Vopsea	kg	0,036	32,00	1,152
9.	12345556	Corp de iluminat IP54, HIII 05x100	buc	2,000	158,00	316,000
10.	12435656	Intrerupator cu o clapa Ip 54	buc	4,000	28,00	112,000
11.	13445565	Cablu VVGng-660 3x1.5mm	m	50,000	8,40	420,000
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	10 000,00	10,000
13.	2233	Lampa luminiscenta ЛБ-36	buc	8,000	10,00	80,000
14.	235778	Corp iluminat ЛIII12-2x36 IP54 с ЭИПА	buc	4,000	224,00	896,000
15.	24356788	Cablu VGng-660 2x1.5mm	m	10,000	7,70	77,000
16.	45763	Intrerupator automat (AP50-2MT)	buc	1,000	388,00	388,000
17.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	6,120	12,00	73,440
18.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	4,00	24,400
19.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	4,00	4,000
20.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,012	122,00	1,464
21.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,132	28,00	3,696
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,021	12,00	0,252
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,014	122,00	1,708
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,300	56,00	16,800
25.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	36,00	0,216
26.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	22,00	0,792

27.	563463	Cutie de ramificare KOP-73, IP54	buc	10,000	3,80	38,000
28.	8769	Starter 80c-220-1	buc	8,000	7,20	57,600
		Total materiale de construcții				2 920

Utilaje de construcții:

1.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,296	18,00	5,328
		Total utilaje de construcții				6

Total:

Total		lei				4 022
TVA		20,00 %				804

Total deviz:

4 826

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 18
Garaj pentru 4 auto Iluminat electric EEF/IEI
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari montare				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10A (AP50-2MT)	buc			133,528 57,720
	1	Muncitor	h-om	1,5600	37,00	57,720
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,372
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,640
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,640
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	36,00	0,216
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 000,00	10,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	36,00	0,216
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	22,00	0,264
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЖППП12-2x36 IP54 c ЭИПА	100 buc			26 770,400 4 292,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	37,00	4 292,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	28,00	78,400
	235778	Corp iluminat ЖППП12-2x36 IP54 c ЭИПА	buc	100,0000	224,00	22 400,000
3		Lampa luminescenta ЛБ-36	buc			10,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2233	Lampa luminiscenta ЛБ-36	buc	1,0000	10,00	10,000
4		Starter 80c-220-1	buc			7,200
	8769	Starter 80c-220-1	buc	1,0000	7,20	7,200
5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54, HIII 05x100	buc			201,338
	1	Muncitor	h-om	1,1500	37,00	42,550
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	24,00	0,288
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	28,00	0,280
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	22,00	0,220
	12345556	Corp de iluminat IP54, HIII 05x100	buc	1,0000	158,00	158,000
6	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa IP54	100 buc			4 503,950
	1	Muncitor	h-om	39,5000	37,00	1 461,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	122,00	125,050
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	22,00	2,200
	12435656	Intrerupator cu o clapa Ip 54	buc	100,0000	28,00	2 800,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,200
7		Cutie de ramificare KOP-73, IP54	buc			3,800
	563463	Cutie de ramificare KOP-73, IP54	buc	1,0000	3,80	3,800
8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (VVGng-660 3x1.5mm)	100 m			2 134,892
	1	Muncitor	h-om	14,7000	37,00	543,900
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	12,00	297,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	12,00	297,600
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	12,00	122,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	122,00	2,440
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	12,00	0,024
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	122,00	2,928
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	56,00	28,000
	13445565	Cablu VVGng-660 3x1.5mm	m	100,0000	8,40	840,000
9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (VVGng-660 2x1.5mm)	100 m			2 064,380
	1	Muncitor	h-om	14,7000	37,00	543,900

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	12,00	297,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	12,00	297,600
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	12,00	122,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	122,00	2,440
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	12,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	122,00	2,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	56,00	28,000
	24356788	Cablu VGng-660 2x1.5mm	m	100,0000	7,70	770,000
		2. Utilaj				
10		Intrerupator automat (AP50-2MT)	buc			388,000 0,000
	45763	Intrerupator automat (AP50-2MT)	buc	1,0000	388,00	388,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Poliției de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18 Garaj pentru 4 auto Iluminat electric EEF/IEI

Valoarea de deviz 4 826 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari montare				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10A (AP50-2MT)	buc	1,000	133,528 57,720	133,528 57,720
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,040	26 770,400 4 292,000	1 070,816 171,680
3		Lampa luminiscenta ЛБ-36	buc	8,000	10,000 0,000	80,000 0,000
4		Starter 80c-220-1	buc	8,000	7,200 0,000	57,600 0,000
5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54, HIII 05x100	buc	2,000	201,338 42,550	402,676 85,100
6	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa IP54	100 buc	0,040	4 503,950 1 461,500	180,158 58,460
7		Cutie de ramificare KOP-73, IP54	buc	10,000	3,800 0,000	38,000 0,000
8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (VVGng-660 3x1.5mm)	100 m	0,500	2 134,892 543,900	1 067,446 271,950

1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (VVGng-660 2x1.5mm)	100 m	0,100	2 064,380 543,900	206,438 54,390
Total			lei		3 236,662	
Asigurari sociale			22,50 %		157,343	
Cheltuieli transport			4,00 %		101,281	
Total			100,00 +		3 495,286	
Cheltuieli regie			4,00 %		27,972	
Total			100,00 +		3 523,258	
Beneficiu			3,00 %		105,697	
Total Lucrari montare					3 628,955	
Incluziv salariu					699,300	
2. Utilaj						
10		Intrerupator automat (AP50-2MT)	buc	1,000	388,000 0,000	388,000 0,000
Total			lei		388,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		4,656	
Total Utilaj					392,656	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		4 022	
TVA			20,00 %		804	

Total deviz: **4 826**
Incluziv salariu **699**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 19
Garaj pentru 4 auto. Mijloace antiincendiere

Valoarea de deviz 1 012 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	131239	Stingator OP-5	buc	4,000	208,33	833,320
		Total materiale de construcții				833
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	833
Cheltuieli achizitionare -transportare	1,20 %	10
Total	100,00 +	843
TVA	20,00 %	169

Total deviz:

1 012

Intocmit _____ (SRL"Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 19
Garaj pentru 4 auto. Mijloace antiincendiare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Antiincendiare				
1		Stingator OP-5	buc			208,330 0,000
	131239	Stingator OP-5	buc	1,0000	208,33	208,330

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 19
Garaj pentru 4 auto. Mijloace antiincendiere**

Valoarea de deviz 1 012 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Antiincendiere				
1		Stingator OP-5	buc	4,000	208,330 0,000	833,320 0,000
Total Antiincendiere						833,320
Incluziv salariu						0,000
Total			lei			833
Cheltuieli achizitionare -transportare				1,20 %		10
Total				100,00 +		843
TVA				20,00 %		169

Total deviz: 1 012
Incluziv salariu 0

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului
Politei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 20
Garaj pentru 4 auto.Ventilarea**

Valoarea de deviz 22 774 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,940	52,57	49,416
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,290	52,57	908,935
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	54,996	52,57	2 891,139
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,124	52,57	795,069
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	24,00	1,440
		Total manopera				4 646

Materiale:

1.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,966	24,00	23,184
2.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,112	17,00	1,904
3.	234567889	Grila ventilatie MVM150s VENTS 150x150	buc	2,000	122,00	244,000
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,625	10,80	17,550
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,082	28,00	58,296
6.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,034	18,00	18,612
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,50	1,500
8.	26821626113015	Saltele vata minerala Mat din vata bazaltica ParocPro LamellaMat AluCoa	m2	19,342	29,00	560,918
9.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,440	24,00	322,560
10.	271040360041109	Tabla neagra cal.I 0.8mm grosime -Umbrela din zinc 3II 00.000-01 400x250	kg	13,125	78,00	1 023,750
11.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	134,843	24,00	3 236,232
12.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	51,237	24,00	1 229,688
13.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,696	24,00	136,704
14.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	129,442	24,00	3 106,608
15.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,735	10,00	7,350
16.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,876	10,00	8,760
17.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,027	10,00	260,270
18.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,970	10,00	9,700
19.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,102	13,75	15,153
20.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,779	13,75	10,711
21.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,175	13,75	16,156

22.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	7,182	13,75	98,753
23.	28741157657001	Rama cu jaluzele reglabile ORG 400x200h VENTS	buc	4,000	320,00	1 280,000
24.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	294,920	0,25	73,730
25.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	124,600	0,35	43,610
26.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	124,600	0,15	18,690
27.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	133,000	0,15	19,950
28.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	294,920	0,10	29,492
29.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,154	14,00	2,156
30.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	419,520	0,15	62,928
31.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,192	1,20	0,230
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,931	2,15	2,002
Total materiale de construcții						11 942

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,426	18,00	25,668
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	27,00	10,800
Total utilaje de construcții						36

Total:

Total	lei	16 624
Asigurari sociale	22,50 %	1 045
Cheltuieli transport	4,00 %	478
Total	100,00 +	18 147
Cheltuieli regie	6,00 %	279
Total	100,00 +	18 426
Beneficiu	3,00 %	552
Total	100,00 +	18 978
Tva	20,00 %	3 796

Total deviz:

22 774

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construcția sediului Sectorului Poliției de Frontieră
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 20
Garaj pentru 4 auto.Ventilarea
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BE1 BE2				
1	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200 material marunt (k=1.01)	m2			399,285 129,322
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	52,57	129,322
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,283
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,818
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	1,20	0,012
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	24,00	1,164
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	14,00	0,113
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,00	13,635
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,80	0,327
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,103
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,424
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,75	0,555
	27104036 41000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	24,00	69,084
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	24,00	174,529
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,616
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,040
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,00	1,260
2	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu	buc			390,079

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h VENTS				51,519
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	52,57	51,519
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,200
	28741157 657001	Rama cu jaluzele reglabile ORG 400x200h VENTS	buc	1,0000	320,00	320,000
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,200
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,800
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,00	0,360
3	VB27 A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (Umbrela din zinc 3II 00.000-01 400x250) Material marunt =1.05	buc			812,041 <hr/> 83,061
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	52,57	83,061
	27104037 01978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	10,00	4,380
	27104037 01253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	10,00	3,675
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	28,00	26,460
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	18,00	1,890
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	24,00	1,008
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,80	5,670
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,945
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	13,75	2,888
	27104036 00203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	24,00	161,280
	27104036 0041109	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime -Umbrela din zinc 3II 00.000-01 400x250	kg	6,2500	78,00	511,875
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,15	0,945
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,35	2,205
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	27,00	5,400
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,00	0,360
		2. PE1				
4	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (MVM150s VENTS 150x150)	buc			148,178 <hr/> 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
	23456788 9	Grila ventilatie MVM150s VENTS 150x150	buc	1,0000	122,00	122,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
5	VA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (150x100) material marunt = 1.01	m2			323,223 <hr/> 180,841
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	52,57	180,841
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,00	8,083
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,280
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,225
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	1,20	0,012
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	24,00	0,380
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	14,00	0,117
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	10,00	14,642
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,80	0,324
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	17,00	0,057
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,909
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,75	0,413
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	24,00	113,920
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,606
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,515
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
		3. Izolare				
6	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Mat din vata bazaltica ParocPro LamellaMat AluCoat)	m2			83,919 <hr/> 47,839
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	52,57	47,839
	26821626 113015	Saltele vata minerala Mat din vata bazaltica ParocPro LamellaMat AluCoa	m2	1,0180	29,00	29,522

1	2	3	4	5	6	7
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	13,75	5,198
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	13,75	0,798
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	13,75	0,564
7	IzIO9A 1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crest semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			186,835 <hr/> 16,402
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3120	52,57	16,402
	27104036 01300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	24,00	170,328
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0490	2,15	0,105
8	IzIO9A 2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crest semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			26,494 <hr/> 25,444
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4840	52,57	25,444
	28741158 93900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,15	1,050

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Politei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20 Garaj pentru 4 auto.Ventilarea

Valoarea de deviz 22 774 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. BE1 BE2						
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200 material marunt (k=1.01)	m2	17,800	399,285 129,322	7 107,272 2 301,935
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h VENTS	buc	4,000	390,079 51,519	1 560,314 206,074
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (Umbrela din zinc 3II 00.000-01 400x250) Material marunt =1.05	buc	2,000	812,041 83,061	1 624,082 166,121
Total BE1 BE2					10 291,668	
Incluziv salariu					2 674,130	
2. PE1						
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (MVM150s VENTS 150x150)	buc	2,000	148,178 25,428	296,356 50,856
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (150x100) material	m2	1,200	323,223 180,841	387,867 217,009

1	2	3	4	5	6	7
		marunt = 1.01				
Total PE1						684,223
Incluziv salariu						267,865
3. Izolare						
6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Mat din vata bazaltica ParocPro LamellaMat AluCoat)	m2	19,000	83,919 <hr/> 47,839	1 594,470 <hr/> 908,935
7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestas semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	19,000	186,835 <hr/> 16,402	3 549,869 <hr/> 311,635
8	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestas semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	19,000	26,494 <hr/> 25,444	503,384 <hr/> 483,434
Total Izolare						5 647,723
Incluziv salariu						1 704,004
Total			lei		16 624	
Asigurari sociale			22,50 %		1 045	
Cheltuieli transport			4,00 %		478	
Total			100,00 +		18 147	
Cheltuieli regie			6,00 %		279	
Total			100,00 +		18 426	
Beneficiu			3,00 %		552	
Total			100,00 +		18 978	
Tva			20,00 %		3 796	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**22 774
4 646**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 21
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)**

Valoarea de deviz 33 809 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	54,746	52,57	2 877,998
2.	7137010011500	Electrician	h-om	20,125	52,57	1 057,971
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,060	24,00	337,440
		Total manopera				4 273

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,035	10 000,00	350,000
2.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,014	10 000,00	140,000
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	10 000,00	10,000
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,657	32,00	21,024
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431	28,00	12,068
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,470	12,00	17,640
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,022	122,00	2,684
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,470	12,00	17,640
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,016	12,00	0,192
10.	1019852	Vopsea	kg	0,385	32,00	12,320
11.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,001	3 041,67	3,042
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	10 000,00	30,000
13.	23456789	Caramida	buc	540,000	3,00	1 620,000
14.	3424234242	Короб стальной оцинкованный	m	2,000	53,00	106,000
15.	34892423982	Nisip	m3	16,000	145,00	2 320,000
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,250	18,00	22,500
17.	418128	Кабель АПвзБШп-1 4x70,0мм2	m	157,000	90,00	14 130,000
18.	4483823	Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепитель МР211	buc	1,000	416,00	416,000
19.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	22,00	134,200
20.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	12,00	12,000

21.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,017	122,00	2,074
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,095	122,00	11,590
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,020	12,00	0,240
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,110	36,00	3,960
25.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	12,000	72,00	864,000
26.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,360	10,80	3,888
27.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	36,00	0,324
28.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,142	12,00	1,704
Total materiale de construcții						20 263

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,798	27,00	48,546
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,558	280,00	436,240
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,545	260,00	141,700
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,195	56,00	290,920
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	18,00	0,720
Total utilaje de construcții						918

Total:

Total	lei	28 174
TVA	20,00 %	5 635

Total deviz:

33 809

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 21
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			574,000 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	280,00	574,000
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			49,440 49,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	24,00	49,440
3	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			283,400 0,000
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	260,00	283,400
4	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			793,520 211,680
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	24,00	211,680
	29522700	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	10,3900	56,00	581,840

1	2	3	4	5	6	7
	04021	termic 6 cp (4 kw)				
5	TsD19 A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3			86,438 84,638
	71370100 11500	Electrician	h-om	1,6100	52,57	84,638
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800
6		Nisip	m3			145,000 0,000
	34892423 982	Nisip	m3	1,0000	145,00	145,000
7	34-02- 003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava ПЭ d=110mm)	1 km			79 245,333 6 991,833
	1	Muncitor	h-om	133,0000	52,57	6 991,833
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 041,67	253,500
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	72,00	72 000,000
8	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			28,560 28,560
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	24,00	28,560
9	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,440 7,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,440
		2. Lucrari de montare				
10	08-03- 526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			375,783 145,093
	1	Muncitor	h-om	2,7600	52,57	145,093

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	28,00	12,068
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,640
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,640
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	12,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	32,00	1,504
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	10 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	22,00	134,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	12,00	12,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	36,00	0,324
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	12,00	0,504
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	27,00	3,510
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (in transee)	100 m			845,412 720,209
	1	Muncitor	h-om	13,7000	52,57	720,209
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	10 000,00	103,704
	1011755	Otel fisic calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 000,00	7,407
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	32,00	8,012
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,994
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	122,00	4,970
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	12,00	0,116
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in tevi PVC)	100 m			981,150 962,033
	1	Muncitor	h-om	18,3000	52,57	962,033
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,017
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	122,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	12,00	0,100
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	36,00	18,000
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in cutie, canale)	100 m			981,370 962,030
	1	Muncitor	h-om	18,3000	52,57	962,030
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,220
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	122,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	12,00	0,120
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	36,00	18,000
14		Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2	m			90,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	418128	Кабель АПвзБ6Шп-1 4x70,0мм2	m	1,0000	90,00	90,000
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			348,536
	1	Muncitor	h-om	6,6300	52,57	348,536
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 542,250
	1	Muncitor	h-om	6,5100	52,57	342,250
	23456789	Caramida	buc		3,00	1 200,000
17	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			94,984
	1	Muncitor	h-om	1,7300	52,57	90,946
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	122,00	0,244
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	12,00	0,600
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	10,80	1,944
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	12,00	0,030
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 171,600
	1	Muncitor	h-om	29,4000	52,57	1 545,550
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	32,00	219,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	12,00	150,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	122,00	48,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	12,00	150,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	27,00	58,050
19		Короб стальной оцинкованный	m			53,000
	3424234242	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	53,00	53,000
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 329,347
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,807
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 000,00	800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	24,960
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	27,00	68,580
21	08-02-	Conductor de legare la pamint	100 m			2 104,192

1	2	3	4	5	6	7
	472-5	comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)				935,750
	1	Muncitor	h-om	17,8000	52,57	935,750
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 000,00	916,667
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,8000	32,00	57,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	27,00	194,175
		3. Valoarea utilajului				
22		Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепитель МР211	buc			416,000 0,000
	4483823	Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепитель МР211	buc	1,0000	416,00	416,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21 Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 33 809 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,760	574,000 0,000	436,240 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,500	49,440 49,440	123,600 123,600
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,500	283,400 0,000	141,700 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,500	793,520 211,680	396,760 105,840
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	12,500	86,438 84,638	1 080,471 1 057,971
6		Nisip	m3	16,000	145,000 0,000	2 320,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava ПЭ d=110mm)	1 km	0,012	79 245,333 6 991,833	950,944 83,902
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,000	28,560 28,560	85,680 85,680
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,000	7,440 7,440	22,320 22,320
Total			lei		5 557,715	
Asigurari sociale			22,50 %		332,845	
Cheltuieli transport			3,00 %		96,286	
Total			100,00 +		5 986,846	
Cheltuieli regie			4,00 %		239,474	
Total			100,00 +		6 226,320	
Beneficiu			3,00 %		186,789	
Total			100,00 +		6 413,109	
Total Lucrari de constructie					6 413,109	
Incluziv salariu					1 479,313	
		2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	375,783 145,093	375,783 145,093
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (in transee)	100 m	1,350	845,412 720,209	1 141,306 972,282
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in tevi PVC)	100 m	0,120	981,150 962,033	117,738 115,444
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in cutie, canale)	100 m	0,100	981,370 962,030	98,137 96,203
14		Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2	m	157,000	90,000	14 130,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,570	348,536 348,536	547,201 547,201
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,350	1 542,250 342,250	2 082,038 462,038
17	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000	94,984 90,946	189,968 181,892
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,020	2 171,600 1 545,550	43,432 30,911
19		Короб стальной оцинкованный	m	2,000	53,000 0,000	106,000 0,000
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	1 329,347 435,807	398,804 130,742
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	0,120	2 104,192 935,750	252,503 112,290
Total			lei		19 482,910	
Asiguari sociale			22,50 %		628,672	
Cheltuieli transport			3,00 %		499,186	
Total			100,00 +		20 610,768	
Cheltuieli regie			4,00 %		111,764	
Total			100,00 +		20 722,532	
Beneficiu			3,00 %		621,676	
Total Lucrari de montare					21 344,208	
Incluziv salariu					2 794,096	
		3. Valoarea utilajului				
22		Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепитель MP211	buc	1,000	416,000 0,000	416,000 0,000
Total			lei		416,000	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %			4,992
Total Valoarea utilajului						420,992
Incluziv salariu						0,000
	Total		lei			28 174
	TVA		20,00 %			5 635

Total deviz: **33 809**
Incluziv salariu **4 273**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului
Politei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 22
Amenajarea tertoriului (Marca PG)**

Valoarea de deviz 214 449 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 22:					

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	144,375	52,57	7 589,794	
2.	7129020012800	Pavator	h-om	283,237	52,57	14 889,770	
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,582	52,57	3 027,086	
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,375	52,57	1 281,394	
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,925	52,57	311,477	
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,480	52,57	656,074	
		Total manopera					27 755

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	208,00	1,456	
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98,325	135,00	13 273,875	
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,875	174,00	326,250	
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,050	135,00	2 166,750	
5.	1421402200393	Balast pentru betoanefr.20-40mm	m3	73,744	208,00	15 338,752	
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	600,000	1,50	900,000	
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 951,250	1,50	4 426,875	
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4.0 mm	m2	380,625	87,00	33 114,375	
9.	2663102100001	Beton 7,5	m3	4,560	820,00	3 739,200	
10.	26631021000011	Beton B10	m3	38,822	820,00	31 834,040	
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x80 mm	m	95,475	54,00	5 155,650	
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,500	112,00	840,000	
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,450	18,00	548,100	
		Total materiale de construcții					111 665

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	6,045	56,00	338,520
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,340	56,00	131,040
3.	2922140007000	Macara	h-ut	9,375	300,00	2 812,500
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,449	280,00	1 805,720

5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,475 8,606	112,00 116,00	1 285,200 998,296
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,475	300,00	142,500
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,055	280,00	15,400
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,000	18,00	270,000
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,045	56,00	338,520
10.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,340	56,00	131,040
11.	3410540000006	Autocamioane	h-ut	6,574	230,00	1 512,020
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,725 1,294	112,00 175,00	193,200 226,450
Total utilaje de construcții						10 199

Total:

Total	lei	149 619
Asigurari sociale	22,50 %	6 245
Cheltuieli transport	7,00 %	7 817
Total	100,00 +	163 681
Cheltuieli regie	6,00 %	9 821
Total	100,00 +	173 502
Beneficiu	3,00 %	5 206
Total	100,00 +	178 708
TVA	20,00 %	35 741

Total deviz:

214 449

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 22
Amenajarea tertoriului (Marca PG)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06 B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			244,887 177,687
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	52,57	177,687
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	56,00	33,600
	29522700 03380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	56,00	33,600
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			176,261 84,112
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000	52,57	84,112
	28752774 00000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,400
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	280,00	5,349
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,400
3	DG03 A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2			15,771 15,771
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,57	15,771
4	TsC03 H1 k=0.85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV k=0,85	100 m3			828,488 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	300,00	828,488
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t			41,861 ----- 0,000
	34105400 00006	Autocamioane	h-ut	0,1820	230,00	41,861
6	TsC50 D k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (la 1 km) k=2	100 m3			98,000 ----- 0,000
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0200	208,00	8,465
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1600	280,00	89,535
		2. Замощение 375м2				
7	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosimea 20mm)	m3			233,764 ----- 19,451
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,451
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	135,00	176,985
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	112,00	17,136
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,00	2,576
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	280,00	13,440
8	DA06 B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.2-40mm (grosimea 0.15m)	m3			331,529 ----- 19,450
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,450
	14214022 00393	Balast pentru betoanefr.20-40mm	m3	1,3110	208,00	272,689
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	116,00	17,747
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,026
	29522200	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	280,00	13,440

1	2	3	4	5	6	7
	03546					
9	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B10)	m3			1 167,673 <hr/> 236,565
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,395
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,171
	26631021 0000111	Beton B10	m3	1,0250	820,00	848,908
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,200
10	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ,gr.4,0 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			142,730 <hr/> 31,332
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,501
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,831
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4.0 mm	m2	1,0150	87,00	88,305
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,805
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	174,00	0,870
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	135,00	5,778
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	112,00	2,240
11	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip Bordur pentru pietonie 500x210x80	m			109,401 <hr/> 15,771
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,308
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,463
	26631021 00001	Beton 7,5	m3	0,0480	820,00	39,360
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x80 mm	m	1,0050	54,00	54,270

L.S.

APROBAT:

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22 Amenajarea tertoriului (Marca PG)

Valoarea de deviz 214 449 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	3,900	244,887 177,687	955,058 692,978
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,800	176,261 84,112	1 374,834 656,074
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	110,000	15,771 15,771	1 734,810 1 734,810
4	TsC03H1 k=0.85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV k=0,85	100 m3	0,172	828,488 0,000	142,500 0,000
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	36,120	41,861 0,000	1 512,020 0,000
6	TsC50D k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (la1 km) k=2	100 m3	0,172	98,000 0,000	16,856 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Демонтажные работы						5 736,078
Incluziv salariu						3 083,862
2. Замощение 375м2						
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosimea 20mm)	m3	75,000	233,764 19,451	17 532,293 1 458,818
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.2-40mm (grosimea 0.15m)	m3	56,250	331,529 19,450	18 648,485 1 094,087
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B10)	m3	37,500	1 167,673 236,565	43 787,728 8 871,188
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ,gr.4,0 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	375,000	142,730 31,332	53 523,645 11 749,395
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip Bordur pentru pietonie 500x210x80)	m	95,000	109,401 15,771	10 393,095 1 498,245
Total Замощение 375м2						143 885,246
Incluziv salariu						24 671,733
Total			lei		149 619	
Asigurari sociale			22,50 %		6 245	
Cheltuieli transport			7,00 %		7 817	
Total			100,00 +		163 681	
Cheltuieli regie			6,00 %		9 821	
Total			100,00 +		173 502	
Beneficiu			3,00 %		5 206	
Total			100,00 +		178 708	

TVA	20,00 %	35 741
-----	---------	--------

Total deviz: **214 449**
Incluziv salariu **27 755**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare .REAC

Valoarea de deviz 29 730 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,045	52,57	2,366
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,450	52,57	76,227
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1,739	52,57	91,418
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,311	52,57	16,350
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,600	52,57	136,682
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,792	52,57	1 671,306
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,363	52,57	71,653
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,012	52,57	53,201
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,094	24,00	434,256
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,612	24,00	14,688
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,862	24,00	212,688
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,657	24,00	39,768
		Total manopera				2 818

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,238	1 576,00	375,088
2.	1234	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	356,00	356,000
3.	12345	Placi prefabricate pt. camine КЦП-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	666,00	666,000
4.	1234567	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	720,00	720,000
5.	12345678	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	680,00	680,000
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,330	224,00	73,920
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	224,00	0,224
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,012	177,00	2,124
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,055	145,00	732,975
10.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,010	145,00	1,450
11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,498	208,00	103,584
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,046	2,50	0,115
13.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,006	3 000,00	18,000
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,228	72,00	16,416

15.	2320166200676	White spirit	kg	0,092	17,00	1,564
16.	23456	Inel de reazem KIQO-1 (0,02 m3)	buc	1,000	98,00	98,000
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,026	10,80	11,081
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,571	28,00	15,988
19.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,240	32,00	7,680
20.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,156	32,00	4,992
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,096	17,00	1,632
22.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,046	12,00	0,552
23.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,101	17,00	1,717
24.	25132066215001	Banda de avertizare	m	36,720	0,70	25,704
25.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,162	7,20	29,966
26.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,698	8,00	29,584
27.	252121670051	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d,110 mm SN4 SDR41	m	12,542	78,00	978,276
28.	2521216701000	Teava din otel	m	0,830	36,00	29,880
29.	25212167100033	Teava din polietilena Du63. PE80 SDR21 PN6	m	34,102	36,00	1 227,672
30.	2521216711	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d,160 mm SN4 SDR41	m	20,904	116,00	2 424,864
31.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,940	3,00	11,820
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,712	1,50	2,568
33.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,000	72,00	72,000
34.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10 (0,18 m3)	buc	1,000	244,00	244,000
35.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQD1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	542,00	542,000
36.	26611264331033	Placi prefabricate pt. camine KIQD10-3	buc	2,000	366,00	732,000
37.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,279	820,00	228,780
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,190	920,00	174,800
39.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,002	680,00	1,360
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,050	680,00	34,000
41.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,018	110,00	1,980
42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,184	1,20	0,221
43.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,028	10,00	0,280
44.	272210331011	Teava instalatie d.160 mm	m	1,200	136,00	163,200
45.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,418	4,00	1,672
46.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	32,960	1,20	39,552
47.	2874117300000-2	Vana ccomanda manuala D=50mm, P=10bar)	buc	1,040	524,00	544,960
48.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,112	14,00	1,568
49.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	4,000	980,00	3 920,000
50.	28752744282	Imbinare plastic D63 pentru flanse	buc	2,060	58,00	119,480
51.	287527442821100	Flansa rotunda libera d.63mm	buc	2,060	124,00	255,440
52.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,430	18,00	7,740
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	18,00	0,072
54.	4100116202820	Apa potabila	m3	3,402	18,00	61,236
55.	4100126202818	Apa	m3	0,400	18,00	7,200
		Total materiale de constructii				15 804

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,680	56,00	94,080
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,798	56,00	44,688
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,068	56,00	3,808

4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,840	112,00	94,080
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,004	300,00	1,200
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,990	27,00	80,730
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,360	16,00	21,760
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,020	280,00	5,600
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,001	112,00	0,112
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,253	56,00	14,168
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,001	177,00	0,177
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,762	300,00	528,600
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,632	280,00	176,960
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,044	280,00	12,320
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,032	116,00	3,712
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,798	56,00	44,688
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,469	56,00	306,264
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,470	112,00	164,640
19.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,360	178,00	242,080
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,422	156,00	533,832
21.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,363	230,00	313,490
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,041	112,00	116,592
		Total utilaje de construcții				2 804

Total:

Total	lei	21 426
Asigurari sociale	22,50 %	634
Cheltuieli transport	4,00 %	632
Total	100,00 +	22 692
Cheltuieli regie	6,00 %	1 362
Total	100,00 +	24 054
Beneficiu	3,00 %	722
Total	100,00 +	24 776
Tva	20,00 %	4 954

Total deviz:

29 730

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construcția sediului Sectorului Poliției de
frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 23
Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare .REAC
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1. Apeduct 1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03 B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			614,805 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	614,805
2	TsA20 B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			49,438 49,438
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	24,00	49,438
3	TsD02 A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			305,103 0,000
	29522600 03553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	280,00	305,103
4	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3			739,738 211,697
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	24,00	211,697

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	56,00	528,041
5	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,440 ----- 7,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,440
6	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			677,143 ----- 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	677,143
7	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			17,481 ----- 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	230,00	17,481
8	TsC50 B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (la1km, k=2)	100 m3			43,200 ----- 0,000
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0120	224,00	3,200
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	280,00	40,000
9	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,571 ----- 8,571
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	24,00	8,571
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	224,00	0,000
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,000
		1.2. Armaturi				
10	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mmu (Vana ccomanda manuala D=63mm, P=10bar)	buc			573,874 ----- 28,914

1	2	3	4	5	6	7
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,914
	28741173 00000-2	Vana ccomanda manuala D=50mm, P=10bar)	buc	1,0000	524,00	544,960
11	AcA23 A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63mm	buc			<u>175,590</u> 30,491
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,491
	28752744 2821100	Flansa rotunda libera d.63mm	buc	1,0000	124,00	127,720
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	7,20	7,492
	28741158 00001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,20	9,888
12	AcA23 A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63mm (Imbinare plastic D63 pentru flanse)	buc			<u>107,610</u> 30,491
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,491
	28752744 282	Imbinare plastic D63 pentru flanse	buc	1,0000	58,00	59,740
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	7,20	7,492
	28741158 00001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,20	9,888
13	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du63. PE80 SDR21 PN6	m			<u>46,949</u> 2,325
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360	52,57	1,893
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	24,00	0,432
	25212167 100033	Teava din polietilena Du63. PE80 SDR21 PN6	m	1,0030	36,00	36,108
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,70	0,756
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	178,00	7,120
	29521600 07253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	16,00	0,640
14	AcF11 C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			<u>7,263</u> 2,103
	71360500	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	52,57	2,103

1	2	3	4	5	6	7
	12000					
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,1000	18,00	1,800
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	112,00	3,360
15	AcF12 A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			<u>0,327</u> 0,215
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0041	52,57	0,215
	28752774 100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	56,00	0,112
16	AcA08 B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			<u>8,411</u> 8,411
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	52,57	8,411
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 160 mm L=0,3m;GOST 10704-91*	buc			<u>164,176</u> 68,341
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	52,57	68,341
	27221033 1011	Teava instalatie d.160 mm	m	0,6000	136,00	81,600
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	10,80	3,888
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	28,00	4,480
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	32,00	3,840
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,50	1,284
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	145,00	0,725
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0012	18,00	0,018
18	AcE51 B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (conectare D63)	piesa			<u>173,085</u> 125,598
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500	52,57	91,998
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	24,00	33,600
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,4000	36,00	14,976
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1020	10,80	1,145
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	28,00	2,800
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1820	4,00	0,756
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300	27,00	27,810

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip h=0.1m	m3			229,940 <hr/> 21,600
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	24,00	21,600
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	145,00	159,500
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	112,00	23,520
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,520
		1.3. Canalizare				
20	AcA08 A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			138,055 <hr/> 15,771
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	52,57	15,771
	25212167 11	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d,160 mm SN4 SDR41	m	1,0400	116,00	121,243
	25137366 01700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	8,00	0,924
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	116,00	0,116
21	AcA08 A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			98,335 <hr/> 15,771
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	52,57	15,771
	25212167 0051	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d,110 mm SN4 SDR41	m	1,0400	78,00	81,523
	25137366 01700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	8,00	0,925
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	116,00	0,116
22	AcE51 C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			215,079 <hr/> 139,951
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	52,57	102,511
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	24,00	37,440
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,4000	36,00	14,904
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	10,80	2,160
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1460	28,00	4,228
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	4,00	0,916

1	2	3	4	5	6	7
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	27,00	52,920
23	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip H=0.1m	m3			229,940 ----- 21,600
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	24,00	21,600
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	145,00	159,500
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	112,00	23,520
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,520
		1.4. Executarea caminelor de vane pentru alimentare cu apa (inelare)				
24	AcE11 A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			908,430 ----- 424,204
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	52,57	354,848
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	24,00	69,357
	26631021 00933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	820,00	165,783
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	72,00	8,765
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	680,00	6,899
	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,136
	20101029 06951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	13,043
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	156,00	288,600
25	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			980,000 ----- 0,000
	28752742 00001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	980,00	980,000
26		Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0.38 m3)	buc			356,000 ----- 0,000
	1234	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0.38 m3)	buc	1,0000	356,00	356,000
27		Placi prefabricate pt. camine KЦП-15-1 (0,27 m3)	buc			666,000 ----- 0,000
	12345	Placi prefabricate pt. camine KЦП-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	666,00	666,000

1	2	3	4	5	6	7
28		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			720,000 0,000
	1234567	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	720,00	720,000
29		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc			680,000 0,000
	12345678	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	680,00	680,000
30		Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc			98,000 0,000
	23456	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	98,00	98,000
31	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,559 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,774
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,866
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,426
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
32	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (grosimea 100 mm)	m3			347,979 60,316
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,316
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	208,00	272,589
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,168
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	56,00	8,547
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,00	2,358
33	DB16 A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2			98,147 4,206

1	2	3	4	5	6	7
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,206
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 576,00	92,901
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	177,00	0,559
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	10,00	0,068
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	56,00	0,413
34	AcE13 A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1buc)	m3			<u>1 347,674</u> 610,361
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	52,57	510,500
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	24,00	99,861
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	920,00	380,000
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	72,00	9,391
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	680,00	53,217
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	156,00	294,704
35	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQI-10)	buc			<u>244,000</u> 0,000
	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	244,00	244,000
36	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQ-10-3)	buc			<u>366,000</u> 0,000
	26611264 331033	Placi prefabricate pt. camine KIQ10-3	buc	1,0000	366,00	366,000
37	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIPII-10-1)	buc			<u>542,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	26611264 331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	542,00	542,000
38	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1)	buc			<u>72,000</u> 0,000
	26611264 330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	72,00	72,000
39	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Люк типа Л)	buc			<u>980,000</u> 0,000
	28752742 00001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	980,00	980,000
40	CD50 A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			<u>1 703,400</u> 258,200
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,4800	52,57	236,600
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9200	24,00	21,600
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,000
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	680,00	136,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	18,00	7,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,000
41	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (grosimea 100 mm)	m3			<u>347,979</u> 60,316
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,316
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	208,00	272,589
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,168
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vaturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	56,00	8,547
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,00	2,358

1	2	3	4	5	6	7
42	DB16 A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			98,147 ----- 4,206
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,206
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 576,00	92,901
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	177,00	0,559
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	10,00	0,068
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	56,00	0,413
		1.5. Restabilirea suprafetelor din beton asfaltic L=2.5m				
43	DC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a Rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			49,289 ----- 15,245
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,2900	52,57	15,245
	26811160 02000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	110,00	0,396
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,720
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	112,00	32,928
44	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			130,610 ----- 38,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000	24,00	38,400
	28752774 00000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,386
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	280,00	5,437
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,386
45	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			780,000 ----- 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,000
46	TsI50 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			24,384 ----- 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	230,00	24,384
47	TsC50	Repararea si intretinerea	100 m3			56,000 -----

1	2	3	4	5	6	7
	C	drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III				0,000
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0140	224,00	0,000
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	280,00	56,000
48	TsC51 C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			<u>121,600</u> 9,600
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	24,00	9,600
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0050	224,00	0,000
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	280,00	112,000
49	DA06 A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			<u>265,558</u> 60,456
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,456
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	145,00	189,950
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	56,00	8,512
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,00	2,464
50	DA11 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50% din cantitate)	m3			<u>226,773</u> 73,596
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,4000	52,57	73,596
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	224,00	142,154
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	56,00	9,692
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	112,00	0,431
51	DA11 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50% din cantitate f.pret pietris)	m3			<u>226,773</u> 73,596
	71290200	Pavator	h-om	1,4000	52,57	73,596

1	2	3	4	5	6	7
	12800					
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	224,00	142,154
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	56,00	9,692
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	112,00	0,431
52	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,980 <hr/> 2,453
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	2,453
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 576,00	147,093
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	177,00	0,000
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,133
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	56,00	0,373
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	112,00	0,747
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	177,00	1,180

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare .REAC

Valoarea de deviz 29 730 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1. Apeduct 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,770	614,805 0,000	473,400 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,370	49,438 49,438	117,168 117,168
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,580	305,103 0,000	176,960 0,000
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,580	739,738 211,697	429,048 122,784
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,410	7,440 7,440	107,208 107,208

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,070	677,143 0,000	47,400 0,000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	14,920	17,481 0,000	260,820 0,000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (la 1 km, k=2)	100 m3	0,070	43,200 0,000	3,024 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	120,571 8,571	8,440 0,600
Total Lucrari de terasamente						1 623,468
Incluziv salariu						347,760
1.2. Armaturi						
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mmu (Vana ccomanda manuala D=63mm, P=10bar)	buc	1,000	573,874 28,914	573,874 28,914
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63mm	buc	2,000	175,590 30,491	351,180 60,981
12	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63mm (Imbinare plastic D63 pentru flanse)	buc	2,000	107,610 30,491	215,220 60,981
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du63. PE80 SDR21 PN6	m	34,000	46,949 2,325	1 596,250 79,034
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,000	7,263 2,103	246,935 71,495
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru	m	34,000	0,327	11,115

1	2	3	4	5	6	7
		retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm			0,215	7,307
16	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	3,000	8,411	25,234
					8,411	25,234
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 160 mm L=0,3m;GOST 10704-91*	buc	2,000	164,176	328,352
					68,341	136,682
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (conectare D63)	piesa	1,000	173,085	173,085
					125,598	125,598
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=0.1m	m3	2,000	229,940	459,880
					21,600	43,200
Total Armaturi						3 981,125
Incluziv salariu						639,426
1.3. Canalizare						
20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	20,000	138,055	2 761,092
					15,771	315,420
21	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,000	98,335	1 180,016
					15,771	189,252
22	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,000	215,079	215,079
					139,951	139,951
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip H=0.1m	m3	2,000	229,940	459,880
					21,600	43,200
Total Canalizare						4 616,067
Incluziv salariu						687,823
1.4. Executarea caminelor de vane pentru alimentare cu apa (inelare)						
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din	m3	1,380	908,430	1 253,634

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana			424,204	585,402
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	2,000	980,000 0,000	1 960,000 0,000
26		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	356,000 0,000	356,000 0,000
27		Placi prefabricate pt. camine КЦП-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	666,000 0,000	666,000 0,000
28		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	720,000 0,000	720,000 0,000
29		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	680,000 0,000	680,000 0,000
30		Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,920	69,559 57,827	63,994 53,201
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (grosimea 100 mm)	m3	0,190	347,979 60,316	66,116 11,460
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	1,900	98,147 4,206	186,479 7,991
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1buc)	m3	0,460	1 347,674 610,361	619,930 280,766
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦД-10)	buc	1,000	244,000 0,000	244,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ-10-3)	buc	2,000	366,000 0,000	732,000 0,000
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦП-10-1)	buc	1,000	542,000 0,000	542,000 0,000
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1)	buc	1,000	72,000 0,000	72,000 0,000
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Люк типа Л)	buc	2,000	980,000 0,000	1 960,000 0,000
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,010	1 703,400 258,200	17,034 2,582
41	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (grosimea 100 mm)	m3	0,190	347,979 60,316	66,116 11,460
42	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	1,900	98,147 4,206	186,479 7,991
Total Executarea caminelor de vane pentru alimentare cu apa (inelare)						10 489,782
Incluziv salariu						960,853
1.5. Restabilirea suprafetelor din beton asfaltic L=2.5m						
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a Rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	5,000	49,289 15,245	246,447 76,227

1	2	3	4	5	6	7
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,030	130,610 38,400	134,528 39,552
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,010	780,000 0,000	7,800 0,000
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2,160	24,384 0,000	52,670 0,000
47	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,010	56,000 0,000	0,560 0,000
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,010	121,600 9,600	1,216 0,096
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,500	265,558 60,456	132,779 30,228
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50% din cantitate)	m3	0,260	226,773 73,596	58,961 19,135
51	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50% din cantitate f.pret pietris)	m3	0,260	226,773 73,596	58,961 19,135
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	0,150	151,980 2,453	22,797 0,368
Total Restabilirea suprafetelor din beton asfaltic L=2.5m						716,719
Incluziv salariu						184,741

1	2	3	4	5	6	7
Total A1. Apeduct						21 427,161
Incluziv salariu						2 820,603
	Total		lei			21 426
	Asigurari sociale		22,50 %			634
	Cheltuieli transport		4,00 %			632
	Total		100,00 +			22 692
	Cheltuieli regie		6,00 %			1 362
	Total		100,00 +			24 054
	Beneficiu		3,00 %			722
	Total		100,00 +			24 776
	Tva		20,00 %			4 954

Total deviz:
Incluziv salariu

29 730
2 818

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului
Politei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 24
Amenajarea teritoriului (marca PG)**

Valoarea de deviz 258 065 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,520	52,57	1 026,166
2.	7123010010200	Betonist	h-om	66,378	52,57	3 489,491
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	101,010	52,57	5 310,096
4.	7129020012800	Pavator	h-om	423,536	52,57	22 265,287
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	36,000	52,57	1 892,520
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,920	52,57	100,934
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,803	41,97	2 425,992
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,326	41,97	1 062,932
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,164	41,97	384,613
		Total manopera				37 957

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,702	224,00	381,248
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	152,076	135,00	20 530,260
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,900	174,00	504,600
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,824	135,00	3 351,240
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,048	2 700,00	129,600
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,337	3 041,67	1 025,043
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,000	0,10	32,000
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,620	72,00	692,640
9.	2320187315789	Decofrol	kg	11,544	10,00	115,440
10.	24302261000001	Fuga	kg	5,280	15,00	79,200
11.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,640	20,40	135,456
12.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	64,000	2,30	147,200
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	928,000	1,50	1 392,000
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,400	1,50	9,600
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 564,600	1,50	6 846,900
16.	26531021008311	Tink	kg	36,800	20,80	765,440
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4.0 mm	m2	588,700	87,00	51 216,900
18.	2663102100000-1	Beton B15	m3	20,017	920,00	18 415,640

19.	2663102100001	Beton 7,5	m3	11,760	820,00	9 643,200
20.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x80 mm	m	246,225	54,00	13 296,150
21.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	16,800	108,00	1 814,400
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,810	14,00	67,340
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,696	14,00	107,744
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,860	1,20	34,632
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,860	0,15	4,329
26.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,481	0,10	0,048
27.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,886	28,00	80,808
28.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,600	112,00	1 299,200
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,912	18,00	484,416
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,128	18,00	2,304
31.	4100126202818	Apa	m3	0,212	18,00	3,816
32.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,800	1,20	0,960
Total materiale de constructii						132 611

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,622	56,00	34,832
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,311	56,00	17,416
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320	18,00	5,760
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,568	280,00	1 559,040
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,748	112,00	1 987,776
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,192	16,00	3,072
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,544	16,00	184,704
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,096	18,00	1,728
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,810	300,00	1 443,000
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,668	112,00	298,816
Total utilaje de constructii						5 537

Total:

Total	lei	176 105
Asigurari sociale	22,50 %	8 540
Cheltuieli transport	7,00 %	12 327
Total	100,00 +	196 972
Cheltuieli regie	6,00 %	11 818
Total	100,00 +	208 790
Beneficiu	3,00 %	6 264
Total	100,00 +	215 054
Tva	20,00 %	43 011

Total deviz:

258 065

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 24
Amenajarea teritoriului (marca PG)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trotuar pavaj -580m2				
1	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosimea 20mm)	m3			233,764 19,451
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,451
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	135,00	176,985
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	112,00	17,136
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,00	2,576
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	280,00	13,440
2	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ,gr.4,0 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj gr.40mm)	m2			142,562 31,164
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,501
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,663
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4.0 mm	m2	1,0150	87,00	88,305
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,805
	14211022	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,0050	174,00	0,870

1	2	3	4	5	6	7
	00546	(pentru rosturi)				
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	135,00	5,778
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	112,00	2,240
3	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip Bordur pentru pietoni 100x20x80)	m			108,129 <hr/> 14,499
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,036
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,463
	26631021 00001	Beton 7,5	m3	0,0480	820,00	39,360
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x80 mm	m	1,0050	54,00	54,270
		2. Perete de sprijin				
4	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,944 <hr/> 49,944
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,944
5	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,011 <hr/> 13,011
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,011
6	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			336,247 <hr/> 41,545
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,545
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	224,00	257,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,768
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	56,00	23,535

1	2	3	4	5	6	7
		200 kg				
7	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3			1 239,908 <hr/> 198,154
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,366
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	26631021 00000-1	Beton B15	m3	1,0250	920,00	957,154
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
8	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,962 <hr/> 61,494
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,655
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,347
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
9	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,834 <hr/> 6,308
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,40	8,466
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
10	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2			112,155 <hr/> 64,135

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	20,80	47,840
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,072
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	18,00	0,108
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			257,522 <hr/> 126,677
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	108,00	113,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,144
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,192

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 24 Amenajarea teritoriului (marca PG)

Valoarea de deviz 258 065 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Trotuar pavaj -580m2						
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosimea 20mm)	m3	116,000	233,764 19,451	27 116,612 2 256,304
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ,gr.4,0 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj gr.40mm)	m2	580,000	142,562 31,164	82 686,099 18 075,259
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip Bordur pentru pietoni 100x20x80)	m	245,000	108,129 14,499	26 491,605 3 552,255
Total Trotuar pavaj - 580m2					136 294,316	
Incluziv salariu					23 883,818	
2. Perete de sprijin						
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	21,100	49,944 49,944	1 053,825 1 053,825

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,900	13,011 13,011	76,763 76,763
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,480	336,247 41,545	497,646 61,486
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	19,240	1 239,908 198,154	23 855,836 3 812,492
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	96,200	84,962 61,494	8 173,347 5 915,723
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,000	14,834 6,308	237,350 100,934
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	16,000	112,155 64,135	1 794,486 1 026,166
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	16,000	257,522 126,677	4 120,360 2 026,824
Total Perete de sprijin						39 809,613
Incluziv salariu						14 074,213
Total			lei		176 105	
Asigurari sociale			22,50 %		8 540	
Cheltuieli transport			7,00 %		12 327	

Total	100,00 +	196 972
Cheltuieli regie	6,00 %	11 818
Total	100,00 +	208 790
Beneficiu	3,00 %	6 264
Total	100,00 +	215 054
Tva	20,00 %	43 011

Total deviz: **258 065**
Incluziv salariu **37 957**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului
Politei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25
Imprejmuire**

Valoarea de deviz 122 949 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55,440	52,57	2 914,481
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	197,800	52,57	10 398,346
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	81,480	52,57	4 283,404
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,940	52,57	732,825
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,710	52,57	89,895
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,640	52,57	454,205
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,992	24,00	455,808
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,304	24,00	2 455,296
		Total manopera				21 785

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	174,00	6,264
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,560	2,50	1,400
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,039	3 041,67	118,625
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,272	3 041,67	827,334
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,760	72,00	558,720
6.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9,000	780,00	7 020,000
7.	2320166200676	White spirit	kg	1,120	17,00	19,040
8.	2320187315789	Decofrol	kg	9,312	10,00	93,120
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,904	32,00	60,928
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,900	17,00	15,300
11.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,165	17,00	19,805
12.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,560	3,20	1,792
13.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,232	17,00	20,944
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,250	1,50	16,875
15.	2663102100000	Beton B15	m3	14,420	680,00	9 805,600
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,240	1,20	2,688
17.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	105,986	12,00	1 271,832
18.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	419,529	65,00	27 269,385
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,880	13,75	53,350
20.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 380,031	12,00	16 560,372

21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,208	14,00	86,912
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,035	49,00	50,715
23.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	36,000	0,42	15,120
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,280	1,20	27,936
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,280	0,20	4,656
26.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,000	0,15	5,400
27.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	36,000	0,10	3,600
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,388	0,12	0,047
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,328	28,00	65,184
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,070	2,15	4,450
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	18,00	0,162
Total materiale de construcții						64 009

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,180	300,00	54,000
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,316	16,00	133,056
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,465	300,00	1 039,500
Total utilaje de construcții						1 227

Total:

Total	lei	87 021
Asigurari sociale	22,50 %	4 902
Cheltuieli transport	3,00 %	1 920
Total	100,00 +	93 843
Cheltuieli regie	6,00 %	5 630
Total	100,00 +	99 473
Beneficiu	3,00 %	2 985
Total	100,00 +	102 458
Tva	20,00 %	20 491

Total deviz:

122 949

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 25**
Imprejmuire
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuiri				
1	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			28,559 <hr/> 28,559
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	24,00	28,559
2	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 : Fundatie sub stilpii din metal	m3			1 011,955 <hr/> 219,880
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00000	Beton B15	m3	1,0250	680,00	707,475
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
3	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			82,457 <hr/> 58,799

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,662
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,529
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
4	CO06 B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Imprejmuirea Optima H=1,8m L=2,5m, d=4mm, по металлических аксессуару)	m			267,259 <hr/> 57,484
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,9200	52,57	48,364
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	24,00	9,120
	27321036 46250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	65,00	126,834
	27107037 00340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,915
	28111063 02005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	12,00	77,025
5	CK14 A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки inclus si accesoriile)	m2			878,137 <hr/> 79,038
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,988
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	52,57	50,467

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	52,57	9,463
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	24,00	9,120
	20301129 30150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	780,00	780,000
	28741158 17604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,42	1,680
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,15	0,600
	28741258 81227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,10	0,400
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	17,00	1,700
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	49,00	5,635
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2300	2,15	0,494
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,875
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	174,00	0,696
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,018
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000
6	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,130 <hr/> 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,768
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,870
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,20	0,160
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,440
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Politei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25 Imprejmuire

Valoarea de deviz 122 949 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuiri				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	15,960	28,559 28,559	455,808 455,808
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 : Fundatie sub stilpii din metal	m3	13,860	1 011,955 219,880	14 025,693 3 047,537
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	77,600	82,457 58,799	6 398,648 4 562,764
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Imprejmuirea Optima H=1,8m L=2,5m, d=4mm, по металлических аксесуары)	m	215,000	267,259 57,484	57 460,735 12 359,146

1	2	3	4	5	6	7
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки inclus si accesoriile)	m2	9,000	878,137 79,038	7 903,229 711,343
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	11,200	69,130 57,827	774,259 647,662
Total Imprejmuiri						87 018,372
Incluziv salariu						21 784,260
Total			lei		87 021	
Asigurari sociale			22,50 %		4 902	
Cheltuieli transport			3,00 %		1 920	
Total			100,00 +		93 843	
Cheltuieli regie			6,00 %		5 630	
Total			100,00 +		99 473	
Beneficiu			3,00 %		2 985	
Total			100,00 +		102 458	
Tva			20,00 %		20 491	

Total deviz: **122 949**
Incluziv salariu **21 785**

Intocmit (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Politiei de
Frontiera "Briceni" al DR Nord
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 26
Inverzirea**

Valoarea de deviz 21 112 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 26:				

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	138,304	52,57	7 270,641
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,304	24,00	1 447,296
		Total manopera				8 718

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	25,344	115,00	2 914,560
2.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	124,800	18,00	2 246,400
3.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	7,920	12,00	95,040
4.	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,400	14,00	5,600
5.	2710503805346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0,792	14,00	11,088
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,072	18,00	1,296
		Total materiale de construcții				5 275
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	13 993
Asigurari sociale	22,50 %	1 962
Cheltuieli transport	3,00 %	158
Total	100,00 +	16 113
Cheltuieli regie	6,00 %	967
Total	100,00 +	17 080
Beneficiu	3,00 %	513
Total	100,00 +	17 593
Tva	20,00 %	3 519

Total deviz:

21 112

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera "Briceni"
al DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 26
Inverzirea
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit				
1	TsH04 A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			8,274 <hr/> 8,274
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	24,00	1,440
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	52,57	6,834
2	TsH09 A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			708,787 <hr/> 253,387
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,57	253,387
	02211072 04435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	115,00	455,400
		2. Plantarea florilor				
3	TsH01 A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			169,680 <hr/> 169,680
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	24,00	169,680
4	TsH04 A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			8,274 <hr/> 8,274
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	24,00	1,440
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	52,57	6,834
5	TsH30 A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in	100 buc			1 993,226 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		teren				120,146
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	24,00	10,800
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	52,57	109,346
	11110001 00003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	18,00	1 872,000
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	18,00	1,080
		3. Curatirea terenului				
6	TsH18 C	Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori	buc			21,554 ----- 21,554
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,4100	52,57	21,554
7	TsH19 B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac	buc			121,416 ----- 93,484
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,4200	24,00	34,080
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	1,1300	52,57	59,404
	17521173 44766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,1000	14,00	1,400
	27105038 05346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0,1980	14,00	2,772
	17251273 33925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	1,9800	12,00	23,760

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia sediului Politiei de Frontiera "Briceni" al DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 26 Inverzirea

Valoarea de deviz 21 112 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Gazon obisnuit						
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	640,000	8,274 8,274	5 295,424 5 295,424
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,400	708,787 253,387	4 536,239 1 621,679
Total Gazon obisnuit					9 831,663	
Incluziv salariu					6 917,103	
2. Plantarea florilor						
3	TsH01A0 1	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	1,200	169,680 169,680	203,616 203,616
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	120,000	8,274 8,274	992,892 992,892
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	1,200	1 993,226 120,146	2 391,871 144,175
Total Plantarea florilor					3 588,379	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 340,683
3. Curatirea terenului						
6	TsH18C	Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori	buc	4,000	21,554 ----- 21,554	86,215 ----- 86,215
7	TsH19B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac	buc	4,000	121,416 ----- 93,484	485,664 ----- 373,936
Total Curatirea terenului						571,879
Incluziv salariu						460,151
Total			lei		13 993	
Asigurari sociale			22,50 %		1 962	
Cheltuieli transport			3,00 %		158	
Total			100,00 +		16 113	
Cheltuieli regie			6,00 %		967	
Total			100,00 +		17 080	
Beneficiu			3,00 %		513	
Total			100,00 +		17 593	
Tva			20,00 %		3 519	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**21 112
8 718**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Poltiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord alIGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 27
Forme arhitecturale mici

Valoarea de deviz 17 791 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 27:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	33,950	24,00	814,800
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,400	24,00	225,600
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,150	24,00	75,600
		Total manopera				1 116

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,050	18,00	18,900
2.	2030112931102	Urne	buc	3,000	488,00	1 464,000
3.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,000	1 375,00	5 500,000
4.	2663102100000	Beton	m3	0,396	820,00	324,720
5.	3424242	Container pentru gunoi	buc	2,000	2 400,00	4 800,000
		Total materiale de construcții				12 108
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	13 224
Aigurari sociale	22,50 %	251
Cheltuieli transport	3,00 %	363
Total	100,00 +	13 838
Cheltuieli regie	4,00 %	554
Total	100,00 +	14 392
Beneficiu	3,00 %	433
Total	100,00 +	14 825
Tva	20,00 %	2 966

Total deviz:

17 791

Intocmit _____ (SRL"Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construcția sediului Sectorului Poltiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 27
Forme arhitecturale mici
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91 A	Instalarea banci	buc			1 580,020 172,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	24,00	45,600
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	24,00	10,800
	71230110 00200	Betonist	h-om	4,8500	24,00	116,400
	25132066 21460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 375,00	1 375,000
	26631021 00000	Beton	m3	0,0360	820,00	29,520
	12121212 12121	apa	m3	0,1500	18,00	2,700
2	TsH91 B	Instalarea urne	buc			701,180 141,600
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	24,00	14,400
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	24,00	10,800
	71230110 00200	Betonist	h-om	4,8500	24,00	116,400
	20301129 31102	Urne	buc	1,0000	488,00	488,000
	26631021 00000	Beton	m3	0,0840	820,00	68,880
	12121212 12121	apa	m3	0,1500	18,00	2,700
3		Container pentru gunoi	buc			2 400,000 0,000
	3424242	Container pentru gunoi	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Poștii de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 27 Forme arhitecturale mici

Valoarea de deviz 17 791 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc	4,000	1 580,020 172,800	6 320,080 691,200
2	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,000	701,180 141,600	2 103,540 424,800
3		Container pentru gunoi	buc	2,000	2 400,000 0,000	4 800,000 0,000
Total			lei		13 224	
Aigurari sociale			22,50 %		251	
Cheltuieli transport			3,00 %		363	
Total			100,00 +		13 838	
Cheltuieli regie			4,00 %		554	
Total			100,00 +		14 392	
Beneficiu			3,00 %		433	
Total			100,00 +		14 825	
Tva			20,00 %		2 966	

Total deviz:
Incluziv salariu

17 791
1 116

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28
Sistematizarea verticala

Valoarea de deviz 6 895 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,930	24,00	166,320
		Total manopera				166

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	224,00	0,672
		Total materiale de construcții				1

Utilaje de construcții:

1.	2952240004017	Compactator vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	10,098	112,00	1 130,976
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,540	300,00	162,000
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,002	280,00	2 800,560
4.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,198	230,00	965,540
		Total utilaje de construcții				5 060

Total:

Total	lei	5 227
Asigurari sociale	22,50 %	37
Total	100,00 +	5 264
Cheltuieli regie	6,00 %	316
Total	100,00 +	5 580
Beneficiu	3,00 %	167
Total	100,00 +	5 747
TVA	20,00 %	1 148

Total deviz:

6 895

Intocmit

(SRL "Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construcția sediului Sectorului Poliției de Frontieră
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 28
Sistematizarea verticală
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19 B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m3			431,174 0,000
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	280,00	431,174
2	TsC22 D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1 pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective teren catg. II k=2	100 m3			224,000 0,000
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	280,00	224,000
3	TsC03 F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
4	TsI50 A5	Transportarea pământului cu autobasculanță la distanța de 5 km	t			24,382 0,000
	34105400 00006	Autobasculanță	h-ut	0,1060	230,00	24,382
5	TsC50 B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (k=2)	100 m3			42,467 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0120	224,00	2,800
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	280,00	39,667
6	TsD21 A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			288,288 ----- 36,960
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	24,00	36,960
	29522400 04017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	112,00	251,328

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Politei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28 Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 6 895 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,260	431,174 0,000	1 836,800 0,000
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1 pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective teren catg. II k=2	100 m3	4,260	224,000 0,000	954,240 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240	675,000 0,000	162,000 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	39,600	24,382 0,000	965,540 0,000
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (k=2)	100 m3	0,240	42,467 0,000	10,192 0,000
6	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	4,500	288,288 36,960	1 297,296 166,320
Total			lei		5 227	

Asigurari sociale	22,50 %	37
Total	100,00 +	5 264
Cheltuieli regie	6,00 %	316
Total	100,00 +	5 580
Beneficiu	3,00 %	167
Total	100,00 +	5 747
TVA	20,00 %	1 148

Total deviz: **6 895**
Incluziv salariu **166**

Intocmit (SRL"Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)