

Constructia stadionului de fotbal din orasul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-1 Suplimentar Iluminat cu energie electrica. Instalarea stilpilor si proiectoare

Valoarea de deviz 273 312,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (AD 120 h=12 m x 153/60 mm metal Elmos)	t	9,600	3 953,44 1 747,20	37 953,03 16 773,12
2		Stilpi din otel pentru felinar AD120 12 m x 153/60 mm metal Elmos	buc	6,000	13 032,00 0,00	78 192,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			116 145,03
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			4 025,55
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3 909,60
		<i>Total</i>				124 080,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			8 685,61
		<i>Total</i>				132 765,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			5 310,63
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				138 076,42 16 773,12
		2. Lucrari de montaj				
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED (Прожектор Horoz 72000 LUM)	buc	36,000	531,14 140,40	19 120,97 5 054,40
4		Lampa cu module LED, flux luminos 72000 LUM	buc	36,000	1 566,00 0,00	56 376,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel sina, diametru 18 mm	100 m	0,700	1 490,74 1 140,00	1 043,52 798,00
6	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	1,800	814,89 497,40	1 466,81 895,32
		<i>Total</i>	lei			78 007,30
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 619,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			2 828,82
		<i>Total</i>				82 455,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			3 778,72
		<i>Total</i>				86 234,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 449,37
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				89 683,66 6 747,72

		Total	lei	227 760,08
		TVA	20 %	45 552,02
		Total deviz: Inclusiv salariu		273 312,10 23 520,84

Intocmit

Administrator

Vasile

Cojocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția stadionului de fotbal
din orașul Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1 Suplimentar

Iluminat cu energie electrica. Instalarea stilpilor si proiectoare

Valoarea de deviz 273 312,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1 Suplimentar:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	279,5520	60,00	16 773,12
2.	2	Muncitor	h-om	112,4620	60,00	6 747,72
		Total manopera				23 520,84

Material:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0644	258,00	16,62
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1458	258,00	37,62
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0050	625,00	3,13
4.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,8240	54,00	98,50
5.	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	0,4320	25,00	10,80
6.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,3600	14,00	5,04
7.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0180	356,00	6,41
8.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3600	62,00	22,32
9.	632111254700	Stilpi din otel pentru felinar AD120 12 m x 153/60 mm metal Elmos	buc	6,0000	13 032,00	78 192,00
10.	854233325	Lampa cu module LED, 50W, flux luminos 4500 lm, 4000K, efecienta luminoasa 90 lm/W, tensiunea de alimentare 230V , HP-PRO	buc	36,0000	1 566,00	56 376,00
		Total materiale de construcții				134 768,44

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0700	125,00	133,75
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	29,5680	62,00	1 833,22
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	30,2400	450,00	13 608,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,7630	68,00	459,89
5.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	29,4720	18,00	530,50
6.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	41,6640	128,00	5 332,99
7.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	9,9840	550,00	5 491,20
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0700	450,00	481,50
9.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	17,7600	450,00	7 992,00
		Total utilaje de construcții				35 863,05

Total	lei	227 760,08
TVA	20 %	45 552,02
Total deviz:		273 312,10

Intocmit Administrator Vasile
Cojocaru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construcția stadionului de fotbal din
orasul Soldanesti

Investitor Agentia Dezvoltare Regionala
Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din oțel LEA 35-500 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, masa pînă la 2 t (AD 120 h=12 m x 153/60 mm metal Elmos)	t			3 953,44 1 747,20
	1	Muncitor	h-om	29,120	60,00	1 747,20
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,080	62,00	190,96
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,070	18,00	55,26
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,340	128,00	555,52
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,040	550,00	572,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pînă la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,850	450,00	832,50
		<i>Total</i>	lei			37 953,03
2		Stilpi din oțel pentru felinar AD120 12 m x 153/60 mm metal Elmos	buc			13 032,00 0,00
	632111254700	Stilpi din oțel pentru felinar AD120 12 m x 153/60 mm metal Elmos	buc	1,000	13 032,00	13 032,00
		<i>Total</i>	lei			78 192,00
		2. Lucrari de montaj				
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat în afara clădirilor, cu becuri LED (Прожектор Horoz 72000 LUM)	buc			531,14 140,40
	2	Muncitor	h-om	2,340	60,00	140,40
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,012	25,00	0,30
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010	14,00	0,14
	5070001	Conductori neizolați pentru linii de transport de energie electrică aeriene, din aramă, marca "M",	t	0,0005	356,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune 4 mm2				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	62,00	0,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	125,00	2,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,840	450,00	378,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			19 120,97
4		Lampa cu module LED, flux luminos 72000 LUM	buc			1 566,00 0,00
	854233325	Lampa cu module LED, 50W, flux luminos 4500 lm, 4000K, eficienta luminoasa 90 lm/W, tensiunea de alimentare 230V , HP-PRO	buc	1,000	1 566,00	1 566,00
		<i>Total</i>	lei			56 376,00
5	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel sina, diametru 18 mm	100 m			1 490,74 1 140,00
	2	Muncitor	h-om	19,000	60,00	1 140,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	258,00	23,74
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	625,00	1,26
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,600	54,00	32,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	125,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	68,00	212,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	450,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			1 043,52
6	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			814,89 497,40
	2	Muncitor	h-om	8,290	60,00	497,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	258,00	20,90
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	625,00	1,25
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,780	54,00	42,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	125,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	68,00	172,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	450,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			1 466,81

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Administrator

Vasile Cojocar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.