

Reparatia Gradinitei de copii "ANDRIESI"s. Voinescu,r-nul Hincesti.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatii

Valoarea de deviz 263 384,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. TAVANUL (casa scarii)				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	12,8200	58,272 49,500	747,050 634,590
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Plite 600x600x13mm	m2	12,8200	327,925 145,200	4 203,999 1 861,464
		<i>Total</i>	Lei			4 951,049
		Total TAVANUL (casa scarii) Inclusiv salariu				4 951,049 2 496,054
		1.2. PERETII				
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7500	10,560 10,560	7,920 7,920
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Tocurile ia usa de intrare 2.3x2.1H)	m2	2,3000	27,720 27,720	63,756 63,756
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la	m2	25,0000	16,500	412,500

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placarea la pereti)			16,500	412,500
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	81,5000	18,820 17,820	1 533,830 1 452,330
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,5000	5,280 1,980	430,320 161,370
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(Inclusiv glafurile)	m2	81,5000	104,352 79,200	8 504,727 6 454,800
9	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000	m2	81,5000	63,180 34,320	5 149,170 2 797,080
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,5000	5,280 1,980	430,320 161,370
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,5000	109,140 80,520	8 894,910 6 562,380
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,5000	5,280 1,980	430,320 161,370
13	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2	81,5000	65,850 47,520	5 366,775 3 872,880
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,5000	5,280 1,980	430,320 161,370
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,5000	27,229 13,200	2 219,203 1 075,800

1	2	3	4	5	6	7
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (La golurile ferestrelor si usilor)	m	31,5000	27,860 17,160	877,590 540,540
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,5000	42,132 36,300	3 433,755 2 958,450
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila p/u interior)	m2	81,5000	53,820 36,300	4 386,330 2 958,450
19	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din Otel 1500x500H (Fara costul radiatorului) Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,0100	buc	1,0000	389,020 41,580	389,020 41,580
		<i>Total</i>	Lei			42 960,766
		Total PERETII Inclusiv salariu				42 960,766 29 843,946
		1.3. BALUSTRADA SCARII (PERILA H=1.2m)				
20	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Balustrada metalica la scari) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	180,0000	0,835 0,759	150,238 136,620
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(ATENTIE ! La balustrada sa se prevada mina curenta de sprijinire p/u copii mici la H=45cm de la suprafata de jos a treptelor)	m	8,5000	1 469,570 59,400	12 491,345 504,900
22	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de	m	0,5000	1 484,570 59,400	742,285 29,700

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, curba				
		<i>Total</i>	Lei			13 383,868
		Total BALUSTRADA SCARII (PERILA H=1.2m) Inclusiv salariu				13 383,868 671,220
		1.4. TAVANUL SCARILOR de urcare				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane:cu inaltimea pina la 4.0m:tavane fara izolare Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	10,5000	266,364 126,060	2 796,827 1 323,630
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,5000	5,280 1,980	55,440 20,790
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	9,5000	27,860 17,160	264,670 163,020
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,5000	53,820 36,300	565,110 381,150
		<i>Total</i>	Lei			3 682,047
		Total TAVANUL SCARILOR de urcare Inclusiv salariu				3 682,047 1 888,590
		1.5. LUCRARI DIVERSE				
27	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	6,9800	29,700 29,700	207,306 207,306
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,9800	22,500 0,000	157,050 0,000
		<i>Total</i>	Lei			364,356
		Total LUCRARI DIVERSE Inclusiv salariu				364,356 207,306
		1.6. Tavanul (coridorul etajul 1				

1	2	3	4	5	6	7
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,1500	327,925 145,200	12 838,263 5 684,580
		<i>Total</i>	Lei			12 838,263
		Total Tavanul (coridorul etajul 1 Inklusiv salariu				12 838,263 5 684,580
		1.7. Peretii coridorului				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,6000	10,560 10,560	6,336 6,336
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 30% din toata suprafata	m2	40,0000	18,820 17,820	752,800 712,800
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	127,0000	5,280 1,980	670,560 251,460
33	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,0000	104,353 79,200	4 174,100 3 168,000
34	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2	40,0000	31,590 17,160	1 263,600 686,400
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	127,0000	5,280 1,980	670,560 251,460
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	127,0000	109,140 80,520	13 860,780 10 226,040
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	127,0000	5,280 1,980	670,560 251,460
38	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	127,0000	64,725 47,520	8 220,075 6 035,040

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	127,0000	5,280 1,980	670,560 251,460
40	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	35,0000	27,860 17,160	975,100 600,600
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	127,0000	27,230 13,200	3 458,147 1 676,400
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	127,0000	42,132 36,300	5 350,758 4 610,100
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	127,0000	5,280 1,980	670,560 251,460
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	127,0000	53,820 36,300	6 835,140 4 610,100
45	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din otel 1200x500H(Fara costul radiatorului) Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,0100	buc	1,0000	389,020 41,580	389,020 41,580
		<i>Total</i>	Lei			48 638,656
		Total Peretii coridorului Inclusiv salariu				48 638,656 33 630,696
		1.8. Usile				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6200	27,720 27,720	100,346 100,346
47	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	3,6200	2 385,857 66,660	8 636,804 241,309

1	2	3	4	5	6	7
48	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat (Usa la scara)	m2	9,6600	77,965 48,840	753,141 471,794
		<i>Total</i>	Lei			9 490,291
		Total Usile Inclusiv salariu				9 490,291 813,449
		1.9. Pardosele				
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	39,1500	53,480 51,480	2 093,743 2 015,442
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	39,1500	127,441 15,444	4 989,318 604,633
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 1200x600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	39,1500	402,092 72,600	15 741,887 2 842,290
52	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	48,0000	97,972 56,100	4 702,680 2 692,800
		<i>Total</i>	Lei			27 527,628
		Total Pardosele Inclusiv salariu				27 527,628 8 155,165
		1.10. Lucrari diverse				
53	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	7,5000	29,700 29,700	222,750 222,750
54	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	7,5000	22,500 0,000	168,750 0,000
55	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30	buc	2,0000	44,145 11,220	88,290 22,440

1	2	3	4	5	6	7
		cm Materiale marunte=1,0500				
56	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	33,0000	38,250 33,000	1 262,250 1 089,000
57	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	33,0000	24,115 15,840	795,795 522,720
58	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar	m	2,9500	925,975 353,100	2 731,627 1 041,645
		<i>Total</i>	Lei			5 269,462
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 269,462 2 898,555
		<i>Total</i>	Lei			169 106,386
		<i>Fondul social</i>	24 %			20 709,495
		<i>Transport</i>	2 %			1 633,754
		<i>Total</i>				191 449,635
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			15 315,971
		<i>Total</i>				206 765,606
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4 135,312
		Total LCM Inclusiv salariu				210 900,918 86 289,561
		2. Lucrari electrice				
59	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Conductorii montati deschis pe pereti)	m	33,0000	5,280 5,280	174,240 174,240
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la	m	33,0000	6,545 4,620	215,985 152,460

1	2	3	4	5	6	7
		16 mmp (ATENTIE! Fara costul conductorilor) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000				
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,960 3,960	15,840 15,840
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,0000	14,520 14,520	101,640 101,640
63	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament (P/u lucrari finisare)	buc	1,0000	25,080 25,080	25,080 25,080
64	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng3x1.5mm2, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m	25,0000	32,775 15,180	819,375 379,500
65	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng3x2.5mm2, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m	18,0000	38,442 16,500	691,955 297,000
66	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat TIP LED multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	7,0000	406,320 100,320	2 844,240 702,240
67	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2(Fara costul tabloului)	buc	1,0000	90,690 68,640	90,690 68,640
68	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor -	buc	3,0000	141,795	425,385

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator dubla tip I-simbol 0238			93,720	281,160
69	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	91,455 20,460	91,455 20,460
70	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si regulari la circuite de iluminat	buc	2,0000	117,000 49,500	234,000 99,000
71	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si regulari la corpuri de iluminat	buc	7,0000	75,920 40,920	531,440 286,440
		<i>Total</i>	Lei			6 261,325
		<i>Fondul social</i>	24 %			624,888
		<i>Transport</i>	2 %			73,153
		<i>Total</i>				6 959,366
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			1 458,072
		<i>Total</i>				8 417,438
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			168,349
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				8 585,787 2 603,700

		Total	Lei		219 486,67
		TVA	20 %		43 897,33
		Total deviz: Inclusiv salariu			263 384,00 88 893,26

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Gradinitei de copii
"ANDRIESI"s. Voinescu,r-nul
Hincesti.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatii**

Valoarea de deviz 263 384,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	226,3000	66,00	14 935,800
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	93,8250	66,00	6 192,450
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	404,4900	66,00	26 696,340
4.	7123010010200	Betonist	h-om	0,3400	66,00	22,440
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,6150	66,00	634,590
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,2580	66,00	215,028
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	88,2261	66,00	5 822,923
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,2685	66,00	1 007,721
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4760	66,00	97,416
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,4500	66,00	2 603,700
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	155,7774	66,00	10 281,308
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	66,00	29,700
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,4400	66,00	95,040
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,1000	66,00	534,600
15.	7422010060100	Timplar	h-om	145,5417	66,00	9 605,752
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5160	66,00	430,056
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,7190	66,00	7 043,454
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,0199	66,00	1 321,313
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,0550	66,00	1 323,630
Total manopera						88 893,26

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,1750	20,00	43,500
2.	1111000100020	Intreupator	buc	3,0000	45,00	135,000
3.	11110001000331	Cordoane de cupru VVGng3x1.5mm2	m	27,1687	15,00	407,531
4.	11110001000332	Cordoane de cupru VVGng3x2.5mm2	m	19,5615	19,00	371,668
5.	11111222000071	Tablou electric, gata echipat (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,000
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0760	300,00	22,800
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,2205	300,00	966,150
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,0966	15,00	166,449
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0013	5 000,00	6,500
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0038	5 000,00	19,000
11.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm,	m3	0,2360	5 000,00	1 180,000

		Lung=2,25m				
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0038	5 000,00	19,000
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	790,8300	1,00	790,830
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0015	6 000,00	9,000
15.	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	3,6562	2 200,00	8 043,640
16.	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	1,00	6,000
17.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	17,4116	1,00	17,412
18.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	17,8000	1,00	17,800
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1112	12,00	1,334
20.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,8150	35,00	63,525
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0742	20,00	1,484
22.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,4750	15,00	22,125
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8281	89,00	162,701
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	145,7250	20,00	2 914,500
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	87,6000	35,00	3 066,000
26.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,2075	65,00	78,487
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2250	54,00	12,150
28.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,2420	125,00	280,250
29.	24302261000001	Fuga	kg	16,2120	35,00	567,420
30.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	1,6905	54,00	91,287
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,4644	25,00	111,610
32.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,9320	15,00	28,980
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6398	225,00	143,955
34.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,8597	5,00	14,299
35.	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	1,7700	35,00	61,950
36.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,4490	35,00	50,715
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	31,2750	5,50	172,012
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,9935	1,50	11,990
39.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	8,0800	20,00	161,600
40.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	24,7984	1,50	37,198
41.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	229,3500	12,00	2 752,200
42.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,8000	2,00	9,600
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 064,0500	2,00	2 128,100
44.	2652102100737	Var hidratat	kg	72,9000	3,00	218,700
45.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	601,9900	7,00	4 213,930
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	57,8030	4,00	231,212
47.	26531021008301	Amestic uscat FINIS	kg	13,1400	4,00	52,560
48.	2653102100831	Amestic uscat	kg	2 383,1550	4,00	9 532,620
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	219,9467	5,50	1 209,707
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 120x600	m2	40,7277	250,00	10 181,925
51.	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	11,0801	55,00	609,405
52.	2664102100000	Mortar	m3	2,4360	1 200,00	2 923,200
53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2400	0,00	0,000
54.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestic uscat)	kg	253,0656	5,00	1 265,328
55.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,5515	0,00	0,000
56.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	48,9600	35,00	1 713,600

57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	109,5000	5,00	547,500
58.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,6977	15,00	145,465
59.	2710703520285	Profil de suport	m	23,2155	22,00	510,741
60.	2721204110010	Reductie	buc	6,0600	10,00	60,600
61.	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru (fara pret)	m	37,3890	0,00	0,000
62.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	54,5685	170,00	9 276,645
63.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	79,8000	7,00	558,600
64.	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,900
65.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,000
66.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	8,9010	5,00	44,505
67.	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,6800	25,00	42,000
68.	28121063057131	Mina curenta curba din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	0,5000	1 400,00	700,000
69.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	8,5000	1 400,00	11 900,000
70.	282211571000011	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate (fara pret)	buc	2,0200	0,00	0,000
71.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1623	33,00	5,356
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0385	33,00	1,270
73.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5400	52,00	28,080
74.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	456,0000	0,50	228,000
75.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	14,6248	0,50	7,312
76.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	170,8450	0,50	85,422
77.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	6,0000	4,00	24,000
78.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	6,0000	0,50	3,000
79.	2874136313300	Diblu din metal	buc	207,8800	1,00	207,880
80.	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	2,0200	9,00	18,180
81.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente TIP LED cu 4 tuburi complet echipate	buc	7,1400	300,00	2 142,000
82.	2875276305103	Consola de incastare	buc	8,0800	45,00	363,600
83.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	11,1262	1,00	11,126
84.	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	2,0200	45,00	90,900
85.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,0237	6,00	42,142
86.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	7,3750	6,00	44,250
87.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	3,0000	45,00	135,000
88.	3120355106598	Starter 40 W	buc	1,4000	75,00	105,000
89.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	2,3100	50,00	115,500
90.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,7000	35,00	24,500
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,8062	3,00	29,419
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,2267	15,00	138,400
93.	4100126202818	Apa	m3	2,4420	15,00	36,631
94.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	48,5750	6,00	291,450
		Total materiale de constructii				85 345,29

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0360	300,00	10,800
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640	h-ut	57,6900	1,00	57,690

		mp, G=13,5 t (0,021t/m2)				
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2575	15,00	3,862
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,8325	25,00	95,813
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0885	45,00	3,982
6.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,9500	25,00	73,750
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1800	45,00	8,100
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,5393	15,00	98,091
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,3778	45,00	107,001
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,4665	25,00	61,662
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,1025	45,00	49,612
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6577	45,00	29,596
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,8108	35,00	203,378
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7240	450,00	325,800
		Total utilaje de construcții				1 129,14

Total	Lei	219 486,6 7
TVA	20 %	43 897,33

Total deviz:

**263 384,0
0**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia Gradinitei de copii**
"ANDRIESI"s. Voinescu,r-nul Hincesti.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. TAVANUL (casa scarii)				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			58,272 49,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	66,00	49,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,51
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,48
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Plite 600x600x13mm	m2			327,925 145,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,00	9,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	66,00	135,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.2. PERETII				
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,560 10,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	66,00	10,56
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Tocurile ia usa de intrare 2.3x2.1H)	m2			27,720 27,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,00	13,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,00	13,86
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placarea la pereti)	m2			16,500 16,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	66,00	8,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	66,00	7,92
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,820 17,820
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,00	7,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,280 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			104,352

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(Inclusiv glafurile)				79,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	66,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	66,00	13,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
9	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000	m2			63,180 34,320
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	66,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,00	7,92
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,280 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,140 80,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,00	80,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,280 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
13	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2			65,850 47,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,00	47,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	0,41
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,280 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,229 13,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,00	13,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (La golurile ferestrelor si usilor)	m			27,860 17,160
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	66,00	17,16
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,132 36,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila p/u interior)	m2			53,820 36,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,00	36,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021008301	Amestic uscat FINIS	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
19	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din Otel 1500x500H (Fara costul radiatorului) Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,0100	buc			389,020 41,580
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	66,00	41,58
	282211571000011	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	4,0000	45,00	181,80
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	10,00	30,30
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	9,00	9,09
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,45
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	20,00	80,80
		1.3. BALUSTRADA SCARII (PERILA H=1.2m)				
20	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Balustrada metalica la scari) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			0,835 0,759
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	66,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	66,00	0,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	66,00	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	20,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	12,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	300,00	0,06
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(ATENTIE ! La balustrada sa se prevada mina curenta de sprijinire p/u copii mici la H=45cm de la suprafata de jos a treptelor)	m			1 469,570 59,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	66,00	59,40
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 400,00	1 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	52,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	54,00	1,35
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	20,00	4,00
22	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, curba	m			1 484,570 59,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	66,00	59,40
	28121063057131	Mina curenta curba din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 400,00	1 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	52,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	54,00	1,35
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	20,00	19,00
		1.4. TAVANUL SCARILOR de urcare				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu ezechutarea carcasi metalice simple plane:cu inaltimea carcasi metalice simple plane:cu inaltimea pina la 4.0m:tavane fara izolare Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			266,364 126,060
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	66,00	126,06
	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,280 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			27,860 17,160
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	66,00	17,16
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,820 36,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,00	36,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021008301	Amestic uscat FINIS	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.5. LUCRARI DIVERSE				
27	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			29,700 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	66,00	29,70
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			22,500 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0500	450,00	22,50
		1.6. Tavanul (coridorul etajul 1				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			327,925 145,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,00	9,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	66,00	135,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.7. Peretii coridorului				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,560 10,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	66,00	10,56
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 30% din toata suprafata	m2			18,820 17,820
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,00	7,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,280 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
33	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			104,353 79,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	66,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	66,00	13,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
34	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2			31,590 17,160
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	66,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,00	3,96
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,280 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,140 80,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,00	80,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,280 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
38	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2			64,725 47,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,00	47,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,04
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,280 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
40	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			27,860
						17,160
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	66,00	17,16
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,230
						13,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,00	13,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,132
						36,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,280
						1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			53,820
						36,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,00	36,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021008301	Amestec uscat FINIS	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
45	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din otel 1200x500H(Fara costul radiatorului) Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc.)=1,0100	buc			389,020
						41,580
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	66,00	41,58
	282211571000011	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	4,0000	45,00	181,80
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	10,00	30,30
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	9,00	9,09
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,45
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	20,00	80,80
		1.8. Usile				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,720
						27,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,00	13,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,00	13,86
47	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			2 385,857
						66,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	66,00	59,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	66,00	7,26
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	2 200,00	2 222,00
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,50	2,02
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	89,00	44,95

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,77
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	6,00	3,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
48	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat (Usa la scara)	m2			77,965 48,840
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6400	66,00	42,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	66,00	6,60
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	35,00	5,25
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750	54,00	9,45
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1250	65,00	8,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.9. Pardosele				
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,480 51,480
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	66,00	25,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	66,00	25,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			127,441 15,444
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	66,00	15,44
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 1200x600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			402,092 72,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	66,00	72,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 120x600	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
52	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			97,972 56,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	66,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.10. Lucrari diverse				
53	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			29,700 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	66,00	29,70
54	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione	t			22,500

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta 1 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0500	450,00	22,50
55	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc			44,145 11,220
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	66,00	11,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	21,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	45,00	4,05
56	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			38,250 33,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	66,00	6,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	66,00	26,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,25
57	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			24,115 15,840
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	66,00	9,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
58	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar	m			925,975 353,100
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0000	66,00	330,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	66,00	23,10
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0550	33,00	1,82
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	1,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4400	4,00	1,76
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0800	5 000,00	400,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,5000	15,00	7,50
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5000	6,00	15,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,7600	125,00	95,00
	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	0,6000	35,00	21,00
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	25,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		2. Lucrari electrice				
59	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Conductorii montati deschis pe pereti)	m			5,280 5,280
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	66,00	5,28
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (ATENTIE! Fara costul conductorilor) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			6,545 4,620
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	66,00	4,62
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru (fara pret)	m	1,0300	0,00	0,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	35,00	1,93
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,960 3,960
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	66,00	3,96
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,520 14,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	66,00	14,52
63	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc	buc			25,080

1	2	3	4	5	6	7
		electric de apartament (P/lu lucrari finisare)				25,080
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	66,00	25,08
64	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng3x1.5mm2, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m			32,775 15,180
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	66,00	15,18
	11110001000331	Cordoane de cupru VVGng3x1.5mm2	m	1,0500	15,00	16,30
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	5,00	1,03
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,00	0,26
65	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng3x2.5mm2, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m			38,442 16,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	66,00	16,50
	11110001000332	Cordoane de cupru VVGng3x2.5mm2	m	1,0500	19,00	20,65
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	5,00	1,03
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,00	0,26
66	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat TIP LED multiple, pentru lampi fluoescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			406,320 100,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	66,00	100,32
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente TIP LED cu 4 tuburi complet echipate	buc	1,0000	300,00	306,00
67	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2(Fara costul tabloului)	buc			90,690 68,640
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	66,00	68,64
	11111222000071	Tablou electric, gata echipat (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	4,00	16,00
68	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238	buc			141,795 93,720
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	66,00	93,72
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	45,00	45,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
69	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			91,455 20,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	66,00	20,46
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
70	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			117,000 49,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	66,00	49,50

1	2	3	4	5	6	7
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	45,00	67,50
71	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			75,920
						40,920
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	66,00	40,92
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	35,00	3,50
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	75,00	15,00
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	50,00	16,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.