

**Lucrari de amenajare
teritoriu in cadrul Gradinitei de
copii din s. Stejareni, com.
Lozova, r-nul Strasenii**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1
Amenajare teritoriu**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajare ograda (Pavaj)		
		Capitolul 1.1. Demolari		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si , inclusiv stratul suport si bordurile	m3	17,300
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	43,250
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,500
4	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3	0,610
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	102,940
6	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	4,500
		Capitolul 1.2. Pavaj pietonal		
7	TsC53A	Compactarea pamintului sub pavaj	100m2	3,650
8	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100mm	m3	36,500
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gr.4.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	365,000
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	260,000

11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii, inclusiv sprijinirile	m2	0,500
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	6,000
13	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,200
		Capitolul 1.3. Pavaj rutier		
14	TsC53A	Compactarea pamintului sub pavaj	100m2	0,880
15	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	13,200
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	88,000
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	75,000
		Capitolul 1.4. Reparatie soclu		
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,500
19	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	8,500
20	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 k=4, grosime finala 50mm	m2	8,500

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.