

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Centru				
0	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	6 200,00	27,18 2,01	168 487,07 12 476,47
1	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	43,00	78,42 78,42	3 371,96 3 371,96
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	43,00	28,50 0,00	1 225,50 0,00
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	6 200,00	4,63 2,88	28 724,60 17 874,60
4	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	72,13	1 618,25 32,64	116 724,05 2 354,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum 0.79kg pentru 1m2)	t	4,85	7 851,00 0,00	38 077,35 0,00
6	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	6 200,00	181,96 8,65	1 128 130,3 0 53 623,80
Total Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Centru					1 484 740,83	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						89 700,83
Total		lei				1 484 740,83
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			20 182,69
Cheltuieli de regie			14,50 %			218 213,91
Beneficiu de deviz			6,00 %			103 388,25
TVA			20,00 %			365 305,13

Total deviz:
Incluziv salariu

2 191 830,8
0
89 700,83

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)