

**Lucrări de reparație a
drumurilor locale din raionul
Drochia. Bretela de circulație**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 477 923,96 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de ocolire, or. Drochia				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	404,000	201,53 17,92	81 417,79 7 240,19
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,121	8 117,04 0,00	9 099,20 0,00
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 122,00 0	123,64 1,54	262 369,41 3 261,51
Total Drum de ocolire, or. Drochia						352 886,40
Incluziv salariu						10 501,70
Прямые затраты			lei		352 886,40	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		2 362,88	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		355 249,28	
Cheltuieli de regie (Total) * 11 %			11,00 %		39 077,42	
Total Total+CI			100,00 +		394 326,70	

Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	3 943,27
Total Total+B	100,00 +	398 269,97
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	79 653,99

Total deviz:
Incluziv salariu

477 923,96
10 501,70

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)