

**Дальнейшее развитие  
инфраструктуры торговли и  
предпринимательства  
г. Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-  
Лунга**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3  
Общественный туалет. Элетроосвещение**

Valoarea de deviz 9 893 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Монтажные работы</b>				
		<b>1.1. Монтажные работы - туалет</b>				
1	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-ПМ-12	buc	1,000	261,89 133,77	261,89 133,77
2	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6А, 230В (В) ВА47-29 1P 6А (В)	buc	3,000	90,97 89,95	272,91 269,85
3	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	0,530	345,57 323,43	183,15 171,42
4	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,250	151,84 132,16	37,96 33,04
5	590-1002	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m	53,000	4,60 0,00	243,80 0,00
6	590-1003	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m	25,000	6,40 0,00	160,00 0,00
7	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, 25 мм	100 m	0,780	1 534,03 372,31	1 196,54 1 070,40





1	2	3	4	5	6	7
8	pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	78,000	4,30 0,00	335,40 0,00
9	08-03-593-7	Монтаж светильника-потолочный (1P 54) двухламповый с люминисцентными лампами 36Вт	100 buc	0,030	6 549,00 5 627,67	196,47 168,83
10	цена поставщика	Светильник ARG TIC 236	buc	3,000	186,00 0,00	558,00 0,00
11	08-03-591-2	Установка выключателя 1P20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,030	1 907,67 1 856,67	57,23 55,70
12	цена поставщика	Выключатель одноклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc	3,000	30,00 0,00	90,00 0,00
13	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместной 250В 16А с заземляющим контактом 1P20 для скрытой проводки	100 buc	0,050	2 322,60 2 196,80	116,13 109,84
14	цена поставщика	Розетка с заземляющим контактом одноместная 1P20	buc	5,000	28,00 0,00	140,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 849,48
		<b>Total Монтажные работы - туалет Inclusiv salariu</b>				<b>3 849,48 2 012,85</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 849,48
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			452,89
		<i>Транспорт материалов</i>	7 %			118,76
		<i>Итого</i>				4 421,13
		<i>Накладные расходы</i>	56 %			1 127,20
		<i>Итого</i>				5 548,33
		<i>Сметная прибыль</i>	5 %			277,41
		<b>Total Монтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>5 825,74 2 012,85</b>
		<b>2. Оборудование</b>				
15	цена	Автомат. выключатель ВА47-	buc	3,000	49,00	147,00





1	2	3	4	5	6	7
	поставщик а	29 1P 16A(C)			0,00	0,00
16	цена поставщик а	Элетрорадиатор	buc	3,000	1 198,00	3 594,00
					0,00	0,00
17	цена поставщик а	Щит ЦРВ-ПМ-12	buc	1,000	326,00	326,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 067,00
		<b>Total Оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>4 067,00</b>

		Total	Lei	9 893
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>9 893</b>
				<b>2 013</b>

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect **Дальнейшее развитие инфраструктуры торговли и предпринимательства** Investitor  
г. Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-Лунга

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Монтажные работы</b>				
		<b>1.1. Монтажные работы - туалет</b>				
1	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-ПМ-12	buc			261,89
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	39,00	11,70
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	26,00	4,42
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100	11 200,00	112,00
2	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6А, 230В (В) ВА47-29 1Р 6А (В)	buc			90,97
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,66	89,95
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	85,00	1,02
3	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m			345,57
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	57,66	323,43
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	3,00	2,40
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,09
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	85,00	13,64
4	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			151,84
	1	Затраты труда	h-om	2,2900	57,66	132,16
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,08
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	85,00	13,60
5	590-1002	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m			4,60
	590-1002	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m	1,0000	4,60	4,60
6	590-1003	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m			6,40
	590-1003	Провод ПВ1-066 1x2.5mm2	m	1,0000	6,40	6,40
7	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, 25 мм	100 m			1 534,03
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	3,50	3,50
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	0,60	4,03
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	0,50	9,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	30,00	145,19
8	pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m			4,30
	555567	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	1,0000	4,30	4,30
9	08-03-593-7	Монтаж светильника- потолочный (1Р 54)	100 buc			6 549,00





1	2	3	4	5	6	7
		двухламповый с люминисцентными лампами 36Вт				5 627,67
	1	Затраты труда	h-om	97,6000	57,66	5 627,67
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	85,00	25,33
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	35,00	896,00
10	цена поставщика	Светильник ARG TIC 236	buc			186,00
	555576	Светильник ARG TIC 236	buc	1,0000	186,00	186,00
11	08-03-591-2	Установка выключателя 1P20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 907,67
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	57,66	1 856,67
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
12	цена поставщика	Выключатель одноклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc			30,00
	555597	Выключатель одноклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc	1,0000	30,00	30,00
13	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одностойной 250В 16А с заземляющим контактом 1P20 для скрытой проводки	100 buc			2 322,60
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	57,66	2 196,80
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	26,00	39,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	85,00	35,80
14	цена поставщика	Розетка с заземляющим контактом одностойная 1P20	buc			28,00
	555593	Розетка с заземляющим контактом одностойная 1P20	buc	1,0000	28,00	28,00
		<b>2. Оборудование</b>				
15	цена поставщика	Автомат. выключатель ВА47-29 1P 16А(С)	buc			49,00
	5555124	Автомат. выключатель ВА47-29 1P 16А(С)	buc	1,0000	49,00	49,00
16	цена поставщика	Элтрорадиатор	buc			1 198,00
	55559109	Элтрорадиатор	buc	1,0000	1 198,00	1 198,00
17	цена поставщика	Щит ЩРВ-ПМ-12	buc			326,00
	55559111	Щит ЩРВ-ПМ-12	buc	1,0000	326,00	326,00

APROBAT:

Investitor

L.S.



Intocmit  
SRL SACRATIS  
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.



Дальнейшее развитие  
инфраструктуры торговли и  
предпринимательства  
г. Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-  
Лунга

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3**  
**Общественный туалет. Элетроосвещение**

Valoarea de deviz 9 893 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

**Manopera:**

1.	1	Затраты труда	h-om	34,909	57,66	2 012,85
<b>Total manopera</b>						<b>2 013</b>

**Materiale:**

1.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,300	39,00	11,70
2.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,245	26,00	6,37
3.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,010	11 200,00	112,00
4.	5009030	Заглушки	10 buc	0,780	3,50	2,73
5.	5009031	Скобы	10 buc	5,226	0,60	3,14
6.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,424	3,00	1,27
7.	5009061	Втулки изолирующие	buc	31,716	0,50	15,85
8.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,191	85,00	16,24
9.	5555124	Автомат. выключатель ВА47-29 1P 16A(C)	buc	3,000	49,00	147,00
10.	555567	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	78,000	4,30	335,40
11.	555576	Светильник ARG TIC 236	buc	3,000	186,00	558,00
12.	55559109	Элетрорадиатор	buc	3,000	1 198,00	3 594,00
13.	55559111	Щит ЩРв-ПМ-12	buc	1,000	326,00	326,00
14.	555593	Розетка с заземляющим контактом одноместная 1P20	buc	5,000	28,00	140,00
15.	555597	Выключатель одноклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc	3,000	30,00	90,00
16.	590-1002	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m	53,000	4,60	243,80





17.	590-1003	Провод ПВ1-066 1x2.5mm2	m	25,000	6,40	160,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>5 764</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,768	35,00	26,88
2.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	3,775	30,00	113,25
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>140</b>

<b>Total</b>	Lei	<b>9 893</b>
--------------	-----	--------------

**Total deviz:**

**9 893**

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

