LISTA DESENELOR DE EXECUTIE DIN COMPLETUL PRINCIPAL

Foaia	Denumirea	Remarca
1	Datele generale	
2	Plan subsol Schema C1,C3,C3*.	
3	Plan cota 0.000 Schema A1,T3.	

LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA SI ANECSATE

Marcarea	Denumirea	Remarca
	Documentele de referinta	
Серия 4.900–8. вып.1	Альбом оборудования фасонных частей и арматуры для сетей и сооружений водопровода и канализации.	
CP G.03.02–2006	Proiectarea si montarea constructelor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din materiale de polimeri	
Серия 4.904–69	Детали крепления санитарно–технических приборов и трубопроводов	
	Documentele de anexa	
06–02–D/23–1–RAC.CO	Specificarea utilajului	4 foi
ЗАО "ГИПРОЗДРАВ"	Установка в приямке двухкамерного канализационного затвора	1 foi
POLEX GROUP	Жироуловитель 2 л/с	1 foi

Indicii principali conform desenelor de apeduct si canalizare

Denumirea sistemului	Presiunea necesara la intrare.m	Cheltueli de calculi m^3/zi	m^3/ora	l/sec	la incendiu l/sec	Puterea stabilita la electromotor Kwt	Remarca
Apa rece	25.0	9.6 / 2.75	2.40 / 0.75	1.62 / 0.45			Gradinita / inclusiv bucataria
inclusiv apa calda		3.6 / 1.05	1.31 / 0.45	1.04 / 0.25		3x2.0+1.5	Gradinita / inclusiv bucataria
Canalizare		9.60	2.40	1.62			Gradinita / inclusiv bucataria

Proiectul este elaborat conform normelor si regulilor in vigoare, si asigura criteriile de baza a calitatii constructiilor, reglementate prin lege cu privire la calitatea in constructii:

A–rezistenta si stabilitate;
B–siguranta in exploatare;
C–siguranta la foc si securitate exploziva;
D–igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
E–izolatie termica, hidrofuga si economie de energie.
F – protectia contra zgomutului
G – utilizare sustenabila a resurselor naturale

Sp.princ. Cervonookaia

NOTIUNI GENERALE

Desenele de marca RAC sint eleborate in baza sarcinii de proiectare. proiectelor de aphitectura, constructie si hotarîrii tehnologice, rezultatelor examinarii.

Sistemul de apeduct si canalizare este elaborat in conformitate cu NCM 03.03: 2015.

Sursa de alimentare cu apa se prevede de la bransamentul existent a cladirei in canal termic existent cu schimbare nodului existent de masurarea volumului de apa.

Retelele de alimentare cu apa si cu apa calda se indeplinesc din tevi din poliprpopilena sub sub presiune PN10 RPPC ø20*2.1... ø50*4.5.

Conductele din polipropilena se izoleaza cu furtun din penopoliuretan spumat.

Sursa cu apa calda se prevede de la boileri locale.

Acum sint boilere electrice in fiecare incapere de grupa. Reparatia alte incaperii se prevede in etapa a doua.

Utilaje sanitare la supraetajarea unui bloc se conecteaza la retea existenta cu cresterea coloanelor de alimentarea cu apa si canalizare, nivel lavoare–in confirmitate –cu normele NCM C01.01 2917

Scurgerea apelor menagere se va efectua prin tevi de canalizare din polipropilena tevi de canalizare din fonta cu ø50 si ø100mm cu scurgere libera cu stemuire mufelor la tevile de canalizare se cu inele indesate de cauciuc.

A prevazut deversorul separat pâne la caminul apelor uzate din bucateria cu instalarea separator de grasimi. Coloane captusit cu cutie cu gura pentru revizie

La deversorul din subsol se prevede installatie vana automata cu doua camere in groapq.

Montarea sistemului interior de conducte se va efectua in conformitate cu CHuП 3.05.01–85 cu respectarea tehnicii securitatii NCM 08.02.2014.

Este necesara indeplinirea actelor lucrarilor ascunse:

- montarea tevilor
- pregatire a terenului de fundatie
- etansare a imbinarilor
- ermetizarea imbinarii cu mufa

Dupa montarea sistemelei interior se va efectua proba de presiune si spalare cu dezinfectare ale conductelelor de alimentare cu apa.

Coordonat | SAC | Fomin | EL | ST | Взам. инв. | Подп. | Подп. | gama | Инв.

Certificat ser.2019–P N 0450 de la 04.12.2019

06/02-D/23-1-RAC

Reparatia capitala a blocului alimentar al institutiei de educatie timpurie Nr 6 din str. Cicicalo nr6 din mun Balti

Modif.	Part.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data
ISP		Fomin I			02.23
Sp.princ.		Cervonookaia			02.23
Executat		Cervonookaia			02.23

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Faza	Planşa	Planşe
PE	1	3

Datele generale

STL "Geo-Cad-Proiect" m.Balti