

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1739958742204 din 19.02.2025
Obiectul de achiziției: Servicii de deservire si reparație a condiționerelor și utilajului frigorific pentru anul 2025 COP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.1 Mentenanța sistemii de ventilare						
Lotul nr.1 Mentenanța sistemelor de ventilare de tip: Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h				Conform caietului de sarcini	1.Examinarea externă a blocului conditionerului pentru depistarea defectiunilor mecanice a acestora; 2.Verificarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimurile; 3.Verificarea funcționării jaluzelelor; 4.Verificarea funcționării sistemului de indicare a modulului; 5.Demontarea/asamblarea componentelor echipamentelor; 6.Curățarea schimbătorului de căldură interior; 7. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune);	

					<p>8. Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru;</p> <p>9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj prin curățarea canalelor de drenaj cu o perie pe sîrmă și cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune);</p> <p>10.Verificarea funcționării motoarelor electrice și a lamelelor la ventilator;</p> <p>11.Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice;</p> <p>12.Monitorizarea tensiunii de alimentare;</p> <p>13.Verificarea curenților de lucru ai compresoarelor (dacă este necesar);</p> <p>14.Diagnosticul blocurilor electronice;</p> <p>15. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora daca e necesar;</p> <p>16. Analiza măsurărilor efectuate, pregătirea unui raport pe defecte;</p> <p>17. Verificarea și programarea telecomenzilor;</p> <p>18.Consultarea reprezentanților Beneficiarului despre corectitudinea utilizării aparatelor de aer condiționat;</p> <p>19.Alte verificări necesare.</p> <p>20.Predarea lucrurilor efectuate persoanei responsabile din partea beneficiarului.</p> <p>21.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor o dată în an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile.</p>	
TOTAL						

Semnat: 26.02.2025 Numele, Prenumele: Cotorobai Violeta În calitate de: director

Ofertantul: Proaer Concept SRL Adresa: MD 2059 mun. Chisinau ,str.Constructorilor 84