

**Obiect Lucrari de înlocuire a
rețelelor termice la obiectivele
S.A. „Apa-Canal Chisinau,,**

Investitor S.A. „Apa-Canal Chisinau,,

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Înlocuirea tronsonului de rețea termică D32				
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 635,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	480,00	2 635,20
2	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t			168,10 48,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,43
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	420,00	119,70
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			44,84 32,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	84,97	32,29
	287527412351033 2	Dop din fonta 1-1 1/4 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	36,00	5,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	45,00	1,30
4	RpIC06B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Прокладка черных труб центрального отопления, на сварке, в распределительных трубопроводах внутренних каналов, диаметр труб 1/4"-11/2")	m			227,53 141,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6700	84,97	141,90
	272210330000043 2	Teava neagra pentru instalatii 1 1/4"-1 1/2"	m	1,0200	61,25	63,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	36,00	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0820	36,00	3,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	55,00	2,46

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	45,00	1,51
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	56,00	3,35
	287527412350032	Dop din fonta maleabila 1 1/4"-1 1/2"	buc	1,0000	10,00	10,15
5	RpID21B	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Снятие вентиля двойного регулирования, проходного вентиля с наклонным седлом, проходного вентиля на воздуховоде, воздушного вентиля, диаметром 1 1/4"-1 1/2")	buc			10,20 10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
6	RpID04A	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de pina la 40 mm (Установка клиновой задвижки из стали с овальным или плоским корпусом, для установок центрального отопления, с фланцами, номинальным диаметром 40 мм)	buc			1 152,68 52,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	84,97	52,68
	2875274202702640	Robinet d=40 mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)	100 m3			403,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint nesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			2 463,00 749,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,00	1 714,35
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			73,71 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	405,00	73,71
		2. Inlocuirea tronsonului de retea termica D57				
10	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 635,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	480,00	2 635,20
11	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка	t			168,10 48,40

1	2	3	4	5	6	7
		материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,43
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	420,00	119,70
12	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 51x3,5-76-3,5 мм)	m			87,24 <hr/> 73,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	84,97	73,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	36,00	9,72
13	RpIC09A	Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (Прокладка черных труб на сварке, в распределительных стояках, в каналах, диаметром 51x3,5 - 76x3,5 мм)	m			229,37 <hr/> 86,67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0200	84,97	86,67
	2722103300001357	Teava neagra pentru instalatii d=57 mm	m	1,0200	91,58	93,41
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3200	12,50	4,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2780	36,00	10,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	36,00	22,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2370	55,00	13,04
14	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 40-65 мм)	buc			16,99 <hr/> 16,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	84,97	16,99
15	RpID04B	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 50-65 mm (Установка клиновой задвижки из стали с овальным или плоским корпусом, для установок центрального отопления, с фланцами, номинальным диаметром 50-65 мм)	buc			1 156,08 <hr/> 56,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6600	84,97	56,08
	28752742027021550	Robinet d=50 mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
16	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)	100 m3			403,00 <hr/> 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг	100 m3			2 463,00 <hr/> 749,00

1	2	3	4	5	6	7
		насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,00	1 714,35
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			73,71
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	405,00	73,71
		3. Inlocuirea tronsonului de retea termica D76				
19	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 635,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	480,00	2 635,20
20	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t			168,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,43
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	420,00	119,70
21	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3,5-76x3,5 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 51x3,5-76-3,5 мм)	m			87,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	84,97	73,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	36,00	9,72
22	RpIC09A	Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (Прокладка черных труб на сварке, в распределительных стояках, в каналах, диаметром 51x3,5 - 76x3,5 мм)	m			274,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0200	84,97	86,67
	27221033000002276	Teava neagra pentru instalatii d=76 mm	m	1,0200	130,50	137,10
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3200	12,50	4,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2780	36,00	10,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	36,00	22,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2370	55,00	13,43
23	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 80 мм)	buc			33,99
						33,99

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	84,97	33,99
24	RpID04C	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80-100 mm (Установка клиновой задвижки из стали с овальным или плоским корпусом, для установок центрального отопления, с фланцами, номинальным диаметром 80-100 мм)	buc			1 634,25 ----- 134,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5800	84,97	134,25
	28752742027022480	Robinet d=80 mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
25	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)	100 m3			403,00 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
26	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			2 463,00 ----- 749,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,00	1 714,35
27	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			73,71 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	405,00	73,71
		4. Inlocuirea tronsonului de retea termica D89				
28	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 635,00 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	480,00	2 635,20
29	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t			168,10 ----- 48,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,43
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	420,00	119,70
30	RpIC20B	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm (Разборка черных труб, на сварке, в	m			113,67 ----- 95,17

1	2	3	4	5	6	7
		системе центрального отопления, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 83x3,5-95-3,5 мм)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1740	36,00	6,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	36,00	12,24
31	RpIC09B	Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm (Прокладка черных труб на сварке, в распределительных стояках, в каналах, диаметром труб 83x3,5 - 95x3,5 мм)	m			446,61 ----- 140,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6500	84,97	140,20
	27221033000003189	Teava neagra pentru instalatii d=89 mm	m	1,0200	173,66	181,56
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6400	12,50	8,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6880	36,00	25,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,7720	36,00	65,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4590	55,00	25,88
32	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 80 мм)	buc			33,99 ----- 33,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	84,97	33,99
33	RpID04C	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80-100 mm (Установка клиновой задвижки из стали с овальным или плоским корпусом, для установок центрального отопления, с фланцами, номинальным диаметром 80-100 мм)	buc			1 634,25 ----- 134,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5800	84,97	134,25
	28752742027023380	Robinet d=80 mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
34	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)	100 m3			403,00 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			2 463,00 ----- 749,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,00	1 714,35
36	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			73,71 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	405,00	73,71
		5. Inlocuirea tronsonului de retea termica D108				

1	2	3	4	5	6	7
37	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 635,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	480,00	2 635,20
38	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t			168,10 48,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,43
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	420,00	119,70
39	RpIC20C	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 102x4-146-5 мм)	m			243,12 116,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3700	84,97	116,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3130	36,00	11,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	36,00	23,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2200	420,00	92,40
40	RpIC09C	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm (Прокладка черных труб на сварке, в распределительных стояках, в каналах, диаметром труб 102x4 - 146x5 мм)	m			851,13 188,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2200	84,97	188,63
	272210330000040108	Teava neagra pentru instalatii d=108 mm	m	1,0200	263,18	273,81
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	12,50	31,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,1350	36,00	41,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,0900	36,00	113,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8250	55,00	46,28
	2875274021002108	Curbe sudate tratate termic d=108 mm	buc	0,0500	164,40	8,38
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3500	420,00	147,00
41	RpID23C	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 100-125 мм)	buc			47,58 47,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5600	84,97	47,58
42	RpID04C	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80-100 mm (Установка клиновой задвижки из стали с овальным или плоским корпусом, для установок центрального отопления, с фланцами, номинальным диаметром 80-100 мм)	buc			1 934,25 134,25

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5800	84,97	134,25
	287527420270242100	Robinet d=100 mm	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
43	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)	100 m3			403,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
44	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			2 463,00 749,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,00	1 714,35
45	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			73,71 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	405,00	73,71
		6. Inlocuirea tronsonului de retea termica D133				
46	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 635,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	480,00	2 635,20
47	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t			168,10 48,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,43
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	420,00	119,70
48	RpIC20C	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 102x4-146-5 мм)	m			243,12 116,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3700	84,97	116,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3130	36,00	11,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	36,00	23,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2200	420,00	92,40

1	2	3	4	5	6	7
49	RpIC09C	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm (Прокладка черных труб на сварке, в распределительных стояках, в каналах, диаметром труб 102x4 - 146x5 мм)	m			856,45 188,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2200	84,97	188,63
	272210330000049133	Teava neagra pentru instalatii d=133 mm	m	1,0200	263,80	274,46
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	12,50	31,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,1350	36,00	41,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,0900	36,00	113,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8250	55,00	46,28
	2875274021002133	Curbe sudate tratate termic d=133 mm	buc	0,0500	256,10	13,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3500	420,00	147,00
50	RpID23C	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 100-125 мм)	buc			47,58 47,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5600	84,97	47,58
51	RpID04D	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 125-150 mm (Установка клиновой задвижки из стали с овальным или плоским корпусом, для установок центрального отопления, с фланцами, номинальным диаметром 125-150 мм)	buc			2 437,65 137,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6200	84,97	137,65
	287527420270251125	Robinet d=125 mm	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
52	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)	100 m3			403,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
53	TsD05A	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			2 463,00 749,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,00	1 714,35
54	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			73,71 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	405,00	73,71
		7. Inlocuirea tronsonului de retea termica D159				
55	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой	100 m3			2 635,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	480,00	2 635,20
56	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t			168,10 48,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,43
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	420,00	119,70
57	RpIC20D	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 152x5.5-194x8 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 152x5,5-194x8 мм)	m			314,92 141,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6600	84,97	141,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4580	36,00	16,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,1050	36,00	39,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2800	420,00	117,60
58	RpIC09D	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 152x5.5 - 194x8 mm (Прокладка черных труб на сварке, в распределительных стояках, в каналах, диаметром труб 152x5,5 - 194x8 мм)	m			1 307,96 231,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,7200	84,97	231,12
	272210330000058159	Teava neagra pentru instalatii d=159 mm	m	1,0200	395,53	409,49
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	3,8000	12,50	48,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,8720	55,00	104,50
	2875274021002159	Curbe sudate tratate termic d=159 mm	buc	0,0400	456,40	18,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4800	420,00	201,60
	3110320002303	Generator sudura 1-14 kw	h-ut	1,9000	155,00	294,50
59	RpID23D	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 150-175 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 150-175 мм)	buc			103,66 103,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	84,97	103,66
60	RpID04D	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 125-150 mm (Установка клиновой задвижки из стали с овальным или плоским корпусом, для установок центрального отопления, с фланцами, номинальным диаметром 125-150 мм)	buc			3 937,65 137,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6200	84,97	137,65
	287527420270260150	Robinet d=150 mm	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
61	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu	100 m3			403,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			2 463,00 749,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,00	1 714,35
63	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			73,71 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	405,00	73,71
		8. Inlocuirea tronsonului de retea termica D219				
64	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 635,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	480,00	2 635,20
65	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t			168,10 48,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,43
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	420,00	119,70
66	RpIC20E	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 219x5,5-273x9 мм)	m			447,19 191,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9930	36,00	35,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,3850	36,00	85,86
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3200	420,00	134,40
67	RpIC09E	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 219x5.5 - 273x9 mm (Прокладка черных труб на сварке, в распределительных стояках, в каналах, диаметром труб 219x5,5 - 273x9 мм)	m			1 745,75 319,49

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,7600	84,97	319,49
	272210330000067219	Teava neagra pentru instalatii d=219 mm	m	1,0200	518,35	536,65
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	5,1000	12,50	64,71
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3720	55,00	132,42
	2875274021002219	Curbe sudate tratate termic d=219 mm	buc	0,0300	650,00	19,79
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6200	420,00	260,40
	3110320002303	Generator sudura 1-14 kw	h-ut	2,6600	155,00	412,30
68	RpID23E	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 200 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 4200 мм)	buc			120,66 120,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4200	84,97	120,66
69	RpID04E	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 200 mm (Установка клиновой задвижки из стали с овальным или плоским корпусом, для установок центрального отопления, с фланцами, номинальным диаметром 200 мм)	buc			8 471,64 171,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0200	84,97	171,64
	287527420270269200	Robinet reductor d=200 mm	buc	1,0000	8 300,00	8 300,00
70	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)	100 m3			403,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
71	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			2 463,00 749,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,00	1 714,35
72	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			73,71 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	405,00	73,71
		9. Inlocuirea tronsonului de retea termica D273				
73	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 635,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	480,00	2 635,20

1	2	3	4	5	6	7
74	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t			168,10 48,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,43
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	420,00	119,70
75	RpIC20E	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 219x5,5-273x9 мм)	m			447,19 191,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9930	36,00	35,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,3850	36,00	85,86
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3200	420,00	134,40
76	RpIC09E	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 219x5.5 - 273x9 mm (Прокладка черных труб на сварке, в распределительных стояках, в каналах, диаметром труб 219x5,5 - 273x9 мм)	m			2 836,82 319,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,7600	84,97	319,49
	272210330000076 273	Teava neagra pentru instalatii d=273 mm	m	1,0200	1 566,33	1 621,62
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	5,1000	12,50	64,71
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3720	55,00	132,42
	287527402100227 3	Curbe sudate tratate termic d=273 mm	buc	0,0300	850,00	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6200	420,00	260,40
	3110320002303	Generator sudura 1-14 kw	h-ut	2,6600	155,00	412,30
77	RpID23F	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 250 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 250 мм)	buc			117,26 117,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3800	84,97	117,26
78	RpID04F	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 250 mm (Установка клиновой задвижки из стали с овальным или плоским корпусом, для установок центрального отопления, с фланцами, номинальным диаметром 250 мм)	buc			13 775,17 225,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,6500	84,97	225,17
	287527420270278 250	Robinet reductor d=250 mm	buc	1,0000	13 550,00	13 550,00
79	TsD02B1	Imprastierea pamintelui afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)	100 m3			403,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
80	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			2 463,00

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				749,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,00	1 714,35
81	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			73,71
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	405,00	73,71
		10. Inlocuirea tronsonului de retea termica D325				
82	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 635,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	480,00	2 635,20
83	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t			168,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,43
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	420,00	119,70
84	RpIC20F	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 324x9-377x10 мм)	m			672,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,6500	84,97	225,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1100	36,00	75,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,8920	36,00	212,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3800	420,00	159,60
85	RpIC09F	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 324x9 - 377x10 mm (Прокладка черных труб на сварке, в распределительных стояках, в каналах, диаметром труб 324x9 - 377x10 мм)	m			2 981,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,2400	84,97	360,27
	272210330000085325	Teava neagra pentru instalatii d=325 mm	m	1,0200	1 488,45	1 540,99
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	7,2000	12,50	91,35
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,5000	55,00	195,39
	2875274021002325	Curbe sudate tratate termic d=325 mm	buc	0,0300	1 300,00	39,58

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7100	420,00	298,20
	3110320002303	Generator sudura 1-14 kw	h-ut	2,9400	155,00	455,70
86	RpID23G	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 300 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 300 мм)	buc			173,34 173,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0400	84,97	173,34
87	RpID04G	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 300 mm (Установка клиновой задвижки из стали с овальным или плоским корпусом, для установок центрального отопления, с фланцами, номинальным диаметром 300 мм)	buc			18 462,90 280,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,3000	84,97	280,40
	287527420270287300	Robinet reductor d= 300 mm	buc	1,0000	18 182,50	18 182,50
88	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)	100 m3			403,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
89	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			2 463,00 749,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	165,00	1 714,35
90	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			73,71 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	405,00	73,71

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)