

Ремонт дорог по ул.Кирова длиной 155 м
шириной 5 м и парковка; дороги по
ул.Измайловская - Ломоносова длиной
150 м и шириной 5 м; тротуар 50 метров
шириной 1м

WinCmeta2000
Форма Nr.7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт

Сметная стоимость 897 374,33 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул. Кирова длиной 155 м и шириной 5 м и парковка				
1	CP51C к=0,6	(Демонтаж дорожных плит с погрузкой)	buc	65,00	103,25	6 711,51
	7136080025001	Montator	h-om	45,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,07		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,50		
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	375,00	15,20	5 700,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	28,50		
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мошениях без сбора материала)	100 m3	0,44	1 479,55	651,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,93		
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозостойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3	18,00	437,21	7 869,71
	7129020012800	Paicator	h-om	20,70		



1	2	3	4	5	6	7
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	23,60		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,18		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,75		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41		
5	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	855,00	265,35	226 871,90
	7129020012800	Pavator	h-om	865,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,02		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 368,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	22 572,00		
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	867,82		
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,28		
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	64,98		
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	17,10		
6	DE09A	Borduri de piatră pentru trotuare, având dimensiunile 30x15 cm, pe fundație de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	310,00	208,53	64 644,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,80		
	7129020012800	Pavator	h-om	186,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,43		
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	311,55		
7	TsA01H1	Săpătură manuală de pământ (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,70	114,06	193,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,62		
8	CA02A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба 5м*0,2 м*0,5м - 3 шт)	m3	1,50	1 493,01	2 239,51
	7123010010200	Betonist	h-om	5,93		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,98		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,55		
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,60		
9	CC01F3	Armături din oțel beton (Установка армокаркаса для зуба)	kg	135,00	19,06	2 573,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,41		
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mare mare de 8	kg	137,02		



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2010237318750	Distantieri	buc	20,25		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,35		
Всего Ремонт дороги по ул. Кирова длиной 155 м и шириной 5 м и парковка						317 455,43
		2. Ремонт дороги по ул. Измайловская - Ломоносова длиной 150 м и шириной 5 м; тротуар 50 м шириной 1 м				
10	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	9,00	66,49	598,43
	7129020012800	Pavator	h-om	2,25		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,72		
11	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,45	1 477,78	665,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95		
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3	14,00	437,15	6 120,10
	7129020012800	Pavator	h-om	16,10		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	18,35		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,25		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	2,14		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,32		
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кагушка" толщиной 8 см), уложенных на слой	m2	750,00	265,35	199 010,01



1	2	3	4	5	6	7
		сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	759,30		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,70		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1 200,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	19 800,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	761,25		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,75		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	57,00		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,00		
14	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	300,00	208,53	62 559,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	180,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,90		
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	301,50		
15	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,70	114,06	193,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,62		
16	CA02A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба 5м*0,2м*0,5м - 3шт)	m3	1,50	1 493,01	2 239,51
	7123010010200	Betonist	h-om	5,93		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,98		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,55		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,60		
17	CC01F3	Armaturi din otel beton (Установка армокаркаса под зуб)	kg	135,00	19,06	2 573,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,41		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	137,02		
	2010237318750	Distantieri	buc	20,25		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,35		
18	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	0,60	68,83	41,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,15		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,05		
19	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земельного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см в	100 m3	0,30	1 470,00	441,00




1	2	3	4	5	6	7
		мошениях без сбора материала)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,63		
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик" толщиной 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	50,00	216,63	10 831,33
	7129020012800	Pavator	h-om	50,62		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,58		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	80,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 320,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	50,75		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,25		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,80		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,00		
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	100,00	130,88	13 088,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	18,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,80		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	100,50		
Всего Ремонт дороги по ул. Измайловская - Ломоносова длиной 150 м и шириной 5 м; тротуар 50 м шириной 1 м						298 361,26

В том числе зарплата

47 688,83

Прямые затраты	лей.	615 816,69
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,50 %	22,50 %	22 288,43
Транспорт материалов (ПЗ) * 8 %	8,00 %	40 182,36




Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	678 287,48
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 5 %	5,00 %	33 914,37
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	712 201,85
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 5 %	5,00 %	35 610,09
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	747 811,94
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	149 562,39

Всего по смете:

в том числе зарплата

897 374,33

99 059,69



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Ремонт дорог по ул.Кирова длиной 155 м
шириной 5 м и парковка; дороги по
ул.Измайловская - Ломоносова длиной
150 м и шириной 5 м; тротуар 50 метров
шириной 1м

WinСмета2000
Formular Nr.3

(наименование стройки)

Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 897 374,33 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,86	41,97	497,76
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,24	41,97	555,68
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 098,72	41,97	88 083,28
4.	7136080025001	Montator	h-om	45,24	41,97	1 898,72
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,04	41,97	5 499,75
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,85	41,97	329,47
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,30	41,97	2 195,03
		Итого по затратам труда				99 059,69

Материальные ресурсы:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,28	250,00	2 070,00
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	125,78	250,00	31 445,00
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	41,95	250,00	10 487,50
4.	2010237318750	Distantieri	buc	40,50	10,00	405,00
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 648,00	1,50	3 972,00
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	43 692,00	1,50	65 538,00
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	50,75	104,00	5 278,00
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	40,23	1 250,00	50 287,50
9.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	613,05	109,00	66 822,45
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	100,50	58,00	5 829,00
11.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	274,04	15,00	4 110,60
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,70	15,00	40,50
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	33,10	250,00	8 275,00
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasa.	m3	7,43	13,50	100,31
		Итого по строительным материалам				502 279,50

Строительные машины:



1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,28	700,00	2 296,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,89	350,00	1 711,50
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,20	20,00	24,00
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,50	400,00	4 600,00
5.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	28,50	200,00	5 700,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,73	200,00	146,00
Итого по строительным машинам						14 477,50

Всего:


Прямые затраты	лей.	615 816,69
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	22 288,43
Транспорт материалов (ПЗ) * 8 %	8,00 %	40 182,36
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	678 287,48
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 5 %	5,00 %	33 914,37
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	712 201,85
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 5 %	5,00 %	35 610,09
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	747 811,94
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	149 562,39

Итого по смете:

**897 374,3
3**

Составил

Проверил



(должность, подпись)


(должность, подпись)

Инвестор
ОбъектРемонт дорог по ул.Кирова длиной 155 м шириной 5 м и парковка;
дороги по ул.Измайловская - Ломоносова длиной 150 м и шириной
5 м; тротуар 50 метров шириной 1м**Каталог единичных расценок к объекту**
Ремонт
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул. Кирова длиной 155 м и шириной 5 м и парковка				
1	CP51C к=0,6	(Демонтаж дорожных плит с погрузкой)	buc			103,25
	71360800 25001	Montator	h-om	1,1600	41,97	29,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	41,97	3,27
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2950	400,00	70,77
2	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,20
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,20
3	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мошениях без сбора материала)	100 m3			1 479,55
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	700,00	1 479,55
4	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3			437,21
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	14214022	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,78



1	2	3	4	5	6	7
	00393					
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,50	3,13
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,47
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,56
5	DE17 B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			265,35
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,00	154,28
	14211022 00546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	28811160 02701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	250,00	5,00
6	DE09 A	Borduri de piatră pentru trotuare, având dimensiunile 30x15 cm, pe fundație de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			208,53
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	26631021 00001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 250,00	66,25
	26661228 00310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	109,00	109,55
7	TsA01 H1	Săpătură manuală de pământ (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			114,06
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,06
8	CA02 A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба 5м*0,2 м*0,5м - 3 шт)	m3			1 493,01
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	165,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,42



1	2	3	4	5	6	7
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 250,00	1 291,67
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
9	CC01F 3	Armaturi din otel beton (Установка армокаркаса для зуба)	kg			19,06
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0490	41,97	2,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
		2. Ремонт дороги по ул. Измайловская - Ломоносова длиной 150 м и шириной 5 м; тротуар 50 м шириной 1 м				
10	DA01 A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			66,49
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2500	41,97	10,49
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	700,00	56,00
11	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 477,78
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	700,00	1 477,78
12	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3			437,15
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,68
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,50	3,13
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,50
	34105400 05603	Autocesterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,57
13	DE17	Pavaje executate din placi de trotuar din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			265,35



1	2	3	4	5	6	7
	B	amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,00	154,28
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
14	DE09 A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			208,53
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 250,00	66,25
	26661228 00310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	109,00	109,55
15	TsA01 H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			114,06
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,06
16	CA02 A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба 5м*0,2м*0,5м - 3шт)	m3			1 493,01
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	165,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,42
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 250,00	1 291,67
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
17	CC01F 3	Armaturi din otel beton (Установка армокаркаса под зуб)	kg			19,06
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0490	41,97	2,06
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13



1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
18	DA01 A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			68,83
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2500	41,97	10,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	700,00	58,33
19	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 470,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	700,00	1 470,00
20	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик" толщиной 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			216,63
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	104,00	105,56
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
21	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, alejilor etc. asezate pe o fundatie din beton de 10x10 cm (Бордюры маленькие бетонные	m			130,88



1	2	3	4	5	6	7
		готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	58,00	58,29

L.S.

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)



Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)