

**Imbunatatirea zonei pietonale prin
introducerea unei piste pentru alergat
pe teritoriul lacului orasanesc, situat
in mun. Balti, str. Sportiva pe terenul
cu nr. cad. 0300314.503**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Plan General (C-838/22-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv fundatia si bordurile	m3	323,230
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	5 063,870
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea deseurilor	100 m3	53,871
4	TsI51B10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	8 069,900
		Capitolul 2. Imbracaminte		
		Capitolul 2.1. Tip Ap-1 (5531.63 m2)		
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	55,316
6	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta 20-40 (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.240 mm	m3	1 327,600
7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta 5-20 (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	829,740

1	2	3	4	5
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida (color) gr.60 mm	m2	5 531,630
		Capitolul 2.2. Tip At-1 (4279.96 m2)		
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	42,800
10	DA18A	Strat de fundatie din agregate 0-63mm GA75 SM EN 13242+A1 in amestecuri optimale, executat cu aternere manuala gr.200 mm	m3	856,000
11	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta 32-63mm LA30 SR EN 13242, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	428,000
12	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din agregate C3/4, cu 4% ciment	m3	642,000
13	DA10A	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu aternere manuala gr.150 mm	m3	642,000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	2,568
15	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 50/70 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	4 279,960
		Capitolul 2.3. Borduri		
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12	m	2 155,550

1	2	3	4	5
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12	m	5 776,660
		Capitolul 3. Forme arhitecturale mici (F.A.M.)		
18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca din fier cu lemn 2000x450x450h pe beton C15	buc	79,000
		Capitolul 4. Spatii verzi		
19	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Ienupar "Suecica Aurea" (Juniperus communis "Suecica Aurea") h1.5-1.8	buc	56,000
20	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Tuia occidentala "Ericoides" (Thuja occidentalis "Ericoides") h1.5-1.8	buc	116,000