

**Lucrari de reconstructie a
caminului termic subteranl nr. 18
, mun. Balt i(intersectia str.
Stefancel Mare cu str. 31 August
1989)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 1 561 330,52 lei

Intocmit in prețuri curente 23.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia caminului termic central nr. 18				
		1.1. Lucrari de demontare a caminului termic				
1	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	45,900	682,16	31 311,050
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	117,000	686,10	80 273,700
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (бетона)	t	428,300	63,21	27 072,740
		<i>Total</i>	lei			138 657,490
		Total Lucrari de demontare a caminului termic Inclusiv salariu				138 657,490 79 242,350
		1.2. Groapa pentru fundatie				
4	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in	100 m3	4,610	7 033,29	32 423,460

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta				
5	TsF02A	Sprinjiri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m (conform proiect)	m2	152,500	93,01	14 184,190
6	TsA12A1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprinjiri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m	m3	15,800	119,20	1 883,300
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	650,200	63,21	41 099,240
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (основание котлована)	100 m3	0,300	3 016,27	904,880
9	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей)	m3	15,000	153,00	2 295,000
10	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta de calcar	m3	59,820	650,20	38 895,130
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (folie polietilena)	m2	120,000	28,08	3 369,960
12	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 8/10	m3	11,960	2 195,22	26 254,830
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (lut) -	m3	344,000	368,44	126 743,360

1	2	3	4	5	6	7
		Обратная засыпка глиной с утрамбовкой)				
14	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta de calcar	m3	68,900	650,20	44 799,060
		<i>Total</i>	lei			332 852,410
		Total Groapa pentru fundatie Inklusiv salariu				332 852,410 64 169,820
		1.3. Palca de fundament si grinzi de fundare				
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (фундаментная балка и плита)	m2	52,640	311,47	16 395,750
16	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (фундаментная балка)	kg	562,900	20,86	11 744,550
17	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30) -фундаментная балка	m3	7,040	2 692,59	18 955,800
18	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (фундаментная балка)	kg	3 932,900	20,86	82 057,230
19	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30) -фундаментная плита	m3	46,060	2 692,61	124 021,510
		<i>Total</i>	lei			253 174,840
		Total Palca de fundament si grinzi de fundare Inklusiv salariu				253 174,840 73 084,840
		1.4. Fundament - Suport fix				

1	2	3	4	5	6	7
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (фундаментная балка и плита)	m2	5,680	311,19	1 767,580
21	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	335,100	43,36	14 528,480
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	54,880	20,87	1 145,080
23	RpIzE11A1	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.In cazul grunduirii mecanizat Materiale marunte (abrazive, scinduri schela,cuie,sirma etc.) din val. mat.=1,050	t	0,400	384,50	153,800
24	RpIzE11C	Vopsirea mecanizat cu vopsea de ulei in doua straturi a utilajelor la utilaje tehnologice. Materiale marunte (abrazive, scinduri schela,cuie,sirma etc.) din val. mat.=1,050	t	0,400	491,62	196,650
25	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30)	m3	2,790	2 692,59	7 512,340
		<i>Total</i>	lei			25 303,930
		Total Fundament - Suport fix Inclusiv salariu				25 303,930 6 691,640
		1.5. Peretii din beton la Caminul Termic				
26	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	212,500	272,69	57 945,830
27	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	1 911,420	20,86	39 880,490

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
28	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30)	m3	22,640	2 692,59	60 960,170
29	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) din valoarea materialelor=1,050	m2	160,000	88,35	14 135,680
		<i>Total</i>	lei			172 922,170
		Total Peretii din beton la Caminul Termic Inclusiv salariu				172 922,170 62 655,850
		1.6. Grinda si placa de acoperire				
30	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	90,000	272,71	24 543,550
31	CB09C	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 3m inclusiv	m2	90,000	267,54	24 078,150
32	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (балка)	kg	2 990,070	20,86	62 385,680
33	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii,	m3	18,540	2 692,64	49 921,460

1	2	3	4	5	6	7
		turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30) - балка				
34	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (плита покрытия)	kg	1 150,000	20,86	23 993,950
35	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30) - плита покрытия	m3	10,740	2 692,50	28 917,480
		<i>Total</i>	lei			213 840,270
		Total Grinda si placa de acoperire Inklusiv salariu				213 840,270 75 330,170
		1.7. Scara si capacele din fonta la camine				
36	CH10B	Scari spirala gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Material marunt pentru montare=1,020	kg	250,000	43,44	10 859,620
37	RpIzE11A1	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.In cazul grunduirii mecanizat Materiale marunte (abrazive, scinduri schela,cuie,sirma etc.) din val. mat.=1,050	t	0,250	383,60	95,900
38	RpIzE11C	Vopsirea mecanizat cu vopsea de ulei in doua straturi a utilajelor la utilaje tehnologice. Materiale marunte (abrazive, scinduri schela,cuie,sirma etc.) din val. mat.=1,050	t	0,250	491,36	122,840
39	RpAcF03A 1	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat, in cazul executiei sub circulatie intensa (H20-5buc, H15-5buc) Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,005	buc	10,000	236,44	2 364,400
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (aplicativ)	m2	4,080	115,85	472,680
41	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau	buc	5,000	3 799,41	18 997,040

1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020				
		<i>Total</i>	lei			32 912,480
		Total Scara si capacele din fonta la camine Inclusiv salariu				32 912,480 5 084,650
		1.8. Ingradirea teritoriului de constructie				
42	CO06A1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	98,000	279,01	27 343,300
		<i>Total</i>	lei			27 343,300
		Total Ingradirea teritoriului de constructie Inclusiv salariu				27 343,300 6 304,150
		<i>Total</i>	lei			1 197 006,8 90
		Total Reconstructia caminului termic central nr. 18 Inclusiv salariu				1 197 006,89 0 372 563,470

		Total	lei	1 197 006,89
		Asigurari sociale	24 %	89 415,23
		Total		1 286 422,12
		Total		1 286 422,12
		Cheltueli de regie	14,5 %	186 531,21
		Total		1 472 953,33
		B. de deviz	6 %	88 377,19
		Total		1 561 330,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 561 330,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**caminului termic subteranl nr. 18
, mun. Balt i(intersectia str.
Stefancel Mare cu str. 31 August
1989)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 1 561 330,52 lei

Intocmit in prețuri curente 23.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	24,000	94,60	2 270,40
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 154,529	94,60	109 218,43
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	625,528	94,60	59 174,94
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	60,760	94,60	5 747,90
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	655,239	94,60	61 985,62
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	105,225	94,60	9 954,28
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,100	94,60	387,86
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,448	94,60	231,58
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,400	94,60	1 362,24
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,400	94,60	794,64
11.	7136080025001	Montator	h-om	35,186	94,60	3 328,60
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,352	94,60	127,90
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,500	94,60	3 547,50
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	459,587	94,60	43 476,93
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	728,705	94,60	68 935,51
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,344	94,60	2 019,14
Total manopera						372 563,47

Materiale:

1.	14211022000681	Piatra sparta de calcar	m3	148,028	405,00	59 951,34
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,548	390,80	604,96
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,265	390,80	103,56
4.	14211022005251	Lut	m3	378,400	175,00	66 220,00
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,684	5 600,00	3 830,40
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,514	5 600,00	8 478,40
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,811	5 600,00	4 541,60
8.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,717	5 600,00	4 015,20
9.	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,450	5 600,00	2 520,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	1 590,326	0,83	1 319,97
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	33,275	620,00	20 630,50

12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	168,000	1,80	302,40
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	84,000	1,80	151,20
14.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,075	80,00	6,00
15.	2320187315789	Decofrol	kg	43,299	42,25	1 829,38
16.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	252,000	45,00	11 340,00
17.	2430116103294	Vopsea email	kg	1,064	90,00	95,76
18.	2430126106200	Vopsea email	kg	1,638	90,00	147,42
19.	2521302602011-1	Inele de aducere la cota	buc	10,050	96,00	964,80
20.	26141226019131	Folie de polietilena	m2	132,000	8,33	1 099,56
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	68,850	2,09	143,90
22.	26631021100810	Beton C8/10	m3	12,259	1 420,00	17 407,78
23.	26631021102530	Beton C 25/30	m3	110,506	1 790,00	197 805,74
24.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,135	1 500,00	202,50
25.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10 867,225	14,20	154 314,60
26.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	24,155	18,00	434,79
27.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	95,614	120,00	11 473,68
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 3,0 mm	kg	8,748	22,00	192,45
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1,2 mm	kg	106,022	22,50	2 385,48
30.	28111063020501	Stilp din metal	buc	50,726	180,00	9 130,68
31.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	255,000	28,00	7 140,00
32.	2811236309900	Confectii metalice	kg	351,989	26,60	9 362,91
33.	2811236827400	Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m	buc	0,396	180,00	71,28
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,005	31,67	791,91
35.	2873145887001	Cuie cu cap con.	kg	4,529	31,67	143,43
36.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,385	67,50	228,49
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,550	67,50	172,12
38.	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	4,500	2,00	9,00
39.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	90,750	1,50	136,12
40.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	90,750	1,50	136,12
41.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,512	30,00	45,36
42.	2875274200000	Capac cu rama	buc	5,100	3 600,00	18 360,00
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,075	14,20	128,86
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,916	26,00	153,82
45.	4100126202818	Apa	m3	47,272	26,00	1 229,07
		Total materiale de constructii				619 752,54

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	198,542	210,00	41 693,82
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 800,000	2,50	4 500,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	68,652	310,00	21 282,12
4.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,162	310,00	50,22
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,270	730,00	197,10
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	50,249	400,00	20 099,60
7.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	13,600	757,70	10 304,72
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,176	30,00	215,28
9.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	25,500	90,00	2 295,00
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	68,490	160,00	10 958,40

11.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	64,686	60,00	3 881,16
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,117	210,00	654,57
13.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	2,080	180,00	374,40
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	26,808	60,00	1 608,48
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,171	730,00	11 804,83
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,040	730,00	6 599,20
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	278,253	245,00	68 171,98
Total utilaje de construcții						204 690,88

Total	lei	1 197 006,89
Asigurari sociale	24 %	89 415,23
Total		1 286 422,12
Total		1 286 422,12
Cheltueli de regie	14,5 %	186 531,21
Total		1 472 953,33
B. de deviz	6 %	88 377,19
Total		1 561 330,52

Total deviz:

1 561 330,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reconstructie a caminului termic subteranl nr. 18 , mun. Balt i(intersectia str. Stefancel Mare cu str. 31 August 1989)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia caminului termic central nr. 18				
		1.1. Lucrari de demontare a caminului termic				
1	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			682,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300	94,60	400,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	310,00	186,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	160,00	96,00
		<i>Total</i>	lei			31 311,050
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			686,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	26,00	1,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	310,00	108,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	160,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			80 273,700
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (бетона)	t			63,21
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	245,00	63,21
		<i>Total</i>	lei			27 072,740
		1.2. Groapa pentru fundatie				
4	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			7 033,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	94,60	437,99
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	400,00	4 360,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	757,70	2 235,30
		<i>Total</i>	lei			32 423,460
5	TsF02A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m (conform proiect)	m2			93,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6900	94,60	65,27
	2811236827400	Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m	buc	0,0026	180,00	0,47
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	5 600,00	26,33

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887001	Cuie cu cap con.	kg	0,0297	31,67	0,94
		Total	lei			14 184,190
6	TsA12A1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m	m3			119,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2600	94,60	119,20
		Total	lei			1 883,300
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			63,21
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	245,00	63,21
		Total	lei			41 099,240
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (основание котлована)	100 m3			3 016,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	210,00	2 181,90
		Total	lei			904,880
9	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей)	m3			153,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	90,00	153,00
		Total	lei			2 295,000
10	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta de calcar	m3			650,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Piatra sparta de calcar	m3	1,1500	405,00	465,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	26,00	2,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,20
		Total	lei			38 895,130
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (folie polietilena)	m2			28,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	26141226019131	Folie de polietilena	m2	1,1000	8,33	9,16
		Total	lei			3 369,960
12	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 8/10	m3			2 195,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021100810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 420,00	1 455,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	730,00	182,50
		Total	lei			26 254,830
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (lut) - Обратная засыпка глиной с утрамбовкой)	m3			368,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	14211022005251	Lut	m3	1,1000	175,00	192,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	26,00	2,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,20
		Total	lei			126 743,360

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta de calcar	m3			650,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Piatra sparta de calcar	m3	1,1500	405,00	465,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	26,00	2,60
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,20
		<i>Total</i>	lei			44 799,060
		1.3. Palca de fundament si grinzi de fundare				
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (фундаментная балка и плита)	m2			311,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 3,0 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	31,67	7,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,25	5,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 600,00	112,02
		<i>Total</i>	lei			16 395,750
16	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (фундаментная балка)	kg			20,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,56
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1,2 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			11 744,550
17	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30) -фундаментная балка	m3			2 692,59
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7800	94,60	546,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	26631021102530	Beton C 25/30	m3	1,0250	1 790,00	1 834,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	730,00	109,50
		<i>Total</i>	lei			18 955,800
18	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (фундаментная балка)	kg			20,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1,2 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			82 057,230
19	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30) -фундаментная плита	m3			2 692,61
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7800	94,60	546,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	26631021102530	Beton C 25/30	m3	1,0250	1 790,00	1 834,77
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	0,6000	60,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	730,00	109,50
		<i>Total</i>	lei			124 021,510
		1.4. Fundament - Suport fix				
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (фундаментная балка и плита)	m2			311,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 3,0 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	31,67	7,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,25	5,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	10,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	10,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 600,00	112,39
		<i>Total</i>	lei			1 767,580
21	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			43,36
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,93
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	26,60	27,94
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	67,50	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	60,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			14 528,480
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,56
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1,2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			1 145,080
23	RpIzE11A1	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.In cazul grunduirii mecanizat Materiale marunte (abrazive, scinduri schela,cuie,sirma etc.) din val. mat.=1,050	t			384,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6900	94,60	65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,15
	2430116103294	Vopsea email	kg	1,5600	90,00	147,37
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,1100	80,00	9,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2500	310,00	77,50
		<i>Total</i>	lei			153,800
24	RpIzE11C	Vopsirea mecanizat cu vopsea de ulei in doua straturi a utilajelor la utilaje tehnologice. Materiale marunte (abrazive, scinduri schela,cuie,sirma etc.) din val. mat.=1,050	t			491,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3900	94,60	131,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5900	94,60	55,82
	2430126106200	Vopsea email	kg	2,4000	90,00	226,80
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	310,00	77,50
		<i>Total</i>	lei			196,650
25	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30)	m3			2 692,59
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7800	94,60	546,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,53

1	2	3	4	5	6	7
	26631021102530	Beton C 25/30	m3	1,0250	1 790,00	1 834,91
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	730,00	109,37
		<i>Total</i>	lei			7 512,340
		1.5. Peretii din beton la Caminul Termic				
26	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			272,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700	94,60	139,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	31,67	0,95
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	620,00	68,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,59
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	5 600,00	9,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,25	5,07
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	730,00	14,60
		<i>Total</i>	lei			57 945,830
27	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,56
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1,2 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			39 880,490
28	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30)	m3			2 692,59
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7800	94,60	546,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	26631021102530	Beton C 25/30	m3	1,0250	1 790,00	1 834,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	730,00	109,50
		<i>Total</i>	lei			60 960,170
29	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) din valoarea materialelor=1,050	m2			88,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	45,00	70,88
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,80	1,89
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	1,80	0,94
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	180,00	2,34
		<i>Total</i>	lei			14 135,680
		1.6. Grinda si placa de acoperire				
30	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii	m2			272,71

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700	94,60	139,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	31,67	0,95
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	620,00	68,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	5 600,00	9,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,25	5,07
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	730,00	14,60
		<i>Total</i>	lei			24 543,550
31	CB09C	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 3m inclusiv	m2			267,54
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0006	5 600,00	3,36
	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,0050	5 600,00	28,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	31,67	0,48
	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	0,0500	2,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	20,0000	2,50	50,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0030	730,00	2,19
		<i>Total</i>	lei			24 078,150
32	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (балка)	kg			20,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,56
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1,2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			62 385,680
33	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30) - балка	m3			2 692,64
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7800	94,60	546,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	26631021102530	Beton C 25/30	m3	1,0250	1 790,00	1 834,80
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	730,00	109,50
		<i>Total</i>	lei			49 921,460
34	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (плита покрытия)	kg			20,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,56
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1,2 mm	kg	0,0100	22,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23 993,950
35	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (beton C 25/30) - плита покрытия	m3			2 692,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7800	94,60	546,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	26631021102530	Beton C 25/30	m3	1,0250	1 790,00	1 834,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	730,00	109,50
		<i>Total</i>	lei			28 917,480
		1.7. Scara si capacele din fonta la camine				
36	CH10B	Scari spirala gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Material marunt pentru montare=1,020	kg			43,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	28,00	28,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	67,50	0,69
		<i>Total</i>	lei			10 859,620
37	RpIzE11A1	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.In cazul grunduirii mecanizat Materiale marunte (abrazive, scinduri schela,cuie,sirma etc.) din val. mat.=1,050	t			383,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6900	94,60	65,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,12
	2430116103294	Vopsea email	kg	1,5600	90,00	147,24
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,1100	80,00	9,28
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2500	310,00	76,88
		<i>Total</i>	lei			95,900
38	RpIzE11C	Vopsirea mecanizat cu vopsea de ulei in doua straturi a utilajelor la utilaje tehnologice. Materiale marunte (abrazive, scinduri schela,cuie,sirma etc.) din val. mat.=1,050	t			491,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3900	94,60	131,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5900	94,60	56,00
	2430126106200	Vopsea email	kg	2,4000	90,00	226,80
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	310,00	76,88
		<i>Total</i>	lei			122,840
39	RpAcF03A1	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat, in cazul executiei sub circulatie intensa (H20-5buc, H15-5buc) Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,005	buc			236,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	94,60	79,46
	2521302602011-1	Inele de aducere la cota	buc	1,0000	96,00	96,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	390,80	60,50
		<i>Total</i>	lei			2 364,400
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (aplicativ)	m2			115,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 500,00	49,63
		<i>Total</i>	lei			472,680
41	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 799,41

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	3 600,00	3 672,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,09	28,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	390,80	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	26,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			18 997,040
		1.8. Ingradirea teritoriului de constructie				
42	CO06A1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m			279,01
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	94,60	58,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	120,00	117,08
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	18,00	4,44
	28111063020501	Stilp din metal	buc	0,5040	180,00	93,17
		<i>Total</i>	lei			27 343,300

APROBAT:

Intocmit
Burlac Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Marcoci B.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.