

Amenajarea trotuarului bd.Moscova


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 309 401,27 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	4,0000	5 781,92 420,92	23 127,672 1 683,672
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 900,0000	15,20 0,00	28 880,000 0,000
3	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	70,0000	39,79 39,79	2 784,978 2 784,978
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	4,2000	329,73 243,33	1 384,846 1 021,966
5	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc	30,0000	1 706,19 126,85	51 185,679 3 805,560




1	2	3	4	5	6	7
6	RpAcF01F 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	40,0000	401,81 103,79	16 072,480 4 151,520
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi derasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,1000	1 231,95 259,47	5 050,999 1 063,827
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	4 800,0000	18,45 18,45	88 565,760 88 565,760
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1 800,0000	191,24 39,21	344 229,372 70 575,840
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	3 000,0000	110,27 17,30	330 806,610 51 894,000
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	800,0000	403,29 80,72	322 631,120 64 579,200
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	8 000,0000	159,02 34,37	1 272 154,88 0 274 922,880

	Total	lei	2 486 874,41
	Asigaurarea sociala si med	22,5 %	127 136,07
	Total		2 614 010,48
	Transportarea materialelor	2 %	36 733,83
	Total		2 650 744,31



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	2 %			53 014,89
		Total				2 703 759,20
		Beneficiu de deviz	2 %			54 075,19
		Total				2 757 834,39
		TVA	20 %			551 566,88
		Total deviz:				3 309 401,27
		Inclisiv salariu				565 049,21



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea trotuarului
bd.Moscova
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 309 401,27 lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	42,0000	57,66	2 421,720
2.	7123010010200	Betonist	h-om	16,8100	57,66	969,265
3.	7129020012800	Pavator	h-om	7 219,6000	57,66	416 282,136
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,0000	57,66	1 729,800
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	66,0000	57,66	3 805,560
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 219,7240	57,66	127 989,286
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,9400	57,66	2 879,540
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	126,4000	57,66	7 288,224
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	29,2000	57,66	1 683,672
		Total manopera				565 049,21

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 016,0000	220,00	223 520,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,0000	185,00	4 995,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,9390	185,00	728,715
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	40,0000	185,00	7 400,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	342,4000	185,00	63 344,000
6.	2640112300739	Caramizi	buc	1 795,2000	3,40	6 103,680
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 360,0000	1,30	12 168,000
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	12 800,0000	1,30	16 640,000
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 090,8000	1,30	1 418,040
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	62 960,0000	1,30	81 848,000
11.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare t 6 cm	m2	8 120,0000	100,00	812 000,000
12.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	30,6030	90,00	2 754,270
13.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	40,8000	120,00	4 896,000
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	243,6655	850,00	207 115,675
15.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,2240	720,00	881,280

16.	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare	m	1 809,0000	100,00	180 900,000
17.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	3 015,0000	50,00	150 750,000
18.	2875274200000	Capac cu rama	buc	30,3000	1 400,00	42 420,000
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	160,0000	100,00	16 000,000
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	40,0000	13,29	531,600
21.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	20,8605	13,29	277,236
		Total materiale de construcții				1 836 691,50

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,3600	80,00	268,800
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	139,2000	240,00	33 408,000
3.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	71,4800	300,00	21 444,000
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0738	200,00	14,760
5.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	2,4600	15,00	36,900
6.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,3600	28,00	94,080
7.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,2337	10,00	2,337
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,5000	10,00	85,000
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0250	300,00	307,500
10.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	144,4000	200,00	28 880,000
11.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,0000	148,08	592,320
		Total utilaje de construcții				85 133,70

Total	lei	2 486 874,41
Asigurarea socială și med	22,5 %	127 136,07
Total		2 614 010,48
Transportarea materialelor	2 %	36 733,83
Total		2 650 744,31
Cheltuieli de regie	2 %	53 014,89
Total		2 703 759,20
Beneficiu de deviz	2 %	54 075,19
Total		2 757 834,39
TVA	20 %	551 566,88

Total deviz:

3 309 401,27

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Amenajarea trotuarului bd.Moscova

Investitor I.M. Regia "Exdrupo"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			5 781,92 420,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	57,66	420,92
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuricu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	300,00	5 361,00
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			15,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
3	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			39,79 39,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	39,79
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			329,73 243,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	57,66	243,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	80,00	64,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	28,00	22,40
5	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc			1 706,19 126,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 400,00	1 414,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,30	47,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	185,00	24,29
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	90,00	91,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	13,29	0,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	10,00	1,50
6	RpAcF01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			401,81 103,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	57,66	60,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,40	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	720,00	22,03
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	120,00	122,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	10,00	1,00
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 231,95 259,47

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	850,00	884,31
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00	3,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			191,24 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	850,00	45,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,30	4,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	185,00	1,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,29	0,08
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare	m	1,0050	100,00	100,50
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			110,27 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	850,00	40,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	185,00	0,56
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,29	0,04
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			403,29 80,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,29	0,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	240,00	41,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	148,08	0,74
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			159,02 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare 6 cm	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,30	10,23
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,93
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	185,00	7,92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.