

**Primaria com. Rublenita, r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-nul Soroca,
PT-708**

Valoarea de deviz 37 951 lei

Intocmit in prețuri curente 15.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,4200	5 366,00	2 253,72
2		Cablu SIP 5 2*25MM2	m	420,0000	14,35	6 027,00
3		Banda metalica 20*0.7 F2007	m	90,0000	8,67	780,30
4		Agrafa A200	buc	90,0000	2,10	189,00
5		Suspendare intermediara KOMII 1500	buc	9,0000	91,00	819,00
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	6,0000	39,34	236,04
7		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4*16-50/14400	buc	6,0000	45,00	270,00
8		Clema ПС-1-1	buc	10,0000	25,20	252,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	58,0000	15,84	918,72
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	5,0000	47,40	237,00
11		Otel rotund d-8mm	m	35,0000	8,10	283,50
12		Otel rotund d-16mm	m	13,0000	33,45	434,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 701,13
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			451,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 021,04
		<i>Cheltuieli directe</i>				14 173,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 417,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			467,73
		<i>Total</i>				16 058,71
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				16 058,71 1 881,05
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (L=1m)	buc	12,0000	343,75	4 125,00
14		Consola pentru corp de iluminat KP-4 L-1m	buc	12,0000	184,00	2 208,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	12,0000	141,57	1 698,81
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4000	1 586,35	634,54
17		cablu APV 1*16MM2	m	18,0000	7,34	132,12
18		cablu VVGng 3*2.5MM2	m	22,0000	20,13	442,86
		<i>Total</i>	lei			9 241,33
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			976,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			339,79
		<i>Cheltuieli directe</i>				10 558,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25 %			1 017,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			347,27
		<i>Total</i>				11 922,89
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 922,89 4 070,40
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
19		Corp de iluminat LED 30W	buc	12,0000	300,00	3 600,00
		<i>Total</i>	lei			3 600,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			43,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 643,20

		Total	lei			31 626
		TVA	20 %			6 325
		Total deviz: Inclusiv salariu				37 951

Intocmit

SRL "CVR-Electro"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Rublenita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria com. Rublenita, r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9

**Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-nul Soroca,
PT-708**

Valoarea de deviz 37 951 lei

Intocmit in prețuri curente 15.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	95,2408	60,00	5 714,45
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,9500	60,00	237,00
		Total manopera				5 952

Materiale:

1.	00998291	Clema ПС-1-1	buc	10,0000	25,20	252,00
2.	01585411	Banda metalica 20*0.7 F2007	m	90,0000	8,67	780,30
3.	0159866618	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	58,0000	15,84	918,72
4.	01888974457778	Corp de iluminat LED 30W	buc	12,0000	300,00	3 600,00
5.	089201	Consola de ancoraj KM-1800	buc	6,0000	39,34	236,04
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0072	14 500,00	104,40
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	85,00	0,03
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	80,00	0,00
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2000	55,00	66,00
10.	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,1440	80,00	11,52
11.	1019852	Vopsea	kg	6,0000	65,00	390,00
12.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	3,00	0,00
13.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	12,00	0,00
14.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	10,00	0,00
15.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	2,00	0,00
16.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	12,00	0,00
17.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,00	0,00
18.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
19.	1244001401899	cablu APV 1*16MM2	m	18,0000	7,34	132,12
20.	12444899	cablu VVGng 3*2.5MM2	m	22,0000	20,13	442,86
21.	2365658912	Agrafa A200	buc	90,0000	2,10	189,00
22.	330648659762354	Consola pentru corp de iluminat KP-4 L-1m	buc	12,0000	184,00	2 208,00
23.	44422379852	Otel rotund d-8mm	m	35,0000	8,10	283,50
24.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0033	10,00	0,03
25.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1200	120,00	14,40
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0016	1,00	0,00
27.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0038	20,00	0,08
28.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0060	15,00	0,09
29.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2000	130,00	26,00
30.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1200	20,00	2,40
31.	654758211	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	9,0000	91,00	819,00
32.	654872379852	Otel rotund d-16mm	m	13,0000	33,45	434,85
33.	90812371	Cablu SIP 5 2*25MM2	m	420,0000	14,35	6 027,00
34.	99845	Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4*16-50/14400	buc	6,0000	45,00	270,00
		Total materiale de construcții				17 208

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6360	100,00	63,60
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,2000	200,00	240,00

3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,0992	20,00	81,98
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,2000	20,00	24,00
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	5,0190	20,00	100,38
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	10,2522	40,00	410,09
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,2800	65,00	1 318,20
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,3444	50,00	17,22
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6360	200,00	127,20
Total utilaje de constructii						2 383

Total	lei	31 626
TVA	20 %	6 325

Total deviz: 37 951

Intocmit

SRL "CVR-Electro"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Rublenita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Primaria com. Rublenita, r-nul Soroca

Investitor Primaria com. Rublenita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			5 366,00
	1	Muncitor	h-om	65,2400	60,00	3 914,40
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	12,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	10,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	2,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	12,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	3,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	50,00	41,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	20,00	195,19
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62	h-ut	11,9500	20,00	239,00

1	2	3	4	5	6	7
		(KN) (12,5 t)				
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	40,00	976,40
		<i>Total</i>	lei			2 253,72
2		Cablu SIP 5 2*25MM2	m			14,35
	90812371	Cablu SIP 5 2*25MM2	m	1,0000	14,35	14,35
		<i>Total</i>	lei			6 027,00
3		Banda metalica 20*0.7 F2007	m			8,67
	01585411	Banda metalica 20*0.7 F2007	m	1,0000	8,67	8,67
		<i>Total</i>	lei			780,30
4		Agrafa A200	buc			2,10
	2365658912	Agrafa A200	buc	1,0000	2,10	2,10
		<i>Total</i>	lei			189,00
5		Suspendare intermediara KOMI 1500	buc			91,00
	654758211	Suspendare intermediara KOMI 1500	buc	1,0000	91,00	91,00
		<i>Total</i>	lei			819,00
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc			39,34
	089201	Consola de ancoraj KM-1800	buc	1,0000	39,34	39,34
		<i>Total</i>	lei			236,04
7		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4*16-50/14400	buc			45,00
	99845	Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4*16-50/14400	buc	1,0000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			270,00
8		Clema IIC-1-1	buc			25,20
	00998291	Clema IIC-1-1	buc	1,0000	25,20	25,20
		<i>Total</i>	lei			252,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc			15,84
	0159866618	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,84	15,84
		<i>Total</i>	lei			918,72
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			47,40
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	60,00	47,40
		<i>Total</i>	lei			237,00
11		Otel rotund d-8mm	m			8,10
	44422379852	Otel rotund d-8mm	m	1,0000	8,10	8,10
		<i>Total</i>	lei			283,50
12		Otel rotund d-16mm	m			33,45
	654872379852	Otel rotund d-16mm	m	1,0000	33,45	33,45
		<i>Total</i>	lei			434,85
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (L=1m)	buc			343,75
	1	Muncitor	h-om	3,4100	60,00	204,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	14 500,00	8,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			4 125,00
14		Consola pentru corp de iluminat KP-4 L-1m	buc			184,00
	330648659762354	Consola pentru corp de iluminat KP-4 L-1m	buc	1,0000	184,00	184,00
		<i>Total</i>	lei			2 208,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			141,57
	1	Muncitor	h-om	1,8300	60,00	109,80
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	80,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	120,00	1,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	15,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	20,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	65,00	23,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 698,81
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 586,35
	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	85,00	0,07
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	80,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	130,00	65,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	200,00	600,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
		<i>Total</i>	lei			634,54
17		cablu APV 1*16MM2	m			7,34
	1244001401899	cablu APV 1*16MM2	m	1,0000	7,34	7,34
		<i>Total</i>	lei			132,12
18		cablu VVGng 3*2.5MM2	m			20,13
	12444899	cablu VVGng 3*2.5MM2	m	1,0000	20,13	20,13
		<i>Total</i>	lei			442,86
		3. Utilaj				
19		Corp de iluminat LED 30W	buc			300,00
	01888974457778	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			3 600,00

APROBAT:

Intocmit
SRL "CVR-Electro"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria com. Rublenita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.