

**Retele electrice a iluminatului stradal,
str.Fatarilor,or.Chisinau, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Retele electrice a iluminatului stradal, str.Fatarilor,or.Chisinau, mun.Chisinau

Valoarea de deviz 169 272,32 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cablu "Torsada" si accesorii				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,6050	7 928,71 3 761,74	4 796,87 2 275,85
2	100-03	Cablu SIP 3x35+1x54,6 mm2	m	1 610,000 0	30,75 0,00	49 507,50 0,00
3	100-04	Banda de otel F2007	m	44,0000	8,00 0,00	352,00 0,00
4	100-06	Clame p/u banda A200	buc	44,0000	2,00 0,00	88,00 0,00
5	100-07	Suport ancora CA2000	buc	2,0000	32,50 0,00	65,00 0,00
6	100-08	Clema de intindere PA 2000	buc	4,0000	48,33 0,00	193,32 0,00
7	100-09	Clema intermediara ES1500	buc	20,0000	66,67 0,00	1 333,40 0,00
8	100-24	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	22,0000	26,67 0,00	586,74 0,00
9	100-25	Clema ПС-1-1	buc	24,0000	15,00 0,00	360,00 0,00
10	100-22	Clema EP95-13	buc	20,0000	20,83 0,00	416,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	100-26	Cureluse de cablu CSB	buc	108,0000	2,10 0,00	226,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 926,23
		Total Cablu "Torsada" si accesorii Inclusiv salariu				57 926,23 2 275,85
		<i>Total</i>	lei			57 926,23
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,5 %			512,07
		<i>Transp. mater.</i>	5 %			2 656,47
		<i>Total</i>				61 094,77
		<i>Chelt. de regie</i>	10 %			6 109,48
		<i>Total</i>				67 204,25
		<i>Benef.de deviz</i>	4 %			2 688,17
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				69 892,42 2 275,85
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Constructii metalice de otel				
12	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu	buc	3,0000	150,71 70,35	452,13 211,04
13	101-02	Suport Y4	buc	3,0000	207,00 0,00	621,00 0,00
14	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	20,0000	61,08 13,84	1 221,70 276,77
15	101-04	Bratara X16	buc	20,0000	36,66 0,00	733,20 0,00
16	101-06	Стяжка Г11	buc	4,0000	15,00 0,00	60,00 0,00
17	101-07	Conductor de legare la pamint ЗП6	m	16,0000	6,77 0,00	108,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 196,35
		Total Constructii metalice de otel Inclusiv salariu				3 196,35 487,81
		2.2. Izolatori				
18	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	9,0000	213,47 172,98	1 921,19 1 556,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 921,19
		Total Izolatori Inclusiv salariu				1 921,19 1 556,82
		2.3. Cabluri				
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1000	1 026,10 715,00	102,61 71,50
20	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,8500	1 782,28 847,60	1 514,94 720,46
21	102-01	Cablu A1 AVVG 4x35 mm2	m	5,0000	23,67 0,00	118,35 0,00
22	102-02	Cablu de tensiune ППГН-1 1x1,5 m2+Cu	m	90,0000	3,60 0,00	324,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 059,90
		Total Cabluri Inclusiv salariu				2 059,90 791,96
		2.4. Dulapuri				
23	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	368,01 201,23	368,01 201,23
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,0000	65,45 64,58	196,34 193,74
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	53,50 50,16	53,50 50,16
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,0000	213,47 172,98	213,47 172,98
27	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,0000	74,49 67,46	223,47 202,39
		<i>Total</i>	lei			1 054,79
		Total Dulapuri Inclusiv salariu				1 054,79 820,50
		2.5. Conductori si confectii metalice				
28	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a	100 m	0,9000	2 790,10 1 026,34	2 511,09 923,71

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)				
29	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	1,0000	2 790,17 1 026,35	2 790,17 1 026,35
30	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,1700	51 087,24 15 395,24	8 684,83 2 617,19
31	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,0500	3 693,80 1 695,20	184,69 84,76
32	103-13	Cana metalic 100x50mm	m	5,0000	48,32 0,00	241,60 0,00
33	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0500	3 909,40 2 064,20	195,47 103,21
34	102-04	Furtun metalic d=50mm	m	5,0000	24,17 0,00	120,85 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 728,70
		Total Conductori si confectii metalice Inclusiv salariu				14 728,70 4 755,22
		2.6. Corpuri de iluminat si console				
35	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Corp de iluminat LED 20-25w)	buc	20,0000	163,90 105,52	3 278,02 2 110,36
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Suport KC2)	buc	20,0000	497,02 196,62	9 940,48 3 932,41
		<i>Total</i>	lei			13 218,50
		Total Corpuri de iluminat si console Inclusiv salariu				13 218,50 6 042,77
		2.7. Reconstructis PT-8015				
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	103,78 89,95	103,78 89,95
		<i>Total</i>	lei			103,78
		Total Reconstructis PT-8015				103,78

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				89,95
		2.8. Lucrari de demontare				
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	12,69 12,69	12,69 12,69
39	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0,5)	buc	1,0000	193,41 98,31	193,41 98,31
		<i>Total</i>	lei			206,10
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				206,10 111,00
		<i>Total</i>	lei			36 489,31
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,5 %			3 297,61
		<i>Transp. mater.</i>	5 %			583,35
		<i>Total</i>				40 370,27
		<i>Chelt. de regie</i>	50 %			7 328,02
		<i>Total</i>				47 698,29
		<i>Benef. de deviz</i>	4 %			1 907,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				49 606,21 14 656,03
		3. Utilaj				
40	103-01	Detensionator LVA-440-CS	buc	9,0000	208,33 0,00	1 874,97 0,00
41	103-02	Dulap BZUM-TF-01-100-01 (900x650x275mm)	buc	1,0000	3 170,00 0,00	3 170,00 0,00
42	103-03	Выключатель-разъединитель 3-х пол. ВР 32-31 100А	buc	1,0000	425,00 0,00	425,00 0,00
43	103-04	Contactator Ip=160A, Un=400B	buc	1,0000	1 496,00 0,00	1 496,00 0,00
44	103-05	Taimer ТЭ15	buc	1,0000	385,00 0,00	385,00 0,00
45	103-06	Contor electronic 3 faze 230/380B, 5-40A, ZMR 110 ACE	buc	1,0000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
46	103-07	Limitator supratensiune ОПС1-И-4Р 400	buc	1,0000	760,00 0,00	760,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
47	103-08	Siguranta IIH2-16A	buc	3,0000	30,00 0,00	90,00 0,00
48	103-09	Corp de iluminat 20-25 w, Lm-2000-2050	buc	20,0000	600,00 0,00	12 000,00 0,00
49	103-11	Automat 3P BA47-29,20A(B)	buc	1,0000	60,67 0,00	60,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 561,64
		Total Utilaj Inclusiv salariu				21 561,64

		Total	lei	141 060,27
		TVA	20 %	28 212,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		169 272,32 16 931,88

Intocmit

V.Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)