

Lucrari de reparatie a drumurilor in orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 21 398 862,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Livezilor (L=250m) 1.1. Capitoul 1. str. Livezilor (L= 250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m)				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,075	1 265,86 0,00	1 360,80 0,00
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	10,750	187,20 0,00	2 012,40 0,00
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,075	3 016,28 405,58	3 242,50 436,00
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	29,700	742,39 48,00	22 049,12 1 425,60

1	2	3	4	5	6	7
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,600	9 720,00 0,00	5 832,00 0,00
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	238,27 4,80	238 270,00 4 800,00
7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	250,000	60,12 2,54	15 029,90 634,00
		<i>Total</i>	lei			287 796,72
		Total Capitolul 1. str. Livezilor (L= 250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m) Inclusiv salariu				287 796,72 7 295,60
		<i>Total</i>	lei			287 796,72
		Total 1, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Livezilor (L=250m) Inclusiv salariu				287 796,72 7 295,60
		2. 2, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mihai Viteazul (L=250m) 2.1. Capitolul 1. str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,100	1 908,00 0,00	4 006,80 0,00
9	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,000	1 902,00 0,00	1 902,00 0,00
10	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	21,000	116,00 116,00	2 436,00 2 436,00

1	2	3	4	5	6	7
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	381,150	22,84 0,00	8 705,60 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,310	270,41 28,81	624,65 66,56
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	10,000	187,20 0,00	1 872,00 0,00
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	10,000	1 162,40 722,40	11 624,00 7 224,00
15	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	1 105,28 136,00	5 526,40 680,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	150,000	715,99 48,00	107 398,50 7 200,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,650	9 713,08 0,00	6 313,50 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 000,000	268,87 4,80	268 870,00 4 800,00
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	250,000	62,01 2,54	15 502,40 634,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			434 781,85
		Total Capitolul 1. str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				434 781,85 23 040,56
		2.2. 2.1, Obiectul: Constructia sistemului de evacuare a apelor pluviale parcarii a teatrului de vara pe str. Mihai Viteazul 2.2.1. Capitolul 1. Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * H = 1m				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1254	1 124,40 0,00	141,00 0,00
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	23,8336	33,92 0,00	808,32 0,00
22	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3	3,136	647,17 79,21	2 029,54 248,40
23	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	156,800	153,69 76,00	24 099,25 11 916,80
24	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	1 000,000	22,48 7,20	22 485,00 7 200,00
25	DI119	Fundatii monolite din beton C20/16 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	31,360	2 313,49 255,20	72 550,94 8 003,04
		<i>Total</i>	lei			122 114,05
		Total Capitolul 1. Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * H = 1m Inclusiv salariu				122 114,05 27 368,24
		2.2.2. Capitolul 2. Montarea rigolei				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,0945	1 126,98	106,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. II	m3		0,00	0,00
27	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	17,995	33,91 0,00	610,24 0,00
28	TsC54B	Execuție strat din piatră spartă LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3	2,100	647,20 79,20	1 359,12 166,32
29	DI123	Montarea secțiilor rigolei tip R-1 pentru edificii artificiale la drumuri (15 buc x 2m, total 30m) Alte materiale=1,0300	m3	9,000	14 680,00 968,00	132 120,00 8 712,00
30	CP21C	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatură, monolitizare sau mătăre de rosturi la înălțimi pînă la 35 m, mătarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereți și panourile de planșeu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereți	m	27,000	36,48 32,00	984,95 864,00
31	DI124	Montarea plăcilor din beton armat tip CR-1 la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (30 buc x 1m) Alte materiale=1,0300	m3	1,470	11 220,33 464,00	16 493,88 682,08
		<i>Total</i>	lei			151 674,69
		Total Capitolul 2. Montarea rigolei Inclusiv salariu				151 674,69 10 424,40
		<i>Total</i>	lei			273 788,74
		Total 2.1, Obiectul: Construcția sistemului de evacuare a apelor pluviale parcarii a teatrului de vară pe str. Mihai Viteazul Inclusiv salariu				273 788,74 37 792,64
		<i>Total</i>	lei			708 570,59
		Total 2, Obiectul: Repararea drumului din asfalt, str. Mihai Viteazul (L=250m) Inclusiv salariu				708 570,59 60 833,20
		3. 3, Obiectul: Repararea drumului				

1	2	3	4	5	6	7
		din asfalt, str. Decebal (L=411m) 3.1. Capitolul 1. str. Decebal (L=411m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	3,129	1 907,96 0,00	5 970,00 0,00
33	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,490	1 901,88 0,00	2 833,80 0,00
34	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	31,300	116,00 116,00	3 630,80 3 630,80
35	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	567,930	22,84 0,00	12 971,60 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,440	270,46 28,79	930,38 99,04
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	14,900	187,21 0,00	2 789,40 0,00
38	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	14,900	1 162,40 722,40	17 319,76 10 763,76
39	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100	buc	19,000	1 105,43 136,00	21 003,18 2 584,00

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe placa din B.A. prefabricata				
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	223,500	715,99 48,00	160 023,24 10 728,00
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,970	9 719,07 0,00	9 427,50 0,00
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 490,000	268,87 4,80	400 616,30 7 152,00
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	411,000	62,01 2,54	25 486,26 1 042,32
		<i>Total</i>	lei			663 002,22
		Total Capitolul 1. str. Decebal (L=411m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				663 002,22 35 999,92
		<i>Total</i>	lei			663 002,22
		Total 3, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Decebal (L=411m) Inclusiv salariu				663 002,22 35 999,92
		4. 4, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la II si III Mihail Frunze (L=228m) 4.1. Capitolul 1. str-la II si III Mihail Frunze (L=228m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,436	1 908,08 0,00	2 740,00 0,00
45	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea	100 m3	0,684	1 901,75 0,00	1 300,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon				
46	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	14,360	116,00 116,00	1 665,76 1 665,76
47	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	260,630	22,84 0,00	5 952,80 0,00
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,580	270,37 28,81	427,18 45,52
49	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	6,840	187,19 0,00	1 280,40 0,00
50	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	6,840	1 162,40 722,40	7 950,80 4 941,20
51	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,000	1 105,45 136,00	6 632,72 816,00
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	102,600	715,99 48,00	73 460,44 4 924,80
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,440	9 715,91 0,00	4 275,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	684,000	268,87 4,80	183 907,60 3 283,20
55	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	228,000	62,01 2,54	14 138,11 578,24
		<i>Total</i>	lei			303 731,61
		Total Capitolul 1. str-la II si III Mihail Frunze (L=228m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				303 731,61 16 254,72
		<i>Total</i>	lei			303 731,61
		Total 4, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la II si III Mihail Frunze (L=228m) Inclusiv salariu				303 731,61 16 254,72
		5. 5, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Toma Ciorba (L=130m) 5.1. Capitolul 1. str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,819	1 908,18 0,00	1 562,80 0,00
57	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,390	1 901,54 0,00	741,60 0,00
58	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	8,190	116,00 116,00	950,08 950,08
59	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	148,650	22,84 0,00	3 395,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km				
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,901	270,32 28,77	243,56 25,92
61	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,900	187,23 0,00	730,20 0,00
62	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	3,900	1 162,40 722,40	4 533,36 2 817,36
63	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,000	1 105,34 136,00	4 421,38 544,00
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	58,500	716,00 48,00	41 885,94 2 808,00
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,250	9 738,00 0,00	2 434,50 0,00
66	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	390,000	268,87 4,80	104 859,30 1 872,00
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	130,000	62,01 2,54	8 060,88 329,68
		Total	lei			173 818,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1. str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				173 818,80 9 347,04
		<i>Total</i>	lei			173 818,80
		Total 5, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Toma Ciorba (L=130m) Inclusiv salariu				173 818,80 9 347,04
		6. 6, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204m) 6.1. Capitolul 1. str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204, b=4m, acostament de pietris 1m)				
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,710	1 908,07 0,00	3 262,80 0,00
69	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,816	1 902,21 0,00	1 552,20 0,00
70	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	17,100	116,00 116,00	1 983,60 1 983,60
71	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	310,400	58,24 0,00	18 077,76 0,00
72	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,160	187,21 0,00	1 527,60 0,00
73	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	8,160	1 162,40 722,40	9 485,20 5 894,80

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,				
74	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	1 105,28 136,00	5 526,40 680,00
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	122,500	715,99 48,00	87 709,30 5 880,00
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,530	9 721,70 0,00	5 152,50 0,00
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	816,000	274,01 4,80	223 588,38 3 916,80
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	204,000	60,12 2,54	12 264,46 517,36
		<i>Total</i>	lei			370 130,20
		Total Capitolul 1. str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				370 130,20 18 872,56
		<i>Total</i>	lei			370 130,20
		Total 6, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204m) Inclusiv salariu				370 130,20 18 872,56
		7. 7, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Constrantin Stamate (L=323m) 7.1. Capitolul 1. Str. Constantin Stamate (L=323m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala	100 m3	2,800	1 908,00 0,00	5 342,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare auto				
80	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,292	1 902,17 0,00	2 457,60 0,00
81	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	28,000	116,00 116,00	3 248,00 3 248,00
82	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	508,200	58,24 0,00	29 597,44 0,00
83	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	12,920	187,20 0,00	2 418,60 0,00
84	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	12,920	1 162,40 722,40	15 018,24 9 333,44
85	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,000	1 105,45 136,00	6 632,72 816,00
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	193,800	715,99 48,00	138 758,74 9 302,40
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,840	9 717,86 0,00	8 163,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 292,000	274,01 4,80	354 016,01 6 201,60
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	323,000	60,12 2,54	19 418,57 819,12
		<i>Total</i>	lei			585 071,32
		Total Capitolul 1. Str. Constantin Stamate (L=323m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				585 071,32 29 720,56
		7.2. Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
90	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,400	1 908,00 0,00	763,20 0,00
91	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,180	1 903,33 0,00	342,60 0,00
92	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	4,000	116,00 116,00	464,00 464,00
93	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	72,600	58,24 0,00	4 228,16 0,00
94	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,800	187,33 0,00	337,20 0,00
95	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat	100m2	1,800	1 162,40 722,40	2 092,32 1 300,32

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,				
96	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	27,000	715,99 48,00	19 331,73 1 296,00
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,120	9 750,00 0,00	1 170,00 0,00
98	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	274,01 4,80	49 321,08 864,00
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	45,000	60,12 2,54	2 705,46 114,16
		<i>Total</i>	lei			80 755,75
		Total Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				80 755,75 4 038,48
		<i>Total</i>	lei			665 827,07
		Total 7, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Constrantin Stamate (L=323m) Inklusiv salariu				665 827,07 33 759,04
		8. 8, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Miron Costin (L=260 m) 8.1. Capitolul 1. str. Miron Costin (L=260 m, b=5,5 m, acostament de pietris 2x0,5m, 3 capace) K=1,2=1,200				
100	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,508	1 519,10 0,00	2 290,80 0,00
101	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	15,080	224,64	3 387,60

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III			0,00	0,00
102	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,508	3 619,43 486,74	5 458,10 734,00
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	226,200	773,27 57,60	174 913,88 13 029,12
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,858	9 812,94 0,00	8 419,50 0,00
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 430,000	241,28 5,76	345 035,60 8 236,80
106	DI115	Amenajarea Acostamentelor .	m2	260,000	61,78 3,04	16 063,55 791,20
		<i>Total</i>	lei			555 569,03
		Total Capitolul 1. str. Miron Costin (L=260 m, b=5,5 m, acostament de pietris 2x0,5m, 3 capace) Inclusiv salariu				555 569,03 22 791,12
		8.2. Capitolul 3. Capace Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000 K=1,2=1,200				
107	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100	buc	3,000	159,87 120,00	479,60 360,00

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
		<i>Total</i>	lei			479,60
		Total Capitolul 3. Capace Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000 Inclusiv salariu				479,60 360,00
		<i>Total</i>	lei			556 048,63
		Total 8, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Miron Costin (L=260 m) Inclusiv salariu				556 048,63 23 151,12
		9. 9, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Frunze nr. 1-15 (L=150m) 9.1. Capitolul 1. str. Frunze nr. 1- 15 (L=150 m, b=3,5m, acostament de pietris 2x0,5m) K=1,2=1,200				
108	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,570	1 518,95 0,00	865,80 0,00
109	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,700	224,63 0,00	1 280,40 0,00
110	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,570	3 619,37 486,74	2 063,04 277,44
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3	85,500	746,85 57,60	63 856,07 4 924,80

1	2	3	4	5	6	7
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,315	9 795,24 0,00	3 085,50 0,00
113	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,000	241,28 5,76	126 674,10 3 024,00
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	150,000	61,78 3,04	9 267,73 456,48
		<i>Total</i>	lei			207 092,64
		Total Capitolul 1. str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5m, acostament de pietris 2x0,5m) Inclusiv salariu				207 092,64 8 682,72
		<i>Total</i>	lei			207 092,64
		Total 9, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Frunze nr. 1-15 (L=150m) Inclusiv salariu				207 092,64 8 682,72
		10. 10, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Braila (L=234m) 10.1. Capitolul 1. str. Braila (L=234m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
115	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,000	216,99 128,00	1 518,90 896,00
116	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,966	1 908,04 0,00	3 751,20 0,00
117	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,936	1 901,92 0,00	1 780,20 0,00
118	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	19,660	116,00 116,00	2 280,56 2 280,56

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				
119	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	373,280	22,84 0,00	8 525,60 0,00
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,233	270,40 28,80	603,81 64,32
121	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,360	187,18 0,00	1 752,00 0,00
122	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	9,360	1 162,40 722,40	10 880,08 6 761,68
123	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,000	1 105,34 136,00	4 421,38 544,00
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	140,400	715,99 48,00	100 525,13 6 739,20
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,610	9 715,57 0,00	5 926,50 0,00
126	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	936,000	268,87 4,80	251 661,80 4 492,80
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	234,000	62,01	14 509,95

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.			2,54	593,44
		<i>Total</i>	lei			408 137,11
		Total Capitolul 1. str. Braila (L=234m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				408 137,11 22 372,00
		<i>Total</i>	lei			408 137,11
		Total 10, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Braila (L=234m) Inclusiv salariu				408 137,11 22 372,00
		11. 11, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mugurel (L=270m) 11.1. Capitolul 1. str. Mugurel (L=270m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
128	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,268	1 907,94 0,00	4 327,20 0,00
129	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,080	1 902,22 0,00	2 054,40 0,00
130	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	22,680	116,00 116,00	2 630,88 2 630,88
131	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	411,640	22,84 0,00	9 402,00 0,00
132	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,500	270,44 28,80	676,10 72,00
133	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	10,800	187,22 0,00	2 022,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	10,800	1 162,40 722,40	12 553,92 7 801,92
135	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	7,000	1 105,39 136,00	7 737,74 952,00
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	162,000	715,99 48,00	115 990,38 7 776,00
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,702	9 720,09 0,00	6 823,50 0,00
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 080,000	268,87 4,80	290 379,60 5 184,00
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	270,000	62,01 2,54	16 742,62 684,72
		<i>Total</i>	lei			471 340,34
		Total Capitolul 1. str. Mugurel (L=270m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				471 340,34 25 101,52
		<i>Total</i>	lei			471 340,34
		Total 11, Obiectul: Reparatia				471 340,34

1	2	3	4	5	6	7
		drumului din asfalt, str. Mugurel (L=270m) Inclusiv salariu				25 101,52
		12. 12, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Moldova (L=1050m) 12.1. Capitolul 1. str. Moldova (L=1050m, b=7, m, acostament 1x0,5m) 12.1.1. 1.1.Restabilirea sistemului rutier K=1,2=1,200				
140	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	230,000	258,23 35,52	59 392,72 8 169,60
141	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	118,000	260,35 153,60	30 721,80 18 124,80
142	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	1,180	1 350,00 0,00	1 593,00 0,00
143	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	334,176	40,70 0,00	13 602,24 0,00
144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,360	1 350,00 0,00	3 186,00 0,00
145	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	448,400	40,70 0,00	18 251,52 0,00
146	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	11,800	377,28 377,28	4 451,92 4 451,92
147	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,180	3 037,14 1 075,19	3 583,82 1 268,72
148	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	283,200	746,86 57,60	211 511,01 16 312,32
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,708	9 807,20 0,00	6 943,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic 0,6 l/m2				
150	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 180,000	244,54 15,36	288 552,60 18 124,80
		<i>Total</i>	lei			641 790,13
		Total 1.1.Restabilirea sistemului rutier Inclusiv salariu				641 790,13 66 452,16
		12.1.2. Capitolul 2. Reparatia partii carosabile Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000 K=1,2=1,200				
151	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	6 170,000	22,38 0,86	138 102,15 5 330,88
152	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	296,000	40,70 0,00	12 048,32 0,00
153	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	61,700	7,50 0,00	462,75 0,00
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,463	9 813,17 0,00	4 543,50 0,00
155	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	149,623	1 927,78 20,16	288 440,90 3 016,40
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	2,205	9 809,52 0,00	21 630,00 0,00
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 350,000	187,67 4,80	1 379 359,80 35 280,00
		<i>Total</i>	lei			1 844 587,42
		Total Capitolul 2. Reparatia partii carosabile Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000				1 844 587,42 43 627,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		12.1.3. Capitolul 3. Amenajarea acostamentelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000 K=1,2=1,200				
158	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,525	1 230,48 0,00	646,00 0,00
159	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	99,750	40,70 0,00	4 060,16 0,00
160	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	525,000	61,78 3,04	32 436,23 1 597,68
		<i>Total</i>	lei			37 142,39
		Total Capitolul 3. Amenajarea acostamentelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000 Inclusiv salariu				37 142,39 1 597,68
		12.1.4. Capitolul 4. Gratare de evacuare a apelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000 K=1,2=1,200				
161	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a gratarelor de evacuare a apelor pluviale Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	12,000	852,76 144,00	10 233,10 1 728,00
162	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibil	t	0,100	1 360,00 960,00	136,00 96,00
163	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	15,000	4 188,48 108,48	62 827,20 1 627,20
		<i>Total</i>	lei			73 196,30
		Total Capitolul 4. Gratare de evacuare a apelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000				73 196,30 3 451,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			2 596 716,24
		Total Capitolul 1. str. Moldova (L=1050m, b=7, m, acostament 1x0,5m) Inclusiv salariu				2 596 716,24 115 128,32
		<i>Total</i>	lei			2 596 716,24
		Total 12, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Moldova (L=1050m) Inclusiv salariu				2 596 716,24 115 128,32
		13. 13, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2) 13.1. Capitolul 1. str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2)				
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	620,000	18,76 0,72	11 630,58 446,40
165	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	29,760	33,92 0,00	1 009,60 0,00
166	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,200	6,25 0,00	38,75 0,00
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,0465	9 741,94 0,00	453,00 0,00
168	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,124	1 909,43 16,80	15 512,18 136,48
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,186	9 741,94 0,00	1 812,00 0,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	620,000	185,49 4,00	115 003,80 2 480,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			145 459,91
		Total Capitolul 1. str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2) Inklusiv salariu				145 459,91 3 062,88
		<i>Total</i>	lei			145 459,91
		Total 13, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2) Inklusiv salariu				145 459,91 3 062,88
		14. 14, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Viilor (parcare Biserica) (S=850) 14.1. Capitolul 1. str. Viilor (parcare Biserica) (S=850) K=1,2=1,200				
171	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	850,000	22,38 0,86	19 025,38 734,40
172	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	40,800	40,71 0,00	1 660,80 0,00
173	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	850,000	7,50 0,00	6 375,00 0,00
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,064	9 820,31 0,00	628,50 0,00
175	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,613	1 949,33 54,33	40 181,50 1 120,00
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,255	9 823,53 0,00	2 505,00 0,00
177	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	850,000	187,67 4,80	159 517,80 4 080,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			229 893,98
		Total Capitolul 1. str. Viilor (parcare Biserica) (S=850) Inklusiv salariu				229 893,98 5 934,40
		<i>Total</i>	lei			229 893,98
		Total 14, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Viilor (parcare Biserica) (S=850) Inklusiv salariu				229 893,98 5 934,40
		15. 15, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Florilor (L=380m) 15.1. Capitolul 1. Str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
178	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,400	1 908,00 0,00	4 579,20 0,00
179	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,140	1 902,11 0,00	2 168,40 0,00
180	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	24,000	116,00 116,00	2 784,00 2 784,00
181	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	435,600	58,24 0,00	25 369,28 0,00
182	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	11,400	187,21 0,00	2 134,20 0,00
183	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	11,400	1 162,40 722,40	13 251,36 8 235,36

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,				
184	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	1 105,28 136,00	5 526,40 680,00
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	171,000	715,99 48,00	122 434,29 8 208,00
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,740	9 717,57 0,00	7 191,00 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 140,000	274,01 4,80	312 366,84 5 472,00
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	380,000	60,12 2,54	22 845,63 963,68
		<i>Total</i>	lei			520 650,60
		Total Capitolul 1. Str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				520 650,60 26 343,04
		15.2. Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
189	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,100	1 908,00 0,00	190,80 0,00
190	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,045	1 906,67 0,00	85,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
191	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	1,000	116,00 116,00	116,00 116,00
192	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	18,150	58,23 0,00	1 056,96 0,00
193	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,450	186,67 0,00	84,00 0,00
194	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	0,450	1 162,31 722,31	523,04 325,04
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	6,750	716,02 48,00	4 833,13 324,00
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,030	9 750,00 0,00	292,50 0,00
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	45,000	274,02 4,80	12 330,92 216,00
198	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	15,000	60,15 2,54	902,23 38,08
		<i>Total</i>	lei			20 415,38
		Total Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				20 415,38 1 019,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			541 065,98
		Total 15, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Florilor (L=380m) Inclusiv salariu				541 065,98 27 362,16
		16. 16, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la 1 Stefan Neaga (L=229m) 16.1. Capitolul 1. str-la 1 Stefan Neaga (L=229m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
199	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,443	1 907,97 0,00	2 753,20 0,00
200	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,687	1 902,18 0,00	1 306,80 0,00
201	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	14,430	116,00 116,00	1 673,92 1 673,92
202	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	261,900	22,84 0,00	5 981,60 0,00
203	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,587	270,41 28,78	429,14 45,68
204	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	6,870	187,16 0,00	1 285,80 0,00
205	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	6,870	1 162,40 722,40	7 985,68 4 962,88

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t,				
206	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,000	1 105,34 136,00	4 421,38 544,00
207	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	103,050	715,99 48,00	73 782,77 4 946,40
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,450	9 710,00 0,00	4 369,50 0,00
209	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	687,000	268,87 4,80	184 713,30 3 297,60
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	229,000	62,01 2,54	14 200,23 580,72
		<i>Total</i>	lei			302 903,32
		Total Capitolul 1. str-la 1 Stefan Neaga (L=229m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				302 903,32 16 051,20
		<i>Total</i>	lei			302 903,32
		Total 16, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la 1 Stefan Neaga (L=229m) Inclusiv salariu				302 903,32 16 051,20
		17. 17, Obiectul: Reparatia drumului str. Chisinau (L=280m) 17.1. Capitolul 1. str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m (Asfalt))				
211	DI109	Decaparea mecanizata a	m3	0,750	216,67	162,50

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din beton asfaltic			128,00	96,00
212	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,657	1 908,03 0,00	3 161,60 0,00
213	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,789	1 901,90 0,00	1 500,60 0,00
214	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	16,570	116,00 116,00	1 922,16 1 922,16
215	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	302,510	22,84 0,00	6 909,20 0,00
216	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,830	270,38 28,81	494,79 52,72
217	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,890	187,22 0,00	1 477,20 0,00
218	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	7,890	1 162,40 722,40	9 171,36 5 699,76
219	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	3,000	1 105,45 136,00	3 316,36 408,00
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-	m3	118,350	715,99	84 737,55

1	2	3	4	5	6	7
		31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)			48,00	5 680,80
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,513	9 713,45 0,00	4 983,00 0,00
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	789,000	268,87 4,80	212 138,30 3 787,20
223	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	171,000	62,01 2,54	10 603,57 433,68
		<i>Total</i>	lei			340 578,19
		Total Capitolul 1. str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m (Asfalt)) Inclusiv salariu				340 578,19 18 080,32
		17.2. Capitolul 2. str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton))				
224	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,014	1 908,09 0,00	1 934,80 0,00
225	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,327	1 902,75 0,00	622,20 0,00
226	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	10,140	116,00 116,00	1 176,24 1 176,24
227	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	184,040	22,84 0,00	4 203,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km				
228	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,115	270,24 28,77	301,32 32,08
229	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,270	187,16 0,00	612,00 0,00
230	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	3,270	1 162,40 722,40	3 801,04 2 362,24
231	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	1 105,28 136,00	5 526,40 680,00
232	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	49,050	715,99 48,00	35 119,31 2 354,40
233	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	43,600	256,19 160,00	11 169,96 6 976,00
234	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	1 000,620	31,36 2,40	31 384,31 2 401,52
235	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,327	324 336,30 3 383,24	106 057,97 1 106,32
236	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ei stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,327	15 011,99 7 877,68	4 908,92 2 576,00

1	2	3	4	5	6	7
237	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	82,000	40,28 23,20	3 302,55 1 902,40
238	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	82,000	27,28 8,80	2 236,96 721,60
239	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	109,000	62,01 2,54	6 759,31 276,40
		<i>Total</i>	lei			219 116,89
		Total Capitolul 2. str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton)) Inclusiv salariu				219 116,89 22 565,20
		<i>Total</i>	lei			559 695,08
		Total 17, Obiectul: Reparatia drumului str. Chisinau (L=280m) Inclusiv salariu				559 695,08 40 645,52
		18. 18, Obiectul: Reparatia drumului str. Prieteniei (parcare OTC) S=520 m2 18.1. 1. Amenajarea Parcarii OCT				
240	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,040	1 125,00 0,00	1 170,00 0,00
241	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	197,600	33,92 0,00	6 702,72 0,00
242	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,200	187,15 0,00	973,20 0,00
243	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor	100 m3	5,200	3 016,18	15 684,12

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%			405,60	2 109,12
244	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	78,000	742,40 48,00	57 907,20 3 744,00
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,312	9 711,54 0,00	3 030,00 0,00
246	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,000	238,27 4,80	123 900,40 2 496,00
		<i>Total</i>	lei			209 367,64
		Total 1. Amenajarea Parcarii OCT Inclusiv salariu				209 367,64 8 349,12
		<i>Total</i>	lei			209 367,64
		Total 18, Obiectul: Reparatia drumului str. Prieteniei (parcare OTC) S=520 m2 Inclusiv salariu				209 367,64 8 349,12
		19. 19, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Valeriu Cupcea (L=221m) 19.1. Capitolul 1. Str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
247	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,740	1 908,03 0,00	5 228,00 0,00
248	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,880	1 902,27 0,00	1 674,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
249	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	27,400	116,00 116,00	3 178,40 3 178,40
250	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	497,000	58,24 0,00	28 945,28 0,00
251	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,840	187,19 0,00	1 654,80 0,00
252	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	8,840	1 162,40 722,40	10 275,60 6 386,00
253	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	1 105,28 136,00	5 526,40 680,00
254	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	132,600	715,99 48,00	94 940,14 6 364,80
255	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	66,300	256,10 160,00	16 979,43 10 608,00
256	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	2 705,040	31,36 2,40	84 843,53 6 492,08
257	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului	1000 m2	0,884	324 332,49 3 383,17	286 709,92 2 990,72

1	2	3	4	5	6	7
		rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)				
258	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ei stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,884	15 012,10 7 877,56	13 270,70 6 963,76
259	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	220,000	40,28 23,20	8 860,50 5 104,00
260	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	220,000	27,28 8,80	6 001,60 1 936,00
261	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	221,000	60,12 2,54	13 286,38 560,48
		<i>Total</i>	lei			581 374,68
		Total Capitolul 1. Str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				581 374,68 51 264,24
		19.2. Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
262	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,500	1 908,00 0,00	954,00 0,00
263	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,160	1 901,25 0,00	304,20 0,00
264	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	5,000	116,00 116,00	580,00 580,00
265	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	90,750	58,24	5 285,12

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 10 km			0,00	0,00
266	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,600	187,12 0,00	299,40 0,00
267	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	1,600	1 162,40 722,40	1 859,84 1 155,84
268	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	24,000	715,99 48,00	17 183,76 1 152,00
269	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	12,000	256,10 160,00	3 073,20 1 920,00
270	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	489,600	31,37 2,40	15 356,40 1 175,04
271	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,160	324 336,12 3 383,00	51 893,78 541,28
272	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ei stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,160	15 012,19 7 877,50	2 401,95 1 260,40
273	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	40,000	40,28 23,20	1 611,00 928,00
274	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	40,000	27,28 8,80	1 091,20 352,00

1	2	3	4	5	6	7
275	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,000	60,11 2,54	2 404,59 101,44
		<i>Total</i>	lei			104 298,44
		Total Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				104 298,44 9 166,00
		<i>Total</i>	lei			685 673,12
		Total 19, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Valeriu Cupcea (L=221m) Inklusiv salariu				685 673,12 60 430,24
		20. 20, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Mihail Sadoveanu (L=354m) 20.1. Capitolul 1. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
276	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	4,390	1 907,97 0,00	8 376,00 0,00
277	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,420	1 901,83 0,00	2 700,60 0,00
278	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	43,900	116,00 116,00	5 092,40 5 092,40
279	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta a distanta de 10 km	t	796,790	58,24 0,00	46 405,12 0,00
280	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	14,160	187,20 0,00	2 650,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. III				
281	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	14,160	1 162,40 722,40	16 459,60 10 229,20
282	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	2,000	1 105,67 136,00	2 211,34 272,00
283	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	212,400	715,99 48,00	152 076,41 10 195,20
284	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	106,200	256,10 160,00	27 197,82 16 992,00
285	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	4 332,960	31,37 2,40	135 903,41 10 399,12
286	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	1,416	324 332,83 3 383,22	459 255,29 4 790,64
287	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ei stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	1,416	15 012,10 7 877,63	21 257,13 11 154,72
288	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	352,000	40,27 23,20	14 176,80 8 166,40
289	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	352,000	27,28 8,80	9 602,56 3 097,60

1	2	3	4	5	6	7
290	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	354,000	60,12 2,54	21 282,41 897,76
		<i>Total</i>	lei			924 647,69
		Total Capitolul 1. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				924 647,69 81 287,04
		20.2. Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
291	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,190	1 907,37 0,00	362,40 0,00
292	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,060	1 900,00 0,00	114,00 0,00
293	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	1,900	116,00 116,00	220,40 220,40
294	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	34,500	58,24 0,00	2 009,28 0,00
295	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,600	187,00 0,00	112,20 0,00
296	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	0,600	1 162,40 722,40	697,44 433,44

1	2	3	4	5	6	7
297	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	9,000	715,99 48,00	6 443,91 432,00
298	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	4,500	256,10 160,00	1 152,45 720,00
299	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	183,600	31,36 2,40	5 758,55 440,64
300	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,060	324 341,83 3 382,67	19 460,51 202,96
301	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ei stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,060	15 012,33 7 877,33	900,74 472,64
302	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,000	40,27 23,20	483,30 278,40
303	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	12,000	27,28 8,80	327,36 105,60
304	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	15,000	60,14 2,53	902,15 38,00
		<i>Total</i>	lei			38 944,69
		Total Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				38 944,69 3 344,08
		<i>Total</i>	lei			963 592,38
		Total 20, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Mihail Sadoveanu (L=354m) Inclusiv salariu				963 592,38 84 631,12

1	2	3	4	5	6	7
		21. 21, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Cetatea Alba (L=330m) 21.1. Capitolul 1. Str. Cetatea Alba (L=330m, b=5m)				
305	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	99,000	216,96 128,00	21 479,10 12 672,00
306	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	5,200	1 908,00 0,00	9 921,60 0,00
307	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,650	1 901,82 0,00	3 138,00 0,00
308	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	52,000	116,00 116,00	6 032,00 6 032,00
309	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 161,400	58,24 0,00	67 640,00 0,00
310	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	16,500	187,20 0,00	3 088,80 0,00
311	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	16,500	1 162,40 722,40	19 179,60 11 919,60
312	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc	13,000	1 105,42 136,00	14 370,46 1 768,00

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata				
313	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	248,000	715,99 48,00	177 565,52 11 904,00
314	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	99,000	256,10 160,00	25 353,90 15 840,00
315	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	5 049,000	31,36 2,40	158 361,72 12 117,60
316	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	1,650	324 331,87 3 383,18	535 147,59 5 582,24
317	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ei stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	1,650	15 012,03 7 877,58	24 769,85 12 998,00
318	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	413,000	40,28 23,20	16 633,80 9 581,60
319	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	413,000	27,28 8,80	11 266,64 3 634,40
		<i>Total</i>	lei			1 093 948,58
		Total Capitolul 1. Str. Cetatea Alba (L=330m, b=5m) Inklusiv salariu				1 093 948,58 104 049,44
		<i>Total</i>	lei			1 093 948,58
		Total 21, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Cetatea Alba (L=330m)				1 093 948,58 104 049,44

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		22. 22, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Dmitrie Cantemir (L=303m) 22.1. Capitoul 1. str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
320	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,091	1 907,99 0,00	3 989,60 0,00
321	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,909	1 902,31 0,00	1 729,20 0,00
322	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	20,910	116,00 116,00	2 425,52 2 425,52
323	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	379,520	22,84 0,00	8 668,40 0,00
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,300	270,40 28,80	621,93 66,24
325	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,090	187,19 0,00	1 701,60 0,00
326	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	9,090	1 162,40 722,40	10 566,24 6 566,64
327	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	6,000	1 105,45 136,00	6 632,72 816,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata				
328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	136,350	715,99 48,00	97 625,37 6 544,80
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,590	9 724,58 0,00	5 737,50 0,00
330	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	909,000	196,28 4,80	178 418,00 4 363,20
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,3 l/m2)	t	0,270	9 716,67 0,00	2 623,50 0,00
332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	909,000	180,09 4,00	163 702,20 3 636,00
333	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	303,000	62,01 2,54	18 789,07 768,40
		<i>Total</i>	lei			503 230,85
		Total Capitolul 1. str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				503 230,85 25 186,80
		<i>Total</i>	lei			503 230,85
		Total 22, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Dmitrie Cantemir (L=303m) Inclusiv salariu				503 230,85 25 186,80
		23. 23, Obiectul: Reparatia				

1	2	3	4	5	6	7
		drumului din asfalt, str-la Gradinilor (L=110m) 23.1. Capitolul 1. str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
334	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,750	216,67 128,00	162,50 96,00
335	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,693	1 908,23 0,00	1 322,40 0,00
336	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,330	1 901,82 0,00	627,60 0,00
337	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	6,930	115,99 115,99	803,84 803,84
338	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	127,540	22,84 0,00	2 913,20 0,00
339	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,770	270,38 28,78	208,19 22,16
340	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,300	187,27 0,00	618,00 0,00
341	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	3,300	1 162,40 722,40	3 835,92 2 383,92
342	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de	buc	2,000	1 105,67 136,00	2 211,34 272,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata				
343	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	49,500	716,00 48,00	35 441,78 2 376,00
344	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,214	9 700,93 0,00	2 076,00 0,00
345	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	330,000	268,87 4,80	88 727,10 1 584,00
346	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	110,000	62,01 2,54	6 820,91 278,96
		<i>Total</i>	lei			145 768,78
		Total Capitolul 1. str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				145 768,78 7 816,88
		<i>Total</i>	lei			145 768,78
		Total 23, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Gradinilor (L=110m) Inklusiv salariu				145 768,78 7 816,88
		24. 24, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Latiniei (L=350m) 24.1. 1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				
347	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri	100 m3	1,980	1 519,09 0,00	3 007,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara adunarea materialulu				
348	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	19,800	45,36 0,00	898,20 0,00
349	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3	198,000	746,86 57,60	147 878,22 11 404,80
350	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,000	518,82 120,00	2 594,10 600,00
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	1,1025	9 813,61 0,00	10 819,50 0,00
352	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 837,000	241,28 5,76	443 239,02 10 581,12
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	475,000	63,67 3,04	30 245,22 1 445,52
		<i>Total</i>	lei			638 682,06
		Total 1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20 Inklusiv salariu				638 682,06 24 031,44
		<i>Total</i>	lei			638 682,06
		Total 24, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Latiniei (L=350m) Inklusiv salariu				638 682,06 24 031,44
		25. 25, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mircea Eliade (L=360m) 25.1. Capitolul 1. str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m)				

1	2	3	4	5	6	7
354	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	3,780	1 908,04 0,00	7 212,40 0,00
355	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,800	1 902,00 0,00	3 423,60 0,00
356	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	37,800	116,00 116,00	4 384,80 4 384,80
357	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	686,070	22,84 0,00	15 670,00 0,00
358	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,158	270,45 28,80	1 124,53 119,76
359	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	18,000	187,20 0,00	3 369,60 0,00
360	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	18,000	1 162,40 722,40	20 923,20 13 003,20
361	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	1 105,28 136,00	5 526,40 680,00
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN	m3	270,000	715,99 48,00	193 317,30 12 960,00

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)				
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,170	9 719,23 0,00	11 371,50 0,00
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	268,87 4,80	483 966,00 8 640,00
365	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	360,000	62,01 2,54	22 323,61 912,96
		<i>Total</i>	lei			772 612,94
		Total Capitolul 1. str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				772 612,94 40 700,72
		<i>Total</i>	lei			772 612,94
		Total 25, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mircea Eliade (L=360m) Inclusiv salariu				772 612,94 40 700,72
		26. 26, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Traian (L=120m) 26.1. Capitolul 1. str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
366	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,008	1 907,94 0,00	1 923,20 0,00
367	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,480	1 902,50 0,00	913,20 0,00
368	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in	m3	10,080	116,00	1 169,28

1	2	3	4	5	6	7
		spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul			116,00	1 169,28
369	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	184,140	22,84 0,00	4 205,60 0,00
370	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,116	270,07 28,82	301,40 32,16
371	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,800	187,25 0,00	898,80 0,00
372	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	4,800	1 162,40 722,40	5 579,52 3 467,52
373	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,000	1 105,34 136,00	4 421,38 544,00
374	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	72,000	715,99 48,00	51 551,28 3 456,00
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,310	9 711,29 0,00	3 010,50 0,00
376	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	480,000	268,87 4,80	129 057,60 2 304,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
377	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	120,000	62,01 2,54	7 440,92 304,32
		<i>Total</i>	lei			210 472,68
		Total Capitolul 1. str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				210 472,68 11 277,28
		<i>Total</i>	lei			210 472,68
		Total 26, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Traian (L=120m) Inklusiv salariu				210 472,68 11 277,28
		27. 27, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Constanta (L=404m) 27.1. Capitolul 1. str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
378	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	3,394	1 907,96 0,00	6 475,60 0,00
379	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,616	1 902,10 0,00	3 073,80 0,00
380	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	33,940	116,00 116,00	3 937,04 3 937,04
381	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	616,010	22,84 0,00	14 069,60 0,00
382	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,733	270,42 28,80	1 009,47 107,52

1	2	3	4	5	6	7
383	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	16,160	187,20 0,00	3 025,20 0,00
384	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	16,160	1 162,40 722,40	18 784,40 11 674,00
385	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	9,000	1 105,45 136,00	9 949,08 1 224,00
386	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. (H=15cm)	m3	242,400	715,99 48,00	173 556,11 11 635,20
387	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,050	9 724,29 0,00	10 210,50 0,00
388	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 616,000	268,87 4,80	434 493,40 7 756,80
389	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	404,000	62,01 2,54	25 051,92 1 024,56
		<i>Total</i>	lei			703 636,12
		Total Capitolul 1. str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				703 636,12 37 359,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			703 636,12
		Total 27, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Constanta (L=404m) Inclusiv salariu				703 636,12 37 359,12
		28. 28, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Iu. Gagarin si parcare transportului public (S=1125 m2) 28.1. Capitolul 1. str. Iu. Gagarin si parcare transportului public (S=1125 m2) 28.1.1. 1. Reabilitarea imbracamintei rutiere				
390	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	365,000	18,76 0,72	6 846,35 262,80
391	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,520	33,92 0,00	594,24 0,00
392	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,650	6,23 0,00	22,75 0,00
393	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,027	9 777,78 0,00	264,00 0,00
394	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,851	1 909,62 16,80	16 902,02 148,72
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,1095	9 739,73 0,00	1 066,50 0,00
396	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	365,000	185,49 4,00	67 704,50 1 460,00
		<i>Total</i>	lei			93 400,36
		Total 1. Reabilitarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				93 400,36 1 871,52
		28.1.2. 2. Amenajarea sistemului rutier Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				

1	2	3	4	5	6	7
		K=1,2=1,200				
397	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialulu	100 m3	0,340	1 519,41 0,00	516,60 0,00
398	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	3,400	45,35 0,00	154,20 0,00
399	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3	34,000	746,86 57,60	25 393,36 1 958,40
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,204	9 801,47 0,00	1 999,50 0,00
401	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	340,000	241,28 5,76	82 036,30 1 958,40
402	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,102	9 808,82 0,00	1 000,50 0,00
403	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	340,000	187,67 4,80	63 806,60 1 632,00
		<i>Total</i>	lei			174 907,06
		Total 2. Amenajarea sistemului rutier Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				174 907,06
		Inclusiv salariu				5 548,80
		28.1.3. 3. Amenajarea trotuarului				
404	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,042	1 285,71 0,00	54,00 0,00
405	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,480	314,33	150,88

1	2	3	4	5	6	7
					314,33	150,88
406	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,200	647,20 79,20	776,64 95,04
407	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15, pe fundatie de beton C12/15)	m	47,200	275,31 54,40	12 994,50 2 567,68
408	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x20x8, pe fundatie de beton	m	40,000	208,53 37,60	8 341,20 1 504,00
409	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,800	647,20 79,20	3 106,56 380,16
410	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 20x10x4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	48,000	334,38 47,68	16 050,33 2 288,64
		<i>Total</i>	lei			41 474,11
		Total 3. Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu				41 474,11 6 986,40
		<i>Total</i>	lei			309 781,53
		Total Capitolul 1. str. Iu. Gagarin si parcare transportului public (S=1125 m2) Inclusiv salariu				309 781,53 14 406,72
		<i>Total</i>	lei			309 781,53
		Total 28, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Iu. Gagarin si parcare transportului public (S=1125 m2) Inclusiv salariu				309 781,53 14 406,72
		29. 29, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Victor Crrsescu (L=320 m) 29.1. Capitolul 1. str. Victor Crrsescu (L=320 m) K=1,2=1,200				
411	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	98,900	260,35 153,60	25 748,94 15 191,04
412	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,989	1 230,03	1 216,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	m3		0,00	0,00
413	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	217,580	40,70 0,00	8 856,32 0,00
414	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,387	1 519,38 0,00	588,00 0,00
415	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,870	224,65 0,00	869,40 0,00
416	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,387	3 619,38 486,82	1 400,70 188,40
417	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	211,000	746,86 57,60	157 587,34 12 153,60
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,768	9 808,59 0,00	7 533,00 0,00
419	DB19G	mbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,000	241,28 5,76	308 843,00 7 372,80
420	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,000	61,78 3,04	19 770,74 973,84
		<i>Total</i>	lei			532 413,94
		Total Capitolul 1. str. Victor				532 413,94

1	2	3	4	5	6	7
		Crrsescu (L=320 m) Inclusiv salariu				35 879,68
		<i>Total</i>	lei			532 413,94
		Total 29, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Victor Crrsescu (L=320 m) Inclusiv salariu				532 413,94 35 879,68
		30. 30, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. str. Carpa?ilor (L=220 m) 30.1. Capitolul 1. str. Carpatilor (L=220 m)				
421	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,860	1 266,28 0,00	1 089,00 0,00
422	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,600	187,19 0,00	1 609,80 0,00
423	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,860	3 016,28 405,58	2 594,00 348,80
424	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	129,000	742,40 48,00	95 769,60 6 192,00
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,480	9 712,50 0,00	4 662,00 0,00
426	DB19G	mbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in	m2	800,000	238,27 4,80	190 616,00 3 840,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			296 340,40
		Total Capitolul 1. str. Carpatilor (L=220 m) Inclusiv salariu				296 340,40 10 380,80
		30.2. Capitolul 2. Amenajarea acostamentelor				
427	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	200,000	60,12 2,54	12 023,90 507,20
		<i>Total</i>	lei			12 023,90
		Total Capitolul 2. Amenajarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 023,90 507,20
		<i>Total</i>	lei			308 364,30
		Total 30, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. str. Carpa?ilor (L=220 m) Inclusiv salariu				308 364,30 10 888,00

		Total	lei	16 268 775,3 6
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	224 366,52
		Total		16 493 141,8 8
		Cheltuieli de regie	6 %	989 588,51
		Total		17 482 730,3 9
		Beneficiu de deviz	2 %	349 654,61
		Total		17 832 385,0 0
		TVA	20 %	3 566 477,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 398 862,00 934 860,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumurilor in orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 21 398 862,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	119,630	80,00	9 570,40
2.	7123010010200	Betonist	h-om	334,230	80,00	26 738,40
3.	7123011000200	Betonist	h-om	102,120	80,00	8 169,60
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	434,021	80,00	34 721,68
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	752,472	80,00	60 197,76
6.	7129020012800	Pavator	h-om	2 770,080	80,00	221 606,40
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 541,724	80,00	203 337,92
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	20,340	80,00	1 627,20
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,240	80,00	19,20
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,900	80,00	72,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 648,661	80,00	211 892,88
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	129,632	80,00	10 370,56
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,758	80,00	60,64
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 830,948	80,00	146 475,84
		Total manopera				934 860,48

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	926,928	1 550,00	1 436 738,40
2.	11110001000131016	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	1 098,390	1 800,00	1 977 102,00
3.	1111000100013105070	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 50/70	t	107,262	1 550,00	166 256,10
4.	111100010001310f	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	25,380	1 800,00	45 684,00
5.	11110001000131116	Mixtura asfaltica BA 16	t	923,925	1 800,00	1 663 065,00
6.	1111000100013115070	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	85,446	1 800,00	153 802,80
7.	1111000100013116	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 16	t	20,819	1 800,00	37 474,20
8.	111100010001311650	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	492,372	1 800,00	886 269,60

9.	11110001000131 2245	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	356,400	1 550,00	552 420,00
10.	11110001000131 f	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	464,313	1 800,00	835 763,40
11.	1212121212121	Apa	m3	9,476	20,00	189,52
12.	12210001000001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	128,685	10,00	1 286,85
13.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	354,793	410,00	145 465,13
14.	14111222016461 631	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16- 31,5mm,	m3	424,006	410,00	173 842,46
15.	14111222016468 16	Piatra sparta 8-16 mm	m3	93,969	420,00	39 466,98
16.	14111222016601	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	131,670	410,00	53 984,70
17.	14111222016601 031	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	159,138	425,00	67 633,65
18.	14111222016601 032	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	320,166	425,00	136 070,55
19.	14111222016601 1631	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	64,260	410,00	26 346,60
20.	14111222016601 2040	Piatra sparta 20-40 mm	m3	220,122	410,00	90 250,02
21.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 130,507	390,00	830 897,73
22.	14111222016721 631	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	95,082	410,00	38 983,62
23.	14111222016721 663	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	469,193	410,00	192 369,13
24.	14111222016723 163	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	2 546,127	390,00	992 989,53
25.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,432	410,00	3 867,12
26.	14111222017521 632	Piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1	m3	3,606	410,00	1 478,46
27.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,419	1 600,00	16 670,40
28.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,240	490,00	117,60
29.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,240	490,00	117,60
30.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,054	490,00	1 006,46
31.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,081	490,00	39,69
32.	14221022055070 16	Beton asfaltic BA 16	t	168,264	1 800,00	302 875,20
33.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,995	4 000,00	3 980,00
34.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,282	4 000,00	1 128,00
35.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,466	4 000,00	25 864,00
36.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,063	4 000,00	252,00
37.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,332	4 000,00	1 328,00
38.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,204	4 000,00	816,00
39.	2010237318750	Distantieri	buc	4 128,246	0,50	2 064,12
40.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	9,408	800,00	7 526,40
41.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	671,400	12,00	8 056,80
42.	2320166200676	White spirit	kg	31,332	45,00	1 409,94
43.	2320187315789	Decofrol	kg	63,312	90,00	5 698,08
44.	23203226000401	Bitum	t	19,831	9 000,00	178 479,00
45.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	481,170	9,00	4 330,53
46.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060	50,00	3,00

47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,040	10,00	0,40
48.	2640112300739	Caramizi	buc	2 894,760	8,00	23 158,08
49.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	78,000	2,20	171,60
50.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	76,800	2,20	168,96
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,600	2,20	47,52
52.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	377,760	2,20	831,07
53.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	48,720	230,00	11 205,60
54.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	121,380	750,00	91 035,00
55.	2661126420771f	Piesa din beton armat pentru gratare	buc	12,240	650,00	7 956,00
56.	26631021000001620	Beton C16/20	m3	31,987	1 700,00	54 377,90
57.	26631021000011215	Beton clasa C12/15	m3	4,305	1 700,00	7 318,50
58.	2663102100008300	Beton M300	m3	885,505	1 600,00	1 416 808,00
59.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	2,431	1 300,00	3 160,30
60.	26661228002843015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	47,436	120,00	5 692,32
61.	2666122800562	Sectiile rigolei tip R1	m3	9,270	12 000,00	111 240,00
62.	2666122800563	Dale din beton armat tip CR-1	m3	1,514	10 000,00	15 140,00
63.	2670112205200820	Borduri 100x20x8 cm	kg	3 960,000	1,00	3 960,00
64.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,917	450,00	1 762,65
65.	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	514,740	10,00	5 147,40
66.	271060200100	Otel beton	kg	1 000,000	15,00	15 000,00
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	68,804	21,00	1 444,87
68.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	55,568	21,00	1 166,93
69.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	33,160	19,00	630,04
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	137,608	19,00	2 614,54
71.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	15,000	19,00	285,00
72.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	11,133	19,00	211,53
73.	28731220041006	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	13 898,428	28,00	389 155,99
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	39,792	20,00	795,84
75.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	15,300	4 000,00	61 200,00
76.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	23,166	20,00	463,32
77.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,960	450,00	432,00
78.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,829	1 200,00	994,80
79.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,182	1 300,00	236,60
80.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 197,175	20,00	23 943,50
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,227	20,00	4,54
82.	4100126202818	Apa	m3	801,590	20,00	16 031,80
		Total materiale de construcții				13 385 252,97

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	285,029	50,00	14 251,45
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,719	150,00	707,85
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,360	150,00	354,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	53,589	400,00	21 435,60

5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	119,494	800,00	95 595,20
6.	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	107,163	150,00	16 074,45
7.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	102,120	240,00	24 508,80
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,216	150,00	32,40
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	6,200	1 500,00	9 300,00
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	398,882	600,00	239 329,20
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	259,900	300,00	77 970,00
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	370,083	300,00	111 024,90
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1 442,844	300,00	432 853,20
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	29,427	300,00	8 828,10
15.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	17,942	300,00	5 382,60
16.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	36,921	300,00	11 076,30
17.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	2,652	450,00	1 193,40
18.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	91,814	300,00	27 544,20
19.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	262,956	700,00	184 069,20
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,226	500,00	8 113,00
21.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	225,278	400,00	90 111,20
22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,828	600,00	7 096,80
23.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,180	150,00	27,00
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	285,029	50,00	14 251,45
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
26.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	15,434	150,00	2 315,10
27.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	8,952	50,00	447,60
28.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	328,986	50,00	16 449,30
29.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	13,340	50,00	667,00
30.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,024	400,00	9,60
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	119,494	320,00	38 238,08
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	927,559	320,00	296 818,88
33.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	278,935	400,00	111 574,00
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	324,045	250,00	81 011,25
		Total utilaje de constructii				1 948 661,91

Total	lei	16 268 775,36
Asigurarea sociala si medicala	24 %	224 366,52
Total		16 493 141,88
Cheltuieli de regie	6 %	989 588,51
Total		17 482 730,39
Beneficiu de deviz	2 %	349 654,61

Total		17 832 38 5,00
TVA	20 %	3 566 477, 00
Total deviz:		21 398 86 2,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor in
orasul Ialoveni**

Investitor Primaria Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Livezilor (L=250m)				
		1.1. Capitolul 1. str. Livezilor (L=250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m)				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 265,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	600,00	1 265,86
		Cheltuieli directe	lei			1 360,80
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
		Cheltuieli directe	lei			2 012,40
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 016,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,58
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,70
		Cheltuieli directe	lei			3 242,50
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			742,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646816	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030	420,00	85,26
	14111222016721663	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	1,2190	410,00	499,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			22 049,12
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t			9 720,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			5 832,00
6	DB19G	Imbracaminte debeton asfaltic deschis BAD	m2			238,27

1	2	3	4	5	6	7
		22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		Cheltuieli directe	lei			238 270,00
7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2			60,12
						2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166011 631	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			15 029,90
		2. 2, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mihai Viteazul (L=250m)				
		2.1. Capitolul 1. str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		Cheltuieli directe	lei			4 006,80
9	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 902,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,00
		Cheltuieli directe	lei			1 902,00
10	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00
						116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		Cheltuieli directe	lei			2 436,00
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			8 705,60
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,41
						28,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			624,65
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			187,20
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 872,00
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 624,00
15	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,76
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 526,40
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616 31	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107 398,50
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 713,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 263,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 313,50
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			268,87 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268 870,00
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			62,01 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166010 31	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	20,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			15 502,40
		2.2. 2.1, Obiectul: Constructia sistemului de evacuare a apelor pluviale parcarii a teatrului de vara pe str. Mihai Viteazul				
		2.2.1. Capitolul 1. Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * H = 1m				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 124,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 124,40
		Cheltuieli directe	lei			141,00
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
		Cheltuieli directe	lei			808,32
22	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3			647,17 79,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,21
	141112220175216 32	Piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1	m3	1,1500	410,00	471,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,99
		Cheltuieli directe	lei			2 029,54
23	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			153,69 76,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	4 000,00	7,19
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	4 000,00	1,61
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	4 000,00	5,20
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	800,00	48,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	19,00	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	20,00	0,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	90,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			24 099,25
24	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			22,48 7,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	80,00	7,20
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	19,00	0,28
		Cheltuieli directe	lei			22 485,00
25	DI119	Fundatii monolite din beton C20/16 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			2 313,49 255,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	80,00	255,20
	266310210000016 20	Beton C16/20	m3	1,0200	1 700,00	1 733,99

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 000,00	147,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 550,94
		2.2.2. Capitolul 2. Montarea rigolei				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 126,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 126,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,50
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,91 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			610,24
28	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3			647,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 359,12
29	DI123	Montarea sectiilor rigolei tip R-1 pentru edificii artificiale la drumuri (15 buc x 2m, total 30m) Alte materiale=1,0300	m3			14 680,00 968,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	80,00	968,00
	2666122800562	Sectiile rigolei tip R1	m3	1,0000	12 000,00	12 360,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	400,00	1 352,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132 120,00
30	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti	m			36,48 32,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3600	80,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	2,20	1,76
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0030	490,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006	50,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			984,95
31	DI124	Montarea placilor din beton armat tip CR-1 la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (30 buc x 1m) Alte materiale=1,0300	m3			11 220,33 464,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	80,00	464,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 300,00	160,95
	2666122800563	Dale din beton armat tip CR-1	m3	1,0000	10 000,00	10 299,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	400,00	296,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 493,88
		3. 3, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Decebal (L=411m)				
		3.1. Capitolul 1. str. Decebal (L=411m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 907,96

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare auto				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 907,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 970,00
33	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 901,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 901,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 833,80
34	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 630,80
35	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 971,60
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,46 28,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			930,38
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 789,40
38	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 319,76
39	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,43 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,91
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 003,18
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-	m3	0,2030	410,00	83,23

1	2	3	4	5	6	7
	31	31,5mm,				
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160 023,24
41	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă 0,65 l/m ²)	t			9 719,07
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 427,50
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m ²			268,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310 16	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400 616,30
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m ²			62,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166010 32	Piatră spartă LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 486,26
		4. 4. Obiectul: Repararea drumului din asfalt, str-la II și III Mihail Frunze (L=228m)				
		4.1. Capitolul 1. str-la II și III Mihail Frunze (L=228m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
44	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descarcare auto	100 m3			1 908,08
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 740,00
45	DA04B	Scarificaerea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 901,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 901,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 300,80
46	TsA01C1	Săpătură manuală de pămînt în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pămînt cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul	m3			116,00
						116,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 665,76
47	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 952,80
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,37
						28,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			427,18
49	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,19
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 280,40
50	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40
						722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 950,80
51	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,45
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,93
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 632,72
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99
						48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616 31	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 460,44
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 715,91
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 265,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 275,00
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			268,87

1	2	3	4	5	6	7
		marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	11110001000131016	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183 907,60
55	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			62,01
						2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601032	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 138,11
		5. 5, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Toma Ciorba (L=130m)				
		5.1. Capitolul 1. str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,18
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 562,80
57	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 901,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 901,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			741,60
58	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00
						116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			950,08
59	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 395,20
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,32
						28,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	239,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,56
61	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			187,23

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			730,20
62	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 533,36
63	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,34 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,83
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 421,38
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			716,00 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616 31	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 885,94
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 738,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 288,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 434,50
66	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			268,87 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104 859,30
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			62,01 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166010	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55

1	2	3	4	5	6	7
	32					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,10
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 060,88
		6. 6, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204m)				
		6.1. Capitolul 1. str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204, b=4m, acostament de pietris 1m)				
68	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto	100 m3			1 908,07
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 262,80
69	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 902,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 552,20
70	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul	m3			116,00
						116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 983,60
71	TsI50A10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 10 km	t			58,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 077,76
72	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. III	100m2			187,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 527,60
73	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40
						722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloare pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 485,20
74	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc			1 105,28
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52

1	2	3	4	5	6	7
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,76
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			5 526,40
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99
						48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			87 709,30
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 721,70
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 271,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			5 152,50
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			274,01
						4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	21,00	0,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 600,00	4,80
	11110001000131f	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		Cheltuieli directe	lei			223 588,38
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			60,12
						2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166012 040	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			12 264,46
		7. 7, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Constrantin Stamate (L=323m)				
		7.1. Capitolul 1. Str. Constantin Stamate (L=323m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		Cheltuieli directe	lei			5 342,40
80	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului,	100 m3			1 902,17

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 457,60
81	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 248,00
82	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 597,44
83	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 418,60
84	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 018,24
85	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,45 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,93
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 632,72
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138 758,74
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 717,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 267,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			8 163,00
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			274,01 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	21,00	0,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 600,00	4,80
	11110001000131f	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		Cheltuieli directe	lei			354 016,01
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			60,12 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166012 040	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			19 418,57
		7.2. Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
90	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		Cheltuieli directe	lei			763,20
91	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 903,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 903,33
		Cheltuieli directe	lei			342,60
92	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprmut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		Cheltuieli directe	lei			464,00
93	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
		Cheltuieli directe	lei			4 228,16
94	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,33
		Cheltuieli directe	lei			337,20
95	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 162,40

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,				722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 092,32
96	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 331,73
97	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă 0,65 l/m2)	t			9 750,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 170,00
98	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			274,01 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310 f	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 800,00	253,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 600,00	4,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	21,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 321,08
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm.	m2			60,12 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166012 040	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 705,46
		8. 8, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Miron Costin (L=260 m)				
		8.1. Capitolul 1. str. Miron Costin (L=260 m, b=5,5 m, acostament de pietris 2x0,5m, 3 capace) K=1,2=1,200				
100	DA04A	Scarificaera mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea	100 m3			1 519,10

1	2	3	4	5	6	7
		necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	600,00	1 519,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 290,80
101	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			224,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	224,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 387,60
102	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 619,43 486,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	486,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	3 132,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 458,10
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			773,27 57,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	57,60
	1411122201646816	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030	420,00	85,26
	14111222016721663	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	1,2190	410,00	499,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174 913,88
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 812,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 272,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	540,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 419,50
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			241,28 5,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	5,76
	111100010001312245	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	6,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			345 035,60
106	DI115	Amenajarea Acostamentelor .	m2			61,78 3,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	3,04
	141112220166011631	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 063,55
		8.2. Capitolul 3. Capace				

1	2	3	4	5	6	7
		Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000 K=1,2=1,200				
107	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			159,87 120,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	80,00	76,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	80,00	43,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 300,00	39,87
		Cheltuieli directe	lei			479,60
		9. 9, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Frunze nr. 1-15 (L=150m)				
		9.1. Capitolul 1. str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5m, acostament de pietris 2x0,5m) K=1,2=1,200				
108	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 518,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	600,00	1 518,95
		Cheltuieli directe	lei			865,80
109	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			224,63 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	224,63
		Cheltuieli directe	lei			1 280,40
110	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 619,37 486,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	486,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	3 132,63
		Cheltuieli directe	lei			2 063,04
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3			746,85 57,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	57,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			63 856,07
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 795,24 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 257,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	538,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 085,50
113	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			241,28 5,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	5,76
	111100010001312 245	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	6,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126 674,10
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			61,78 3,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	3,04
	141112220166012 040	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 267,73
		10. 10, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Braila (L=234m)				
		10.1. Capitolul 1. str. Braila (L=234m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
115	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			216,99 128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,49
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 518,90
116	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,04 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 751,20
117	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 901,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 901,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 780,20
118	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 280,56
119	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 525,60
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,40
						28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	239,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			603,81
121	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,18
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 752,00
122	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40
						722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 880,08
123	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,34
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,83
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 421,38
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire. (H=15cm)	m3			715,99
						48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616 31	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100 525,13
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 715,57
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 265,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 926,50
126	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			268,87
						4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001311 650	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	300,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251 661,80
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			62,01
						2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601031	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 509,95
		11. 11, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mugurel (L=270m)				
		11.1. Capitolul 1. str. Mugurel (L=270m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
128	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 907,94
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 907,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 327,20
129	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 902,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 054,40
130	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00
						116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 630,88
131	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 402,00
132	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,44
						28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			676,10
133	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 022,00
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 162,40

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,				722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 553,92
135	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,39 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,87
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine		1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 737,74
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	14111222016461631	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	14111222016723163	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115 990,38
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 720,09 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 823,50
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			268,87 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001311650	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290 379,60
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			62,01 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601031	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 742,62

1	2	3	4	5	6	7
		12. 12, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Moldova (L=1050m)				
		12.1. Capitolul 1. str. Moldova (L=1050m, b=7, m, acostament 1x0,5m)				
		12.1.1. 1.1.Restabilirea sistemului rutier K=1,2=1,200				
140	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			258,23 35,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	80,00	35,52
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	1 200,00	4,33
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	20,00	0,82
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	240,00	106,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	250,00	111,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 392,72
141	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			260,35 153,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	153,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	13,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	46,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	46,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 721,80
142	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			1 350,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 593,00
143	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	40,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 602,24
144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 186,00
145	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	40,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 251,52
146	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			377,28 377,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	80,00	377,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 451,92
147	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			3 037,14 1 075,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	80,00	1 075,19
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	150,00	1 961,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 583,82
148	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			746,86 57,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	57,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211 511,01
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 807,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 266,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	540,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 943,50
150	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			244,54 15,36
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	80,00	15,36
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	300,00	5,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288 552,60
		12.1.2. Capitolul 2. Reparatia partii carosabile Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000 K=1,2=1,200				
151	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			22,38 0,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	80,00	0,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	800,00	12,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	320,00	4,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138 102,15
152	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	40,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 048,32
153	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,75
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 813,17 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 272,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	541,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 543,50
155	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 927,78 20,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	80,00	20,16
	1422102205507016	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 800,00	1 818,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	14,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	47,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	27,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288 440,90
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 809,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	540,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 630,00
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			187,67 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,80
	1111000100013116	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0970	1 800,00	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	4,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 379 359,80
		12.1.3. Capitolul 3. Amenajarea acostamentelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000 K=1,2=1,200				
158	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 230,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			646,00
159	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	40,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 060,16
160	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			61,78 3,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	3,04
	14111222016601	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 436,23
		12.1.4. Capitolul 4. Gratare de evacuare a apelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000 K=1,2=1,200				
161	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a gratarelor de evacuare a apelor pluviale Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			852,76 144,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	80,00	72,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	80,00	72,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 300,00	39,76

1	2	3	4	5	6	7
	2661126420771f	Piesa din beton armat pentru gratare	buc	1,0000	650,00	663,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			10 233,10
162	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibil	t			1 360,00 960,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	80,00	720,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	80,00	192,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	48,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	10,00	4,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	50,00	30,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	400,00	96,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	150,00	270,00
		Cheltuieli directe	lei			136,00
163	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			4 188,48 108,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	80,00	108,48
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	4 000,00	4 080,00
		Cheltuieli directe	lei			62 827,20
		13. 13, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2)				
		13.1. Capitolul 1. str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2)				
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			18,76 0,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	80,00	0,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	800,00	10,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	320,00	4,06
		Cheltuieli directe	lei			11 630,58
165	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
		Cheltuieli directe	lei			1 009,60
166	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
		Cheltuieli directe	lei			38,75
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 741,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 290,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	451,61
		Cheltuieli directe	lei			453,00
168	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 909,43 16,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	80,00	16,80
	142210220550701 6	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 800,00	1 817,95
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 512,18
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 741,94
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 290,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	451,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 812,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,49
						4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,00
	111100010001311 16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0970	1 800,00	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115 003,80
		14. 14, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Viilor (parcare Biserica) (S=850)				
		14.1. Capitolul 1. str. Viilor (parcare Biserica) (S=850) K=1,2=1,200				
171	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			22,38
						0,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	80,00	0,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	800,00	12,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	320,00	4,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 025,38
172	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,71
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	40,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 660,80
173	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 375,00
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 820,31
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 281,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	539,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			628,50
175	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 949,33
						54,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	80,00	54,33
	111100010001311 6	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 16	t	1,0100	1 800,00	1 817,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	300,00	29,12
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	47,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 181,50
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 823,53
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 282,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	541,18
		Cheltuieli directe	lei			2 505,00
177	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			187,67 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,80
	11110001000131116	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0970	1 800,00	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	4,45
		Cheltuieli directe	lei			159 517,80
		15. 15, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Florilor (L=380m)				
		15.1. Capitolul 1. Str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
178	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		Cheltuieli directe	lei			4 579,20
179	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 902,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,11
		Cheltuieli directe	lei			2 168,40
180	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		Cheltuieli directe	lei			2 784,00
181	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			58,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
		Cheltuieli directe	lei			25 369,28
182	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			187,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,21
		Cheltuieli directe	lei			2 134,20
183	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 251,36
184	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,76
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 526,40
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122 434,29
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 717,57 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 267,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 191,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			274,01 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	11110001000131f	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 800,00	253,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 600,00	4,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	21,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312 366,84
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			60,12 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166012 040	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 845,63
		15.2. Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
189	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190,80
190	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 906,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 906,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,80
191	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116,00
192	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,23 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 056,96
193	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			186,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	186,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,00
194	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,31 722,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			523,04
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			716,02 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 833,13
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 750,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,50
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			274,02 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	11110001000131f	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 800,00	253,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 600,00	4,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	21,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 330,92
198	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			60,15 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166012 040	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			902,23
		16. 16, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la 1 Stefan Neaga (L=229m)				
		16.1. Capitolul 1. str-la 1 Stefan Neaga (L=229m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
199	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 907,97 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 907,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 753,20
200	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 902,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 306,80
201	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 673,92
202	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 981,60
203	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,41 28,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			429,14
204	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 285,80
205	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 985,68
206	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,34 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,83
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 421,38
207	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616 31	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 782,77
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 710,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 260,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 369,50
209	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			268,87 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001311 650	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184 713,30
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			62,01 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166010 31	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			14 200,23
		17. 17, Obiectul: Reparatia drumului str. Chisinau (L=280m)				
		17.1. Capitolul 1. str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m (Asfalt))				
211	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			216,67 128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,73
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,73
		Cheltuieli directe	lei			162,50
212	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,03 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,03
		Cheltuieli directe	lei			3 161,60
213	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 901,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 901,90
		Cheltuieli directe	lei			1 500,60
214	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		Cheltuieli directe	lei			1 922,16
215	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			6 909,20
216	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,38 28,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			494,79
217	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,22
		Cheltuieli directe	lei			1 477,20
218	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 171,36
219	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,45 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,93
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 316,36
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616 31	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84 737,55
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 713,45 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 263,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 983,00
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			268,87 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001311 650	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212 138,30
223	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			62,01 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166010 31	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 603,57
		17.2. Capitolul 2. str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton))				
224	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu	100 m3			1 908,09

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 934,80
225	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 902,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			622,20
226	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 176,24
227	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 203,60
228	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,24 28,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			301,32
229	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			612,00
230	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 801,04
231	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,76
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 526,40
232	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-	m3	0,2030	410,00	83,23

1	2	3	4	5	6	7
	31	31,5mm,				
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 119,31
233	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2			256,19 160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	80,00	145,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0500	20,00	1,00
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	19,00	1,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	20,00	2,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	12,02
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	64,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 169,96
234	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			31,36 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 384,31
235	DA20A	Amenajarea fundației și îmbrăcăminte rutieră a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			324 336,30 3 383,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	80,00	3 383,24
	266310210000830 0	Beton M300	m3	194,0000	1 600,00	315 058,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,2800	600,00	1 968,81
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	300,00	1 197,25
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	300,00	2 463,30
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	450,00	265,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106 057,97
236	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbrăcăminte rutieră din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropirea cu apă (se exclude nisipul)	1000 m2			15 011,99 7 877,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	80,00	7 877,68
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	20,00	3 560,00
	2940420007688	Mașină de stropit și spălat	h-ut	23,8300	150,00	3 574,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 908,92
237	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			40,28 23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 302,55
238	DI08A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbrăcăminte cu lănci hidraulice, folosind mastic bituminos	m			27,28 8,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2682112205681	Azbest crisolitică. II fulgi	kg	0,4600	10,00	4,60
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	9,00	3,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	45,00	1,26
	2320156200951	Motorină motor Diesel-ld	kg	0,6000	12,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	10,00	1,15
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			2 236,96
239	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			62,01 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601031	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			6 759,31
		18. 18, Obiectul: Reparatia drumului str. Prieteniei (parcare OTC) S=520 m2				
		18.1. 1. Amenajarea Parcarii OCT				
240	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
		Cheltuieli directe	lei			1 170,00
241	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
		Cheltuieli directe	lei			6 702,72
242	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,15
		Cheltuieli directe	lei			973,20
243	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 016,18 405,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,58
		Cheltuieli directe	lei			15 684,12
244	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=15 cm	m3			742,40 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646816	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030	420,00	85,26
	14111222016721631	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	1,2190	410,00	499,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 907,20
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 711,54
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 259,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	451,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 030,00
246	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			238,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001312 245	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123 900,40
		19. 19, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Valeriu Cupcea (L=221m)				
		19.1. Capitolul 1. Str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
247	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,03
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 228,00
248	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 902,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 674,00
249	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 178,40
250	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 945,28
251	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 654,80
252	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40
						722,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 275,60
253	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc			1 105,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,76
	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru cămine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 526,40
254	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94 940,14
255	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2			256,10 160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	80,00	145,60
	2875276311528	Scoabe din oțel	kg	0,0500	20,00	1,00
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	19,00	1,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	20,00	2,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	12,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	64,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 979,43
256	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci. (Plasă VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			31,36 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plasă VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84 843,53
257	DA20A	Amenajarea fundației și îmbrăcăminte rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			324 332,49 3 383,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	80,00	3 383,17
	2663102100008300	Beton M300	m3	194,0000	1 600,00	315 055,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,2800	600,00	1 968,33
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	300,00	1 196,95
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	300,00	2 463,12
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	450,00	265,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			286 709,92
258	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbrăcăminte rutiere din beton vibrocilindrat prin	1000 m2			15 012,10

1	2	3	4	5	6	7
		presurarea unui strat de nisip ei stropirea cu apa (se exclude nisipul)				7 877,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	80,00	7 877,56
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	20,00	3 560,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	150,00	3 574,55
		Cheltuieli directe	lei			13 270,70
259	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			40,28
						23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		Cheltuieli directe	lei			8 860,50
260	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			27,28
						8,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	10,00	4,60
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	9,00	3,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	45,00	1,26
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	12,00	7,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	10,00	1,15
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			6 001,60
261	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,12
						2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166012 040	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			13 286,38
		19.2. Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
262	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		Cheltuieli directe	lei			954,00
263	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 901,25
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 901,25
		Cheltuieli directe	lei			304,20
264	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00
						116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		Cheltuieli directe	lei			580,00
265	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
		Cheltuieli directe	lei			5 285,12
266	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,12
		Cheltuieli directe	lei			299,40
267	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			1 859,84
268	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			17 183,76
269	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2			256,10 160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	80,00	145,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0500	20,00	1,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	19,00	1,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	64,00
		Cheltuieli directe	lei			3 073,20
270	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			31,37 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	21,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			15 356,40
271	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			324 336,12 3 383,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	80,00	3 383,00
	2663102100008300	Beton M300	m3	194,0000	1 600,00	315 060,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	600,00	1 968,75
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	300,00	1 196,25
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	300,00	2 463,75
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	450,00	264,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 893,78
272	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ei stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			15 012,19 7 877,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	80,00	7 877,50
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	20,00	3 560,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	150,00	3 574,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 401,95
273	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			40,28 23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 611,00
274	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			27,28 8,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	10,00	4,60
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	9,00	3,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	45,00	1,26
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	12,00	7,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	10,00	1,15
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 091,20
275	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,11 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166012040	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 404,59
		20. 20, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Mihail Sadoveanu (L=354m)				
		20.1. Capitolul 1. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
276	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 907,97 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 907,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 376,00
277	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 901,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 901,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 700,60
278	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint	m3			116,00 116,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 092,40
279	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta a distanta de 10 km	t			58,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 405,12
280	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,20
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 650,80
281	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40
						722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 459,60
282	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,67
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	20,15
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 211,34
283	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99
						48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152 076,41
284	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2			256,10
						160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	80,00	145,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0500	20,00	1,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	19,00	1,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	12,02
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	63,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 197,82
285	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			31,37

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)				2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135 903,41
286	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			324 332,83 3 383,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	80,00	3 383,22
	2663102100008300	Beton M300	m3	194,0000	1 600,00	315 056,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	600,00	1 967,80
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	300,00	1 197,03
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	300,00	2 462,92
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	450,00	265,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			459 255,29
287	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			15 012,10 7 877,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	80,00	7 877,63
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	20,00	3 560,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	150,00	3 574,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 257,13
288	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			40,27 23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 176,80
289	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lanti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			27,28 8,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	10,00	4,60
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	9,00	3,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	45,00	1,26
	2320156200951	Motorina motor Disel-lđ	kg	0,6000	12,00	7,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	10,00	1,15
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 602,56
290	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,12 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166012040	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 282,41
		20.2. Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
291	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 907,37

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare auto				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 907,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			362,40
292	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 900,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,00
293	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,40
294	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			58,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 009,28
295	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,20
296	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			697,44
297	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 443,91
298	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2			256,10 160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	80,00	145,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0500	20,00	1,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	19,00	1,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	11,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	64,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 152,45
299	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			31,36
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	21,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 758,55
300	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			324 341,83
						3 382,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	80,00	3 382,67
	2663102100008300	Beton M300	m3	194,0000	1 600,00	315 066,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	600,00	1 970,00
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	300,00	1 195,00
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	300,00	2 465,00
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	450,00	262,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 460,51
301	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ci stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			15 012,33
						7 877,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	80,00	7 877,33
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	20,00	3 560,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	150,00	3 575,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,74
302	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			40,27
						23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483,30
303	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			27,28
						8,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	10,00	4,60
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	9,00	3,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	45,00	1,26
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	12,00	7,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	10,00	1,15
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			327,36
304	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,14
						2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,53
	141112220166012040	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			902,15
		21. 21, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Cetatea Alba (L=330m)				

1	2	3	4	5	6	7
		21.1. Capitolul 1. Str. Cetatea Alba (L=330m, b=5m)				
305	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			216,96 128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 479,10
306	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 921,60
307	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 901,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 901,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 138,00
308	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 032,00
309	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			58,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67 640,00
310	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 088,80
311	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 179,60
312	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,42 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,90
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 370,46

1	2	3	4	5	6	7
313	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			177 565,52
314	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2			256,10 160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	80,00	145,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0500	20,00	1,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	19,00	1,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	64,00
		Cheltuieli directe	lei			25 353,90
315	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			31,36 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			158 361,72
316	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			324 331,87 3 383,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	80,00	3 383,18
	2663102100008300	Beton M300	m3	194,0000	1 600,00	315 055,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	600,00	1 968,00
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	300,00	1 196,91
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	300,00	2 462,91
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	450,00	265,36
		Cheltuieli directe	lei			535 147,59
317	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ci stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			15 012,03 7 877,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	80,00	7 877,58
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	20,00	3 560,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	150,00	3 574,45
		Cheltuieli directe	lei			24 769,85
318	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			40,28 23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		Cheltuieli directe	lei			16 633,80
319	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea	m			27,28

1	2	3	4	5	6	7
		crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos				8,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	10,00	4,60
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	9,00	3,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	45,00	1,26
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	12,00	7,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	10,00	1,15
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			11 266,64
		22. 22, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Dmitrie Cantemir (L=303m)				
		22.1. Capitolul 1. str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
320	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 907,99
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 907,99
		Cheltuieli directe	lei			3 989,60
321	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 902,31
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,31
		Cheltuieli directe	lei			1 729,20
322	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00
						116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		Cheltuieli directe	lei			2 425,52
323	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			8 668,40
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,40
						28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			621,93
325	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,19
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,19
		Cheltuieli directe	lei			1 701,60
326	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40
						722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			10 566,24
327	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,45 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,93
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			6 632,72
328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616 31	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			97 625,37
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 724,58 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 274,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			5 737,50
330	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			196,28 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310 5070	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 50/70	t	0,1180	1 550,00	182,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	700,00	4,62
		Cheltuieli directe	lei			178 418,00
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,3 l/m2)	t			9 716,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 266,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			2 623,50
332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			180,09 4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,00
	111100010001311 5070	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,0940	1 800,00	169,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
		Cheltuieli directe	lei			163 702,20

1	2	3	4	5	6	7
333	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			62,01 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601032	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			18 789,07
		23. 23, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Gradinilor (L=110m)				
		23.1. Capitolul 1. str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
334	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3			216,67 128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,73
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,73
		Cheltuieli directe	lei			162,50
335	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descarcare auto	100 m3			1 908,23 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,23
		Cheltuieli directe	lei			1 322,40
336	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 901,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 901,82
		Cheltuieli directe	lei			627,60
337	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul	m3			115,99 115,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	115,99
		Cheltuieli directe	lei			803,84
338	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			2 913,20
339	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			270,38 28,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			208,19
340	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III	100m2			187,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			618,00
341	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 835,92
342	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,67 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	20,15
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 211,34
343	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			716,00 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616 31	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 441,78
344	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 700,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 252,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	448,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 076,00
345	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			268,87 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 727,10
346	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			62,01 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166010 32	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			6 820,91
		24. 24, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Latiniei (L=350m)				
		24.1. 1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				
347	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialulu	100 m3			1 519,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	600,00	1 519,09
		Cheltuieli directe	lei			3 007,80
348	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			45,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	600,00	45,36
		Cheltuieli directe	lei			898,20
349	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3			746,86 57,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	57,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			147 878,22
350	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			518,82 120,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	80,00	76,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	80,00	43,20
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	8,00	359,04
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 300,00	39,78
		Cheltuieli directe	lei			2 594,10
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 813,61 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 273,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	540,14
		Cheltuieli directe	lei			10 819,50
352	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			241,28 5,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	5,76
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	6,64
		Cheltuieli directe	lei			443 239,02

1	2	3	4	5	6	7
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			63,67 3,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	3,04
	141112220166010 32	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			30 245,22
		25. 25, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mircea Eliade (L=360m)				
		25.1. Capitolul 1. str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m)				
354	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto	100 m3			1 908,04 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,04
		Cheltuieli directe	lei			7 212,40
355	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordoan	100 m3			1 902,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,00
		Cheltuieli directe	lei			3 423,60
356	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		Cheltuieli directe	lei			4 384,80
357	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			15 670,00
358	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			270,45 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	239,97
		Cheltuieli directe	lei			1 124,53
359	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III	100m2			187,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
		Cheltuieli directe	lei			3 369,60
360	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 923,20
361	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc			1 105,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,76
	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru cămine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 526,40
362	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616 31	Piatră spartă pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	141112220167231 63	Piatră spartă pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			193 317,30
363	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă 0,65 l/m ²)	t			9 719,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 371,50
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			268,87 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310 16	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483 966,00
365	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			62,01 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166010 32	Piatră spartă LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 323,61
		26. 26, Obiectul: Reparția drumului din asfalt, str. Traian (L=120m)				

1	2	3	4	5	6	7
		26.1. Capitolul 1. str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
366	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 907,94 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 907,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 923,20
367	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 902,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			913,20
368	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 169,28
369	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 205,60
370	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,07 28,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	239,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			301,40
371	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			898,80
372	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 579,52
373	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,34 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,83
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 421,38
374	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			715,99

1	2	3	4	5	6	7
		sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)				48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164616 31	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			51 551,28
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 711,29
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 261,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			3 010,50
376	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			268,87
						4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		Cheltuieli directe	lei			129 057,60
377	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			62,01
						2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	141112220166010 32	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			7 440,92
		27. 27, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Constanta (L=404m)				
		27.1. Capitolul 1. str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
378	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 907,96
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 907,96
		Cheltuieli directe	lei			6 475,60
379	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 902,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	600,00	1 902,10
		Cheltuieli directe	lei			3 073,80

1	2	3	4	5	6	7
380	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			116,00 116,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	80,00	116,00
		Cheltuieli directe	lei			3 937,04
381	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			14 069,60
382	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,42 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	239,97
		Cheltuieli directe	lei			1 009,47
383	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
		Cheltuieli directe	lei			3 025,20
384	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1 162,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			18 784,40
385	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 105,45 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 300,00	19,93
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			9 949,08
386	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			715,99 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	14111222016461631	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	14111222016723163	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			173 556,11
387	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 724,29

1	2	3	4	5	6	7
		(Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 274,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 210,50
388	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			268,87 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	11110001000131016	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			434 493,40
389	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			62,01 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601032	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 051,92
		28. 28. Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Iu. Gagarin si parcare transportului public (S=1125 m2)				
		28.1. Capitolul 1. str. Iu. Gagarin si parcare transportului public (S=1125 m2)				
		28.1.1. 1. Reabilitarea imbracamintei rutiere				
390	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			18,76 0,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	80,00	0,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	800,00	10,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	320,00	4,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 846,35
391	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			594,24
392	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,23 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,75
393	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 777,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 333,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	444,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,00
394	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 909,62 16,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	80,00	16,80
	1422102205507016	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 800,00	1 818,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 902,02
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 739,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 287,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	452,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 066,50
396	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,49 4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,00
	11110001000131116	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0970	1 800,00	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67 704,50
		28.1.2. 2. Amenajarea sistemului rutier Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20 K=1,2=1,200				
397	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialulu	100 m3			1 519,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	600,00	1 519,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			516,60
398	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			45,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	600,00	45,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,20
399	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3			746,86 57,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	57,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	30,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 393,36
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 801,47 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 264,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	536,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 999,50
401	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			241,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	5,76
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	6,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82 036,30
402	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 808,82
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 264,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	544,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,50
403	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			187,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,80
	111100010001311 16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0970	1 800,00	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	4,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 806,60
		28.1.3. 3. Amenajarea trotuarului				
404	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 285,71
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	500,00	1 285,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,00
405	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			314,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	80,00	314,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,88
406	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			647,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			776,64
407	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15, pe fundatie de beton C12/15)	m			275,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	266310210000112 15	Beton clasa C12/15	m3	0,0590	1 700,00	100,31
	266612280028430 15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 994,50
408	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x20x8, pe fundatie de beton	m			208,53
						37,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	80,00	28,00
	26631021000011215	Beton clasa C12/15	m3	0,0380	1 700,00	64,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,9500	2,20	4,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	490,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2670112205200820	Borduri 100x20x8 cm	kg	99,0000	1,00	99,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 341,20
409	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			647,20
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 106,56
410	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 20x10x4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			334,38
						47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	490,00	2,45
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	490,00	20,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 050,33
		29. 29, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Victor Crrsescu (L=320 m)				
		29.1. Capitolul 1. str. Victor Crrsescu (L=320 m) K=1,2=1,200				
411	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			260,35
						153,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	153,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	13,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	46,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	46,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 748,94
412	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			1 230,03
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 230,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 216,50
413	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,70
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	40,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 856,32
414	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 519,38
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	600,00	1 519,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			588,00

1	2	3	4	5	6	7
415	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			224,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	224,65
		Cheltuieli directe	lei			869,40
416	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 619,38 486,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	486,82
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	3 132,56
		Cheltuieli directe	lei			1 400,70
417	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			746,86 57,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	57,60
	141112220164616 31	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	410,00	83,23
	141112220167231 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			157 587,34
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 808,59 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	539,06
		Cheltuieli directe	lei			7 533,00
419	DB19G	mbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			241,28 5,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	5,76
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	6,64
		Cheltuieli directe	lei			308 843,00
420	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			61,78 3,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	3,04
	14111222016601	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			19 770,74
		30. 30, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. str. Carpa?ilor (L=220 m)				
		30.1. Capitolul 1. str. Carpatilor (L=220 m)				

1	2	3	4	5	6	7
421	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 266,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	600,00	1 266,28
		Cheltuieli directe	lei			1 089,00
422	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,19
		Cheltuieli directe	lei			1 609,80
423	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 016,28 405,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,58
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,70
		Cheltuieli directe	lei			2 594,00
424	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15 cm	m3			742,40 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646816	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030	420,00	85,26
	14111222016721663	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	1,2190	410,00	499,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			95 769,60
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 712,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 262,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			4 662,00
426	DB19G	mbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			238,27 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		Cheltuieli directe	lei			190 616,00
		30.2. Capitolul 2. Amenajarea acostamentelor				
427	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2			60,12 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1260	410,00	51,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			12 023,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.