

FORMULARUL F3.1

Către IMSP SCM "Sfântul Arhangel Mihail" **OFERTĂ**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

mun. Chigirsk, str. Arkhangel Mikhail, 38

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei,
subsemnății, Director. Stanulat. Viorel.

reprezentanți ai ofertantului Resarcous - STR "SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de reparație al acoperizului blocului chirurgical
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

371813.17 lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 74362,63

446 175,8 lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 30 zile luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv pînă la data de 25.04.2022

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 23 / 03 / 2022

Stefanulat Worel, în calitate de
Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
RESACONS-STR SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă 22 308,79. lei garanție Bancomă în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie _____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 84 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 1 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 zile calendaristice

Ofertant,

Stefanulat

(semnătura autorizată)



Obiectivul: IMSP SCM "Sfintul Arhanghel Mihail"

Obiectul: Lucrari de reparatie al acoperisului blocului chirurgical al Spitalul Clinic Municipal "Sfintul Arhanghel Mihail"

Devizul: Lucrari de reparatie al acoperisului blocului chirurgical al SCM "Sfintul Arhanghel Mihail"

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 446 175,80 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.Reparatia canalizarii pluviale						
1	RCsl41F	Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	3,000	46,19	138,57
					44,99	134,97
2	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.Ливнеприемик	buc	3,000	37,10	111,31
					37,10	111,31
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m	4,500	36,64	164,88
					36,64	164,88
4	RpSB06C	Montarea tuburilor din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm.	m	6,000	1 047,58	6 285,46
					53,34	320,02
5	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare.Ливневая воронка	buc	3,000	355,99	1 067,97
					83,48	250,45
6	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	3,500	64,19	224,68
					39,42	137,98
7	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi.	m2	3,500	20,85	72,98
					1,86	6,49
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu EPP	m2	3,500	97,28	340,48
					22,26	77,92
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.EKP	m2	3,500	98,02	343,05
					22,26	77,92
TOTAL Capitolul 1.Reparatia canalizarii pluviale						8 749,38
Inclusiv salariul						1 281,94
Capitolul 2.Reparatia acoperisului						
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	164,000	33,79	5 542,15
					33,39	5 476,55
11	RCsl41F	Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	52,900	46,19	2 443,38
					44,99	2 379,90
12	RCsl39A	Reparatii la invelitori din tabla si terase, cu dale de ciment sau mozaicate prin aplicarea de membrane bituminoase, minerale,EPP	m2	52,900	189,01	9 998,52
					91,37	4 833,40
13	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	14,000	79,86	1 118,10
					60,29	844,12
14	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi.	m2	1 058,000	20,85	22 060,80
					1,86	1 962,80
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu EPP	m2	1 058,000	97,28	102 920,92
					22,26	23 553,62
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu EKP	m2	1 058,000	98,02	103 700,21
					22,26	23 553,62
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2	164,000	334,56	54 868,09



		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheieturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.. (parapet)			37,10	6 085,06
		TOTAL Capitolul 2.Reparatia acoperisului				302 652,16
		Inclusiv salariul				68 689,06
		Capitolul 3.Lucrari diverse				
18	Tr11AF07A1	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in vagon categoria 1 .	t	16,000	57,98	927,60
19	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km.	t	16,000	57,98	927,60
					52,78	844,48
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 3.Lucrari diverse				1 772,08
		Inclusiv salariul				927,60

Total manopera (ore)	1 528,646
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		313 173,62
Asigurari sociale		
Total	24,000%	17 015,66
Cheltuieli de transport		330 189,28
Total	3,000%	7 178,62
Cheltuieli de regie		337 367,91
Total	7,000%	23 615,75
Beneficiu de deviz		360 983,66
	3,000%	10 829,51

Total General fara TVA	371 813,17
TVA (20%)	74 362,63
TOTAL GENERAL	446 175,80
Inclusiv salariul	70 898,60

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP SCM "Sfintul Arhanghel Mihail"

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.md, Telefon: 022-522032.

Obiectivul: IMSP SCM "Sfintul Arhanghel Mihail"

Obiectul: Lucrari de reparatie al acoperisului blocului chirurgical al Spitalul Clinic Municipal "Sfintul Arhanghel Mihail"

Devizul: Lucrari de reparatie al acoperisului blocului chirurgical al SCM "Sfintul Arhanghel Mihail"

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 446 175,80 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	2,625	46,38	121,75
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	751,833	46,38	34 870,01
3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,855	46,38	596,21
4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	243,093	46,38	11 274,65
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,000	46,38	927,60
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	498,240	46,38	23 108,37
Total manopera						70 898,60
Materiale						
1	1120206201035	Gaz in butelii	kg	15,870	12,65	200,76
2	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	6,000	50,00	300,00
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,091	275,00	25,03
4	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,080	250,00	270,00
5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	106,150	15,00	1 592,25
6	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,106	2 506,00	266,01
7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	20,000	0,00	7 530,04
8	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,000	0,00	7,98
9	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	5,000	0,00	38,93
10	2222222222992	Material marunt (ipsos, sirma de otel, otel beton)	%	4,000	0,00	229,44
11	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,000	0,00	2 321,44
12	2222222222992	Materiale marunte (petrol, chit de etansare)	%	5,500	0,00	266,47
13	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	318,450	40,96	13 042,24
14	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	636,900	12,65	8 056,79
15	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	159,225	33,00	5 254,43
16	2320322600374	Citom	kg	15,870	70,00	1 110,90
17	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,000	43,50	130,50
18	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,500	1,84	63,48
19	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,077	0,00	0,00
20	2682132600470	Membrane bituminoase EKP	m2	1 220,725	58,69	71 644,35
21	2682132600470	Membrane bituminoase EPP	m2	1 281,560	58,08	74 433,00
22	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	910,200	50,00	45 510,00
23	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	6,520	50,00	326,00
24	2721104111890	Tub din fonta pentru canalizare-d100	m	6,150	840,00	5 166,00
25	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,550	228,46	582,57
26	2873145887450	Cuie de tabla	kg	4,920	33,33	163,98
27	2873147300863	Agrafe	kg	41,000	18,41	754,81
Total materiale						239 287,40
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	213,094	1,00	213,09
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,645	20,00	52,90
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,846	20,00	136,93
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	86,665	20,00	1 733,30
5	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,021	10,00	0,21

6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,028	50,00	1,40
7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,062	5,00	5,31
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,912	290,00	844,48
Total utilaje						2 987,62
Total						313 173,62
Asigurari sociale					24,000%	17 015,66
Total						330 189,28
Cheltuieli de transport					3,000%	7 178,62
Total						337 367,91
Cheltuieli de regie					7,000%	23 615,75
Total						360 983,66
Beneficiu de deviz					3,000%	10 829,51
TOTAL Deviz fara TVA						371 813,17
Total						371 813,17
TVA					20%	74 362,63
TOTAL Deviz						446 175,80

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP SCM "Sfintul Arhanghel Mihail"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md, Telefon: 022-522032;



Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lucra de reparatie al acoperisului blocului chirurgical al SCM "Sfintul Arhanghel Mihail"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Reparatia canalizarii pluviale				
1	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			46,19
						44,99
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,670	46,38	31,07
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	46,38	13,91
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	20,00	1,20
2	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.Ливнеприемик	buc			37,10
						37,10
2.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800	46,38	37,10
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			36,64
						36,64
3.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	46,38	36,64
4	RpSB06C	Montarea tuburilor din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm.	m			1 047,58
						53,34
4.1	2721104111890	Tub din fonta pentru canalizare-d100	m	1,025	840,00	861,00
4.2	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,000	50,00	50,00
4.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,180	250,00	45,00
4.4	2222222222992	Material marunt (ipsos, sirma de otel, otel beton)	%	4,000	0,00	0,00
4.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	46,38	53,34
5	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare.Ливневая воронка	buc			355,99
						83,48
5.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,400	50,00	20,00
5.2	2430226101399	Chit pe baza de bitum filenizat	kg	1,000	43,50	43,50
5.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,850	228,46	194,19
5.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,84	1,84
5.5	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	5,000	0,00	0,00
5.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,800	46,38	83,48
6	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2			64,19
						39,42
6.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0,00
6.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,000	1,84	16,56
6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	275,00	7,15
6.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,750	46,38	34,79
6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	46,38	4,64
6.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
6.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	10,00	0,06
7	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafate orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi.	m2			20,85
						1,86
7.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,150	33,00	4,95
7.2	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	2 506,00	0,25
7.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,100	15,00	1,50
7.4	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,300	40,96	12,29
7.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	46,38	1,86
7.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	20,00	0,00
7.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,001	5,00	0,01
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu EPP	m2			97,28
						22,26
8.1	2682132600470	Membrane bituminoase EPP	m2	1,150	58,08	66,79
8.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	12,65	3,80
8.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00
8.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	46,38	13,91



8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM					
8.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-om	0,180	46,38	8,35	
8.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	1,00	0,10	
			h-ut	0,040	20,00	0,80	
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.EKP	m2			98,02	
						22,26	
9.1	2682132600470	Membrane bituminoase EKP	m2	1,150	58,69	67,49	
9.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	12,65	3,80	
9.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00	
9.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,300	46,38	13,91	
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	46,38	8,35	
9.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	1,00	0,10	
9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	20,00	0,80	
		TOTAL Capitolul 1.Reparatia canalizarii pluviale				8 749,38	
		Capitolul 2.Reparatia acoperisului					
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			33,79	
						33,39	
10.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360	46,38	16,70	
10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	46,38	16,70	
10.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	20,00	0,40	
11	RCsl41F	Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			46,19	
						44,99	
11.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,670	46,38	31,07	
11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	46,38	13,91	
11.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	20,00	1,20	
12	RCsl39A	Reparatii la invelitori din tabla si terase, cu dale de ciment sau mozaicate prin aplicarea de membrane bituminoase, minerale,EPP	m2			189,01	
						91,37	
12.1	2682132600470	Membrane bituminoase EPP	m2	1,150	58,08	66,79	
12.2	1120206201035	Gaz in butelii	kg	0,300	12,65	3,80	
12.3	2320322600374	Cilom	kg	0,300	70,00	21,00	
12.4	2222222222992	Materiale marunte (petrol, chit de etansare)	%	5,500	0,00	0,00	
12.5	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,370	46,38	63,54	
12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600	46,38	27,83	
12.7	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,050	20,00	1,00	
12.8	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,015	1,00	0,02	
13	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc			79,86	
						60,29	
13.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,380	50,00	19,00	
13.2	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,000	0,00	0,00	
13.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,300	46,38	60,29	
14	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi.	m2			20,85	
						1,86	
14.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,150	33,00	4,95	
14.2	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	2 506,00	0,25	
14.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,100	15,00	1,50	
14.4	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,300	40,96	12,29	
14.5	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,040	46,38	1,86	
14.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	20,00	0,00	
14.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,001	5,00	0,01	
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu EPP	m2			97,28	
						22,26	
15.1	2682132600470	Membrane bituminoase EPP	m2	1,150	58,08	66,79	
15.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	12,65	3,80	
15.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00	
15.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,300	46,38	13,91	
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	46,38	8,35	
15.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	1,00	0,10	
15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	20,00	0,80	
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu EKP	m2			98,02	
						22,26	
16.1	2682132600470	Membrane bituminoase EKP	m2	1,150	58,69	67,49	
16.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	12,65	3,80	
16.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00	
16.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,300	46,38	13,91	
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	46,38	8,35	
16.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	1,00	0,10	
16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	20,00	0,80	
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2			334,56	



		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheieturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(parapet)				37,10
17.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,550	50,00	277,50
17.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	33,33	1,00
17.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	18,41	4,60
17.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,000	0,00	0,00
17.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	46,38	34,79
17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	46,38	2,32
17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
		TOTAL Capitolul 2.Reparatia acoperisului				302 652,16
		Capitolul 3.Lucrari diverse				
18	Tr11AF07A1	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in vagon categoria 1 .	t			57,98
						57,98
18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,250	46,38	57,98
19	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km.	t			52,78
						0,00
19.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	290,00	52,78
		TOTAL Capitolul 3.Lucrari diverse				1 772,08

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2204824**

din
ot **23.03.2022**

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
RESACONS-STR S.R.L.	1003600159764
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Sitarului nr.15 bl.2	0131-OR.CODRU

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 07.04.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы


Sef DDE Centru
Функция/Должность

V. Saviculy
Semnătura/Подпись

Veronica IASINSCHI
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.S./ М.П.

Executor: **Gavajuc V.**
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.03.2022 ora 9:59:21
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (73,31)