

Formularul nr. 7

Obiectivul: IALOVENI

Obiectul: IP Liceul Teoretic Petre Stefanuca

Devizul: Lucrari de schimbare a invelitoarei Blocului B a LT Petru Stefanuca or Ialoveni

Deviz local Nr. 43.10.2

Valoarea de deviz 1 149 416,63 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - igheaburi,	m	109	9,3598	1020,218
					7,3598	802,218
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis -, burlane,	m	69	9,3598	645,826
					7,3598	507,826
3	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, foi de ardezie	m2	759	41,8504	31764,454
					37,8504	28728,454
4	RpCH3 2C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	759	15,4626	11736,113
					9,4626	7182,113
5	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, streasina	m2	90	41,8504	3766,536
					37,8504	3406,536
6	RpCI42 F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	450	47,2219	21249,855
					35,2219	15849,855
7	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure.	100m 2	4,5	126,6937	570,122
					126,6937	570,122
8	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 20 m.	t	7,5	98,3059	737,294
					98,3059	737,294
9	TrB22D 3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t.	t	7,5	34,3738	257,804
					17,8738	134,054
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 2 km.	t	7,5	16	120
					0	0
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	2,99	8789,1513	26279,562
					1266,4113	3786,57
12		Element metalic de fixare MC6	buc	210	75	15750
					0	0
13		Tija filetata M12 l=300mm	buc	240	27	6480
					0	0
14		Piulita M12	buc	480	1	480

					0	0
15		Saiba M12	buc	480	3	1440
					0	0
16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.	buc	72	17,514	1261,008
					10,514	757,008
17	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.10.01m3 vezi proiectul	m2	670	96,4182	64600,161
					15,5082	10390,461
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.Material marunt=1.03	m2	670	22,72	15222,4
					13,1425	8805,475
19	CE42A	Executarea lucarnelor , iinclusiv intrarea in pod. Se exclude: balamali, cremon	buc	7	1518,4865	10629,406
					347,1197	2429,838
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1600*800mm	m2	1,28	2813,827	3601,699
					231,308	296,074
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	1,28	85,547	109,5
					57,827	74,019
22	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100 m2	6,77	2356,728	15955,049
					546,728	3701,349
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor - profnastil vopsit anticoroziv, 0.45 mm gros. Material marunt=1,05	m2	677,4	229,871	155714,615
					60,4555	40952,556
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroziv - profnastil, gros 0.45 mm, h = 10 mm. Se exclude: scinduri geluite, pervaz de resinoase	m2	62,4	870,6312	54327,387
					213,4342	13318,294
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d = 150 mm , culoarea (vezi Blocul C) Material marunt=1,03	m	117,44	261,1655	30671,276
					15,771	1852,146
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d =100 mm Material marunt=1,02	m	173,34	234,1535	40588,168
					18,3995	3189,369
27	CK26B	Protectie din tabla protejata anticoroziv , gros. 0,45 mm - opritori de zapada	m	100,5	83,078	8349,339
					21,028	2113,314
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - protectie anticadere de pe acoperis	kg	536,8	41,8287	22453,646
					11,0397	5926,111
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina	t	0,54	1569,3296	847,438

		a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, balustrada			382,7096	206,663
30	IzF10H	Strat termoizolator la terase, din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros de 200 mm. si dens. 45 kg/m3	m2	449,4	393,6884	176923,567
					6,3084	2834,995
31	IzF55C	Termoizolarea parapetului in pod (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), cu placi din vata minerala, dens. 100 kg/ m3, h = 100mm. Se exclude: adeziv, impislitura cornier, mixer electric. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	58,9	432,4257	25469,874
					121,4367	7152,622
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase, executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	449,4	22,7514	10224,479
					1,0514	472,499
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase , executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	508,3	22,7514	11564,537
					1,0514	534,427
34	CR09A	Podea peste grinzi lemn 180x60 mm in podul blocului., executate din scinduri de rasinoase 30 mm gros. , conform proiectului	m2	37	360,9425	13354,873
					13,1425	486,273
35	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice,bioignifuga 2 in 1 , pe ambele parti	100 m2	1,08	2647,363	2859,152
					835,863	902,732
36	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - scara exterioara de incendiu, conform proiectului	kg	468,6	39,2002	18369,214
					8,4112	3941,488
37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	0,469	1569,3296	736,016
					382,7096	179,491
38	RCsB29 A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm .	buc	24	23,963	575,112
					18,9252	454,205
39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.	buc	24	15,514	372,336
					10,514	252,336
40	RplzC4	Desfacerea izolatiilor termice executate in	m2	1,5	66,3355	99,503

	1C1	1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la tavane cu placi polistiren sau granule de pluta. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,20			60,4555	90,683
41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2	1,5	577,9362	866,904
					121,4367	182,155
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1,5	19,0084	28,513
					6,3084	9,463
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	1,5	133,3614	200,042
					64,1354	96,203
44		Paratrasnet si priza de pamint a Blocului B la LT P Stefanuca or Ialoveni		0	0	0
					0	0
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate pentru sustineri - profil U 65x36x4.4 mm din otel zincat- 2buc. de 7m - 82.6 kg. cu placa-suport 250x250x 10 mm cu guseuri de rigizidate, gata confectionat - 2 buc.- 13.8 kg.	kg	96,4	37,1597	3582,195
					11,0397	1064,227
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,096	1110,1258	106,572
					338,5508	32,501
47		Tija filetata M12 12*400	buc	8	27	216
					0	0
48		Piulita M12	buc	8	1	8
					0	0
49		Saiba M12	buc	8	3	24
					0	0
50		Surub autofiletant 4.8*3.5	buc	200	0,6	120
					0	0
51	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	4,4	62,5583	275,257
					62,5583	275,257
52	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	4,4	52,8929	232,729
					50,9929	224,369

53	RpEH04 B	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, tros executat din otel rotund zincat, d = 8 mm. Se exclude: fisie tabla, suport centura, banda de otel Materiale marunte (aliaj, grund, electrozi, etc.) din val. mat. explicitate=1,020	m	85	57,6172	4897,462
					45,2102	3842,867
54	08-02- 472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm. Se exclude: cartus pentru impuscat, scoabe, suport corp iluminat, dibluri	100 m	0,39	1600,7178	624,28
					1056,657	412,096
55		Suport conductor H-024	buc	4	55	220
					0	0
56		Suport drept de coama H-042	buc	4	65	260
					0	0
57	RpEH01 A	Montarea tijei de captare M - 115 , d = 16 mm. Se exclude: otel lat Materiale marunte (ciment, nisip, apa) din val. mat. explicitate=1,200	buc	2	296,1841	592,368
					243,3991	486,798
58		Suport tija de captare	buc	2	65	130
					0	0
59		Suport de ancorare CA 1500	buc	4	65	260
					0	0
60		Clema de stringere (zajim)	buc	14	90	1260
					0	0
61		Clema de fixare pentru tros	buc	50	5	250
					0	0
62		Clema de ancoraj conductor - tava de scurgere	buc	34	23	782
					0	0
63		Mufa de intindere K 798	buc	6	1650	9900
					0	0
64	08-02- 471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, 4x3=12m	10	0,4	1426,7393	570,696
			buc		435,8053	174,322
65	08-02- 472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 200 mm2 - 40 x 5 mm	100 m	0,4	2949,4856	1179,794
					872,662	349,065
66	RpEJ06 A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc	1	604,322	604,322
					241,822	241,822

Total ore manopera (ore)	3431,8169
Total greutate materiale (tone)	0

Total		834368,67
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	43298,547
Total		877667,217
Cheltuieli de transport	4,0000%	25195,628

Total		902862,845
Cheltuieli de regie	3,0000%	27085,885
Total		929948,73
Beneficiu de deviz	3,0000%	27898,462
Total General fara TVA		957847,19
TVA (20%)		191569,44
TOTAL GENERAL		1149416,63
Inclusiv salariul		180410,612

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)