

# Lucrări de reparație a drumurilor locale

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 671 915,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	555,12	116,43	64 632,62
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,88	116,43	801,04
<b>Total manopera</b>						<b>65 433,66</b>

### Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	60,00	20,00	1 200,00
2.	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	53,70	315,60	16 948,67
3.	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	668,65	305,00	203 939,77
4.	1411122201752-1	Amestec optimal de agregate sort 0X32 mm	m3	159,60	315,00	50 274,00
5.	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	135,31	200,00	27 062,10
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	131,63	20,00	2 632,50
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>302 057,04</b>

### Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	9,31	700,00	6 518,40
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	38,77	700,00	27 141,17
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,73	250,00	4 932,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	51,36	500,00	25 680,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	135,84	500,00	67 918,50
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc (incarcator)	h-ut	19,29	600,00	11 572,20
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,70	400,00	681,60
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	24,19	500,00	12 094,75
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,16	450,00	5 923,13
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	7,20	450,00	3 240,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>165 701,74</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	533 192,45
CASM	24,00 %	15 704,08
Total	100,00 +	548 896,53
Cheltuieli de regie	1,00 %	5 488,97
Total	100,00 +	554 385,49
Beneficiu	1,00 %	5 543,85
Total	100,00 +	559 929,35
TVA	20,00 %	111 985,87

**Total deviz:**

**671 915,21**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)