

**Restaurarea fatadelor si  
reconstructia acoperisului  
cladirii Primariei municipiului  
Chisinau din bd.Stefan cel Mare  
si Sfint,83**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 3329-2-1-3  
Echiptament electric de forta (Demontare)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de demontare</b>		
1	08-03-523-1 k=0.5	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (demontare)	buc	12,00
	1	Muncitor	h-om	7,02
2	08-03-573-4 k=0.5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (demontare)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,19
3	08-03-572-8 k=0.5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850(demontare)	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	3,48
4	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Lampa de semnalizare buton KMY)	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)( LC1D5011,BA47-29 )	buc	67,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,02

1	2	3	4	5
		Total		
		Asigurarea sociala medicala		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		<b>Total Lucrari de demontare</b>		

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

