


1	2	3	4	5	6	7
	281833					
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,60	19,03
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	58,89	24,74
		1.3.3. Constructia caminelor de canalizare				
30	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 538,17 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,25	1 538,17
31	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 667,20 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,25	1 667,20
32	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			186,23 186,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,23
33	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 10,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
34	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 192,57 508,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,29
	295227000	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	10,3900	65,89	684,29



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	4021	termic 6 cp (4 kw)				
35	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,18 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,25	381,18
36	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 192,88 508,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,41
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,89	684,47
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			3,24 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	105,50	3,24
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,80 20,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,89	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,25	140,00
39	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 569,85 799,74
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,86
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 110,90	458,71
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	65,89	8,64
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	880,80	68,27
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	210,15	33,89



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,51	1,22
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	105,50	199,39
40	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИЦД-10 (0,18 m3)	buc			250,55 0,00
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine KИЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	250,55	250,55
41	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИЦ-10-6	buc			200,00 0,00
	266112643 30012	Inel prefabricat pt. camine KИЦ-10-6	buc	1,0000	200,00	200,00
42	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			375,00 0,00
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine KИЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	375,00	375,00
43	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			275,45 0,00
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine KИЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	275,45	275,45
44	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИЦО-1(0,02 m3)	buc			75,25 0,00
	266112643 30911	Inel de reazem KИЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,25	75,25
45	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc			150,00



[Handwritten signature in blue ink]

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KI-7-3 (0,05 m ³)				0,00
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m ³)	buc	1,0000	150,00	150,00
46	RpCU05 II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			43,24 <hr/> 43,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
47	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum	m			80,45 <hr/> 14,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	268216260 6337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	1,0200	55,00	56,10
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	12,00	3,60
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	10 000,00	1,21
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	10,00	2,00
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	21,21	2,55
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	1,50	0,00
48	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			160,82 <hr/> 19,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	19,60
	281123630 5660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	9,30	139,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,51	1,28
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,0020	210,15	0,42



[Handwritten signature in blue ink]

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0010	12,70	0,01
49	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			268,48 94,24
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	94,24
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	49,85	169,09
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400	21,22	5,15
50	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			466,97 220,30
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,30
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	45,89	239,09
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	21,22	7,58
51	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminat, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			26,71 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	13,80	13,80
	287315590 1200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	44,52	0,22
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,0080	1,89	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,50	0,37
52	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din	t			466,45 220,48



Kloponu C

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,48
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	45,89	238,39
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	21,22	7,58
53	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip "GREU"	buc			1 605,63 40,36
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	287527420 0000	Capac cu rama tip "GREU"	buc	1,0000	1 504,58	1 549,72
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,51	10,06
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	210,15	5,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,70	0,09
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			419,48 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	275,89	317,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,70	1,27
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,60	19,03
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	58,89	24,74
55	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - Bc 10/B 150	m3			1 357,18 481,49
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,7000	57,66	443,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,51	439,23
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	210,15	162,63



Kloponu C

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	275,89	190,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,70	3,72
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,14
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,25	4,10

Intocmit (SRI "Vedacon" Director Clapanciuc
Andrei c/f 1009600022750)



(funcția, semnătura)

Verificat (Intreprinderea Municipala Directia
Constructii Capitale)

(funcția, semnătura)