

**Alimentare cu apa si canalizare
masivului locativ in s.Gura
Camencii, raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-4-1

Deviz-oferta № 2-4-1

Statia de pompare canalizare SPC. Solutii tehnologice

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Reducția din otel -pe d=65x75mm	buc	1,00		
2	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate --deflector d=200mm	buc	1,00		
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm -Teava HDPE d=200mm L=2.0m	m	2,00		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Transportarea materialelor			4,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficiu de devize			6,00 %			
		Capitolul 2. Montarea utilajului				
4	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv -Statia de pompare canalizare SPC	buc	1,00		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3. Procurarea utilajului				
5	Pret de peata	Statia de pompare canalizare SPC WILO EMUPORT din PP1000, d=3230(с двумя насосами Wilo-Rexa Pro V05 DA-124/E Q=3.00 m3/h H=8m, P=1.5kw) In set dou pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda.gridaje p-u pompe	buc	1,00		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli de depozit			1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit _____ (Cunev P)
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)