

Formular Nr.7

**Spatiu de interactiune
„Amenajarea zonei parcului si
imbunatatirea infrastructurii
drumului de acces si a
trotuarului pietonal in cartierul
„Tukaneasca", mun.Comrat"**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000

**DEVIZ LOCAL №
Amenajeri**

Valoarea de deviz 11 256 201,56 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista cu cantitati nr.2-1-1. Lucrari de constructie (04.03.2023-PG.) Capitolul 1.Scoaterea solului fertil.				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,080	538,99 0,00	4 355,05 0,00
2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	8,080	560,00 0,00	4 524,80 0,00
3	TsC19B1	Capitolul 2.Sistematizarea pe verticala Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,690	539,05 0,00	1 450,05 0,00
4	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	2,690	560,00 0,00	1 506,40 0,00
5		Cost argila pentru umplutura (k afinare = 1.21)	m3	261,360	242,00 0,00	63 249,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,850	381,54 0,00	1 850,45 0,00
7	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	4,850	3 099,50 323,04	15 032,56 1 566,76
8	TsD13A0 1	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	48,500	108,80 98,80	5 276,80 4 791,80
9	TsA03C	Capitolul 3.Retea de drenaj. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	49,500	174,85 174,85	8 655,08 8 655,08
10	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,600	2 618,00 0,00	1 570,80 0,00
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	81,680	19,96 0,00	1 630,20 0,00
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,600	135,55 19,50	81,33 11,70
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj,cu perforetie 180" si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice densitatea geotextilului 200gr/m2 conexiune prin mufe cu d=110mm	m	228,000	84,09 19,50	19 171,68 4 446,00
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	10,300	383,01 39,65	3 945,00 408,40

1	2	3	4	5	6	7
15	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	19,500	388,37 55,25	7 573,15 1 077,38
16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executate cu invelitori cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea 200gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	300,700	17,50 1,30	5 263,45 390,91
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor de drenaj, cogurate cu omufa si garnitura HDPE SN4, cu perforatie 270" cu DN315 (d=270mm)	m	60,000	84,09 19,50	5 045,16 1 170,00
18	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,940	383,05 39,64	1 892,28 195,84
19	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,720	2 252,86 627,89	1 622,06 452,08
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7. KИИИ 15-9	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
21	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 KИИИ 1-15-2	buc	1,000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
22	AcE10A1	Capac din beton de tip PP-8	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
23	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	1,770	388,31 55,23	687,31 97,76
24	DA12B	Capitolul 4.Teren gazon artificial Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri GOST8267-93, fractie 40-70mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	302,400	569,73 39,00	172 284,95 11 793,60
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	201,600	569,72	114 856,45

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta M400, pentru drumuri GOST8267-93, fractie 20-40mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire			39,00	7 862,40
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri,GOST8267-93, fractie5-20mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	100,000	569,73 39,00	56 972,50 3 900,00
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	60,480	569,72 39,00	34 456,91 2 358,72
28	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA,Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000,Filaments/m2=min 98000, termenul de uzura cu incarcatura de jos min.4ore/zi-8ani	m2	2 016,00 0	394,79 8,90	795 891,11 17 952,48
29	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	238,000	79,56 3,51	18 936,46 835,38
30	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	31,400	99,90 4,81	3 136,71 151,06
31	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,000	25,09 1,95	75,26 5,85
32	DA12B	Capitolul 5. Suprafete EPDM Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri cu GOST8267-93, fractie 40-70mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	96,000	569,73 39,00	54 693,60 3 744,00
33	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. armat cu plasa sudata BR-1 d=5mm celula plasei 100x100mm,cu executarea rosturilor de deformare la temperatura.	m2	640,000	462,80 50,70	296 189,26 32 448,00
34	CG48A1 k=10	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100mm)	m2	-640,000	166,59 9,55	-106 614,40 -6 115,20

1	2	3	4	5	6	7
35	CG51A aplicativ	Pardoseli sportive turnate. pe suport existent din beton, avind grosime totala de 16mm, in 2 straturi din care - 8mm strat inferior din granule EPDM/SBR granulatia 2-4mm, cu adezivi 20% din masa granulelor, si 8mm strat superior din granule EPDM granulatia 1-4mm cu adezivi cu componenta protectie UV 20% din masa granulelor, inclusiv prelucrarea suprafetei din beton cu amorsa speciala compatibila cu adezivii folositi pentru granule. Turnarea de cauciuc va fi efectuata cu utilizarea mecanismelor specializate, plano matice, cu prelucrarea termica a compozitiei aplicate. Indicatii de aplicare a normei: Excluderea resursei Grund Fuxid-1030 in praimer cu consumul 0.21kg/m2, Excluderea Strat superior din 2 componente Fuxit-2200 Excluderea disc abraziv, Introducerea resursei „Pardoseli sportive turnate pe loc pe suport existent.”	m2	640,000	401,51 211,25	256 963,95 135 200,00
36	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivi folositi la executarea acoperirii latime marcaj-5cm	m2	11,000	100,36 30,55	1 103,96 336,05
37	TsA02B	CAPITOLUL 6. INGRADIRE TERENURI SPORTIVE. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	19,350	77,35 77,35	1 496,76 1 496,76
38	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,150	584,42 58,50	672,08 67,27
39	CC03C	Montare plase sudate D=3mm, 100x100mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	45,500	31,77 1,95	1 445,38 88,73
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	18,200	1 852,39 286,00	33 713,53 5 205,20

1	2	3	4	5	6	7
41	CL18A	Confectii metalice din tevi 80x80x3mm bare d=16mmA500C pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in betonsi dopurile din capat din tabla 4mm (element ARM, st.C1 st.C2)	kg	3 357,39 0	36,60 13,00	122 867,05 43 646,07
42	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	143,950	144,26 97,50	20 766,21 14 035,12
43	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din teava 40x80x2mm livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (elemente st.C3,C4,C5 si C6)	t	3,362	41 247,81 5 525,02	138 675,15 18 575,11
44	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	150,240	144,26 97,50	21 673,59 14 648,40
45	CK13A1	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 40x40x3mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4mm,montate pe stilipi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (4balamali, lacat, minere, element de stopare.) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal dimensiuni unitate 2x3m	m2	18,000	1 334,20 312,00	24 015,69 5 616,00
46	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	21,440	351,00 351,00	7 525,44 7 525,44
47		Cablu din otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m	2 144,00 0	12,00 0,00	25 728,00 0,00
48		Piulita zincata M12 cu inel incarcatura maxima 340kg	buc	148,000	1,00 0,00	148,00 0,00
49		Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6mm	buc	148,000	1,00 0,00	148,00 0,00
50		Intinzator tip inel-cirlig 20x200mm incarcatura max. 915kg	buc	74,000	78,00	5 772,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
51	CC09D	Montarea plasa rabit (numai manopera tabla zincata si utilaj)	m2	1 340,00 0	14,79 13,00	19 818,60 17 420,00
52		Plasa impletita din sirma zincata d=2,9mm ochi 55x55mm	m2	726,000	30,00 0,00	21 780,00 0,00
53		Plasa textila rezistenta la actiune razelor UV, d=2,5mm ochi 100x100mm	m2	496,000	18,00 0,00	8 928,00 0,00
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 240,00 0	141,85 48,75	175 888,08 60 450,00
55	CB14A1 k=20	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).Pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	- 1 240,00 0	68,00 0,00	-84 320,00 0,00
56	TsA02B	CAPITOLUL 7. TRIBUNE. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	22,300	77,35 77,35	1 724,90 1 724,90
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,050	584,43 58,50	1 198,09 119,92
58	CL18A	Confectii metalice DIN TEAVA 50X50X3MM, CORNIER 50X3MM, INCLUSIV BARELE D=16MM a500c, PENTRU SUSTINERI, inglobate total sau partial in beton	kg	1 296,88 0	41,60 13,00	53 945,00 16 859,44
59	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	64,480	144,26 97,50	9 301,84 6 286,80
60	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	20,250	1 852,41 286,00	37 511,25 5 791,50

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa... c20/25				
61	CK07A	Bare din lemn de rasinoase,uscate, geluite pe toate partile, 110x50mm, montate pe barele din otel	m	468,000	130,94 20,80	61 279,92 9 734,40
62		Bulon cu cap bombat SZM 10x70mm+piulita hexagonala NM 10mm DIN 934+saiba plata extinsa POD 10mm DIN 9021A	buc	468,000	15,00 0,00	7 020,00 0,00
63	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucigaiului si algeilor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi cu dizolvant corespunzator	m2	151,480	111,62 50,05	16 908,22 7 581,60
64	TsC54C	Capitolul 8.Teren workout/fitnes,joaca pentru copii Strat de fundatie din pietris M400 fr.40-70	m3	76,800	595,55 64,35	45 738,24 4 942,08
65	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din GEOTEXTIL cu densitate 200gr/m2 simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	512,000	17,50 1,30	8 962,05 665,60
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 5-40	m3	102,400	595,55 64,35	60 984,32 6 589,44
67	DE10C	Capitolul 9. Pavaj, bordure Borduri prefabricate din beton, pentru trotoare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x20 cm	m	1 529,30 0	214,50 43,55	328 037,09 66 601,02
68	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400 fr.40-20mm	m3	332,400	595,55 64,35	197 960,82 21 389,94
69	DE18B	Pavaje executate din placi de trotoare din beton vibropresat 200x100mm, gr.40mm, culoare sura asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	2 216,00 0	350,33 67,86	776 327,88 150 377,76
70	TsH91A	Capitolul 10 Mobilier urban Instalarea banci cu speteaza carcasa din otel sudat prelucrat anticoroziv sezut din lemn cu protectie antifoc antiseptic si vopsit cu vopsea rezistenta la razele UV 2000x660x700mm	buc	29,000	4 023,50 468,00	116 681,50 13 572,00

1	2	3	4	5	6	7
71	TsH91B	Instalarea urne din metal pentru deseuri cu V=20l	buc	29,000	2 011,00 383,50	58 319,00 11 121,50
72	TsC03B1	Capitolul 11.Spatii verzi. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,740	1 127,50 0,00	834,35 0,00
73	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	103,600	19,96 0,00	2 067,65 0,00
74	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	8 819,00 0	7,15 7,15	63 055,85 63 055,85
75	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	88,190	1 303,30 313,30	114 937,94 27 629,94
76	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	88,190	110,80 42,90	9 771,37 3 783,32
77	TsH238E	Capitolul 12.Dendrologie Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu - arbori	buc	36,000	69,55 69,55	2 503,80 2 503,80
78	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Sorbus aucuparia edulis (рябина обыкновенная)	buc	3,000	572,81 51,35	1 718,43 154,05
79	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot-Pinus nigra (сосна чёрная)	buc	2,000	572,81 51,35	1 145,62 102,70
80	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (клён ложноплатановый)	buc	6,000	572,81 51,35	3 436,86 308,10
81	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (робиния ложноакациевая)	buc	3,000	572,81 51,35	1 718,43 154,05
82	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (ива плакучая)	buc	3,000	572,81 51,35	1 718,43 154,05
83	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara	buc	3,000	572,81	1 718,43

1	2	3	4	5	6	7
		balot (бобовник Ватерера)			51,35	154,05
84	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (липа сердцевидная)	buc	8,000	572,81 51,35	4 582,48 410,80
85	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (дуб пирамидальный)	buc	2,000	572,81 51,35	1 145,62 102,70
86	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (каштан обыкновенный)	buc	6,000	572,81 51,35	3 436,86 308,10
87	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu - Arbusti	buc	395,000	40,30 40,30	15 918,50 15 918,50
88	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (туя западная)	buc	10,000	179,80 23,40	1 798,00 234,00
89	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (сирень обыкновенная)	buc	22,000	179,80 23,40	3 955,60 514,80
90	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (вейгела)	buc	8,000	179,80 23,40	1 438,40 187,20
91	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Supressocyparis Leilandii)	buc	235,000	179,80 23,40	42 253,00 5 499,00
92	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (дейция шершавая)	buc	120,000	179,80 23,40	21 576,00 2 808,00
Total Lista cu cantitati nr.2-1-1. Lucrari de constructie (04.03.2023-PG.) Capitolul 1.Scoaterea solului fertil.						4 486 402,83
Incluziv salariu						869 851,06
		2. Lista cu cantitati nr.2-1-2. Montarea utilajului sportiv Capitolul 1.Lucrari de constructie				
93	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 3x2 mobile din aluminiu masa 100x200kg	buc	2,000	40,95	81,90

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lista cu cantitati nr.2-1-3 Reconstructia drumului L=820m Capitolul 1. Lucrari de pregatire				
103	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	419,000	31,46 9,30	13 181,51 3 894,61
104	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	4,190	1 430,00 0,00	5 991,70 0,00
105	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	670,400	24,89 0,00	16 689,40 0,00
106	TsC03F1	Capitolul 2.Lucrari de pamint Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,920	1 237,50 0,00	2 376,00 0,00
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	326,400	15,08 0,00	4 921,80 0,00
108	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,610	1 237,67 0,00	1 992,65 0,00
109	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	237,700	15,08 0,00	3 584,75 0,00
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,400	1 237,50 0,00	15 345,00 0,00
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 108,00 0	24,89 0,00	52 478,40 0,00
112	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,530	1 510,18 0,00	5 330,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
113	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	26,930	290,94 191,10	7 834,96 5 146,31
114	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,040	1 072,50 0,00	4 332,90 0,00
115	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	484,800	15,08 0,00	7 310,55 0,00
116	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	26,930	588,00 338,00	15 834,84 9 102,34
117	TsE05B	Capitolul 3.Imbracaminte rutiere Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	49,590	66,15 0,00	3 280,55 0,00
118	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm	m3	496,000	554,65 24,05	275 108,88 11 928,80
119	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=14cm	m3	694,000	546,30 19,50	379 132,20 13 533,00
120	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm	m3	595,000	546,30 19,50	325 048,50 11 602,50
121	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj gr.80mm	m2	4 959,00 0	284,83 38,74	1 412 466,9 4 192 111,66
122	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1 595,00 0	226,81 44,20	361 761,95 70 499,00
123	TsC03F1	Capitolul 4. Esirile din ograzi. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	1,530	1 237,32 0,00	1 893,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,100	24,90 0,00	6 475,30 0,00
125	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip de 10cm	m3	44,000	554,65 24,05	24 404,82 1 058,20
126	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm	m3	53,000	546,30 19,50	28 953,90 1 033,50
127	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu gr.de 80mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	438,000	284,83 38,74	124 754,97 16 968,12
128	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C30/37	m	437,000	114,58 19,50	50 071,77 8 521,50
129	TsC21B1	Capitolul 5.Trotuar. Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,030	1 263,45 0,00	2 564,80 0,00
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului)	100 m3	2,030	1 237,36 0,00	2 511,85 0,00
131	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	345,100	24,89 0,00	8 591,05 0,00
132	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 016,00 0	77,87 16,64	79 110,94 16 906,24
133	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	- 1 016,00 0	9,52 0,74	-9 668,23 -752,83

1	2	3	4	5	6	7
134	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 016,00 0	244,23 38,74	248 136,74 39 359,84
135	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	677,000	114,58 19,50	77 571,20 13 201,50
136	DF17A	Capitolul 6.Обетоновка и принадлежности дороги. Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	68,600	102,98 30,55	7 064,57 2 095,73
137	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	21,000	394,21 85,80	8 278,37 1 801,80
138	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CM 2,30)	buc	15,000	820,85 70,85	12 312,75 1 062,75

Total Lista cu cantitati nr.2-1-3 Reconstructia drumului L=820m Capitolul 1. Lucrari de pregatire Incluziv salariu						3 587 032,33 419 074,57
---	--	--	--	--	--	--

Cheltuieli directe	lei	8 324 610,41
Fondul social	24,00 %	309 647,91
Transportarea materialelor	6,00 %	381 666,28
Total	100,00 +	9 015 924,60
Cheltuieli de regie	2,00 %	180 318,50
Total	100,00 +	9 196 243,10
Beneficiu	2,00 %	183 924,87
Total	100,00 +	9 380 167,97
TVA	20,00 %	1 876 033,59

Total deviz:
Incluziv salariu

11 256 201,
56
1 290 199,63

Intocmit

(Seralcon SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(ADR UTA Gagauzia)

(funcția, semnătura)