

**Reparatie la IP CPPVD
"Alexandra Grajdian" din
or.Criuleni ,str.Pacii,nr.43**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului (05/02-26-IVC)

Valoarea de deviz 57 361,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator bimetall ItalTermo SI-500 Deluxe 8 sectii sau analog	buc	3,0000	1 639,440 189,200	4 918,320 567,600
2	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	50,256 14,190	301,536 85,140
3		Kit montaj radiator	buc	3,0000	259,166 0,000	777,498 0,000
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Шаровый кран ф15 по типу КШЗР ф15	buc	6,0000	107,270 14,190	643,620 85,140
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздушный кран	buc	3,0000	85,356 9,460	256,067 28,380
6	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	9,0000	47,015 33,110	423,135 297,990

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog				
7	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m	0,7000	47,014 33,110	32,910 23,177
8	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,9300	78,638 50,138	73,133 46,628
9	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,9300	44,462 44,462	41,350 41,350
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	9,0000	19,914 8,514	179,226 76,626
11	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	9,0000	7,568 7,568	68,112 68,112

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
12	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	0,9300	102,469 31,218	95,296 29,033
13	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa	6,0000	283,872 211,904	1 703,229 1 271,424
		<i>Total</i>	Lei			9 513,432
		Total Отопление Inclusiv salariu				9 513,432 2 620,600
		1.2. Вентиляция				
14	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетка переточная GTA 200x200h	buc	6,0000	341,240 105,952	2 047,441 635,712
15	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	3,0000	247,483 183,902	742,449 551,707
		<i>Total</i>	Lei			2 789,890
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				2 789,890 1 187,419
		<i>Total</i>	Lei			12 303,322
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			913,925
		<i>TOTAL</i>				13 217,247
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			772,277
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			154,455
		<i>TOTAL</i>				14 143,979
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 050,877
		<i>TOTAL</i>				16 194,856
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			971,691

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				17 166,547 3 808,019
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
16	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,0000	1 107,330 1 092,630	3 321,990 3 277,890
		<i>Total</i>	Lei			3 321,990
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				3 321,990 3 277,890
		<i>Total</i>	Lei			3 321,990
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			786,694
		<i>TOTAL</i>				4 108,684
		<i>TOTAL</i>				4 108,684
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 491,196
		<i>TOTAL</i>				6 599,880
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			395,993
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 995,873 3 277,890
		3. Utilaj				
		3.1. Вентиляция				
17		Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=40 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель	buc	2,0000	7 516,666 0,000	15 033,332 0,000
18		Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=44 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель	buc	1,0000	8 325,000 0,000	8 325,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 358,332

1	2	3	4	5	6	7
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				23 358,332
		<i>Total</i>	Lei			23 358,332
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			280,300
		Total Utilaj Inclusiv salariu				23 638,632

		Total	Lei			47 801,05
		Taxa de valoare adaugata	20 %			9 560,21
		Total deviz: Inclusiv salariu				57 361,26
						7 085,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie la IP CPPVD
"Alexandra Grajdian" din
or.Criuleni ,str.Pacii,nr.43**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului (05/02-26-IVC)**

Valoarea de deviz 57 361,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	4,0824	94,60	386,195
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,2619	94,60	1 349,176
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,4400	94,60	703,824
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,3700	94,60	3 913,602
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7496	94,60	733,112
		Total manopera				7 085,91

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0362	367,50	13,304
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1800	400,00	72,000
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7929	17,46	13,844
4.	2411115904520	Acetilena	m3	0,1122	226,82	25,449
5.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2713	50,00	13,565
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,3939	51,67	72,018
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3720	65,00	24,180
8.	2521216701000	Teava din otel	m	2,4936	25,00	62,340
9.	252121671000020	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m	9,9910	13,50	134,878
10.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,0000	0,60	7,200
11.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000	8,96	2,687
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21,7080	2,59	56,224
13.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	4,8240	16,20	78,149
14.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,7169	68,15	48,857
15.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,0150	63,20	190,548
16.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	46,80	7,020
17.	28221157000001	Radiator bimetal ItalTermo SI-500 Deluxe 8 sectii sau analog	buc	3,0000	1 420,00	4 260,000
18.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,0000	29,17	174,996
19.	28741157657001	Решетка переточная GTA 200x200h	buc	6,0300	116,67	703,496
20.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	168,8400	0,60	101,304
21.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,0000	0,60	7,200
22.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	168,8400	0,30	50,652
23.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	168,8400	0,35	59,094

24.	287527420510015	Robinet cu mufa Шаровый кран ф15 по типу КШЗР ф15	buc	6,0000	85,00	510,000
25.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000	1,00	9,000
26.	29131345000001	Воздушный кран	buc	3,0000	75,00	225,000
27.	4100126202818	Ара	m3	0,4655	22,50	10,474
28.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0853	138,20	11,788
29.	60017	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=40 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель	buc	2,0000	7 516,67	15 033,332
30.	60018	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=44 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель	buc	1,0000	8 325,00	8 325,000
31.	610	Kit montaj radiator	buc	3,0000	259,17	777,498
Total materiale de construcții						31 081,09

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5400	35,00	18,900
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,8200	94,50	266,490
3.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,8080	60,00	168,480
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,6855	285,00	195,368
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000	45,00	54,000
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2000	94,50	113,400
Total utilaje de construcții						816,63

Total	Lei	47 801,05
Taxa de valoare adaugata	20 %	9 560,21

Total deviz:

57 361,26

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie la IP CPPVD "Alexandra
Grajidian" din or.Criuleni ,str.Pacii,nr.43

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator bimetal ItalTermo SI-500 Deluxe 8 sectii sau analog	buc			1 639,440 189,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,60	189,20
	28221157000001	Radiator bimetal ItalTermo SI-500 Deluxe 8 sectii sau analog	buc	1,0000	1 420,00	1 420,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	400,00	12,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	65,00	3,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	46,80	2,34
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
2	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			50,256 14,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	29,17	29,17
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,60	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	45,00	4,50
3		Kit montaj radiator	buc			259,166 0,000
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	259,17	259,17
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Шаровый кран ф15 по типу КШЗР ф15	buc			107,270 14,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287527420510015	Robinet cu mufa Шаровый кран ф15 по типу КШЗР ф15	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	400,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздушный кран	buc			85,356 9,460
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	29131345000001	Воздушный кран	buc	1,0000	75,00	75,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	8,96	0,90
6	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m			47,015 33,110
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	252121671000020	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,0300	13,50	13,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog				
7	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m			47,014 33,110
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	252121671000020	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m	1,0300	13,50	13,90
8	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			78,638 50,138
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	94,60	50,14
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	285,00	28,50
9	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			44,462 44,462
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	94,60	44,46
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			19,914 8,514
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	285,00	11,40
11	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,568 7,568
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,57
12	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			102,469 31,218
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	94,60	31,22
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	285,00	71,25
13	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa			283,872 211,904
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	94,60	117,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	25,00	10,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	17,46	1,34
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	226,82	4,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	51,67	3,44
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	68,15	8,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	94,50	44,41
		1.2. Вентиляция				
14	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетка переточная GTA 200x200h	buc			341,240 105,952
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	16,20	13,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	51,67	8,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,59	9,37

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	50,00	2,26
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	367,50	2,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	17,46	0,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,35	9,85
	28741157657001	Решетка перегородная GTA 200x200h	buc	1,0000	116,67	117,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	63,20	31,76
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,44
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,60	16,88
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,50	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	35,00	0,53
15	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			247,483 183,902
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	94,60	128,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	94,60	55,17
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0079	138,20	3,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0431	22,50	3,49
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2600	60,00	56,16
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
16	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 107,330 1 092,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,50	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		3. Utilaj				
		3.1. Вентиляция				
17		Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=40 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель	buc			7 516,666 0,000
	60017	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=40 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель	buc	1,0000	7 516,67	7 516,67
18		Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=44 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель	buc			8 325,000 0,000
	60018	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=44 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель	buc	1,0000	8 325,00	8 325,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.