

Замена настила кровли здания аптеки в селе Валя Пержи

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 155 973,30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Раздел				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Рвзборка элементов крыш - желобовводосточных труб)	m	80,000	5,00 4,90	400,00 392,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -- Разборка элементов крыш - кровли листовые из асбоцемента	m2	430,000	25,40 25,20	10 922,00 10 836,00
3	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли	m2	43,000	33,42 10,32	1 437,28 443,98
4	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. - Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора - обрешётки	100 m2	0,430	508,45 153,65	218,63 66,07
5	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий	100 m2	0,430	858,03 110,60	368,95 47,56
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная плёнка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или пресованных плит)	m2	430,000	19,38 8,75	8 331,25 3 762,50
7	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ()Установка реек сечением 50*30 для крепления плёнки)	m	450,000	23,72 10,50	10 676,14 4 725,00

1	2	3	4	5	6	7
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля из плит штампованной листовой стали (тип профиль) для покрытия крыши толщиной металлопрофиля - 0,45 мм, цинк на 1м2 - 220 мгл	m2	430,000	148,86 32,20	64 008,19 13 846,00
9	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий)	kg	180,000	30,20 7,35	5 435,14 1 323,00
10	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2	56,000	25,84 8,93	1 447,32 499,80
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	56,000	57,85 35,00	3 239,60 1 960,00
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "Брасс" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	36,000	119,62 10,50	4 306,41 378,00
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система водосточных труб типа "Брасс" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	24,000	164,38 12,25	3 945,12 294,00

Total 1. Раздел

114 736,02

Cheltuieli direct	lei	114 736,03
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	8 679,13
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %	2,00 %	1 515,40
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	2 498,61
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	2 548,58
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	129 977,75
TVA	20,00 %	25 995,55
Total, inclusiv TVA	lei	155 973,30

Total deviz:

155 973,30

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)