

**Amenajarea zonei de relaxare in  
parcul public Alexei Mateevici din or.  
Stauceni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 491 856 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Amenajarea terenului</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5100	2 583,718 0,000	1 317,696 0,000
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	71,4000	38,000 0,000	2 713,200 0,000
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (150mm)	m3	30,7000	684,850 74,250	21 024,895 2 279,475
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj urban 245x165mm)	m2	204,0000	290,488 44,700	59 259,552 9 118,800
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3	2,7500	684,851 74,250	1 883,339 204,188
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura 1000x200x100)	m	110,0000	219,845 22,500	24 182,915 2 475,000
		<i>Total</i>	Lei			110 381,597

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Amenajarea terenului Inclusiv salariu</b>				<b>110 381,597 14 077,463</b>
		<b>1.2. Montarea structurii metalice</b>				
7	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,4000	201,750 201,750	887,700 887,700
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0400	2 583,725 0,000	103,349 0,000
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	6,1600	38,003 0,000	234,100 0,000
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura AIII d 14mm)	kg	85,2000	18,990 4,275	1 617,948 364,230
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,6500	19,740 5,025	308,927 78,637
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20	m3	4,4000	2 055,488 330,000	9 044,147 1 452,000
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Placa 200x200x8mm)	kg	56,3200	40,781 15,750	2 296,768 887,040
14	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Se adauga: Electrozi pentru sudura- 5kg/t) (Stilp Teava metalica 150x150x3mm- 3m, 22 buc)	t	0,9020	27 211,996 7 500,000	24 545,220 6 765,000
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Placa 150x250x10mm)	kg	69,3000	40,781 15,750	2 826,102 1 091,475

1	2	3	4	5	6	7
16	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Se adauga: Electrozi pentru sudura- 5kg/t) (Stilp Teava metalica 140x60x3mm)	t	2,3670	<u>27 211,996</u> 7 500,000	<u>64 410,795</u> 17 752,500
		<i>Total</i>	Lei			106 275,056
		<b>Total Montarea structurii metalice Inclusiv salariu</b>				<b>106 275,056 29 278,582</b>
		<b>1.3. Platforma pentru vazoane si fundatia pentru montarea leaganelor</b>				
17	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	10,8000	<u>201,750</u> 201,750	<u>2 178,900</u> 2 178,900
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1080	<u>2 583,917</u> 0,000	<u>279,063</u> 0,000
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	15,1200	<u>37,999</u> 0,000	<u>574,550</u> 0,000
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3	0,7200	<u>684,850</u> 74,250	<u>493,092</u> 53,460
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	24,0000	<u>24,800</u> 2,250	<u>595,200</u> 54,000
22	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura AIII d 14mm)	kg	23,3000	<u>18,990</u> 4,275	<u>442,468</u> 99,608
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	16,1000	<u>19,740</u> 5,025	<u>317,815</u> 80,903
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20	m3	3,1200	<u>2 055,521</u> 330,000	<u>6 413,224</u> 1 029,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 294,312
		<b>Total Platforma pentru vazoane si fundatia pentru montarea leaganelor Inklusiv salariu</b>				<b>11 294,312 3 496,471</b>
		<i>Total</i>	Lei			227 950,965
		<i>CAS</i>	24 %			11 244,604
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			12 009,846
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			25 120,541
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			11 053,039
		<b>Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu</b>				<b>287 378,995 46 852,516</b>
		<b>2. Mobilier urban</b>				
25		Vazon din lemn 1200x500x500(h) conform modelului din schita de proiect coala 5	buc	12,0000	<u>5 000,000</u> 0,000	<u>60 000,000</u> 0,000
26		Leagan metalic 3500x 750x 2800(h), conform modelului din schita de proiect coala 3	buc	3,0000	<u>20 833,330</u> 0,000	<u>62 499,990</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			122 499,990
		<b>Total Mobilier urban Inklusiv salariu</b>				<b>122 499,990</b>

		Total	Lei			409 880
		TVA	20 %			81 976
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>491 856</b> <u>46 852</u>

Intocmit

Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Amenajarea zonei de relaxare in parcul public Alexei Mateevici din or. Stauceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 491 856 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	30,0800	75,00	2 256,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,4910	75,00	636,825
3.	7129020012800	Pavator	h-om	138,1608	75,00	10 362,060
4.	7136080025001	Montator	h-om	26,3802	75,00	1 978,515
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	294,2100	75,00	22 065,750
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,5883	75,00	3 869,123
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,2387	75,00	2 717,903
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2232	75,00	241,740
9.	9312040019600	Sapator	h-om	36,3280	75,00	2 724,600
<b>Total manopera</b>						<b>46 852</b>

### Materiale:

1.	025	Vazon din lemn 1200x500x500(h) conform modelului din schita de proiect coala 5	buc	12,0000	5 000,00	60 000,000
2.	026	Leagan metalic 3500x 750x 2800(h), conform modelului din schita de proiect coala 3	buc	3,0000	20 833,33	62 499,990
3.	085853852	Electrozi pentru sudura	kg	16,3450	75,00	1 225,875
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	39,2955	475,00	18 665,363
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3300	400,00	132,000
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0200	400,00	408,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,7312	400,00	3 492,480
8.	2010237318750	Distantieri	buc	28,2375	1,00	28,238
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,1918	25,00	179,795
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,5376	54,00	137,031
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,9035	30,00	147,105
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	112,2000	2,40	269,280
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	326,4000	2,40	783,360
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 605,4800	2,40	3 853,152
15.	26611128006554	Pavaj urban 245x165mm	m2	207,0600	196,00	40 583,760
16.	26631021000001	Beton C16/20	m3	7,8236	1 541,66	12 061,331

	2					
17.	2663102100001	Beton	m3	5,2800	1 416,66	7 479,965
18.	26661228003256	Bordura 1000x200x100	m	110,5500	125,00	13 818,750
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,6637	14,00	457,292
20.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	111,2125	14,00	1 556,975
21.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	39,2280	19,50	764,946
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6425	21,50	35,315
23.	28111063047001 4	Teava metalica 150x150x3mm	kg	902,0000	18,50	16 687,000
24.	28111063047001 6	Teava metalica 140x60x3mm	kg	2 367,0000	18,50	43 789,500
25.	2811236309900	Confectii metalice	kg	131,9512	18,50	2 441,097
26.	2873122004100	Plase sudate	kg	24,2400	21,50	521,160
27.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,2687	75,00	95,152
28.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	751,8700	0,50	375,935
29.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	751,8700	0,30	225,561
30.	2874125881200	Saibe M 8	buc	751,8700	0,30	225,561
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,0800	250,00	1 020,000
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0933	24,00	26,239
33.	4100126202818	Apa	m3	3,4170	24,00	82,008
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>294 072</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,3514	125,00	1 793,925
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,1757	45,00	322,907
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2562	15,00	18,843
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0144	416,66	6,000
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,1387	541,66	1 700,108
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,5120	25,00	112,800
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,0496	45,00	452,232
8.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,9614	416,66	817,237
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,8800	416,66	783,321
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,0437	500,00	3 521,850
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>9 529</b>

Total	Lei	409 880
TVA	20 %	81 976

**Total deviz:**

**491 856**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de relaxare in parcul  
public Alexei Mateevici din or. Stauceni****Investitor Primaria orasului Stauceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Amenajarea terenului</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 583,718 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	541,66	2 583,72
2	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			38,000 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (150mm)	m3			684,850 74,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	475,00	546,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj urban 245x165mm)	m2			290,488 44,700
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	26611128006554	Pavaj urban 245x165mm	m2	1,0150	196,00	198,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3			684,851 74,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	475,00	546,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura 1000x200x100)	m			219,845 22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 416,66	68,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	26661228003256	Bordura 1000x200x100	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,00	0,07
		<b>1.2. Montarea structurii metalice</b>				

1	2	3	4	5	6	7
7	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			201,750 201,750
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	75,00	179,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	75,00	22,50
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 583,725 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	541,66	2 583,72
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			38,003 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
10	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura AIII d 14mm)	kg			18,990 4,275
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	75,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
11	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,740 5,025
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20	m3			2 055,488 330,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	266310210000012	Beton C16/20	m3	1,0250	1 541,66	1 603,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,44
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	416,66	104,16
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Placa 200x200x8mm)	kg			40,781 15,750
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,75
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,50	19,43
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	54,00	1,09
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Se adauga: Electrozi pentru sudura- 5kg/t) (Stilp Teava metalica 150x150x3mm- 3m, 22 buc)	t			27 211,996 7 500,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	75,00	6 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	75,00	750,00
	281110630470014	Teava metalica 150x150x3mm	kg	1 000,0000	18,50	18 500,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,30	69,00
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	0,50	115,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,30	69,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	19,50	234,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000	30,00	45,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	25,00	55,00
	085853852	Electrozi pentru sudura	kg	5,0000	75,00	375,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	416,66	250,00
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Placa 150x250x10mm)	kg			40,781 15,750
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,75
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,50	19,43
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	54,00	1,09
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
16	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Se adauga: Electrozi pentru sudura- 5kg/t) (Stilp Teava metalica 140x60x3mm)	t			27 211,996 7 500,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	75,00	6 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	75,00	750,00
	281110630470016	Teava metalica 140x60x3mm	kg	1 000,0000	18,50	18 500,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,30	69,00
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	0,50	115,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,30	69,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	19,50	234,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000	30,00	45,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	25,00	55,00
	085853852	Electrozi pentru sudura	kg	5,0000	75,00	375,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	416,66	250,00
		<b>1.3. Platforma pentru vazoane si fundatia pentru montarea leaganelor</b>				
17	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			201,750 201,750
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	75,00	179,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	75,00	22,50
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 583,917 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	541,66	2 583,92
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			37,999 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3			684,850 74,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	475,00	546,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,800 2,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	416,66	0,25
22	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura AIII d 14mm)	kg			18,990 4,275

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	75,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,740 5,025
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20	m3			2 055,521 330,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	266310210000012	Beton C16/20	m3	1,0250	1 541,66	1 603,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,44
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	416,66	104,17
		<b>2. Mobilier urban</b>				
25		Vazon din lemn 1200x500x500(h) conform modelului din schita de proiect coala 5	buc			5 000,000 0,000
	025	Vazon din lemn 1200x500x500(h) conform modelului din schita de proiect coala 5	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
26		Leagan metalic 3500x 750x 2800(h), conform modelului din schita de proiect coala 3	buc			20 833,330 0,000
	026	Leagan metalic 3500x 750x 2800(h), conform modelului din schita de proiect coala 3	buc	1,0000	20 833,33	20 833,33

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Ermurache Nicolai**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**GRAFIC DE EXECUTAREA LUCRĂRILOR**

**"Amenajarea zonei de relaxare în parcul public Alexei Mateevici din or. Stăuceni,,**  
 (denumirea obiectului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Aprilie				Mai		
		Săptămîni						
		1	2	3	4	1	2	3
1.	<b>Organizare de șantier</b>							
2.	Categoria de lucrări: <b>1. Lucrari de constructii</b> <b>1.1. Amenajarea terenului</b> <b>1.2. Montarea structurii metalice</b> <b>1.3. Platforma pentru vazoane si fundatia pentru montarea leaganelor</b>							
3.	<b>2. Executarea Mobilier urban</b>							
	Categoria de lucrări: <b>Livrarea și instalarea.</b>							

Data completării: 25.03.2026

Nume: ERMURACHE Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Administrator.

Denumirea firmei: SRL "Sergorp-Prim"