

**Lucrari de reparatie curenta a
incaperilor din incinta cladirii
administrative a Biroului Vamal
Centru.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Termoizolare planseu la pasarela**

Valoarea de deviz 172 117,37 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	66,50	23,64 23,64	1 572,25 1 572,25
2	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	66,50	115,56 56,76	7 684,54 3 774,54
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3, 150mm, cornier- 10.75m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	66,50	713,48 218,53	47 446,67 14 532,45
4	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din ltabla profilata 0.5mm, Rigle de rasinoasa 50x50mm- 0.8m3	m2	66,50	724,94 392,58	48 208,42 26 106,76
		<i>Total</i>	lei			104 911,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				104 911,88 45 986,00
		Total	lei			104 911,88

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24 %			11 036,64
		Transport	7 %			3 877,00
		Total				119 825,52
		Cheltuieli de regie	14 %			16 775,57
		Total				136 601,09
		Beneficiul	5 %			6 830,05
		TOTAL				143 431,14
		TVA	20 %			28 686,23
						172 117,37
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				45 986,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
incaperilor din incinta cladirii
administrative a Biroului Vamal
Centru.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Termoizolare planseu la pasarela**

Valoarea de deviz 172 117,37 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	39,90	94,60	3 774,54
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	256,02	94,60	24 219,49
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	125,82	94,60	11 902,57
4.	7422010060100	Timplar	h-om	8,64	94,60	817,34
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,95	94,60	1 887,27
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,78	94,60	3 384,79
Total manopera						45 986,00

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03	5 500,00	165,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	5 500,00	165,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	5 500,00	55,00
4.	2010102906900	Rigle de rasinoase 50x50mm	m3	0,80	5 500,00	4 400,00
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	5 500,00	165,00
6.	2020132920073-1	Tabla profilata 0.5mm	m3	69,82	163,00	11 380,66
7.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	332,50	16,00	5 320,00
8.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	268,66	4,00	1 074,64
9.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	335,82	4,80	1 611,94
10.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	73,88	9,00	664,92
11.	2682162611370-1	Placi vata minerala densitate 135k/m3, 150mm grosime	m2	71,87	375,00	26 951,25
12.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	10,75	4,50	48,38
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	27,60	35,00	966,00
14.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	537,32	4,50	2 417,94
Total materiale de constructii						55 385,73

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	665,00	5,00	3 325,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,66	35,00	58,10
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,00	15,00	30,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,23	35,00	78,05
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,40	35,00	49,00
Total utilaje de constructii						3 540,15

Total	lei	104 911,88
Asigurari sociale	24 %	11 036,64
Transport	7 %	3 877,00
Total		119 825,52
Cheltuieli de regie	14 %	16 775,57
Total		136 601,09
Beneficiul	5 %	6 830,05
TOTAL		143 431,14
TVA	20 %	28 686,23

Total deviz:

172 117,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a
incaperilor din incinta cladirii administrative a
Biroului Vamal Centru.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			23,64
						23,64
	7422010060100	Timplari	h-om	0,13	94,60	12,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	94,60	11,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 572,25
2	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			115,56
						56,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	94,60	56,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 500,00	2,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	35,00	0,53
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	5,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 684,54
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3, 150mm, cornier- 10.75m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			713,48
						218,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	94,60	178,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	94,60	39,55
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	4,80	24,24
	2682162611370-1	Placi vata minerala densitate 135k/m3, 150mm grosime	m2	1,07	375,00	405,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,16	4,50	0,73
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	4,50	36,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	35,00	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	35,00	0,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 446,67
4	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din ltabla profilata 0.5mm, Rigle de rasinoasa 50x50mm- 0.8m3	m2			724,94
						392,58
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,85	94,60	364,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	2020132920073-1	Tabla profilata 0.5mm	m3	1,05	163,00	171,14
	2010102906900	Rigle de rasinoase 50x50mm	m3	0,012	5 500,00	66,17
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,00	16,00	80,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,40	35,00	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	35,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 208,42

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.