

Lucrari de reparatie capitale a IMSP Spitalul raional Donduseni (denumirea obiectivului)	Formular Nr. 7 WinCmeta
--	----------------------------

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 840 000,0 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari generale				
		Total Capitolul 1. Lucrari generale Inclusiv salariu				0,00
		2. Capitolul 1.1. Etajul 5				
		Total Capitolul 1.1. Etajul 5 Inclusiv salariu				0,00
		3. Capitolul 1.1.1, Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,00	8,50 8,50	102,06 102,06
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	163,75	36,34 36,34	5 950,74 5 950,74
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	25,00	9,67 9,67	241,63 241,63
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,82	16,24 16,24	289,35 289,35
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	111,75	32,03 30,15	3 579,33 3 369,80
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,00	62,27 61,86	2 802,09 2 783,52
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	140,60	13,66 12,37	1 920,90 1 739,39
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	259,00	19,37	5 017,76

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			17,78	4 605,95
9	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	15,00	52,66 51,03	789,85 765,47
10	RpCU09A1	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	32,00	3,79 3,79	121,24 121,24
11	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	32,00	21,26 21,26	680,42 680,42
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	32,00	19,08 0,00	610,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 105,93
		Total Capitolul 1.1.1, Demontari Inclusiv salariu				22 105,93 20 649,57
		4. Capitolul 1.1.2. Timplarie				
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	22,20	1 953,73 36,73	43 372,74 815,34
14	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	45,40	52,08 28,61	2 364,63 1 298,82
		<i>Total</i>	lei			45 737,37
		Total Capitolul 1.1.2. Timplarie Inclusiv salariu				45 737,37 2 114,16
		5. Capitolul 1.1.3. Tavanul				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	390,26	12,08 5,41	4 713,32 2 112,24

1	2	3	4	5	6	7
16	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	390,26	53,18 23,83	20 753,64 9 299,51
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	390,26	17,83 7,73	6 958,63 3 017,49
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	390,26	24,03 21,26	9 379,21 8 298,10
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	390,26	3,04 1,16	1 188,26 452,62
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	390,26	30,12 21,26	11 755,41 8 298,10
		<i>Total</i>	lei			54 748,47
		Total Capitolul 1.1.3. Tavanul Inclusiv salariu				54 748,47 31 478,06
		6. Capitolul 1.1.4. Pereti				
21	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	32,46	205,98 94,34	6 685,97 3 062,34
22	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	15,00	193,78 69,09	2 906,76 1 036,28
23	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,00	83,75 63,06	4 187,37 3 153,10
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	971,50	12,08 5,41	11 733,20 5 258,15

1	2	3	4	5	6	7
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	971,50	63,97 44,73	62 147,05 43 450,53
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	971,50	17,83 7,73	17 322,58 7 511,64
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	971,50	24,03 21,26	23 348,29 20 657,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	971,50	3,04 1,16	2 958,03 1 126,75
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	971,50	30,12 21,26	29 263,52 20 657,00
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	65,00	266,74 94,72	17 337,91 6 156,61
		<i>Total</i>	lei	177 890,68		
		Total Capitolul 1.1.4. Pereti Inclusiv salariu		177 890,68 112 069,40		
		7. Capitolul 1.1.5. Pardoseli				
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	40,18	14,22 3,87	571,20 155,34
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	40,18	80,23 60,31	3 223,83 2 423,24
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,50	56,88 27,06	7 308,70 3 477,47

1	2	3	4	5	6	7
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	128,75	275,03 96,65	35 410,12 12 443,69
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	72,80	76,06 19,33	5 537,17 1 407,22
36	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	207,00	310,44 123,33	64 260,48 25 528,36
		<i>Total</i>	lei			116 311,50
		Total Capitolul 1.1.5. Pardoseli Inklusiv salariu				116 311,50 45 435,32
		8. Capitolul 1.1.6. Reparatia viceului dusului pentru bolnavi				
		Total Capitolul 1.1.6. Reparatia viceului dusului pentru bolnavi Inklusiv salariu				0,00
		9. Capitolul 1.1.6.1. Lucrari de constructii generale				
37	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,00	52,66 51,03	157,97 153,09
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,40	11,31 10,44	524,93 484,33
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,20	32,03 30,16	166,56 156,81
40	RpCU09A1	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	5,00	3,79 3,79	18,94 18,94
41	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,00	21,26 21,26	106,32 106,32
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	5,00	19,08 0,00	95,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
43	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,06	32 662,33 5 566,67	1 959,74 334,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,25	3,04 1,16	122,55 46,68
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,25	88,45 65,72	3 560,10 2 645,31
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	40,25	266,74 94,72	10 736,17 3 812,36
47	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri	m2	6,00	64,06 3,09	384,37 18,56
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,60	56,88 27,06	318,51 151,55
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,60	275,03 96,65	1 540,17 541,24
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,00	1 953,73 36,73	11 722,36 220,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31 414,09
		Total Capitolul 1.1.6.1. Lucrari de constructii generale Inclusiv salariu				31 414,09 8 689,55
		10. Capitolul 1.1.6.2. Reparatii la sistema de apa, canalizare si obiecte sanitare				
51	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	42,52 42,52	85,05 85,05
52	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	30,54 30,54	122,17 122,17
53	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00	33,80 14,69	135,20 58,76
54	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	36,73 36,73	36,73 36,73
55	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,00	57,99 57,99	231,96 231,96
56	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	39,25 9,67	39,25 9,67
57	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 486,44 162,37	2 972,87 324,74
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	33,80 14,69	202,80 88,14
59	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	38,33 17,78	38,33 17,78

1	2	3	4	5	6	7
60	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,00	1 045,93 79,25	1 045,93 79,25
61	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,47 40,59	417,47 40,59
62	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	30,48 11,60	152,41 57,99
63	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	27,45 11,60	137,27 57,99
64	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	27,45 11,60	137,27 57,99
65	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	88,79 63,79	710,29 510,31
66	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00	167,38 110,95	167,38 110,95
67	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	50,17 11,60	50,17 11,60
68	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,00	788,71 13,92	788,71 13,92
69	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	162,25 13,53	162,25 13,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 633,51
		Total Capitolul 1.1.6.2. Reparatii la sistema de apa, canalizare si obiecte sanitare Inklusiv salariu				7 633,51 1 929,12
		11. Capitolul 1.2. Etajul 4				
		Total Capitolul 1.2. Etajul 4 Inklusiv salariu				0,00
		12. Capitolul 1.2.1. Demolari				
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	8,50 8,50	51,03 51,03
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,28	16,24 16,24	37,02 37,02
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	52,00	19,37 17,78	1 007,43 924,75
		<i>Total</i>	lei			1 095,48
		Total Capitolul 1.2.1. Demolari Inklusiv salariu				1 095,48 1 012,80
		13. Capitolul 1.2.2. Timplarie				
73	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	9,60	52,08 28,61	500,01 274,64
		<i>Total</i>	lei			500,01
		Total Capitolul 1.2.2. Timplarie Inklusiv salariu				500,01 274,64
		14. Capitolul 1.2.3. Tavanul				
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,00	12,08 5,41	628,02 281,44
75	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	52,00	53,18 23,83	2 765,31 1 239,11
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	52,00	17,83 7,73	927,20 402,06

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,00	24,03 21,26	1 249,73 1 105,68
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,00	3,04 1,16	158,33 60,31
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,00	30,12 21,26	1 566,35 1 105,68
		<i>Total</i>	lei			7 294,94
		Total Capitolul 1.2.3. Tavanul Inclusiv salariu				7 294,94 4 194,28
		15. Capitolul 1.2.4. Pereti				
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	148,90	12,08 5,41	1 798,33 805,91
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	148,90	63,97 44,73	9 525,16 6 659,58
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	148,90	17,83 7,73	2 654,99 1 151,29
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	148,90	24,03 21,26	3 578,55 3 166,06
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,90	3,04 1,16	453,37 172,69
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	148,90	30,12 21,26	4 485,17 3 166,06
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	4,50	266,74 94,72	1 200,32 426,23

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	lei			23 695,89
		Total Capitolul 1.2.4. Pereti Inclusiv salariu				23 695,89 15 547,82
		16. Capitolul 1.2.5. Pardoseli				
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	53,32	310,44 123,33	16 552,51 6 575,71
		<i>Total</i>	lei			16 552,51
		Total Capitolul 1.2.5. Pardoseli Inclusiv salariu				16 552,51 6 575,71
		17. Capitolul 2. Electricitatea				
		Total Capitolul 2. Electricitatea Inclusiv salariu				0,00
		18. Capitolul 2.1. Lucrari				
88	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,00	3,87 3,87	231,96 231,96
89	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	60,00	24,83 21,65	1 489,59 1 298,98
90	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	60,00	27,57 5,41	1 654,40 324,74
91	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	19,00	45,71 10,44	868,42 198,33

1	2	3	4	5	6	7
92	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,00	48,50 11,98	970,09 239,69
93	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	3,00	66,86 27,84	200,59 83,51
94	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	3,00	173,75 93,94	521,25 281,83
95	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	36,00	172,54 10,82	6 211,61 389,69
		<i>Total</i>	lei			12 147,91
		Total Capitolul 2.1. Lucrari Inklusiv salariu				12 147,91 3 048,73
		19. Capitolul 3. Reparatii la sistema de apa si canalizare et 5, et 4				
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	36,73 36,73	36,73 36,73
97	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	1,00	2,32 2,32	2,32 2,32
98	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	1,00	2,32 2,32	2,32 2,32
99	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	16,00	1 064,40 83,12	17 030,40 1 329,90
100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	48,00	28,55 9,66	1 370,35 463,92

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
101	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	32,00	25,52 9,66	816,67 309,28
		<i>Total</i>	lei			19 258,79
		Total Capitolul 3. Reparatii la sisteme de apa si canalizare et 5, et 4 Inclusiv salariu				19 258,79 2 144,47
		20. Capitolul 4. Ventilatie				
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	25,00	63,13 19,33	1 578,25 483,25
		<i>Total</i>	lei			1 578,25
		Total Capitolul 4. Ventilatie Inclusiv salariu				1 578,25 483,25

		Total	lei	537 965,33
		CASM	22,5 %	57 520,55
		Cheltuii de transport	6 %	16 402,24
		Total		611 888,12
		Cheltui de regie	10 %	61 188,81
		Total		673 076,93
		Beneficiul de deviz	4 %	26 923,07
		Total		700 000,0
		TVA	20 %	140 000,0
				840 000,0
		Total deviz: Inclusiv salariu		255 646,88

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)