

OFERTĂ

Către Consiliu Raional Hîncești

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnății, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului „**OLBI COM**” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: Achiziționarea **lucrări de reparație a laboratorului IMSP Spitalul Cărpineni.**

Cod CPV 45453000-7

pentru suma de:

306 697.00 (Trei sute sase mii sase sute nouazeci si sapte lei,00 bani)

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

61 339,00 (Sasezeci si una mii trei sute treizeci si noua lei, 00 bani)

În total:

368 036.00 (Trei sute sasezeci si opt mii treizeci si sase lei,00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **30 (Treizeci zile calendaristice.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **04.10.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **02.09.2019** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1.Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. 0.00 lei 0.00 (%) din prețul total oferat)

2.Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: (Conform solicitarii Autoritatii Contractante) în cuantum de 0 (%) din prețul total oferat) - constituie suma de 0 ,00 lei

3. Perioada de garanție a lucrarilor **3 (Trei) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției)

1 zile calendaristice

5.Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)

1 zile calendaristice



Ofertant,

semnătura autorizată

**Lucrari de reparatie a
laboratorului IMSP Spitalul
Carpineni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 368 036 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Tavanul				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	77,600	166,38 101,60	12 910,9 7 884,2
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,600	2,76 1,20	214,2 93,1
3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,650	20,96 9,60	265,2 121,5
4	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	12,650	43,02 14,00	544,2 177,1
5	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	77,600	21,92 15,20	1 701,0 1 179,5
		<i>Total</i>	lei			15 635,5
		Total Tavanul Inclusiv salariu				15 635,5 9 455,4



1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Pereti				
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	221,000	220,96 149,20	48 832,6 32 973,2
7	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din mase plastice 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	5,000	56,76 8,80	283,8 44,0
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	75,000	14,98 10,40	1 123,7 780,0
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	221,000	2,76 1,20	610,0 265,2
10	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	25,000	55,36 26,40	1 384,1 660,0
11	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	20,96 9,60	523,9 240,0
12	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate pe clei	m2	221,000	225,78 114,00	49 897,8 25 194,0
		<i>Total</i>	lei			102 655,9
		Total Pereti Inclusiv salariu				102 655,9 60 156,4
		1.3. Ferestrele				
13	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2	15,960	958,19 36,40	15 292,7 581,0
14	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau	m	8,500	133,06	1 131,0

1	2	3	4	5	6	7
		baghetelor din mase plastice la ferestre b-43 cm			4,80	40,8
15	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre b=250mm	m	8,500	153,66 5,20	1 306,1 44,2
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	32,000	23,27 20,00	744,8 640,0
17	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	9,500	55,41 26,40	526,4 250,8
18	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	9,500	21,93 15,20	208,3 144,4
		<i>Total</i>	lei			19 209,3
		Total Ferestrele Inclusiv salariu				19 209,3 1 701,2
		1.4. Usile				
19	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	7,500	1 561,85 40,40	11 713,9 303,0
		<i>Total</i>	lei			11 713,9
		Total Usile Inclusiv salariu				11 713,9 303,0
		1.5. Dispartiturile				
20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,000	10,00 10,00	120,0 120,0
21	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	6,220	154,00 153,60	957,9 955,4

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCP36C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE! Dispartiturile din mase plastice sa fie executate dupa modelul si prevederile dispartiturelor existente)	m2	34,560	1 343,65 55,20	46 436,5 1 907,7
		<i>Total</i>	lei			47 514,4
		Total Dispartiturile Inklusiv salariu				47 514,4 2 983,1
		1.6. Pardoselele				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,500	19,03 18,40	1 113,1 1 076,4
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,870	31,45 31,20	593,4 588,7
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,600	12,20 12,00	946,7 931,2
26	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din CHERAMZIT/beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	77,600	60,28 12,40	4 677,8 962,2
27	CG08A	Pardoseli din materiale plastice LINOLEUM antistatic, antibacterial gros 3.0mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	77,600	190,18 44,00	14 757,7 3 414,4
		<i>Total</i>	lei			22 088,7
		Total Pardoselele Inklusiv salariu				22 088,7 6 972,9
		1.7. Lucrari diverse				
28	TrIIAA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	15,650	18,00 18,00	281,7 281,7



1	2	3	4	5	6	7
29	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	15,650	12,81 0,00	200,4 0,0
30	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,000	28,70 6,80	57,4 13,6
31	RpCU15B	Rezidirea cosurilor de fum deasupra acoperisului ATENTIE! Se exclude resursa CARAMIZI, deoarece se folosesc cele existente)	m	4,650	212,19 168,00	986,7 781,2
		<i>Total</i>	lei			1 526,2
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 526,2 1 076,5
		1.8. Sistema incalzire				
32	RpIB10H	Montarea radiatoarelor K22, din otel 900	buc	3,000	1 058,53 25,20	3 175,6 75,6
33	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	15,000	49,40 16,00	741,0 240,0
34	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	3,600	41,64 14,39	149,9 51,8
35	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu TUR-RETUR, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	82,78 6,40	496,7 38,4
36	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000	65,10 8,80	65,1 8,8
37	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,000	594,00 594,00	594,0 594,0
38	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	65,000	4,75 4,00	308,8 260,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 531,1
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				5 531,1 1 268,6
		1.9. Sistema apa, canalizare				
39	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	18,000	41,64 14,40	749,5 259,2
40	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	28,000	42,12 14,80	1 179,3 414,4
41	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,500	27,25 12,00	177,1 78,0
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	38,00 38,00	114,0 114,0
43	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	709,03 92,00	2 127,1 276,0
44	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	501,00 80,00	2 505,0 400,0
45	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,000	47,39 7,60	473,9 76,0
46	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,000	6,00 6,00	276,0 276,0
47	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de	10 m	0,650	3,23 3,23	2,1 2,1

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
48	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	1,000	140,00 140,00	140,0 140,0
		<i>Total</i>	lei			7 744,0
		Total Sistema apa, canalizare Inclusiv salariu				7 744,0 2 035,7
		1.10. Sistema ventilare				
49	RpVA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	1,500	459,00 118,00	688,5 177,0
50	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	2 018,90 554,40	2 018,9 554,4
		<i>Total</i>	lei			2 707,4
		Total Sistema ventilare Inclusiv salariu				2 707,4 731,4
		<i>Total</i>	lei			236 326,4
		<i>CASM</i>	22,5 %			19 503,9
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			10 438,0
		<i>Total</i>				266 268,3
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			18 638,8
		<i>Total</i>				284 907,1
		<i>Beneficiu</i>	3 %			8 547,2
		Total LCM Inclusiv salariu				293 454,3 86 684,2
		2. Lucrari de montare				



1	2	3	4	5	6	7
51	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	38,000	24,82 18,40	943,2 699,2
52	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	48,000	23,09 9,20	1 108,3 441,6
53	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	36,000	26,17 10,00	942,2 360,0
54	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x4mmp	m	18,000	46,27 5,60	832,9 100,8
55	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,000	34,20 12,00	136,8 48,0
56	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	2,000	54,80 17,60	109,6 35,2
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	36,68 12,40	366,8 124,0
58	RpEF02C	Montarea corpuri TIP LED complet echipat de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu patru tuburi	buc	8,000	489,20 60,80	3 913,6 486,4
59	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie	buc	1,000	145,50	145,5

1	2	3	4	5	6	7
		electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor			57,60	57,6
60	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	4,000	57,00 30,00	228,0 120,0
61	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,000	48,45 24,80	387,6 198,4
		<i>Total</i>	lei			9 114,5
		<i>CASM</i>	22,5 %			601,0
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			451,0
		<i>Total</i>				10 166,5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			801,4
		<i>Total</i>				10 967,9
		<i>Beneficiu</i>	3 %			328,9
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 296,8 2 671,2
		3. Utilaj				
62	01	Boiler cu V=100L	buc	1,000	1 950,00 0,00	1 950,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			1 950,0
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 950,0

		Total	lei	306 697
		TVA	20 %	61 339
		Total deviz: Inclisiv salariu		368 036
				89 353

Intocmit

Verificat

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a
laboratorului IMSP Spitalul
Carpineni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 368 036 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,930	40,00	597,200
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,899	40,00	155,960
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,394	40,00	695,760
4.	7123010010200	Betonist	h-om	0,340	40,00	13,600
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	142,206	40,00	5 688,240
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	563,550	40,00	22 542,000
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,880	40,00	155,200
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	32,454	40,00	1 298,160
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	26,128	40,00	1 045,120
10.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,850	40,00	594,000
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	59,368	40,00	2 374,720
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,390	40,00	335,600
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,285	40,00	731,400
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	66,780	40,00	2 671,200
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,088	40,00	1 403,520
16.	7422010060100	Timplar	h-om	963,775	40,00	38 551,000
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,043	40,00	281,720
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	222,063	40,00	8 882,520
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,934	40,00	557,360
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,530	40,00	781,200
		Total manopera				89 353

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	4,000	20,00	80,000
2.	1111000100020-2	Intrerupator dublu capsara	buc	2,000	35,00	70,000
3.	1111000100033-3*1.5	Cordoane de cupru 3x1.5mm	m	52,164	8,90	464,260
4.	1111000100033-3x2.5	Cordoane de cupru 3x2.5mm	m	39,123	11,00	430,353
5.	1421102200068-Cher	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (Cheramzit)	m3	2,848	700,00	1 993,600
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,122	200,00	24,400
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,157	200,00	31,400
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	3,104	200,00	620,800



		mm				
9.	1421102200579	Nisip	m3	0,279	200,00	55,800
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,693	10,00	26,930
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 420,000	0,01	44,200
12.	2019-62	Boiler cu V=100L	buc	1,000	1 950,00	1 950,000
13.	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile	m2	7,575	1 450,00	10 983,750
14.	2030112939932	Glasvand din profile de mase plastice	m2	34,906	1 250,00	43 632,500
15.	2051142950700	Dibluri	buc	24,000	0,30	7,200
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,370	20,00	27,400
17.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,073	55,00	4,015
18.	22743123549027-250	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi b=250mm	m	8,585	145,00	1 244,825
19.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	17,50	0,158
20.	2320166200729	Parchetin	l	1,755	15,90	27,904
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045	15,80	0,711
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,015	75,00	1,125
23.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	5,704	1,60	9,127
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,694	74,00	1 383,356
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,790	9,40	421,026
26.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	26,130	20,50	535,665
27.	24302261000001	Fuga	kg	72,930	10,40	758,472
28.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,068	28,00	1,904
29.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,363	28,00	66,164
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,534	92,50	604,395
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,301	28,00	176,428
32.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026	18,00	0,468
33.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	15,753	50,00	787,650
34.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	47,258	55,00	2 599,190
35.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,129	34,00	4,386
36.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200	2,00	2,400
37.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,203	85,00	17,255
38.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	35,50	355,000
39.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	12,120	1,00	12,120
40.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	78,764	12,00	945,168
41.	2521106718393-45	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b-43 cm	m	8,585	125,00	1 073,125
42.	2521216704235-20	Tub PVC cu D=20 mm tip IP	m	40,698	2,00	81,396
43.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918	13,75	12,623
44.	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	50,592	12,50	632,400
45.	2521216717050-25	Teava din material plastic 25mm	m	15,300	15,20	232,560
46.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	6,695	14,50	97,078
47.	2523116716345-L3	Covor PVC LINOLEUM antistatic, antibacterial gros 3.0mm	m2	82,702	80,50	6 657,511
48.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	5,985	2,00	11,970
49.	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20mm	buc	1,984	2,00	3,968
50.	2523156719400-25	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,600	2,50	1,500
51.	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	9,920	1,80	17,856
52.	2523156719430-25	Cot din material plastic 25mm	buc	1,800	2,20	3,960
53.	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	10,416	2,10	21,874



54.	2523156719450-25	Teu din material plastic 25mm	buc	2,850	2,50	7,125
55.	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	1,120	1,60	1,792
56.	2523156719460-25	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,600	2,00	1,200
57.	2523156719530-20	Racord drept M x Fe20mm	buc	49,600	12,30	610,080
58.	2523156719530-25	Racord drept M x Fe 25mm	buc	15,000	15,60	234,000
59.	2622102438000	Lavoar	buc	3,060	390,00	1 193,400
60.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,060	112,30	343,638
61.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,500	1,33	3,325
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	843,265	1,33	1 121,542
63.	26511221004022	Ciment M-400	kg	71,145	1,33	94,623
64.	2652102100713	Var pasta	m3	0,055	1 600,00	88,000
65.	2652102100737	Var hidratat	kg	18,368	3,00	55,104
66.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,835	1,40	6,769
67.	2653102100830-T	Ipsos pentru constructii (Glet)	kg	165,025	8,00	1 320,200
68.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	3,600	3,00	10,800
69.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	81,770	68,00	5 560,360
70.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	28,712	61,00	1 751,432
71.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	817,700	1,85	1 512,745
72.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	232,050	96,30	22 346,415
73.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,890	20,00	37,800
74.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	41,829	10,00	418,290
75.	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,000	85,00	85,000
76.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	4,318	19,00	82,042
77.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,817	19,00	129,523
78.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,908	19,00	207,252
79.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,939	15,00	59,085
80.	2721204110010	Reductie	buc	9,090	12,30	111,807
81.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	10,150	37,50	380,625
82.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,061	85,00	5,185
83.	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	78,750	3,00	236,250
84.	2746167335100	Priza	buc	10,200	21,00	214,200
85.	2811236306222-PVC	Grila ventilatie mase plastice gata confectionata	buc	5,000	45,00	225,000
86.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	9,000	25,00	225,000
87.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,000	1,80	28,800
88.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	17,388	18,50	321,678
89.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,485	18,50	193,973
90.	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,680	25,00	42,000
91.	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	16,120	860,00	13 863,200
92.	2822115708000	Element de sustinere	buc	711,920	1,50	1 067,880
93.	28221157100001-22-10	Radiator K22, din otel 900	buc	3,030	915,00	2 772,450
94.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	276,686	24,60	6 806,476
95.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	113,772	17,10	1 945,501
96.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,240	0,40	9,696

97.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	450,000	0,20	90,000
98.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	302,515	0,20	60,503
99.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 542,000	0,15	2 181,300
100.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	7 961,000	0,15	1 194,150
101.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,000	0,20	4,800
102.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,240	0,10	2,424
103.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012	45,00	0,540
104.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,240	0,30	7,272
105.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,750	15,00	11,250
106.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	55,00	168,300
107.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	13,50	41,310
108.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	7,980	5,00	39,900
109.	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	3,030	3,00	9,090
110.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,120	15,00	91,800
111.	2875274400501-led	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente TIP LED complet echipat	buc	8,160	420,00	3 427,200
112.	2875276305103	Consola de incastrare	buc	12,120	12,50	151,500
113.	2875276305105	Conector	buc	344,544	1,10	378,998
114.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	21,735	1,50	32,603
115.	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	3,030	14,20	43,026
116.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	32,816	3,00	98,448
117.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,010	1 450,00	1 464,500
118.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	350,00	1 750,000
119.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,006	45,00	45,270
120.	2913124202100-t	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord TUR-RETUR	buc	6,030	65,00	391,950
121.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	7,036	11,00	77,396
122.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	6,000	18,00	108,000
123.	3120355106598	Starter 40 W	buc	1,600	5,00	8,000
124.	3130134817404-3x4	Cablu de energie 3x4mmP	m	18,360	22,50	413,100
125.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	2,640	55,00	145,200
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,800	45,00	36,000

126.						
127.	3220137315778	Decapant	kg	0,323	25,00	8,075
128.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,930	3,00	44,790
		Total materiale de construcții				157 506

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,606	5,00	43,030
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,048	5,00	20,240
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,180	10,00	1,800
4.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	3,615	15,00	54,225
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,362	35,00	47,670
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,958	5,00	44,790
7.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	3,250	15,00	48,750
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,112	5,00	55,560
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,346	5,00	11,730
10.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,002	200,00	200,400
		Total utilaje de construcții				529

Total	lei	306 697
TVA	20 %	61 339

Total deviz:

368 036

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a laboratorului
IMSP Spitalul Carpineni

Investitor Consiliul Raional Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Tavanul				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			166,38 101,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	61,00	22,57
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,60	21,16
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,10	4,62
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,10	4,88
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,76 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,96 9,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	10,00	11,11
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	1,60	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
4	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2			43,02 14,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2653102100830-T	Ipsos pentru constructii (Glet)	kg	3,5000	8,00	28,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 600,00	1,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
5	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2			21,92 15,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,40	0,07
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	20,50	6,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.2. Pereti				
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			220,96 149,20
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	68,00	25,16
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	24,60	23,37
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,10	7,18
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,50	4,20
7	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din mase plastice 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			56,76 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2811236306222-P VC	Grila ventilatie mase plastice gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,33	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			14,98 10,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,76 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
10	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			55,36 26,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	40,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2653102100830-T	Ipsos pentru constructii (Glet)	kg	3,5000	8,00	28,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 600,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
11	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,96 9,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	10,00	11,11
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	1,60	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
12	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate pe clei	m2			225,78 114,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500	40,00	102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,85	6,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	96,30	101,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,40	3,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		1.3. Ferestrele				
13	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2			958,19 36,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	40,00	32,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile	m2	1,0000	860,00	868,62
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,20	0,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	74,00	35,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	92,50	15,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	3,00	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
14	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din	m			133,06

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice la ferestre b-43 cm				4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2521106718393-4 5	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b-43 cm	m	1,0000	125,00	126,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	15,00	0,75
15	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre b=250mm	m			153,66
						5,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,00	0,80
	22743123549027- 250	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi b=250mm	m	1,0000	145,00	146,45
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	15,00	0,75
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,27
						20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 600,00	1,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,98
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
17	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			55,41
						26,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	40,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2653102100830-T	Ipsos pentru constructii (Glet)	kg	3,5000	8,00	28,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 600,00	1,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
18	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2			21,93
						15,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,40	0,07
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	20,50	6,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.4. Usile				
19	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2			1 561,85
						40,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	1 450,00	1 464,50
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,20	0,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,00	37,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	92,50	16,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	3,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
		1.5. Dispartituri				
20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,00
						10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,00	5,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,00	4,80
21	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			154,00
						153,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,00	135,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
22	RpCP36C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE! Dispartiturile din mase plastice sa fie executate dupa modelul si prevederile dispartiturilor existente)	m2			1 343,65 55,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3000	40,00	52,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939932	Glasvand din profile de mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 262,51
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	0,20	0,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	74,00	15,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	92,50	6,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		1.6. Pardoselele				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			19,03 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,90	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			31,45 31,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,20 12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
26	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din CHERAMZIT/beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,28 12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,33	13,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	200,00	8,00
	1421102200068-C her	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (Cheramzit)	m3	0,0367	700,00	25,69
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
27	CG08A	Pardoseli din materiale plastice LINOLEUM antistatic, antibacterial gros 3.0mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			190,18 44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2523116716345-L 3	Covor PVC LINOLEUM antistatic, antibacterial gros 3.0mm	m2	1,0500	80,50	85,79
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	28,00	0,85
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	55,00	33,49
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	28,00	2,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,67
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.7. Lucrari diverse				
28	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			18,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	40,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
29	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,81
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	200,00	12,81
30	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			28,70
						6,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	40,00	6,80
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	21,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	0,90
31	RpCU15B	Rezidirea cosurilor de fum deasupra acoperisului ATENTIE! Se exclude resursa CARAMIZI, deoarece se folosesc cele existente)	m			212,19
						168,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,2000	40,00	168,00
	1421102200579	Nisip	m3	0,0600	200,00	12,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,3000	1,33	20,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,9500	3,00	11,85
		1.8. Sistema incalzire				
32	RpIB10H	Montarea radiatoarelor K22, din otel 900	buc			1 058,53
						25,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	40,00	25,20
	28221157100001-22-10	Radiator K22, din otel 900	buc	1,0000	915,00	924,15
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	4,0000	12,50	50,50
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	12,30	37,27
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	3,00	3,03
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	14,20	14,34
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	1,00	4,04
33	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			49,40
						16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2521216717050-25	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	15,20	15,50
	2523156719430-25	Cot din material plastic 25mm	buc	0,1200	2,20	0,26
	2523156719450-25	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1900	2,50	0,47
	2523156719460-25	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719400-25	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0400	2,50	0,10
	2523156719530-25	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	15,60	15,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	25,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	34,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	35,00	0,79
34	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			41,64
						14,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,80	0,36
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,10	0,44
	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe20mm	buc	1,0000	12,30	12,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	25,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	34,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0205	35,00	0,72
35	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu TUR-RETUR, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			82,78
						6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,40
	2913124202100-t	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord TUR-RETUR	buc	1,0000	65,00	65,33
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,00	11,05
36	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau	buc			65,10

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"				8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	45,00	45,27
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,00	11,07
37	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			594,00
						594,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	40,00	594,00
38	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			4,75
						4,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		1.9. Sistema apa, canalizare				
39	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			41,64
						14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,80	0,36
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,10	0,44
	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe20mm	buc	1,0000	12,30	12,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	25,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	34,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0205	35,00	0,72
40	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			42,12
						14,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	1,80	0,36
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	2,10	0,44
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,60	0,06
	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	2,00	0,08
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe20mm	buc	1,0000	12,30	12,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	25,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	34,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	35,00	0,73
41	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			27,25
						12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	14,50	14,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			38,00
						38,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,00	38,00
43	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			709,03
						92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,00	92,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	390,00	397,80
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	13,50	13,77
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	13,75	4,21
	2875274203500	Consola pt. sustinere din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	112,30	114,55
44	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			501,00 80,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	40,00	80,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,50	71,00
45	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			47,39 7,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	37,50	38,06
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	85,00	1,73
46	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			6,00 6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	40,00	6,00
47	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,23 3,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
48	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc			140,00 140,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	40,00	140,00
		1.10. Sistema ventilare				
49	RpVA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			459,00 118,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9500	40,00	118,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	75,00	0,75
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	28,00	1,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,36
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,6000	15,00	39,39
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,80	0,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,50	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	85,00	3,46
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	19,00	54,69
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	19,00	86,35
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	19,00	138,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,40	6,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,35
50	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			2 018,90 554,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	40,00	554,40
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	1 450,00	1 464,50
		2. Lucrari de montare				
51	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m			24,82 18,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	40,00	18,40
	2521216704235-20	Tub PVC cu D=20 mm tip IP	m	1,0200	2,00	2,14
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,00	1,05
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
52	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	18,50	2,91
	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mm	m			23,09
						9,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	40,00	9,20
	1111000100033-3 *1.5	Cordoane de cupru 3x1.5mm	m	1,0500	8,90	9,67
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	18,50	3,83
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,50	0,39
53	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mm	m			26,17
						10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	1111000100033-3 x2.5	Cordoane de cupru 3x2.5mm	m	1,0500	11,00	11,95
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	18,50	3,83
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,50	0,39
54	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x4mm	m			46,27
						5,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	3130134817404-3 x4	Cablu de energie 3x4mmP	m	1,0200	22,50	22,95
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	3,00	0,60
55	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	18,50	4,62
	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158	buc			34,20
						12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	20,00	20,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,80	1,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,40	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
56	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpuna cu IED- simbol 0146A	buc			54,80
						17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	40,00	17,60
	1111000100020-2	Intrerupator dublu capscara	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,80	1,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,40	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			36,68
						12,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	21,00	21,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,80	1,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,40	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
58	RpEF02C	Montarea corpuri TIP LED complet echipat de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu patru tuburi	buc			489,20
						60,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
	2875274400501-I ed	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente TIP LED complet echipat	buc	1,0000	420,00	428,40
59	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor	buc			145,50
						57,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	40,00	57,60
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A,	buc	1,0000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
		gata asamblat, fara contor				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,40	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,20	0,80
60	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			57,00
						30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	40,00	30,00
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	18,00	27,00
61	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			48,45
						24,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	40,00	24,80
	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	45,00	4,50
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	5,00	1,00
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	55,00	18,15
		3. Utilaj				
62	01	Boiler cu V=100L	buc			1 950,00
						0,00
	2019-62	Boiler cu V=100L	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. Olbi Com
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Consiliul Raional Hincesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.