

Construirea stadionului-complex sportiv din s. Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Teren de fotbal

Valoarea de deviz 1 438 010,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal , S=7032 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100 mm	m3	598,000	363,363 47,313	217 291,074 28 293,174
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	422,000	365,844 52,044	154 386,295 21 962,695
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3	1 055,00 0	429,094 52,044	452 694,486 54 906,736
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	850,900	68,341 68,341	58 151,357 58 151,357
5		Humus (Перегной)	m3	77,400	260,000 0,000	20 124,000 0,000
6		Sol fertil - fara cost	m3	733,500	0,000 0,000	0,000 0,000
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	850,900	5,783 5,783	4 920,499 4 920,499
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	70,320	748,387 253,387	52 626,556 17 818,181
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	70,320	57,696 34,696	4 057,186 2 439,826
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3	0,774	387,390 0,000	299,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	0,774	524,806 0,000	406,200 0,000
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	85,140	21,661 0,000	1 844,235 0,000

Total Teren de fotbal , S=7032 m2						966 801,728
Incluziv salariu						188 492,468

Total	lei	966 801,73
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	42 410,81
Transportarea materialelor	7,00 %	38 289,32
Total	100,00 +	1 047 501,86
Cheltuieli de regie	10,00 %	104 750,18
Total	100,00 +	1 152 252,04
Beneficiu de deviz	4,00 %	46 090,08
Total	100,00 +	1 198 342,12
TVA	20,00 %	239 668,43

Total deviz: **1 438 010,55**
Incluziv salariu **188 492,47**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)