

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Club pentru 200 de locuri in s. Covurlui, r-nul Leova

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Строительные работы		
1	33-04-003-2	Montarea stlpilor din armat LEA 0.38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea+ Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	buc	3,0000
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0.38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	buc	4,0000
3	33-04-008-1	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 km	0,1900
4	33-04-008-4	La majorarea cantitatii de stilpi la 1 km LEA a adauga la norma 33-04-008-1 При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 33-04-008-1	buc	4,0000
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	buc	10,0000
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	buc	4,0000
7	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	buc	3,0000

1	2	3	4	5
8		Материалы неучтенные ценником	м2	0,0000
9		Кабельный ремешок CSB	buc	21,0000
10		Кронштейн СА1500	buc	5,0000
11		Анкерный зажим РА-1500	buc	8,0000
12		Герметичные изолированные наконечники СРТАУ 70	buc	4,0000
13		Герметичные изолированные наконечники СРТАУ 35	buc	5,0000
14		Арматура для прокладки по фасадам ВРФ70-150-1F	buc	8,0000
15		Уплотнители кабельных проходов PDSS 75+Clips75	buc	4,0000
16		Лента из нержавеющей стали А2007	buc	9,0000
17		Скрепы для крепления лент А200	buc	9,0000
18		Прокалывающий зажим Р2Х95	buc	12,0000
19		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	4,0000
20		Самонесущий изолир. провод СИП-2-1 сеч. 4x70мм2	m	159,0000
21		Самонесущий изолир. провод СИП-2-1 сеч. 4x35мм2	m	27,0000
22		Демонтажные работы	м2	0,0000
23	33-04-042-3	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10kV fara adaosuri: cu un singur picior cu doua proptele Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами	buc	2,0000
24	33-04-042-1	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10kV fara adaosuri: cu un singur picior Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных	buc	2,0000
25	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: 3-х проводов	buc	4,0000
26	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		picior Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор		
27	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	buc	2,0000
28	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	buc	2,0000
29		Возврат материалов уточнить на месте по акту	м2	0,0000
		2. Монтажные работы		
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	1,0000
31	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением, кВ: 220	set	6,0000
		3. Оборудование		
32		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,0000
33		Выключатель BA88-35 с MP211	buc	1,0000