

## Amenajarea teritoriului (marca PG)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 05-05-10

Valoarea de deviz 1 181,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistematzare verticala</b>				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,270	154,07 0,00	41,60 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3	0,240	146,25 0,00	35,10 0,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	40,800	7,68 0,00	313,32 0,00
		<b>Total Sistematzare verticala Inclusiv salariu</b>				<b>390,02</b>
		<b>2. Spatii verzi</b>				
4	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,700	515,51 277,91	360,86 194,54
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>360,86 194,54</b>

	Total	lei	750,88
	CNAM	22,50 %	43,77

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	10,00 %			16,63
		Cheltuieli de regie	14,50 %			117,64
		Beneficiu de deviz	6,00 %			55,74
		Total	100,00 +			984,66
		TVA	20,00 %			196,94
		<b>Total deviz:</b>				<b>1 181,60</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>194,54</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)