

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Consiliul raional Ungheni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Ungheni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumului s.Todiresti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reparatia drumului (L=250m rigole 2.5*0.5*0.5m)				
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	25,00
2	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	50,00
3	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	12,50
4	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	100,00

Autoritatea contractanta



Data "21" 09 2021

Reparatia drumului s.Todiresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului (L=250m rigole 2.5*0.5*0.5m)				
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	25,00		
	9312040019600	Sapator	h-om	59,75		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,50		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
2	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	50,00		
	9312040019600	Sapator	h-om	80,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	55,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
3	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	12,50		
	9312040019600	Sapator	h-om	18,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,12		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	13,75		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,25		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
4	CP16A	Montarea elementelor de tip L	buc	100,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	190,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,00		
	2666122800600	Element prefabricat Placa tipU 2500x500x500	buc	101,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	235,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Reparatia drumului (L=250m rigole 2.5*0.5*0.5m)						

Autoritatea contractantă



Data

"21"

09 2021