

Constructia stadionului de fotbal din orasul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-4-1* Lucrari suplimentare Zid de sprijin, Pista de alergare

Valoarea de deviz 731 606,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Zid sprijin				
1	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	280,000	24,82 5,94	6 949,60 1 663,20
2	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 494,240	22,73 3,72	79 406,61 12 998,57
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	228,600	110,61 72,00	25 285,67 16 459,20
		<i>Total</i>	lei			111 641,88
		Total Lucrari de constructie Zid sprijin Inclusiv salariu				111 641,88 31 120,97
		2. Pista de alergare				
4	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	4 068,000	31,58	128 447,10

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme Plasa VR 100x100x4 (volum 1356,0 m2)			2,70	10 983,60
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1 356,000	192,38 54,00	260 860,50 73 224,00
		<i>Total</i>	lei			389 307,60
		Total Pista de alergare Inclusiv salariu				389 307,60 84 207,60

		Total	lei	500 949,48
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	27 678,86
		Cheltuieli de transport	5 %	19 243,95
		Total		547 872,29
		Cheltulei de regie	7 %	38 351,06
		Total		586 223,35
		Beneficiu de deviz	4 %	23 448,93
		Total		609 672,28
		TVA	20 %	121 934,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		731 606,74 115 328,57

Intocmit

Director

Vasile Cojocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia stadionului de fotbal
din orasul Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-4-1* Lucrari suplimentare
Zid de sprijin, Pista de alergare**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-4-1* Lucrari suplimentare:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 084,8000	60,00	65 088,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	395,7602	60,00	23 745,61
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	240,0300	60,00	14 401,80
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	201,5527	60,00	12 093,16
		Total manopera				115 328,57

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1143	4 500,00	514,35
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8001	4 500,00	3 600,45
3.	2010237318750	Distantieri	buc	2 352,6720	0,50	1 176,34
4.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	22,8600	146,00	3 337,56
5.	2320187315789	Decofrol	kg	27,4320	6,30	172,82
6.	26631021002921022	Beton marfa clasa C25/30	m3	138,9900	1 350,00	187 636,50
7.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	307,3400	18,00	5 532,12
8.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	3 581,5960	18,00	64 468,73
9.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,4300	28,00	320,04
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	78,4224	28,00	2 195,83
11.	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4	kg	4 108,6800	28,00	115 043,04
12.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,2880	28,00	512,06
13.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	68,5800	1,00	68,58
14.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	68,5800	1,00	68,58
15.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,1430	35,00	40,01
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,8580	28,00	192,02
		Total materiale de constructii				384 879,03

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	5,9350	125,00	741,88
		Total utilaje de constructii				741,88

Total	lei	500 949,48
Asigurarea sociala si medicala	24 %	27 678,86
Cheltuieli de transport	5 %	19 243,95
Total		547 872,29
Cheltulei de regie	7 %	38 351,06
Total		586 223,35
Beneficiu de deviz	4 %	23 448,93
Total		609 672,28

TVA	20 %	121 934,4 6
-----	------	----------------

Total deviz:

**731 606,7
4**

Intocmit

Director

Vasile Cojocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia stadionului de fotbal din
orasul Soldanesti**

**Investitor Agentia Dezvoltare Regionala
Centru**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Zid sprijin				
1	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,82 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	60,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			6 949,60
2	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,73 3,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,00	0,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	125,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			79 406,61
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,61 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	60,00	63,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	146,00	14,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	6,30	0,76
		<i>Total</i>	lei			25 285,67
		2. Pista de alergare				
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme Plasa VR 100x100x4 (volum 1356,0 m2)	kg			31,58 ----- 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4	kg	1,010	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	125,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			128 447,10
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			192,38 ----- 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	266310210029210 22	Beton marfa clasa C25/30	m3	0,1025	1 350,00	138,38
		<i>Total</i>	lei			260 860,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director

Vasile Cojocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.