

Depozit al gospodărie de reactive (DTAC Reparație acoperiș)

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Valoarea de deviz 681 635,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminențelor sau a stratului de beton superficial	m2	290,00	58,90 58,90	17 081,00 17 081,00
2	RpCK07C	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandată (cheramzit)	m3	15,00	791,32 115,32	11 869,80 1 729,80
3	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	1 445,00	100,89 52,08	145 786,05 75 255,60
4	RpIzC01D 2	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolației sau a hidroizolației, executată la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasă anionică	m2	1 445,00	8,46 3,72	12 218,20 5 375,40
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (I strat)	m2	1 445,00	99,46 29,76	143 719,70 43 003,20
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	1 445,00	123,61 29,76	178 616,45 43 003,20

1	2	3	4	5	6	7
		modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (II strat)				

		Total	lei	509 291,20
		CNAM	24,00 %	44 507,57
		Cheltuieli de trasnport	1,00 %	3 038,15
		Cheltuieli de regie	1,00 %	5 568,37
		Beneficiu de deviz	1,00 %	5 624,05
		Total	100,00 +	568 029,33
		TVA	20,00 %	113 605,87
		Total deviz:		681 635,20
		Inclisiv salariu		185 448,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)