

**Lucrari de reparatie a
acoperisului blocului
administrative a edificiului INSP
din str. Ivano Franco 2A,
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
**Lucrari de reparatie a acoperisului blocului administrative a edificiului INSP din
str. Ivano Franco 2A, mun.Balti**

Valoarea de deviz 939 666,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfaceri, demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	338,000	28,260 27,360	9 551,880 9 247,680
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	338,000	15,674 14,820	5 297,812 5 009,160
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	305,000	28,160 25,460	8 588,800 7 765,300
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	305,000	13,450 11,400	4 102,250 3 477,000
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	61,000	42,336 38,760	2 582,496 2 364,360
6	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Fundatie antena)	m3	0,960	515,539 513,000	494,917 492,480

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Parapet)	m2	19,200	28,160 25,460	540,672 488,832
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Parapet)	m2	19,200	10,960 10,260	210,432 196,992
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (piloni prefabricati)	m3	0,170	211,706 209,000	35,990 35,530
10	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Placi planseu)	m3	2,160	679,696 677,156	1 468,143 1 462,658
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scara metalica)	kg	300,000	0,462 0,437	138,490 131,100
12	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri de constructie)	t	70,000	19,000 19,000	1 330,000 1 330,000
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	70,000	16,273 0,000	1 139,145 0,000
Total Lucrari de desfaceri, demontari						35 481,027
Incluziv salariu						32 001,092
		2. Betonarea centurilor, coloanelor si talpilor				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,400	1 193,633 201,400	11 220,148 1 893,160
15	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	52,000	100,142 49,400	5 207,389 2 568,800
16	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d 14, conf. proiect pl.17)	kg	38,660	21,594 2,661	834,826 102,866

1	2	3	4	5	6	7
17	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d 12, conf. proiect pl.17, pl.24)	kg	19,000	21,593 2,660	410,267 50,540
18	CC02L2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	457,550	21,823 2,698	9 985,144 1 234,468
19	CC02K	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	174,280	22,886 3,762	3 988,646 655,652
20	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton d12mm, inglobate total sau partial in beton (Ancora d 12, conf. proiect pl.17	kg	23,090	30,927 7,980	714,114 184,262
21	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	7,900	876,810 141,360	6 926,799 1 116,744
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,000	85,918 64,600	3 007,130 2 261,000
Total Betonarea centurilor, coloanelor si talpilor						42 294,463
Incluziv salariu						10 067,492
		3. Termoizolare planseu				
23	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	305,000	46,204 3,040	14 092,310 927,200
24	CA02C	Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	61,000	824,973 171,000	50 323,335 10 431,000
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1,	kg	549,000	26,039	14 295,352

1	2	3	4	5	6	7
		d4x100x100 mm)			1,140	625,860
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	305,000	53,944 26,600	16 452,920 8 113,000
27	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5 cm	m2	305,000	4,531 2,280	1 381,914 695,400
Total Termoizolare planseu						96 545,831
Incluziv salariu						20 792,460
		4. Sarpanta				
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,280	10 587,137 855,000	87 661,494 7 079,400
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,240	11 197,722 915,416	69 873,783 5 712,198
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,520	118,875 32,300	1 726,058 468,996
31	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	2 436,714 250,914	4 873,428 501,828
Total Sarpanta						164 134,763
Incluziv salariu						13 762,422
		5. Invelitoarea				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	450,000	19,930 9,500	8 968,635 4 275,000
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (sipci 100x30 mm, contrasipci 50x30), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase Vtot=5.59m3)	m2	450,000	120,399 11,210	54 179,500 5 044,500
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	559,000	118,871	66 448,889

1	2	3	4	5	6	7
					32,300	18 055,700
35	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,590	24,281 9,497	135,728 53,086
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Culoarea ALBASTRA, conform proiect, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0.50mm	m2	450,000	242,519 43,700	109 133,550 19 665,000
37	CK26B apl	Opritori de zapada, culoarea ALBASTRA, protejata anticorosiv, grosime minima 0.5mm	m	87,500	51,720 15,200	4 525,500 1 330,000
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie pe acoperis - 78 ml	kg	291,200	31,214 7,980	9 089,518 2 323,776
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,292	792,760 244,658	231,486 71,440
40	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (grosime 20 mm si 50 mm), la constructia stresinilor. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase Vtot=1.76m3)	m2	65,200	244,258 11,210	15 925,612 730,892
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,786	118,790 32,298	212,159 57,684
42	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,760	24,415 9,500	42,970 16,720
43	CI17B apl (Kman=0.5)	Placarea streasinilor cu lambriu de brad clasa A, montate prin prindere cu cuie (ATENTIE: Se exclud resursele materiale: Sipci de lemn 38x58 mm, Adeziv neoprenic; Panouri fibrolemnnoase usoare moi; se adauga resursa materiala: Lambriu de brad clasa A, consum unitar 1,10m2; Se aplica Kmanopera=0.5)	m2	65,200	248,896 47,500	16 228,024 3 097,000

1	2	3	4	5	6	7
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	65,200	54,454 38,000	3 550,401 2 477,600
Total Invelitoarea						288 671,972
Incluziv salariu						57 198,398
		6. Sistema pluviala				
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	87,000	160,990 11,400	14 006,173 991,800
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	108,000	134,860 13,300	14 564,880 1 436,400
Total Sistema pluviala						28 571,053
Incluziv salariu						2 428,200
		7. Canale de ventilare				
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,350	1 194,834 201,400	418,192 70,490
48	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	0,900	97,796 49,400	88,016 44,460
49	CD50B	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,450	2 052,031 199,964	923,414 89,984
50	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (grosime 50 mm, densitate 135 kg/m3)	m2	0,960	68,191 4,196	65,463 4,028
51	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,255	20 253,161 1 520,000	5 164,556 387,600
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund	t	0,255	1 283,973 244,690	327,413 62,396

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металлоконструкций грунтовой ГФ021 и огнезащитной краской "ВУП 2")				
53	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d10, conf. proiect pl.19 poz.9)	kg	0,400	21,592 2,660	8,637 1,064
54	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata vopsita in culoarea acoperisului, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,50 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc	m2	0,460	154,924 38,000	71,265 17,480
55	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata culoarea albastra de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	1,200	177,820 47,500	213,384 57,000
56	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм 300х100 - 1ml (включая аксессуары)	m2	8,000	130,976 50,540	1 047,812 404,320
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка противодождевая 30х10)	buc	2,000	197,975 19,000	395,950 38,000
Total Canale de ventilare						8 724,102
Incluziv salariu						1 176,822
		8. Scara metalica acces cerdac				
58	CL10D	Scari, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t,	t	0,412	29 068,386 1 710,000	11 976,175 704,520

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate prin sudura				
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металлоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской "ВУП 2")	t	0,412	1 284,228 244,694	529,102 100,814
60	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (TEAVA DIN OTEL d50)	m	8,600	130,213 15,960	1 119,832 137,256
61	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,550	80,850 52,440	125,318 81,282
62	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Racord fix tip (ГП) D50)	buc	2,000	112,422 20,900	224,844 41,800
63	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	15,000	41,170 14,440	617,550 216,600
Total Scara metalica acces cerdac						14 592,821
Incluziv salariu						1 282,272
Total			lei		679 016,04	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		33 290,20	
Transport			7,00 %		36 670,93	
Total			100,00 +		748 977,17	
Cheltuieli de regie			2,50 %		18 724,42	
Total			100,00 +		767 701,59	
Beneficiu de deviz			2,00 %		15 354,03	

Total	100,00 +	783 055,62
TVA	20,00 %	156 611,13

Total deviz:
Incluziv salariu

939 666,75
138 709,16

Intocmit

Administrator Cararus Mihail ()
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)