

**Amenajarea zonei de parc str.  
Chisinaului intersectie str.  
P.Ungureanu or. Cricova mun.  
Chisinau pe teren cu nr.  
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № № 25 /02-REAC Monument

Valoarea de deviz 880 855,90 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. № 25 /02-REAC Monument</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Fundatii</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  | 100 m3 | 0,8000                                | 1 086,50<br>0,00                      | 869,20<br>0,00         |
| 2      | TsA05B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu. | m3     | 20,0000                               | 122,25<br>122,25                      | 2 445,00<br>2 445,00   |
| 3      | TsD01A                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor   | m3     | 20,0000                               | 13,50<br>13,50                        | 270,00<br>270,00       |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                     |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|-----------------------|
| 4  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm  | 100<br>m3 | 0,8000   | 599,50<br>0,00     | 479,60<br>0,00        |
| 5  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv   | 100<br>m3 | 1,0000   | 1 793,10<br>661,50 | 1 793,10<br>661,50    |
| 6  | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris pentru<br>pat de fundatie  | m3        | 1,9600   | 693,90<br>74,25    | 1 360,04<br>145,53    |
| 7  | CB03A   | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu placaj de 15 mm pentru<br>turnarea betonului in cuzineti,<br>fundatii pahar si fundatii de utilaje<br>inclusiv sprijinirile   | m2        | 38,9800  | 132,05<br>78,75    | 5 147,42<br>3 069,67  |
| 8  | CC01A3  | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere centralizate cu<br>diametrul barelor pina la 8 mm<br>inclusiv  | kg        | 22,6000  | 19,95<br>3,00      | 450,76<br>67,80       |
| 9  | CC01B1  | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier cu<br>diametrul barelor peste 8 mm<br>inclusiv  | kg        | 335,2000 | 18,67<br>2,48      | 6 258,18<br>829,62    |
| 10 | CA03B   | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton simplu clasa C 8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,<br>scoabe)=1,0150   | m3        | 1,9600   | 1 909,24<br>296,25 | 3 742,11<br>580,65    |
| 11 | CA03L   | Beton simplu turnat in fundatii,<br>socluri, ziduri de sprijin, pereti<br>sub cota zero, preparat cu centrala<br>de betoane sau beton marfa<br>conform art. CA01 si turnarea cu<br>pompa pe verticala (adincime)<br>pina la 10 m inclusiv si pe<br>orizontala pina la 15 m inclusiv,<br>beton armat clasa C20/25 XC1<br>XF3<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,<br>scoabe)=1,0200 | m3        | 40,4400  | 1 989,30<br>56,25  | 80 447,26<br>2 274,75 |
| 12 | CL57B   | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat monolit:  | kg        | 180,6000 | 45,11<br>7,87      | 8 147,36<br>1 422,22  |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5        | 6                     | 7                               |
|----|---------|--|--------|----------|-----------------------|---------------------------------|
|    |         | cu greutatea sub 10 kg<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100   |        |          |                       |                                 |
| 13 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm   | m2     | 28,9000  | 821,53<br>289,12      | 23 742,21<br>8 355,71           |
|    |         | <i>Total</i>   | lei    |          |                       | 135 152,24                      |
|    |         | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                       | <b>135 152,24<br/>20 122,45</b> |
|    |         | <b>1.2. Constructii din metal</b>  |        |          |                       |                                 |
| 14 | CL08A   | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Tevi 60*60*3-224m; Placa gr. 20mm 1.05m2   | t      | 1,4000   | 41 939,49<br>3 000,00 | 58 715,28<br>4 200,00           |
| 15 | CN26A   | Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei   | t      | 1,4000   | 1 691,08<br>547,50    | 2 367,51<br>766,50              |
| 16 | CL54E   | Placaje cu foi de cupru grosimea 1.0mm aplicate pe structura de otel cu nituri norma (20buc/m2) (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor<br>Material marunt (gamtura de paronit)=1,0030 | m2     | 123,5000 | 2 273,96<br>152,70    | 280 833,76<br>18 858,45         |
|    |         | <i>Total</i>   | lei    |          |                       | 341 916,55                      |
|    |         | <b>Total Constructii din metal<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                       | <b>341 916,55<br/>23 824,95</b> |
|    |         | <b>1.3. Lac si pirau</b>   |        |          |                       |                                 |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   | 100 m3 | 1,8200   | 1 192,50<br>0,00      | 2 170,35<br>0,00                |
| 18 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.  | t      | 291,2000 | 13,20<br>0,00         | 3 844,11<br>0,00                |

| 1  | 2             | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                     |
|----|---------------|--|-----------|----------|--------------------|-----------------------|
| 19 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100<br>m3 | 1,8200   | 248,85<br>27,00    | 452,90<br>49,14       |
| 20 | TsC50B<br>k=6 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II<br>K=6,0000   | 100<br>m3 | 1,8200   | 495,11<br>0,00     | 901,10<br>0,00        |
| 21 | TsA05B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3        | 40,0000  | 122,25<br>122,25   | 4 890,00<br>4 890,00  |
| 22 | TsD01A        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor   | m3        | 40,0000  | 13,50<br>13,50     | 540,00<br>540,00      |
| 23 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv  | 100<br>m3 | 0,4000   | 1 793,10<br>661,50 | 717,24<br>264,60      |
| 24 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip  | m3        | 14,5000  | 503,90<br>67,50    | 7 306,55<br>978,75    |
| 25 | DA19A         | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5  | m2        | 145,0000 | 18,67<br>2,85      | 2 706,43<br>413,25    |
| 26 | DA19A         | Strat de protectie din Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL500 norma 1   | m2        | 145,0000 | 51,18<br>2,85      | 7 421,10<br>413,25    |
| 27 | DD04C         | Pavaj din piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm, asezat pe nisip Compactator se exclude se compacteaza cu mai mecanic 150kg   | m2        | 145,0000 | 163,76<br>41,25    | 23 745,20<br>5 981,25 |

| 1  | 2             | 3  | 4         | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------------|--|-----------|---------|------------------|--------------------------------|
| 28 | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben)<br>Egeplast<br>Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m         | 68,0000 | 104,87<br>22,50  | 7 131,48<br>1 530,00           |
| 29 | DA19A         | Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5  | m2        | 21,3500 | 18,66<br>2,85    | 398,49<br>60,84                |
| 30 | AcF03B        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar  | m3        | 6,8000  | 550,63<br>63,75  | 3 744,25<br>433,50             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei       |         |                  | 65 969,20                      |
|    |               | <b>Total Lac si pirau<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |         |                  | <b>65 969,20<br/>15 554,58</b> |
|    |               | <b>1.4. Scari amenajarea terenului monumentului</b>  |           |         |                  |                                |
| 31 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   | 100<br>m3 | 0,1200  | 1 192,50<br>0,00 | 143,10<br>0,00                 |
| 32 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.  | t         | 19,2000 | 13,20<br>0,00    | 253,44<br>0,00                 |
| 33 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100<br>m3 | 0,1200  | 248,92<br>27,00  | 29,87<br>3,24                  |
| 34 | TsC50B<br>k=6 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II<br>K=6,0000   | 100<br>m3 | 0,1200  | 495,00<br>0,00   | 59,40<br>0,00                  |
| 35 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate   | 100<br>m3 | 0,2500  | 1 086,48<br>0,00 | 271,62<br>0,00                 |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|--------|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | naturala, descarcare in depozit teren catg. II   |        |          |                    |                        |
| 36 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3     | 4,0000   | 122,25<br>122,25   | 489,00<br>489,00       |
| 37 | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor   | m3     | 4,0000   | 13,50<br>13,50     | 54,00<br>54,00         |
| 38 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  | 100 m3 | 0,3700   | 599,51<br>0,00     | 221,82<br>0,00         |
| 39 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv  | 100 m3 | 0,4100   | 1 793,12<br>661,51 | 735,18<br>271,22       |
| 40 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie   | m3     | 1,9000   | 693,91<br>74,25    | 1 318,42<br>141,08     |
| 41 | CB03A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile   | m2     | 136,0000 | 132,06<br>78,75    | 17 959,68<br>10 710,00 |
| 42 | CC01A3  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv   | kg     | 263,0000 | 19,94<br>3,00      | 5 245,41<br>789,00     |
| 43 | CC01B3  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv   | kg     | 189,0000 | 19,04<br>2,10      | 3 599,40<br>396,90     |
| 44 | CA03B   | Beton turnat in fundatii, socluri,   | m3     | 1,9000   | 1 909,26           | 3 627,60               |

| 1  | 2     | 3   | 4    | 5       | 6                 | 7                               |
|----|-------|---|------|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150  |      |         | 296,25            | 562,88                          |
| 45 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... C20/25 XC1 XF3<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 | m3   | 14,7500 | 1 989,30<br>56,25 | 29 342,13<br>829,69             |
|    |       | <i>Total</i>  | lei  |         |                   | 63 350,07                       |
|    |       | <b>Total Scari amenajarea terenului monumentului<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |         |                   | <b>63 350,07<br/>14 247,01</b>  |
|    |       | <i>Total</i>  | lei  |         |                   | 606 388,06                      |
|    |       | <i>CAS</i>  | 24 % |         |                   | 17 699,76                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 5 %  |         |                   | 25 563,32                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>   | 2 %  |         |                   | 10 225,33                       |
|    |       | <i>Total CD</i>   |      |         |                   | 659 876,47                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 8 %  |         |                   | 52 790,12                       |
|    |       | <i>Total cu CR</i>  |      |         |                   | 712 666,59                      |
|    |       | <i>Beneficiu</i>  | 3 %  |         |                   | 21 379,99                       |
|    |       | <b>Total № 25 /02-REAC Monument<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |         |                   | <b>734 046,58<br/>73 748,99</b> |
|    |       | Total   | lei  |         |                   | 734 046,58                      |
|    |       | TVA   | 20 % |         |                   | 146 809,32                      |
|    |       | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |         |                   | <b>880 855,90<br/>73 748,99</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.  
Chisinaului intersecție str.  
P.Ungureanu or. Cricova mun.  
Chisinau pe teren cu nr.  
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № № 25 /02-REAC  
Monument**

Valoarea de deviz 880 855,90 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № № 25 /02-REAC: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |                  |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 52,3360  | 75,00 | 3 925,21         |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 27,7776  | 75,00 | 2 083,32         |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 166,2310 | 75,00 | 12 467,32        |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 90,3359  | 75,00 | 6 775,19         |
| 5.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa     | h-om | 20,4000  | 75,00 | 1 530,00         |
| 6.  | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 18,9630  | 75,00 | 1 422,22         |
| 7.  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 10,2200  | 75,00 | 766,50           |
| 8.  | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 49,0000  | 75,00 | 3 675,00         |
| 9.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 150,6194 | 75,00 | 11 296,46        |
| 10. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 28,8015  | 75,00 | 2 160,11         |
| 11. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 362,8555 | 75,00 | 27 214,16        |
| 12. | 9312040019600  | Sapator                       | h-om | 5,7800   | 75,00 | 433,50           |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>73 748,99</b> |

**Materiale:**

|    |               |   |    |         |        |          |
|----|---------------|---|----|---------|--------|----------|
| 1. | 1411122201452 | Piatra bruta sortata r.metamorfice < 50kg/buc | m3 | 20,4450 | 460,00 | 9 404,70 |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta                                 | m3 | 0,1474  | 460,00 | 67,81    |
| 3. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm        | m3 | 4,4390  | 475,00 | 2 108,53 |
| 4. | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm       | m3 | 6,9700  | 475,00 | 3 310,75 |
| 5. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm         | m3 | 2,7426  | 475,00 | 1 302,73 |

|                                       |                 |   |     |            |          |                   |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|------------|----------|-------------------|
| 6.                                    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3  | 43,8676    | 330,00   | 14 476,31         |
| 7.                                    | 17112173298831  | Folie geotextil TS-20   | m   | 83,1750    | 31,63    | 2 630,83          |
| 8.                                    | 17112173298832  | Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL500   | m   | 145,0000   | 48,33    | 7 007,85          |
| 9.                                    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg  | 4,1300     | 8,00     | 33,04             |
| 10.                                   | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase  | m3  | 0,0875     | 6 600,00 | 577,50            |
| 11.                                   | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase   | m3  | 0,6124     | 6 600,00 | 4 041,84          |
| 12.                                   | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2  | 15,7482    | 220,00   | 3 464,60          |
| 13.                                   | 2320166200676   | White spirit  | kg  | 1,8480     | 45,00    | 83,16             |
| 14.                                   | 2320187315789   | Decofrol  | kg  | 20,9976    | 32,00    | 671,92            |
| 15.                                   | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 0,1400     | 32,00    | 4,48              |
| 16.                                   | 2412126100010   | Miniu de plumb  | kg  | 3,6481     | 45,30    | 165,26            |
| 17.                                   | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg  | 0,0910     | 36,00    | 3,28              |
| 18.                                   | 24302261000001  | Fuga  | kg  | 5,7800     | 42,12    | 243,45            |
| 19.                                   | 24302261032942  | Grunt tip Gama Color  | kg  | 12,0400    | 98,00    | 1 179,92          |
| 20.                                   | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg  | 167,6200   | 7,63     | 1 278,94          |
| 21.                                   | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate   | buc | 7,8591     | 45,60    | 358,37            |
| 22.                                   | 252121670050010 | Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast   | m   | 71,0736    | 73,33    | 5 211,83          |
| 23.                                   | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30  | kg  | 1 112,6836 | 2,87     | 3 193,40          |
| 24.                                   | 2653102100853   | Praimer (grund)   | kg  | 4,3350     | 45,30    | 196,38            |
| 25.                                   | 266310210000025 | Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3  | m3  | 57,7011    | 1 820,00 | 105 016,00        |
| 26.                                   | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3  | 4,0158     | 0,00     | 0,00              |
| 27.                                   | 2670112202052   | Placi de granit ceramic   | m2  | 29,4780    | 420,00   | 12 380,76         |
| 28.                                   | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 27,7200    | 8,60     | 238,39            |
| 29.                                   | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg  | 535,4150   | 15,80    | 8 459,55          |
| 30.                                   | 2710602400000   | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm  | kg  | 289,8840   | 15,80    | 4 580,17          |
| 31.                                   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg  | 8,7490     | 25,33    | 221,61            |
| 32.                                   | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton   | kg  | 2,8000     | 25,00    | 70,00             |
| 33.                                   | 2811106301200   | Elemente metalice   | kg  | 1 428,0000 | 38,00    | 54 264,00         |
| 34.                                   | 28112363049012  | Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) / foi de cupru grosimea 1.0mm | m2  | 146,1672   | 1 760,00 | 257 254,27        |
| 35.                                   | 2811236309900   | Confectii metalice  | kg  | 189,7022   | 26,00    | 4 932,26          |
| 36.                                   | 2862306829942   | Perie de sirma  | buc | 2,6600     | 25,00    | 66,50             |
| 37.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg  | 13,9984    | 25,00    | 349,96            |
| 38.                                   | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg  | 1,8241     | 62,60    | 114,19            |
| 39.                                   | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg  | 0,6300     | 62,60    | 39,44             |
| 40.                                   | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20  | buc | 9,1000     | 1,20     | 10,92             |
| 41.                                   | 28741158338812  | Nituri  | buc | 2 477,4100 | 0,80     | 1 981,93          |
| 42.                                   | 2874115842700   | Piulita hexag. M20  | buc | 9,1000     | 0,25     | 2,28              |
| 43.                                   | 2874115883700   | Saiba M 20  | buc | 9,1000     | 0,30     | 2,73              |
| 44.                                   | 2881116002700   | Disc abraziv  | buc | 0,5780     | 25,00    | 14,45             |
| 45.                                   | 4011106202741   | Energie electrica   | kw  | 0,6300     | 4,20     | 2,65              |
| 46.                                   | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 3,6250     | 20,00    | 72,50             |
| 47.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 6,7656     | 20,00    | 135,32            |
| 48.                                   | 4100126202818   | Apa   | m3  | 1,9805     | 20,00    | 39,61             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |   |     |            |          | <b>511 266,37</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |               |  |      |         |        |                  |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1.  | 2410520006800 | Autopompa  | h-ut | 4,4152  | 300,00 | 1 324,56         |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 7,7112  | 120,00 | 925,34           |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,8556  | 100,00 | 385,56           |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 3,3882  | 60,00  | 203,29           |
| 5.  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                     | h-ut | 3,9392  | 55,00  | 216,66           |
| 6.  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc  | h-ut | 1,4820  | 162,00 | 240,08           |
| 7.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia  | h-ut | 3,8285  | 75,00  | 287,14           |
| 8.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 12,8193 | 50,00  | 640,97           |
| 9.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 6,5175  | 530,00 | 3 454,27         |
| 10. | 2952260003540 | Buldozer   | h-ut | 0,0695  | 550,00 | 38,23            |
| 11. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut | 1,2753  | 550,00 | 701,42           |
| 12. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 2,4056  | 550,00 | 1 323,08         |
| 13. | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 10,0426 | 30,00  | 301,28           |
| 14. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 9,9127  | 120,00 | 1 189,52         |
| 15. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut | 0,0680  | 460,00 | 31,28            |
| 16. | 2952270003700 | Centrala de beton  | h-ut | 0,2200  | 85,00  | 18,70            |
| 17. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 17,2858 | 120,00 | 2 074,30         |
| 18. | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                  | h-ut | 0,9492  | 60,00  | 56,95            |
| 19. | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                   | h-ut | 0,6170  | 220,00 | 135,74           |
| 20. | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica   | h-ut | 0,2848  | 75,00  | 21,36            |
| 21. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 0,2081  | 85,00  | 17,69            |
| 22. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 26,1820 | 60,00  | 1 570,92         |
| 23. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 14,4480 | 95,00  | 1 372,56         |
| 24. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 0,2100  | 550,00 | 115,50           |
| 25. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,9650  | 620,00 | 598,30           |
| 26. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 9,5292  | 430,00 | 4 097,55         |
| 27. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 0,0725  | 420,00 | 30,45            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>  |      |         |        | <b>21 372,70</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 734 046,58 |
| TVA   | 20 % | 146 809,32 |

**Total deviz:**

**880 855,90**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.  
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.  
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral  
3156106.391**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                             |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|-----------------------------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu      |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                           |
|        |                             | <b>1. № 25 /02-REAC Monument</b>   |        |  |                      |                             |
|        |                             | <b>1.1. Fundatii</b>   |        |  |                      |                             |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  | 100 m3 |  |                      | 1 086,50<br>-----<br>0,00   |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 530,00               | 1 086,50                    |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |  |                      | 869,20                      |
| 2      | TsA05B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3     |  |                      | 122,25<br>-----<br>122,25   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 1,6300                                 | 75,00                | 122,25                      |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |  |                      | 2 445,00                    |
| 3      | TsD01A                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor   | m3     |  |                      | 13,50<br>-----<br>13,50     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1800                                 | 75,00                | 13,50                       |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |  |                      | 270,00                      |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  | 100 m3 |  |                      | 599,50<br>-----<br>0,00     |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900                                 | 550,00               | 599,50                      |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |  |                      | 479,60                      |
| 5      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv  | 100 m3 |  |                      | 1 793,10<br>-----<br>661,50 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200                                 | 75,00                | 661,50                      |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300                                 | 120,00               | 1 131,60                    |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |  |                      | 1 793,10                    |
| 6      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie   | m3     |  |                      | 693,90<br>-----<br>74,25    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900                                 | 75,00                | 74,25                       |
|        | 1421102200068               | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   | m3     | 1,1500                                 | 475,00               | 546,25                      |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3     | 0,1000                                 | 20,00                | 2,00                        |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100                                 | 100,00               | 21,00                       |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200                                 | 120,00               | 50,40                       |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--|------|----------|----------|--------------------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |          |          | 1 360,04           |
| 7  | CB03A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2   |          |          | 132,05<br>78,75    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000   | 75,00    | 7,50               |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 0,9500   | 75,00    | 71,25              |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,0500   | 25,33    | 1,27               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0800   | 25,00    | 2,00               |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   | m2   | 0,0900   | 220,00   | 19,80              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0035   | 6 600,00 | 23,09              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0005   | 6 600,00 | 3,30               |
|    | 2320187315789   | Decofrol   | kg   | 0,1200   | 32,00    | 3,84               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |          |          | 5 147,42           |
| 8  | CC01A3          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv   | kg   |          |          | 19,95<br>3,00      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0400   | 75,00    | 3,00               |
|    | 2710602400000   | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm   | kg   | 1,0150   | 15,80    | 16,04              |
|    | 2940340004000   | Masina de fasonat otel beton cu motor electric   | h-ut | 0,0083   | 55,00    | 0,46               |
|    | 2952270004100   | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton  | h-ut | 0,0020   | 60,00    | 0,12               |
|    | 2952270004250   | Masina automata de taiat si indreptat otel beton   | h-ut | 0,0013   | 220,00   | 0,29               |
|    | 2952270006600   | Troliu cu act. electrica   | h-ut | 0,0006   | 75,00    | 0,05               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |          |          | 450,76             |
| 9  | CC01B1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv   | kg   |          |          | 18,67<br>2,48      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0330   | 75,00    | 2,48               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250   | 15,80    | 16,19              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |          |          | 6 258,18           |
| 10 | CA03B           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150  | m3   |          |          | 1 909,24<br>296,25 |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 3,5500   | 75,00    | 266,25             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000   | 75,00    | 30,00              |
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3   | 1,0250   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30   | kg   | 284,0000 | 2,87     | 827,31             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,7600   | 330,00   | 254,56             |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,7000   | 475,00   | 337,49             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,2900   | 20,00    | 5,89               |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton  | h-ut | 0,0570   | 85,00    | 4,84               |
|    | 2952260003540   | Buldozer   | h-ut | 0,0180   | 550,00   | 9,91               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000   | 30,00    | 18,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,2500   | 620,00   | 155,00             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |          |          | 3 742,11           |
| 11 | CA03L           | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 | m3   |          |          | 1 989,30<br>56,25  |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 0,7000   | 75,00    | 52,50              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500   | 75,00    | 3,75               |
|    | 266310210000025 | Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3   | m3   | 1,0250   | 1 820,00 | 1 902,81           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000   | 20,00    | 2,04               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,1400   | 30,00    | 4,20               |
|    | 2410520006800   | Autopompa  | h-ut | 0,0800   | 300,00   | 24,00              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |          |          | 80 447,26          |
| 12 | CL57B           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100  | kg   |          |          | 45,11<br>7,87      |
|    | 7136080025001   | Montator   | h-om | 0,1050   | 75,00    | 7,87               |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5          | 6        | 7                     |
|----|----------------|---|------|------------|----------|-----------------------|
|    | 2811236309900  | Confectii metalice  | kg   | 1,0400     | 26,00    | 27,31                 |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb  | kg   | 0,0200     | 45,30    | 0,92                  |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg   | 0,0100     | 62,60    | 0,63                  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0800     | 95,00    | 7,60                  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0130     | 60,00    | 0,78                  |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |            |          | 8 147,36              |
| 13 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm   | m2   |            |          | 821,53<br>289,12      |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 3,8550     | 75,00    | 289,12                |
|    | 2670112202052  | Placi de granit ceramic   | m2   | 1,0200     | 420,00   | 428,40                |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg   | 5,8000     | 7,63     | 44,25                 |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)   | kg   | 0,1500     | 45,30    | 6,80                  |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,2000     | 42,12    | 8,42                  |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv  | buc  | 0,0200     | 25,00    | 0,50                  |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0050     | 20,00    | 0,10                  |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,3430     | 120,00   | 41,16                 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0360     | 60,00    | 2,16                  |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0072     | 85,00    | 0,61                  |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |            |          | 23 742,21             |
|    |                | <b>1.2. Constructii din metal</b>   |      |            |          |                       |
| 14 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Tevi 60*60*3-224m; Placa gr. 20mm 1.05m2  | t    |            |          | 41 939,49<br>3 000,00 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice   | h-om | 35,0000    | 75,00    | 2 625,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 5,0000     | 75,00    | 375,00                |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice   | kg   | 1 020,0000 | 38,00    | 38 760,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg   | 0,4500     | 62,60    | 28,17                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20  | buc  | 6,5000     | 0,25     | 1,63                  |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20  | buc  | 6,5000     | 1,20     | 7,80                  |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20  | buc  | 6,5000     | 0,30     | 1,95                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0650     | 36,00    | 2,34                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1000     | 32,00    | 3,20                  |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 2,0000     | 25,00    | 50,00                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,4500     | 4,20     | 1,89                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele  | h-ut | 0,1500     | 550,00   | 82,50                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |            |          | 58 715,28             |
| 15 | CN26A          | Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei  | t    |            |          | 1 691,08<br>547,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 7,3000     | 75,00    | 547,50                |
|    | 24302261032942 | Grunt tip Gama Color  | kg   | 8,6000     | 98,00    | 842,80                |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 19,8000    | 8,60     | 170,28                |
|    | 2862306829942  | Perie de sirma  | buc  | 1,9000     | 25,00    | 47,50                 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 2,9500     | 8,00     | 23,60                 |
|    | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 1,3200     | 45,00    | 59,40                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |            |          | 2 367,51              |
| 16 | CL54E          | Placaje cu foi de cupru grosimea 1.0mm aplicate pe structura de otel cu nituri norma (20buc/m2) (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor<br>Material marunt (garntura de paronit)=1,0030 | m2   |            |          | 2 273,96<br>152,70    |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 2,0360     | 75,00    | 152,70                |
|    | 28112363049012 | Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) / foi de cupru grosimea 1.0mm   | m2   | 1,1800     | 1 760,00 | 2 083,03              |
|    | 28741158338812 | Nituri  | buc  | 20,0000    | 0,80     | 16,05                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,1038     | 50,00    | 5,19                  |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2120     | 60,00    | 12,72                 |
|    | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc   | h-ut | 0,0120     | 162,00   | 1,94                  |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 0,0310     | 75,00    | 2,33                  |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |            |          | 280 833,76            |
|    |                | <b>1.3. Lac si pirau</b>  |      |            |          |                       |

| 1  | 2             | 3  | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| 17 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   | 100 m3 |        |        | 1 192,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500 | 530,00 | 1 192,50           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 2 170,35           |
| 18 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.  | t      |        |        | 13,20<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0307 | 430,00 | 13,20              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 3 844,11           |
| 19 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 |        |        | 248,85<br>27,00    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600 | 75,00  | 27,00              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3     | 0,0040 | 460,00 | 1,85               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000 | 550,00 | 220,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 452,90             |
| 20 | TsC50B k=6    | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II<br>K=6,0000   | 100 m3 |        |        | 495,11<br>0,00     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3     | 0,0120 | 460,00 | 33,11              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,1400 | 550,00 | 462,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 901,10             |
| 21 | TsA05B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3     |        |        | 122,25<br>122,25   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 1,6300 | 75,00  | 122,25             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 4 890,00           |
| 22 | TsD01A        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor   | m3     |        |        | 13,50<br>13,50     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1800 | 75,00  | 13,50              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 540,00             |
| 23 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv  | 100 m3 |        |        | 1 793,10<br>661,50 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200 | 75,00  | 661,50             |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300 | 120,00 | 1 131,60           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 717,24             |
| 24 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip  | m3     |        |        | 503,90<br>67,50    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9000 | 75,00  | 67,50              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,1000 | 330,00 | 363,00             |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3     | 0,1000 | 20,00  | 2,00               |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 100,00 | 21,00              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 120,00 | 50,40              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 7 306,55           |
| 25 | DA19A         | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5  | m2     |        |        | 18,67<br>2,85      |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5      | 6      | 7         |
|----|-----------------|---|--------|--------|--------|-----------|
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,0040 | 75,00  | 0,30      |
|    | 7129020012800   | Pavator   | h-om   | 0,0340 | 75,00  | 2,55      |
|    | 17112173298831  | Folie geotextil TS-20   | m      | 0,5000 | 31,63  | 15,82     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 2 706,43  |
| 26 | DA19A           | Strat de protectie din Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL500 norma 1  | m2     |        |        | 51,18     |
|    |                 |   |        |        |        | 2,85      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,0040 | 75,00  | 0,30      |
|    | 7129020012800   | Pavator   | h-om   | 0,0340 | 75,00  | 2,55      |
|    | 17112173298832  | Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL500   | m      | 1,0000 | 48,33  | 48,33     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 7 421,10  |
| 27 | DD04C           | Pavaj din piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm, asezat pe nisip Compactor se exclude se compacteaza cu mai mecanic 150kg  | m2     |        |        | 163,76    |
|    |                 |   |        |        |        | 41,25     |
|    | 7129020012800   | Pavator   | h-om   | 0,5500 | 75,00  | 41,25     |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 0,1720 | 330,00 | 56,76     |
|    | 1411122201452   | Piatra bruta sortata r.metamorifice < 50kg/buc  | m3     | 0,1410 | 460,00 | 64,86     |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0250 | 20,00  | 0,50      |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 0,0015 | 120,00 | 0,18      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0005 | 420,00 | 0,21      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 23 745,20 |
| 28 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast<br>Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m      |        |        | 104,87    |
|    |                 |   |        |        |        | 22,50     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,3000 | 75,00  | 22,50     |
|    | 252121670050010 | Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast   | m      | 1,0400 | 73,33  | 76,64     |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate   | buc    | 0,1150 | 45,60  | 5,27      |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut   | 0,0010 | 460,00 | 0,46      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 7 131,48  |
| 29 | DA19A           | Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5   | m2     |        |        | 18,66     |
|    |                 |   |        |        |        | 2,85      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,0040 | 75,00  | 0,30      |
|    | 7129020012800   | Pavator   | h-om   | 0,0340 | 75,00  | 2,55      |
|    | 17112173298831  | Folie geotextil TS-20   | m      | 0,5000 | 31,63  | 15,81     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 398,49    |
| 30 | AcF03B          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar   | m3     |        |        | 550,63    |
|    |                 |   |        |        |        | 63,75     |
|    | 9312040019600   | Sapator   | h-om   | 0,8500 | 75,00  | 63,75     |
|    | 1421102200226   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm   | m3     | 1,0250 | 475,00 | 486,88    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 3 744,25  |
|    |                 | <b>1.4. Scari amenajarea terenului monumentului</b>   |        |        |        |           |
| 31 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  | 100 m3 |        |        | 1 192,50  |
|    |                 |   |        |        |        | 0,00      |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500 | 530,00 | 1 192,50  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 143,10    |
| 32 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.   | t      |        |        | 13,20     |
|    |                 |   |        |        |        | 0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307 | 430,00 | 13,20     |

| 1  | 2             | 3  | 4      | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 253,44   |
| 33 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 |        |        | 248,92   |
|    |               |  |        |        |        | 27,00    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600 | 75,00  | 27,00    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3     | 0,0040 | 460,00 | 1,92     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000 | 550,00 | 220,00   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 29,87    |
| 34 | TsC50B k=6    | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II<br>K=6,0000   | 100 m3 |        |        | 495,00   |
|    |               |  |        |        |        | 0,00     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3     | 0,0120 | 460,00 | 33,00    |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,1400 | 550,00 | 462,00   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 59,40    |
| 35 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  | 100 m3 |        |        | 1 086,48 |
|    |               |  |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500 | 530,00 | 1 086,48 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 271,62   |
| 36 | TsA05B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3     |        |        | 122,25   |
|    |               |  |        |        |        | 122,25   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 1,6300 | 75,00  | 122,25   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 489,00   |
| 37 | TsD01A        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor   | m3     |        |        | 13,50    |
|    |               |  |        |        |        | 13,50    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1800 | 75,00  | 13,50    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 54,00    |
| 38 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  | 100 m3 |        |        | 599,51   |
|    |               |  |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900 | 550,00 | 599,51   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 221,82   |
| 39 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv  | 100 m3 |        |        | 1 793,12 |
|    |               |  |        |        |        | 661,51   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200 | 75,00  | 661,51   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300 | 120,00 | 1 131,61 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 735,18   |
| 40 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie   | m3     |        |        | 693,91   |
|    |               |  |        |        |        | 74,25    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 75,00  | 74,25    |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   | m3     | 1,1500 | 475,00 | 546,25   |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3     | 0,1000 | 20,00  | 2,00     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 100,00 | 21,00    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 120,00 | 50,40    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 1 318,42 |
| 41 | CB03A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile   | m2     |        |        | 132,06   |
|    |               |  |        |        |        | 78,75    |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---|------|----------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000   | 75,00    | 7,50               |
|    | 71240100107001  | Dulgher   | h-om | 0,9500   | 75,00    | 71,25              |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,0500   | 25,33    | 1,27               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0800   | 25,00    | 2,00               |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2   | 0,0900   | 220,00   | 19,80              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0035   | 6 600,00 | 23,10              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0005   | 6 600,00 | 3,30               |
|    | 2320187315789   | Decofrol  | kg   | 0,1200   | 32,00    | 3,84               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |          |          | 17 959,68          |
| 42 | CC01A3          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  | kg   |          |          | 19,94<br>3,00      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0400   | 75,00    | 3,00               |
|    | 2710602400000   | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm  | kg   | 1,0150   | 15,80    | 16,04              |
|    | 2940340004000   | Masina de fasonat otel beton cu motor electric  | h-ut | 0,0083   | 55,00    | 0,46               |
|    | 2952270004100   | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton   | h-ut | 0,0020   | 60,00    | 0,12               |
|    | 2952270004250   | Masina automata de taiat si indreptat otel beton  | h-ut | 0,0013   | 220,00   | 0,29               |
|    | 2952270006600   | Troliu cu act. electrica  | h-ut | 0,0006   | 75,00    | 0,05               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |          |          | 5 245,41           |
| 43 | CC01B3          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv  | kg   |          |          | 19,04<br>2,10      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0280   | 75,00    | 2,10               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg   | 1,0150   | 15,80    | 16,04              |
|    | 2952270004100   | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton   | h-ut | 0,0020   | 60,00    | 0,12               |
|    | 2940340004000   | Masina de fasonat otel beton cu motor electric  | h-ut | 0,0083   | 55,00    | 0,46               |
|    | 2952270004250   | Masina automata de taiat si indreptat otel beton  | h-ut | 0,0013   | 220,00   | 0,29               |
|    | 2952270006600   | Troliu cu act. electrica  | h-ut | 0,0006   | 75,00    | 0,04               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |          |          | 3 599,40           |
| 44 | CA03B           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150   | m3   |          |          | 1 909,26<br>296,25 |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 3,5500   | 75,00    | 266,25             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000   | 75,00    | 30,00              |
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 1,0250   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30  | kg   | 284,0000 | 2,87     | 827,31             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,7600   | 330,00   | 254,57             |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3   | 0,7000   | 475,00   | 337,50             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,2900   | 20,00    | 5,89               |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton   | h-ut | 0,0570   | 85,00    | 4,85               |
|    | 2952260003540   | Buldozer  | h-ut | 0,0180   | 550,00   | 9,90               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000   | 30,00    | 18,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,2500   | 620,00   | 155,00             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |          |          | 3 627,60           |
| 45 | CA03L           | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... C20/25 XC1 XF3<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 | m3   |          |          | 1 989,30<br>56,25  |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 0,7000   | 75,00    | 52,50              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500   | 75,00    | 3,75               |
|    | 266310210000025 | Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3  | m3   | 1,0250   | 1 820,00 | 1 902,81           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000   | 20,00    | 2,04               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,1400   | 30,00    | 4,20               |
|    | 2410520006800   | Autopompa   | h-ut | 0,0800   | 300,00   | 24,00              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |          |          | 29 342,13          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.