

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
com.Mindic r-ul Drochia N16/14-
D-AEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Retele КЛ-0,4КВ (Артскважина поз.1 по ГП)
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	15,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	15,00
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,00
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,25
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,02
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
6	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,30
7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,30
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,40
9	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,30
10	Pretul firmei	Cablu АКВВБ-4x2,5 mm2	m	70,00
11	404-23	Caramida	buc	170,00
12	408-93	Nisip	m3	4,00
13	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,00
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,10
15	590-1001	Conductor ПБ3-1.5	m	10,00
16	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	11,40
17	590-1007	Conductor ВПВ-1x6	m	760,00

18	590-1008	Conductor ВПВ-1x1,5	m	380,00
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШУ "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00
20	11-06-001-02	Statia СУ	buc	1,00
21	11-02-002-01	Датчик сухого хода	buc	1,00
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМІН2/7	buc	1,00
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete DPX250/160	buc	1,00
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В3А	buc	1,00
25	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00
26	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,00
27	11-02-002-01	Датчик уровня	buc	6,00
28	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,30
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m •	0,49
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,02
		Capitolul 3. Utilaj		
32	Pretul firmei	Dulap ШУ "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00
33	Pretul firmei	Statia управления погружным насосом мощ.6.0 кВт	buc	1,00
34	Pretul firmei	Automat DPX(250/160)	buc	1,00
35	Pretul firmei	Датчик сухого хода	buc	1,00
36	Pretul firmei	Аvertizoare (уровня)	buc	6,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.