

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Colegiului Pedagogic "Mihail Ceachir" din mun. Comrat
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Colegiului Pedagogic "Mihail Ceachir" din mun. Comrat
3. Obiectul achizițiilor: Reconstrucția acoperisului Colegiului Pedagogic "Mihail Ceachir" din mun. Comrat

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №05/03-2020-D
Lucrari de reconstrucție**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acoperis - Blocurile 3A, 3A' si A'		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 225,0000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereaala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 225,0000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	31,2000
4	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	35,0000
5	CL18A	Confectii metalice inglobate partial in beton - Ancore de fixare a centurii monolite Cm1 de peretele existent al cladirii, Ancore "A2"	kg	58,5600
6	CA05E1	Beton turnat in centura monolita Cm1, situate peste cota zero, la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	40,0000
7	CC02A	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. centura monolita Cm1, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	290,3000
8	CC02B2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. centura monolita Cm1, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	969,0000
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (centuri monolite) inclusiv sprijinirile	m2	100,1000
10	CL18A	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice "A1"	kg	103,9600
11	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla profilata H-10 de tip "Profnastil", cu latimea medie de 0,4 m (norma de consum 1,15m2 de tabla la 1m2 de streasina)	m2	92,1000
12	CE40A	Montarea cosoroabelor cu tratament antiseptic	m3	2,2800

1	2	3	4	5
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,4000
14	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	8,0000
15	CE40A	Montarea poilor cu tratament antiseptic (popi)	m3	5,9000
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrafise) cu tratament antiseptic	m3	3,7100
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (clesti) cu tratament antiseptic	m3	4,2200
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (contrasipca)	m3	3,4300
19	CE40A	Montarea elementelor sarpantei (talpa sub popi) cu tratament antiseptic	m3	1,0500
20	CE40A	Montarea elementelor sarpantei (diagonale) cu tratament antiseptic	m3	2,0500
21	CE40A	Montarea elementelor sarpantei (riglete la doli) cu tratament antiseptic	m3	0,1210
22	CE30A	Astereala la inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 420,0000
23	CL18A	Detalii de fixare a capriorilor - Detalii "D1"	kg	405,0000
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,4200
25	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	1,4200
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 420,0000
27	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 420,0000
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	230,2000
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	210,0000
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada acoperisului	kg	405,0000
31	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	257,4500
32	CK26B	Opritori de zapada	m	145,5000
33	CK26B	Placa de streasina	m	230,2000
34	CK26B	Dolie	m	27,9000
35	CK26B	Rigleta de acoperire	m	27,9000
36	CK26B	Coama	m	120,0000
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	121,0000