

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea autorității contractante: Primăria s.Dancu r-nul. Hîncești.
2. IDNO:1007601005718
3. Adresa: s. Dancu, r-nul. Hîncești.
4. Numărul de telefon/fax: _____
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariadancu@gmail.com

**Lista cu cantitățile de lucrări
Amenajarea terenului de joaca**

| N_o crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrări | | |
| 1 | TsC54A | Strat de fundatie de nisip (Local) | m3 | 2,40 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la trotuare | m3 | 1,80 |
| 3 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime de strat de 10 cm | m2 | 12,00 |

| | | | | |
|----|-----------------|---|--------|--------|
| 4 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturala descărcare în depozit teren catg.II | 100 m3 | 0,71 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | m | 118,00 |
| 6 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II | 100 m3 | 1,12 |
| 7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv | 100 m2 | 7,50 |
| 8 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosimea după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,13 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere mecanica executat cu împănare fără innorore Hminim=0.12 m | m3 | 75,00 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din savura | m3 | 37,50 |
| 11 | IzF04JI aplicat | Strat hidroizolant executat (placi de cauciuc 500x500 grosimea 20mm) | m2 | 750,00 |

| | | | | |
|----|-------------------|-------------------------------|-----|------|
| 12 | TsH91A aplicat | Instalarea utilajului sportiv | buc | 7,00 |
| | | Capitolul 2. Utilaje | | |
| 13 | pret piata | Complex EBS 119 | buc | 2,00 |
| 14 | pret piata | Complex EBS 1061 | buc | 2,00 |
| 15 | pret piata | Complex EBS 060 | buc | 1,00 |
| 16 | pret piata | Carusel ET 217 | buc | 1,00 |
| 17 | pret piata | Pavilion dublu EBS 065 | buc | 1,00 |

Autoritatea contractantă __Primaria Dancu_____

Data "_10_"_octombrie__

Primar: __Grigoret Iurie