

**Lucrari de reparatie a unor
incaperi din sediul Bancii
Nationale a Moldovei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Lotul nr.1 Lucrari de reparatie si de renovare a grupului sanitar

Valoarea de deviz 1 160 061,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	893,517	36,41	32 532,94
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	129,267	36,41	4 706,62
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 881,398	36,41	68 501,73
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	467,733	36,41	17 030,14
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	22,132	36,41	805,83
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	962,385	36,41	35 040,40
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,400	36,41	852,00
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	60,170	36,41	2 190,73
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,156	36,41	624,65
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	98,945	36,41	3 602,59
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,716	36,41	754,27
12.	7422010060100	Timplar	h-om	387,728	36,41	14 117,16
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	291,601	36,41	10 617,21
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 182,157	36,41	43 042,38
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	85,251	36,41	3 103,97
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	113,639	36,41	4 137,56
		Total manopera				241 660,18

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	23,000	45,00	1 035,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,672	220,00	3 667,84
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,195	220,00	1 362,90
4.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,014	18,00	0,25
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,075	15,00	1,08
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,106	77,33	8,20
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	14 389,000	0,10	1 438,90
8.	203011293110/1	Usite de revizie la retea de canalizare 150*200 mm	buc	12,000	75,80	909,60
9.	203011293110/1	Usite de revizie la retea de apa 150*200 mm	buc	12,000	75,80	909,60
10.	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse	m2	123,110	1 350,00	166 198,50
11.	2051142950700	Dibluri	buc	30,000	0,45	13,50

12.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	90,621	0,45	40,80
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,696	56,33	264,48
14.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,580	30,00	77,40
15.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	10,438	18,00	187,94
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,360	18,00	6,48
17.	2320167317232	Dicloretan	kg	10,319	30,33	313,10
18.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	21,834	16,80	366,74
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,038	56,95	2 166,29
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	85,784	17,80	1 526,96
21.	24302261000001	Fuga	kg	232,991	35,00	8 154,68
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,218	27,63	6,02
23.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	293,297	20,00	5 865,94
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,281	17,80	93,95
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,251	52,80	699,62
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	16,377	4,90	80,24
27.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,420	33,67	14,16
28.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	475,000	0,60	285,00
29.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 287,600	3,00	6 862,80
30.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,312	180,00	56,16
31.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	4,600	1,35	6,21
32.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	45,764	1,50	68,68
33.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	29,870	42,33	1 264,40
34.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	54,000	46,85	2 529,90
35.	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	59,201	37,64	2 228,34
36.	252121670021/0 1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	38,568	56,33	2 172,48
37.	252121670021/0 2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm (SN2)	m	67,486	56,33	3 801,49
38.	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	159,120	57,34	9 123,92
39.	252121671705/0 1	Teava din material plastic d25 mm	m	35,598	60,94	2 169,34
40.	252121671705/0 2	Teava din material plastic d32 mm	m	35,598	64,80	2 306,75
41.	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,262	64,80	535,41
42.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,448	64,80	158,64
43.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	62,152	35,00	2 175,32
44.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	18,540	55,67	1 032,12
45.	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	29,725	77,67	2 308,75
46.	252315671223/0 1	Cot, piesa de curatire din PVC, tip U, pentru canalizare dn 110 mm	buc	14,350	25,54	366,50
47.	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	46,800	14,66	686,11
48.	252315671310/0 1	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	45,100	21,14	953,46
49.	2523156713810	Fiting	buc	2,000	21,34	42,68
50.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,886	12,66	61,86
51.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	114,784	10,94	1 255,73
52.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	119,758	11,74	1 406,02
53.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	23,278	14,32	333,33
54.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	156,000	8,84	1 379,04
55.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	141,973	1,50	212,95
56.	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	12,000	44,32	531,84
57.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	27,815	800,00	22 252,00

58.	2622102438000	Lavoar	buc	27,815	650,00	18 079,75
59.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	30,171	900,00	27 153,90
60.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,120	850,00	3 502,00
61.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	29,870	130,00	3 883,10
62.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	27,815	150,00	4 172,25
63.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,000	1,50	9,00
64.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	24,000	1,50	36,00
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 004,347	1,50	12 006,54
66.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	132,795	3,00	398,39
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,190	2,20	0,38
68.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	151,976	140,00	21 276,64
69.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	63,433	90,00	5 708,97
70.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	597,577	3,00	1 792,75
71.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	600,495	140,00	84 069,30
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	76,177	4,50	342,80
73.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,330	35,00	11,55
74.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	44,381	40,00	1 775,24
75.	2710703520285	Profil de suport	m	132,906	50,00	6 645,30
76.	2721204123000	Niplu	buc	2,000	0,40	0,80
77.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	154,927	130,00	20 140,51
78.	2746167335100	Priza	buc	15,300	45,00	688,50
79.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	12,000	150,00	1 800,00
80.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	38,000	3,50	133,00
81.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	24,370	1 300,00	31 681,00
82.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	466,810	0,25	116,71
83.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	779,903	0,10	77,97
84.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	30,000	0,10	3,00
85.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	475,000	0,60	285,00
86.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,010	0,25	0,00
87.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,080	55,00	224,40
88.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	475,000	0,15	71,25
89.	2874136313300	Diblu din metal	buc	590,200	0,45	265,59
90.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,800	15,00	27,00
91.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	27,540	50,00	1 377,00
92.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	27,540	55,60	1 531,22
93.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	29,870	180,00	5 376,60
94.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	33,67	67,34
95.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	110,160	5,60	616,90
96.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	475,000	2,80	1 330,00
97.	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	32,640	600,00	19 584,00
98.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	27,000	480,00	12 960,00
99.	291312420160/0	Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	16,240	60,00	974,40
100.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	70,035	60,00	4 202,10
101.	291312420210/0	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d20 mm	buc	24,144	60,00	1 448,64
102.	291312420210/0 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d32 mm	buc	2,012	62,33	125,41
103.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	26,156	12,60	329,56
104.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	29,870	85,00	2 538,95

105.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	4,080	60,00	244,80
106.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	29,870	60,00	1 792,20
107.	3220137315778	Decapant	kg	1,389	30,33	42,13
108.	332063462555/0	Caciula de aerisire dn 110 mm	buc	2,000	180,00	360,00
109.	4011106202741	Energie electrica	kw	73,614	1,25	92,03
110.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,257	9,15	395,80
111.	4100126202818	Apa	m3	12,173	9,15	111,38
112.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	63,934	4,50	287,69
Total materiale de construcții						566 144,14

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,842	98,67	675,08
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,256	15,67	98,07
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,268	15,67	380,29
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,294	45,67	378,78
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,826	15,67	404,65
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,631	7,67	66,21
7.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	6,842	17,85	122,13
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	22,540	18,33	413,16
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,437	17,85	43,53
10.	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	26,034	220,00	5 727,48
Total utilaje de construcții						8 309,38

Total	lei	816 113,70
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	57 998,44
Transport materialelor	2,00 %	11 322,88
Cheltuieli de regie	6,00 %	53 126,10
Beneficiu de deviz	3,00 %	28 156,83
Total	100,00 +	966 717,95
TVA	20,00 %	193 343,59

Total deviz:

1 160 061,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a unor incaperi
din sediul Bancii Nationale a Moldovei
Lotul nr.1 Lucrari de reparatie si de renovare a
grupului sanitare**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie grup sanitar Etaj 1, Sala de operatiuni				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,23
						34,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,52
						58,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,24
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,44
						9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,30
						15,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,65
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestora	buc			34,59
						34,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
7	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			30,95
						30,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
8	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46

1	2	3	4	5	6	7
						5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,05
						40,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
10	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,19
						10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
11	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			4,37
						4,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
12	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92
						10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30
						23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
14	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,76
						28,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,76
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			8,01
						8,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,41	8,01
16	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) Priza si intrerupatoare	buc			2,18
						2,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,41	2,18
17	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,72
						80,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	16,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	63,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,67	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	31,59
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	5,71
18	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			88,84
						88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
19	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,38
						16,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,38
20	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de; 15 km	t			56,76
						0,00
	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
		1.2. Lucrari de constructie				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2			13,62

1	2	3	4	5	6	7
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
22	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,31
						30,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	10,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,67	0,47
23	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			364,47
						71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,85	0,75
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,52
						61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			262,83
						89,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,94 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,64 80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,23
29	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2			1 409,68 40,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,41	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,41	1,82
	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,95	11,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,80	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,25	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 377,57 34,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,41	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		1.3. Instalatii sanitare				
31	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstrong) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020	m			104,67 47,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	55,67	57,34

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,67	0,16
33	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m			108,22 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
34	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
35	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din oțel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,14 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,17
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0070	30,33	0,22
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,11
36	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
37	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din oțel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,75 26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	1,0300	56,33	60,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilată, tip CO/R 75, normală	kg	0,0080	18,00	0,15
38	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
39	SB06B2	Ramificație dublă din teavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm-Teu Material marunt (sirma din oțel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			44,31 25,49
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,7000	36,41	25,49
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,25
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,42
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilată, tip CO/R 75, normală	kg	0,0600	18,00	1,13
40	SB09E	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110/50	buc			56,53 10,19
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reducție PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	33,67	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	56,33	0,84
41	SB06D2	Ramificație dublă din teavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirma din oțel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			68,07 36,77
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilată, tip CO/R 75, normală	kg	0,1080	18,00	1,99
42	SB06D	Piesă de legătură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducere) din teavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm Material marunt (sirma din oțel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			102,85 20,03
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5500	36,41	20,03
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0380	30,33	1,18
	2320116200572	Benzina auto, neetilată, tip CO/R 75, normală	kg	0,0360	18,00	0,67
43	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2"x1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de în, grund de miniu etc)=1,015	buc			71,82 10,92
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	291312420160/0	Robinet colțar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	1,0000	60,00	60,90
44	SC04C	Lavab din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teavă de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavab cu pedestal 60 cm Material marunt (codez, diblu lemn,	buc			1 020,99 69,18

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,72
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,55
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,78 60,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
46	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			1 601,47 152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
47	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			874,42 27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,27
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		1.4. Instalatii electrice				
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,87 11,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
49	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80 16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,35	0,27
50	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc			651,69 39,69

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		2. Reparatie grup sanitar Etaj 2, Sala de operatiuni				
		2.1. Lucrari de demontare				
51	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,23
						34,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,52
						58,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,24
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,44
						9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,30
						15,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,65
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,59
						34,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
57	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			30,95
						30,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
58	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46
						5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,05
						40,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
60	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,19
						10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
61	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			4,37
						4,37

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
62	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92
						10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
63	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30
						23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
64	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,76
						28,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,76
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			8,01
						8,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,41	8,01
66	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc			2,18
						2,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,41	2,18
67	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,72
						80,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	16,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	63,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,67	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	31,59
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	5,71
68	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			88,84
						88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
69	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,38
						16,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,38
70	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de; 15 km	t			56,76
						0,00
	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
		2.2. Lucrari de constructie				
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2			13,62
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
72	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,31
						30,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	10,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,67	0,47

1	2	3	4	5	6	7
73	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			364,47 71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,85	0,75
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,52 61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
76	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			262,83 89,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,94 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09

1	2	3	4	5	6	7
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,64
						80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,23
79	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2			1 409,68
						40,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,41	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,41	1,82
	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,95	11,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,80	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,25	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 377,57
						34,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,41	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		2.3. Instalatii sanitare				
81	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020	m			104,67
						47,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	55,67	57,34
82	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17
						8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,67	0,16
83	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m			108,22
						22,94

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
84	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
85	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,14 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,17
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0070	30,33	0,22
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,11
86	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
87	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,75 26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	1,0300	56,33	60,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
88	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
89	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc			44,31 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,41	25,49
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,25
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,42
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0600	18,00	1,13
90	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc			56,53 10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,67	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	56,33	0,84
91	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			68,07 36,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	1,99
92	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			102,85 20,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,03
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	30,33	1,18
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
93	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			71,82 10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	291312420160/0	Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	1,0000	60,00	60,90
94	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 020,99 69,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,72
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,55
95	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,78 60,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
96	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc			1 601,47

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030				152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
97	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			874,42 27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,27
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		2.4. Instalatii electrice				
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,87 11,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
99	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80 16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,35	0,27
100	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			651,69 39,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		3. Reparatie grup sanitar Etaj 1 F				
		3.1. Lucrari de demontare				
101	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,23 34,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			58,52

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				58,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,23
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,45
						9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
104	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,27
						15,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,63
106	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,59
						34,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
107	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			30,95
						30,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
108	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46
						5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,05
						40,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
110	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,20
						10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,20
111	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			4,37
						4,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
112	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92
						10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
113	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30
						23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
114	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,76
						28,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,76
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,01
						8,01

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,41	8,01
116	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) Priza si intrerupatoare	buc			2,19 2,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,41	2,19
117	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,84 80,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	63,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	1,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,67	1,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	31,56
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	5,72
118	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			88,84 88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
119	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,38 16,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,38
120	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de; 15 km	t			56,78 0,00
	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,78
		3.2. Lucrari de constructie				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2			13,62 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
122	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,30 30,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,67	0,47
123	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			364,47 71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,85	0,75
124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,52 61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
126	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			262,83 89,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
127	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,94 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
128	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,64 80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,24
129	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 377,57 34,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,41	30,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		3.3. Instalatii sanitare				
130	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020	m			104,67 47,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	55,67	57,34
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,67	0,16
132	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m			108,22 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
133	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
134	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,14 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,51
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,17
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0070	30,33	0,22
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
135	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
136	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,75 26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	1,0300	56,33	60,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
137	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
138	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			44,31 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,41	25,49
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,25
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,42
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0600	18,00	1,13
139	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc			56,53 10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,67	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	56,33	0,84
140	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			68,07 36,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	2,00
141	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc			102,85 20,03

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,03
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	30,33	1,18
	2320116200572	Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
142	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			71,82 10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	60,00	60,90
143	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 020,72 69,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,50
144	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,77 60,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
145	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretran, etc.)=1,030	buc			1 601,17 152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
146	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			874,16 27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		3.4. Instalatii electrice				
147	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc			61,87 11,29

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
148	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80
						16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,35	0,27
149	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc			651,68
		Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020				39,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		4. Reparatie grup sanitar Etaj 1 B				
		4.1. Lucrari de demontare				
150	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,23
						34,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
151	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,52
						58,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,23
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,44
						9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,30
						15,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,65
155	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,59
						34,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
156	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind	buc			30,95

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1/2"				30,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
157	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
158	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
159	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
160	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			4,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
161	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,76
164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,41	8,01
165	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) Priza si intrerupatoare	buc			2,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,41	2,18
166	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	16,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	63,72
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,67	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	31,57
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	5,71
167	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
168	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,38
169	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de; 15 km	t			56,77
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,77
		4.2. Lucrari de constructie				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,62 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
171	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,30 30,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,67	0,47
172	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			364,47 71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,85	0,75
173	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,52 61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
175	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			262,83 89,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
176	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,93 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
177	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,64 80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,23
178	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2			1 409,68 40,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,41	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,41	1,82
	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,95	11,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,80	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,25	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
179	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 377,57 34,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,41	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		4.3. Instalatii sanitare				
180	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstrong)	m			104,67 47,33

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	55,67	57,34
181	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,67	0,16
182	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m			108,22 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
183	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
184	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,14 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,51
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,17
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070	30,33	0,22
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,11
185	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
186	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,75 26,22

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	1,0300	56,33	60,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
187	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
188	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			44,31 25,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,41	25,48
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,24
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,41
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0600	18,00	1,13
189	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc			56,53 10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,67	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	56,33	0,84
190	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			68,06 36,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	1,99
191	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			102,84 20,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,02
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0380	30,33	1,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
192	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			71,82 10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	60,00	60,90
193	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc			1 020,72

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				69,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,50
194	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,78 60,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
195	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			1 601,62 152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
196	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			874,16 27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		4.4. Instalatii electrice				
197	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,87 11,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
198	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80 16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	1,35	0,27

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
199	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			651,68 39,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		5. Reparatie grup sanitar Etaj 2				
		5.1. Lucrari de demontare				
200	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,22 34,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
201	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,52 58,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,24
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,44 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01 10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,29 15,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,65
205	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,59 34,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
206	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			30,95 30,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
207	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46 5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
208	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,05 40,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
209	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,19 10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
210	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier	buc			4,37

1	2	3	4	5	6	7
		pentru rufe, din fonta sau material plastic				4,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
211	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
212	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
213	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,77
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			28,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,41	8,01
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc			8,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,41	2,18
216	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	16,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	63,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,67	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	1,25
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	31,57
217	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			5,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
218	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,38
219	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de; 15 km	t			16,38
	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
		5.2. Lucrari de constructie				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2			13,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
221	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	30,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	20,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	10,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	19,73

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,67	0,47
222	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			364,47 71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,85	0,75
223	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,52 61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
225	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			262,83 89,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
226	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,93 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,63 80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,24
228	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2			1 409,68 40,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,41	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,41	1,82
	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,95	11,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,80	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,25	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
229	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 377,57 34,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,41	30,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		5.3. Instalatii sanitare				
230	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020	m			104,67 47,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	55,67	57,34
231	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,67	0,16
232	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de	m			108,22 22,94

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si soccjal-cultural, avind diametrul de 20 mm PPR PN20				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
233	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
234	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,14 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,17
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070	30,33	0,22
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,11
235	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
236	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,75 26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	1,0300	56,33	60,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
237	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
238	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor	buc			44,31

1	2	3	4	5	6	7
		(U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040				25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,41	25,49
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,25
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,42
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0600	18,00	1,13
239	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc			56,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,67	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	56,33	0,84
240	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			68,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	1,99
241	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			102,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,03
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	30,33	1,18
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
242	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			71,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	60,00	60,90
243	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 020,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,72
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,55
244	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
245	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			1 601,47 152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
246	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			874,42 27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,27
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		5.4. Instalatii electrice				
247	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,87 11,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
248	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80 16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,35	0,27
249	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			651,69 39,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		6. Reparatie grup sanitar Etaj 3				
		6.1. Lucrari de demontare				
250	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,23 34,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
251	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,52
						58,26
	7132010010900	Faantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,23
252	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,45
						9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
253	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,29
						15,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,64
255	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestuia	buc			34,59
						34,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
256	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			30,95
						30,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
257	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46
						5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
258	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,05
						40,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
259	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,20
						10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,20
260	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			4,37
						4,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
261	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92
						10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
262	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30
						23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
263	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,76
						28,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,76
264	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			8,01

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tije si globurile acestora				8,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,41	8,01
265	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc			2,18 2,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,41	2,18
266	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,73 80,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	16,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	63,72
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,67	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	31,57
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	5,71
267	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			88,84 88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
268	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,39 16,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,39
269	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			56,76 0,00
	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
		6.2. Lucrari de constructie				
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2			13,62 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
271	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,31 30,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,67	0,47
272	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			364,47 71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,85	0,75
273	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,52 61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			262,83 89,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
276	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,94 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,64 80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,23
278	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2			1 409,68 40,06

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,41	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,41	1,82
	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu incuietoare H=2,0 m pe picioruse	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,95	11,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,80	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,25	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 377,57 34,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,41	30,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		6.3. Instalatii sanitare				
280	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020	m			104,67 47,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	55,67	57,34
281	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,67	0,16
282	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m			108,22 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
283	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
284	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,14 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,17
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070	30,33	0,22
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,11
285	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
286	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,75 26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	1,0300	56,33	60,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
287	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
288	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			44,31 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,41	25,49
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,25
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,42
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0600	18,00	1,12
289	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc			56,53 10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,67	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	56,33	0,84
290	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			68,06 36,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	1,99
291	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			102,84 20,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,02
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0380	30,33	1,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
292	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			71,82 10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	60,00	60,90
293	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 020,72 69,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,50
294	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,77 60,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
295	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, diclorețan, etc.)=1,030	buc			1 601,62 152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40

1	2	3	4	5	6	7
296	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			874,16 27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		6.4. Instalatii electrice				
297	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,87 11,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
298	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80 16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,35	0,27
299	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			651,68 39,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		7. Reparatie grup sanitar Etaj 4				
		7.1. Lucrari de demontare				
300	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,23 34,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
301	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,52 58,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,24
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,44 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
303	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01

1	2	3	4	5	6	7
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
304	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,29
						15,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,65
305	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestuia	buc			34,59
						34,59
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
306	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2"	buc			30,95
						30,95
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
307	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46
						5,46
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
308	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			40,05
						40,05
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
309	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,19
						10,19
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
310	RpSC16A	Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufo, din fontă sau material plastic	buc			4,37
						4,37
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
311	RpSA03A	Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m			10,92
						10,92
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
312	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30
						23,30
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
313	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,77
						28,77
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,7900	36,41	28,77
314	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țije și globurile	buc			8,01
						8,01
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	36,41	8,01
315	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priza și întrerupătoare	buc			2,18
						2,18
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0600	36,41	2,18
316	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schele și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,74
						80,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	16,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	63,72

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,67	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	31,57
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	5,71
317	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m	t			88,84
						88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
318	TrI1AA02C1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto-categorie 1	t			16,38
						16,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,38
319	TsI51B5	Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t			56,76
						0,00
	341054000000/6	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
		7.2. Lucrări de construcție				
320	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gletă" într-un strat, la pereți și pardoseală	m2			13,62
						5,10
	7141020013301	Zugrăv vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gletă"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	4,50	0,22
321	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			62,31
						30,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,72
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,67	0,47
322	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) Material marunt (apa, hirtie de șlefuit etc.)=1,005	m2			364,47
						71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Șuruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Mășina de gaură electrică	h-ut	0,0422	17,85	0,75
323	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			84,52
						61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
324	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			3,99

1	2	3	4	5	6	7
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
325	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			262,83 89,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
326	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,94 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,64 80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,23
328	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2			1 409,68 40,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,41	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,41	1,82
	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,95	11,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,80	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,25	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
329	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 377,57 34,59

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,41	30,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		7.3. Instalatii sanitare				
330	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring) Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,020	m			104,67 47,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	55,67	57,34
331	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,67	0,16
332	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m			108,22 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
333	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
334	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,14 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,17
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0070	30,33	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,11
335	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
336	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,75 26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	1,0300	56,33	60,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
337	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
338	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			44,31 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,41	25,49
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,25
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,42
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0600	18,00	1,13
339	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc			56,53 10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,67	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	56,33	0,84
340	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			68,07 36,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	1,99
341	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc			102,85 20,03

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,03
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	30,33	1,18
	2320116200572	Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
342	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc			71,82
		Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015				10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	60,00	60,90
343	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm	buc			1 020,99
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				69,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,72
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,55
344	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,78
						60,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
345	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 601,47
		Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretran, etc.)=1,030				152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
346	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			874,42
		Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020				27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,27
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		7.4. Instalatii electrice				
347	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc			61,87
						11,29

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
348	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80
						16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,35	0,27
349	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc			651,69
		Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020				39,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		8. Reparatie grup sanitar Etaj 5				
		8.1. Lucrari de demontare				
350	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,23
						34,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
351	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,52
						58,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,23
352	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,44
						9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
353	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,29
						15,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,65
355	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestora	buc			34,59
						34,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
356	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind	buc			30,95

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1/2"				30,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
357	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
358	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
359	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			29,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	36,41	29,86
360	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,20
361	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			4,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
362	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
363	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
364	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,76
365	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,41	8,01
366	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc			2,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,41	2,18
367	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	16,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	63,72
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,67	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	31,57
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	5,71
368	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
369	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,38
						16,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,38
370	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			56,77
						0,00
	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,77
		8.2. Lucrari de constructie				
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2			13,62
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
372	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,31
						30,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	10,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,67	0,47
373	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			364,47
						71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35
	29522160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,85	0,75
374	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,52
						61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
376	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			262,83
						89,20

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
377	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,94 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
378	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,64 80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,23
379	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2			1 409,68 40,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,41	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,41	1,82
	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,95	11,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,80	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,25	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
380	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 377,57 34,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,41	30,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		8.3. Instalatii sanitare				
381	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie	m			104,67

1	2	3	4	5	6	7
		din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstrong) Material marunt(suruburi, gurnituri, nituri etc.)=1,020				47,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	55,67	57,34
382	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,67	0,16
383	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soclial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m			108,22 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
384	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
385	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,14 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,51
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,18
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0070	30,33	0,22
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,11
386	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
387	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire ,	m			87,75

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040				26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	1,0300	56,33	60,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
388	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24
						2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
389	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			44,32
						25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,41	25,49
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,25
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,41
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0600	18,00	1,12
390	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc			56,53
						10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,67	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	56,33	0,84
391	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			68,06
						36,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	1,99
392	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			102,84
						20,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,02
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	30,33	1,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
393	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,	buc			71,82
						10,92

1	2	3	4	5	6	7
		grund de miniu etc)=1,015				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	60,00	60,90
394	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 020,72 69,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,50
395	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,77 60,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
396	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			1 125,31 92,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	36,41	92,84
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	850,00	875,50
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	60,00	61,20
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	64,80	39,66
397	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			1 601,62 152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
398	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			874,16 27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		8.4. Instalatii electrice				
399	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,87 11,29

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
400	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80
						16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,35	0,27
401	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			651,69
						39,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		9. Reparatie grup sanitar Etaj 6				
		9.1. Lucrari de demontare				
402	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,23
						34,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
403	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,52
						58,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,24
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,44
						9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
405	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,29
						15,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,64
407	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestora	buc			34,59
						34,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
408	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			30,95
						30,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
409	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46 5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
410	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,05 40,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
411	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,20 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,20
412	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			4,37 4,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
413	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92 10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
414	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30 23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
415	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,76 28,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,76
416	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile acestora	buc			8,01 8,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,41	8,01
417	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc			2,18 2,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,41	2,18
418	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,74 80,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	16,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	63,72
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,67	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	31,57
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	5,71
419	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			88,84 88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
420	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,38 16,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,38
421	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			56,76 0,00
	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
		9.2. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2			13,62 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
423	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,30 30,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	10,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,67	0,47
424	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			364,47 71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,85	0,75
425	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,52 61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
427	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			262,83 89,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
428	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,94 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
429	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,64 80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,23
430	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2			1 409,68 40,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,41	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,41	1,82
	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,95	11,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,80	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,25	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
431	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 377,57 34,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,41	30,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		9.3. Instalatii sanitare				
432	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020	m			104,67 47,33

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	55,67	57,34
433	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,67	0,16
434	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-cultural, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m			108,22 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
435	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
436	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,14 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,17
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0070	30,33	0,22
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,11
437	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
438	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,75 26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt.	m	1,0300	56,33	60,35

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare d 110 mm				
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilat, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
439	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
440	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			44,31 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,41	25,49
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,25
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,42
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilat, tip CO/R 75, normala	kg	0,0600	18,00	1,13
441	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc			56,53 10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,67	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	56,33	0,84
442	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			68,07 36,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilat, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	1,99
443	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatație și reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			102,85 20,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,03
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0380	30,33	1,18
	2320116200572	Benzina auto, neetilat, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
444	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			71,82 10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	60,00	60,90
445	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc			1 020,72 69,18

1	2	3	4	5	6	7
		pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,50
446	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,77 60,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
447	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			1 601,47 152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
448	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			874,16 27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		9.4. Instalatii electrice				
449	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,87 11,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
450	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80 16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,35	0,27
451	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru	buc			651,69

1	2	3	4	5	6	7
		lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020				39,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		10. Reparatie grup sanitar Etaj 7				
		10.1. Lucrari de demontare				
452	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,23
						34,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
453	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,52
						58,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,24
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,45
						9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
455	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
456	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,29
						15,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,65
457	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestora	buc			34,59
						34,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
458	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			30,95
						30,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
459	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46
						5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
460	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,05
						40,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
461	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			29,86
						29,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	36,41	29,86
462	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,20

1	2	3	4	5	6	7
						10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,20
463	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			4,37
						4,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
464	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92
						10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
465	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30
						23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
466	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,76
						28,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,76
467	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile acestora	buc			8,01
						8,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,41	8,01
468	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc			2,18
						2,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,41	2,18
469	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,74
						80,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	16,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	63,72
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,67	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	31,57
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	5,71
470	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			88,84
						88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
471	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,38
						16,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,38
472	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			56,77
						0,00
	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,77
		10.2. Lucrari de constructie				
473	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2			13,62
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
474	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,31
						30,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	20,39

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	10,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,67	0,47
475	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			364,47 71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,85	0,75
476	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,52 61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
478	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			262,83 89,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
479	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,94 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
480	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,64 80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,23
481	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu încuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2			1 409,68 40,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,41	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,41	1,82
	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu încuietoare H=2.0 m pe picioruse	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,95	11,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,80	3,86
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4000	1,25	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
482	CK21A	Usi confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2			1 377,57 34,59
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	0,8500	36,41	30,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confecționate inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		10.3. Instalații sanitare				
483	VA05A	Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilație pt pozarea grilei de ventilație în celula tavanului Armstrong) Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,020	m			104,67 47,33
	7136060011900	Instalator ventilație și condiționare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilație din ALP	m	1,0100	55,67	57,34
484	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete și lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilație tablă neagră gata confecționată	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,67	0,16

1	2	3	4	5	6	7
485	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m			108,22 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
486	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
487	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,14 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,51
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,18
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070	30,33	0,22
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,11
488	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
489	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,75 26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	1,0300	56,33	60,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
490	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
491	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			44,32 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,41	25,49
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,25
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,41
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0600	18,00	1,12
492	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc			56,53 10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,67	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	56,33	0,84
493	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			68,06 36,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	1,99
494	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			102,84 20,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,02
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0380	30,33	1,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
495	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			71,82 10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	60,00	60,90
496	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 020,72 69,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,50
497	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			633,77 60,08

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
498	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			1 125,31 92,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	36,41	92,84
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	850,00	875,50
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	60,00	61,20
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	64,80	39,66
499	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			1 601,62 152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
500	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			874,16 27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		10.4. Instalatii electrice				
501	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,87 11,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
502	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80 16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,35	0,27
503	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc			651,69

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020				39,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		11. Reparatie grup sanitar Etaj 8 F				
		11.1. Lucrari de demontare				
504	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,23
						34,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
505	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,52
						58,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,24
506	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,44
						9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
507	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
508	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,70
						80,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	63,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	1,10
	2922140006702	Macara de fereasta	h-ut	0,0800	15,67	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	31,55
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	5,70
509	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi si cabine	m2			15,29
						15,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,65
510	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestora	buc			34,59
						34,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
511	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"	buc			30,95
						30,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
512	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46
						5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
513	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta,	buc			40,05

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat				40,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
514	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
515	RpSC16A	Demontarea unei sapunieri sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			4,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
516	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
517	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
518	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,76
519	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile acestora	buc			8,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,41	8,01
520	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc			2,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,41	2,19
521	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
522	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,39
523	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			56,74
	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,74
		11.2. Lucrari de constructie				
524	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2			13,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
525	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	10,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,67	0,47

1	2	3	4	5	6	7
526	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			364,47 71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,85	0,75
527	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,52 61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
529	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			262,83 89,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
530	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,94 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09

1	2	3	4	5	6	7
531	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,64
						80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,23
532	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2			1 409,67
						40,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,41	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,41	1,82
	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,95	11,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,80	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,25	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
533	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 377,57
						34,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,41	30,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		11.3. Instalatii sanitare				
534	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020	m			104,67
						47,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	55,67	57,34
535	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17
						8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,67	0,16
536	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m			108,22
						22,94

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
537	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
538	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,14 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,17
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0070	30,33	0,22
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,11
539	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
540	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,75 26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	1,0300	56,33	60,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
541	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
542	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc			44,31 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,41	25,49
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,25
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,42
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0600	18,00	1,13
543	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc			56,53 10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,67	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	56,33	0,84
544	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			68,07 36,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	1,99
545	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			102,85 20,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,03
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	30,33	1,18
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
546	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			71,82 10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	60,00	60,90
547	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 020,99 69,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,72
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,55
548	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,78 60,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
549	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc			1 601,47

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030				152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
550	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			874,42 27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,27
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		11.4. Instalatii electrice				
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,87 11,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
552	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80 16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,35	0,27
553	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			651,69 39,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		12. Reparatie grup sanitar Etaj 8 B				
		12.1. Lucrari de demontare				
554	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,23 34,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,41	17,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,41	17,11
555	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			58,52

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				58,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,41	29,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,41	29,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,24
556	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,45
						9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,41	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,67	0,16
557	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,01
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,41	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,15	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,67	0,63
558	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			119,70
						80,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,41	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,41	63,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,15	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,67	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	98,67	31,55
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	17,85	5,70
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi si cabine	m2			15,29
						15,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,41	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,41	7,65
560	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestuia	buc			34,59
						34,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,41	34,59
561	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			30,95
						30,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,41	30,95
562	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			5,46
						5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
563	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,05
						40,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,41	40,05
564	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,19
						10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
565	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			4,37
						4,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	36,41	4,37
566	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92
						10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92

1	2	3	4	5	6	7
567	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,30 23,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,41	23,30
568	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,76 28,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,76
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile acestora	buc			8,01 8,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,41	8,01
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc			2,18 2,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,41	2,18
571	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			88,84 88,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	36,41	88,84
572	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,39 16,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,41	16,39
573	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			56,76 0,00
	341054000000/6	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
		12.2. Lucrari de constructie				
574	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2			13,62 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,41	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
575	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,31 30,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,41	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,41	10,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,15	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	18,33	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,67	0,47
576	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			364,47 71,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,41	71,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	90,00	98,79
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	40,00	30,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	50,00	114,97
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	35,00	37,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,90	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,80	1,62
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,45	0,71
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,67	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,85	0,76
577	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,52 61,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,41	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,15	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,67	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,33	0,15
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,41	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
579	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			262,83 89,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,41	81,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,41	7,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,15	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
580	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,94 105,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,41	95,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,41	10,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,67	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,67	0,09
581	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,64 80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,41	74,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,67	0,24
582	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2			1 409,68 40,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,41	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,41	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	203011295115/0	Cabine la vicee din profil de aluminiu incl usi cu inculietoare H=2.0 m pe picioruse	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,95	11,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,80	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,25	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
583	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 377,56 34,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,41	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,41	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,95	28,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,80	9,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,25	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,67	0,31
		12.3. Instalatii sanitare				
584	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstrong) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020	m			104,67 47,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	36,41	47,33
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	55,67	57,34
585	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc			161,17 8,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	36,41	8,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,67	0,16
586	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m			108,22 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,41	22,94
	252121671705/0	Teava din material plastic PPR PN20 d20 mm	m	1,0200	57,34	58,49
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	10,94	7,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	11,74	5,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	14,32	1,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,84	8,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	180,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,67	1,91
587	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
588	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m			62,16 21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	36,41	21,12
	252121670021/0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm	m	1,0300	37,64	40,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	16,80	0,17
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0070	30,33	0,23
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,00	0,12
589	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,88 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	36,41	2,55
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
590	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,75 26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/01	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm	m	1,0300	56,33	60,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0150	30,33	0,48
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
591	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
592	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			44,31 25,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,41	25,48
	252315671310/0	Teu d50 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,66	15,24
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0810	16,80	1,41
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0330	30,33	1,04
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0600	18,00	1,13
593	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc			56,53 10,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,41	10,19
	252315672103/7	Reductie PP dn 110/50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,67	1,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	56,33	0,84
594	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor	buc			68,07

1	2	3	4	5	6	7
		(U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025				36,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,1140	30,33	3,55
	2320116200572	Benzina auto, neetilatã, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	1,99
595	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			102,84 20,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,02
	252315671223/0	Furtun gofrat armat p/u WC dn110 mm, pentru canalizare	buc	1,0000	77,67	79,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0380	30,33	1,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilatã, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
596	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			71,82 10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	60,00	60,90
597	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 020,72 69,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,41	69,18
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,60	56,71
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	64,80	19,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,50
598	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			633,78 60,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,41	60,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,85	93,70
599	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, diclorețan, etc.)=1,030	buc			1 601,62 152,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,41	152,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,33	43,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
600	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x	buc			874,16

1	2	3	4	5	6	7
		600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020				27,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,41	27,31
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	800,00	824,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,60	22,85
		12.4. Instalatii electrice				
601	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,87 11,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,41	11,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
602	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,80 16,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	36,41	16,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,35	0,27
603	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			651,68 39,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,41	39,69
	287527440050/1	Corp de iluminat - Panel LED 40W 595*595 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
		13. Renovarea traseu canalizare menajera Cota -0.900...34.000				
604	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			26,58 26,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	36,41	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	36,41	24,76
605	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,76 28,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,41	28,76
606	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (SN2) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m			87,74 26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,41	26,22
	252121670021/02	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 mm (SN2)	m	1,0300	56,33	60,34
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	16,80	0,56
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	30,33	0,47
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	18,00	0,15
607	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc			68,06

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025				36,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	36,41	36,77
	252315671310/01	Teu d110 mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,14	21,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2370	16,80	4,08
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,1140	30,33	3,54
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1080	18,00	1,99
608	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm, cot, piesa de curatare PVC dn 110 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			49,41 20,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,41	20,03
	252315671223/01	Cot, piesa de curatire din PVC, tip U, pentru canalizare dn 110 mm	buc	1,0000	25,54	26,18
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	16,80	1,36
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	30,33	1,18
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	18,00	0,67
609	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			7,24 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
610	RpSB28A	Montarea caciului de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm Caciula de aerisire dn 110	buc			210,17 24,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6700	36,41	24,39
	332063462555/0	Caciula de aerisire dn 110 mm	buc	1,0000	180,00	180,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,1650	35,00	5,78
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052	0,25	0,00
611	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,91 2,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,41	2,91
612	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			22,34 21,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	36,41	15,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,15	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,33	0,18
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,23
613	CO18A	Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum (usita de revisie la retea de canalizare 150*200 mm)	buc			87,13 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	36,41	9,83
	203011293110/1	Usite de revizie la retea de canalizare 150*200 mm	buc	1,0000	75,80	75,80
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	1,50	1,50
		14. Renovarea traseu apa rece si calda cota -0.900...34.000				

1	2	3	4	5	6	7
614	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			1,46 1,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	36,41	1,46
615	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,92 10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,41	10,92
616	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			26,58 26,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	36,41	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	36,41	24,76
617	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			88,95 12,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	36,41	12,74
	252121671705/01	Teava din material plastic d25 mm	m	1,0200	60,94	62,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	10,94	0,88
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	11,74	8,34
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	12,66	0,89
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	14,32	1,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,33	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	45,67	1,06
618	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			6,12 1,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	36,41	1,82
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
619	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			95,28 14,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	36,41	14,93
	252121671705/02	Teava din material plastic d32 mm	m	1,0200	64,80	66,10
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	10,94	0,88
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	11,74	8,34
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	12,66	0,89
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	14,32	1,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	56,33	1,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	30,33	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	45,67	1,24
620	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			6,48 2,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,41	2,18
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,80	2,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
621	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" 20 mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			79,59 6,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	36,41	6,55

1	2	3	4	5	6	7
	291312420210/0	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d20 mm	buc	1,0000	60,00	60,36
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	12,60	12,68
622	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" 32 mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			81,94 6,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	36,41	6,55
	291312420210/01	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d32 mm	buc	1,0000	62,33	62,70
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	12,60	12,68
623	RpSA40D	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"	buc			149,63 83,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	36,41	83,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0530	77,33	4,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1090	27,63	3,01
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1800	18,00	3,24
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0070	18,00	0,13
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	33,67	33,67
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	0,40	0,40
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	21,34	21,34
624	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,46 5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,41	5,46
625	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			22,34 21,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	36,41	15,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,41	5,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,15	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,33	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,67	0,23
626	CO18A	Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum (usita de revizie la retea de apa 150*200 mm)	buc			87,13 9,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	36,41	9,83
	203011293110/11	Usite de revizie la retea de apa 150*200 mm	buc	1,0000	75,80	75,80
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	1,50	1,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie a unor incaperi din sediul Bancii Nationale a Moldovei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lotul nr.1 Lucrari de reparatie si de renovare a grupului sanitare

Valoarea de deviz 1 160 061,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie grup sanitar Etaj 1, Sala de operatiuni				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,100	34,23 34,23	516,80 516,80
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	83,260	58,52 58,26	4 872,26 4 850,40
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,160	10,44 9,83	711,93 670,06
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,100	12,01 10,92	181,31 164,94
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,570	15,30 15,30	69,90 69,90
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestora	buc	3,000	34,59 34,59	103,77 103,77
7	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	30,95 30,95	92,85 92,85
8	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj	buc	8,000	5,46	43,69

1	2	3	4	5	6	7
		drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"			5,46	43,69
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	40,05 40,05	80,10 80,10
10	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	3,000	10,19 10,19	30,58 30,58
11	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	3,000	4,37 4,37	13,11 13,11
12	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,000	10,92 10,92	163,84 163,84
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	23,30 23,30	116,51 116,51
14	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	28,76 28,76	86,29 86,29
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	8,01 8,01	32,04 32,04
16	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) Priza si intrerupatoare	buc	3,000	2,18 2,18	6,55 6,55
17	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,490	119,72 80,07	178,39 119,31
18	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	9,600	88,84 88,84	852,87 852,87
19	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	9,600	16,38 16,38	157,29 157,29
20	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de; 15 km	t	9,600	56,76 0,00	544,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				8 855,02 8 170,90
		1.2. Lucrari de constructie				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2	66,100	13,62 5,10	900,43 336,94
22	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,100	62,31 30,58	940,84 461,82
23	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)	m2	5,100	364,47 71,58	1 858,80 365,08
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,000	84,52 61,90	4 226,01 3 094,85
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,000	3,99 1,09	203,35 55,71
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	51,000	262,83 89,20	13 404,48 4 549,43
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,100	277,94 105,59	4 196,83 1 594,39
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,100	218,64 80,10	3 301,41 1 209,54
29	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de	m2	11,860	1 409,68 40,05	16 718,79 475,00

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)				
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,710	1 377,57 34,60	2 355,65 59,17
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				48 106,59 12 201,93
		1.3. Instalatii sanitare				
31	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstrong)	m	1,500	104,67 47,33	157,01 71,00
32	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01
33	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	15,000	108,22 22,94	1 623,28 344,07
34	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	5,76 1,46	115,13 29,13
35	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	62,14 21,12	310,72 105,59
36	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	6,88 2,55	41,27 15,29

1	2	3	4	5	6	7
37	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65
38	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56
39	SB06B2	Ramificație dublă din teava PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	4,000	44,31 25,49	177,26 101,95
40	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110/50	buc	1,000	56,53 10,19	56,53 10,19
41	SB06D2	Ramificație dublă din teava PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	3,000	68,07 36,77	204,21 110,32
42	SB06D	Piesa de legatură (cot, piesa de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc	3,000	102,85 20,03	308,55 60,08
43	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	8,000	71,82 10,92	574,58 87,38
44	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm	buc	3,000	1 020,99 69,18	3 062,97 207,54
45	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	633,78 60,08	1 901,33 180,23
46	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitate, așezat pe pardoseală, cu rezervorul	buc	3,000	1 601,47 152,92	4 804,42 458,77

1	2	3	4	5	6	7
		de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
47	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	874,42 27,31	2 623,26 81,92
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				16 421,15 1 964,68
		1.4. Instalatii electrice				
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	61,87 11,29	123,74 22,57
49	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	64,80 16,02	129,60 32,04
50	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	3,000	651,69 39,69	1 955,06 119,06
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 208,40 173,67
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 1, Sala de operatiuni Inclusiv salariu				75 591,16 22 511,18
		2. Reparatie grup sanitar Etaj 2, Sala de operatiuni				
		2.1. Lucrari de demontare				
51	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,100	34,23 34,23	516,80 516,80
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	83,260	58,52 58,26	4 872,26 4 850,40
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,160	10,44 9,83	711,93 670,06

1	2	3	4	5	6	7
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,100	12,01 10,92	181,31 164,94
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,570	15,30 15,30	69,90 69,90
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	34,59 34,59	103,77 103,77
57	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	30,95 30,95	92,85 92,85
58	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	8,000	5,46 5,46	43,69 43,69
59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	40,05 40,05	80,10 80,10
60	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	3,000	10,19 10,19	30,58 30,58
61	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	3,000	4,37 4,37	13,11 13,11
62	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,000	10,92 10,92	163,84 163,84
63	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	23,30 23,30	116,51 116,51
64	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	28,76 28,76	86,29 86,29
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	8,01 8,01	32,04 32,04
66	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc	3,000	2,18 2,18	6,55 6,55
67	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din	m3	1,490	119,72 80,07	178,39 119,31

1	2	3	4	5	6	7
		beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice				
68	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	9,600	88,84 88,84	852,87 852,87
69	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	9,600	16,38 16,38	157,29 157,29
70	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de; 15 km	t	9,600	56,76 0,00	544,94 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				8 855,02 8 170,90
		2.2. Lucrari de constructie				
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2	66,100	13,62 5,10	900,43 336,94
72	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,100	62,31 30,58	940,84 461,82
73	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)	m2	5,100	364,47 71,58	1 858,80 365,08
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,000	84,52 61,90	4 226,01 3 094,85
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,000	3,99 1,09	203,35 55,71
76	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv	m2	51,000	262,83 89,20	13 404,48 4 549,43

1	2	3	4	5	6	7
		pentu montarea placajelor				
77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,100	277,94 105,59	4 196,83 1 594,39
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,100	218,64 80,10	3 301,41 1 209,54
79	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2	11,860	1 409,68 40,05	16 718,79 475,00
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,710	1 377,57 34,60	2 355,65 59,17
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				48 106,59 12 201,93
		2.3. Instalatii sanitare				
81	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstrong)	m	1,500	104,67 47,33	157,01 71,00
82	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01
83	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	15,000	108,22 22,94	1 623,28 344,07

1	2	3	4	5	6	7
84	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	5,76 1,46	115,13 29,13
85	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	62,14 21,12	310,72 105,59
86	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	6,88 2,55	41,27 15,29
87	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65
88	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56
89	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	4,000	44,31 25,49	177,26 101,95
90	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc	1,000	56,53 10,19	56,53 10,19
91	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	3,000	68,07 36,77	204,21 110,32
92	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc	3,000	102,85 20,03	308,55 60,08
93	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	8,000	71,82 10,92	574,58 87,38
94	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	3,000	1 020,99	3 062,97

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm			69,18	207,54
95	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	633,78 60,08	1 901,33 180,23
96	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 601,47 152,92	4 804,42 458,77
97	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	874,42 27,31	2 623,26 81,92
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				16 421,15 1 964,68
		2.4. Instalatii electrice				
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	61,87 11,29	123,74 22,57
99	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	64,80 16,02	129,60 32,04
100	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	3,000	651,69 39,69	1 955,06 119,06
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 208,40 173,67
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 2, Sala de operatiuni				75 591,16 22 511,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Reparatie grup sanitar Etaj 1 F				
		3.1. Lucrari de demontare				
101	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,200	34,23 34,23	212,20 212,20
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,300	58,52 58,26	2 299,77 2 289,46
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,100	10,45 9,83	345,73 325,40
104	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,200	12,01 10,92	74,45 67,72
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,450	15,27 15,27	22,14 22,14
106	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	34,59 34,59	69,18 69,18
107	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	30,95 30,95	61,90 61,90
108	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	5,000	5,46 5,46	27,31 27,31
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,05 40,05	40,05 40,05
110	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	2,000	10,20 10,20	20,39 20,39
111	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000	4,37 4,37	8,74 8,74
112	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	10,92 10,92	65,54 65,54
113	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	23,30 23,30	69,91 69,91
114	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	28,76 28,76	86,29 86,29

1	2	3	4	5	6	7
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,01 8,01	16,02 16,02
116	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) Priza si intrerupatoare	buc	2,000	2,19 2,19	4,37 4,37
117	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,250	119,84 80,24	29,96 20,06
118	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	3,700	88,84 88,84	328,71 328,71
119	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,700	16,38 16,38	60,62 60,62
120	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de; 15 km	t	3,700	56,78 0,00	210,10 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				4 053,38 3 796,01
		3.2. Lucrari de constructie				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2	41,300	13,62 5,10	562,59 210,52
122	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,200	62,30 30,59	386,25 189,63
123	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)	m2	5,100	364,47 71,58	1 858,80 365,08
124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton	m2	33,100	84,52 61,90	2 797,63 2 048,79

1	2	3	4	5	6	7
		sau caramida, cu suprafete plane				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,100	3,99 1,09	139,96 38,34
126	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	35,100	262,83 89,20	9 225,45 3 131,08
127	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,200	277,94 105,59	1 723,21 654,66
128	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,200	218,64 80,10	1 355,55 496,63
129	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,450	1 377,57 34,58	1 997,47 50,14
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				20 046,91 7 184,87
		3.3. Instalatii sanitare				
130	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstrong)	m	1,500	104,67 47,33	157,01 71,00
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01

1	2	3	4	5	6	7
132	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	6,000	108,22 22,94	649,30 137,63
133	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	9,000	5,76 1,46	51,81 13,11
134	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	62,14 21,12	186,42 63,35
135	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	6,88 2,55	27,51 10,19
136	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65
137	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56
138	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	4,000	44,31 25,49	177,26 101,95
139	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc	1,000	56,53 10,19	56,53 10,19
140	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	1,000	68,07 36,77	68,07 36,77
141	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc	1,000	102,85 20,03	102,85 20,03

1	2	3	4	5	6	7
142	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	5,000	71,82 10,92	359,12 54,62
143	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm	buc	2,000	1 020,72 69,18	2 041,44 138,36
144	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	633,77 60,08	1 267,55 120,15
145	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 601,17 152,92	1 601,17 152,92
146	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	874,16 27,31	1 748,32 54,62
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				8 954,99 1 086,11
		3.4. Instalatii electrice				
147	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	61,87 11,29	61,87 11,29
148	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,000	64,80 16,02	64,80 16,02
149	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	2,000	651,68 39,69	1 303,37 79,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 430,04 106,68
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 1 F Inclusiv salariu				34 485,32 12 173,67
		4. Reparatie grup sanitar Etaj 1 B				
		4.1. Lucrari de demontare				
150	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,100	34,23 34,23	208,78 208,78
151	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	49,900	58,52 58,26	2 920,07 2 906,98
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,800	10,44 9,83	457,48 430,58
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,100	12,01 10,92	73,25 66,64
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,860	15,30 15,30	43,76 43,76
155	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	34,59 34,59	34,59 34,59
156	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	30,95 30,95	30,95 30,95
157	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	4,000	5,46 5,46	21,85 21,85
158	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	40,05 40,05	80,10 80,10
159	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	10,19 10,19	10,19 10,19
160	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	1,000	4,37 4,37	4,37 4,37
161	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	9,000	10,92 10,92	98,31 98,31

1	2	3	4	5	6	7
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	23,30 23,30	69,91 69,91
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	28,76 28,76	86,29 86,29
164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	8,01 8,01	16,02 16,02
165	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) Priza si intrerupatoare	buc	3,000	2,18 2,18	6,55 6,55
166	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,900	119,74 80,10	227,50 152,19
167	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	7,600	88,84 88,84	675,19 675,19
168	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	7,600	16,38 16,38	124,52 124,52
169	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de; 15 km	t	7,600	56,77 0,00	431,42 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				5 621,10 5 067,77
		4.2. Lucrari de constructie				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,900	13,62 5,10	679,75 254,36
171	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,100	62,30 30,59	380,06 186,57
172	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice	m2	5,100	364,47 71,58	1 858,80 365,08

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)				
173	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,800	84,52 61,90	3 701,99 2 711,09
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	3,99 1,09	174,65 47,84
175	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	43,800	262,83 89,20	11 512,09 3 907,16
176	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,100	277,93 105,59	1 695,39 644,09
177	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,100	218,64 80,10	1 333,69 488,63
178	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2	7,170	1 409,68 40,06	10 107,41 287,20
179	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,430	1 377,57 34,60	1 969,93 49,48
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				33 413,76 8 941,50
		4.3. Instalatii sanitare				
180	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de	m	1,500	104,67	157,01

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstrong)			47,33	71,00
181	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01
182	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	9,000	108,22 22,94	973,98 206,44
183	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	5,76 1,46	69,08 17,48
184	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	62,14 21,12	186,42 63,35
185	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	6,88 2,55	27,51 10,19
186	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65
187	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56
188	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	2,000	44,31 25,48	88,62 50,97
189	SB09E	Piesa de legatura din material plastic	buc	1,000	56,53	56,53

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50			10,19	10,19
190	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	2,000	68,06 36,77	136,13 73,55
191	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc	2,000	102,84 20,02	205,69 40,05
192	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	4,000	71,82 10,92	287,29 43,69
193	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm	buc	1,000	1 020,72 69,18	1 020,72 69,18
194	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	633,78 60,08	633,78 60,08
195	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 601,62 152,92	3 203,24 305,84
196	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	874,16 27,31	874,16 27,31
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				8 380,79 1 150,54
		4.4. Instalatii electrice				
197	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau	buc	2,000	61,87 11,29	123,74 22,57

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
198	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,000	64,80 16,02	64,80 16,02
199	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	2,000	651,68 39,69	1 303,37 79,37
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 491,91 117,96
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 1 B Inclusiv salariu				48 907,56 15 277,77
		5. Reparatie grup sanitar Etaj 2				
		5.1. Lucrari de demontare				
200	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,450	34,22 34,22	494,52 494,52
201	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	75,000	58,52 58,26	4 388,89 4 369,20
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,000	10,44 9,83	783,36 737,30
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,450	12,01 10,92	173,48 157,80
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,300	15,29 15,29	81,04 81,04
205	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	34,59 34,59	103,77 103,77
206	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	30,95 30,95	92,85 92,85
207	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	9,000	5,46 5,46	49,15 49,15

1	2	3	4	5	6	7
208	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	40,05 40,05	120,15 120,15
209	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	3,000	10,19 10,19	30,58 30,58
210	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	3,000	4,37 4,37	13,11 13,11
211	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,000	10,92 10,92	163,84 163,84
212	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	23,30 23,30	69,91 69,91
213	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	28,77 28,77	115,06 115,06
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	8,01 8,01	32,04 32,04
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc	3,000	2,18 2,18	6,55 6,55
216	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,100	119,74 80,10	371,19 248,31
217	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,600	88,84 88,84	941,71 941,71
218	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,600	16,38 16,38	173,68 173,68
219	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de; 15 km	t	10,600	56,76 0,00	601,70 0,00
		Total Lucrari de demontare				8 806,58

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 000,57
		5.2. Lucrari de constructie				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2	64,950	13,62 5,10	884,78 331,08
221	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,450	62,31 30,58	900,40 441,94
222	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)	m2	5,100	364,47 71,58	1 858,80 365,08
223	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,500	84,52 61,90	4 268,29 3 125,80
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,500	3,99 1,09	209,34 57,35
225	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	52,500	262,83 89,20	13 798,74 4 683,24
226	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,450	277,93 105,59	4 016,08 1 525,73
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,450	218,63 80,10	3 159,21 1 157,44
228	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2	14,340	1 409,68 40,05	20 214,80 574,34

1	2	3	4	5	6	7
229	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 377,57 34,59	2 479,62 62,26
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				51 790,06 12 324,26
		5.3. Instalatii sanitare				
230	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstrong)	m	1,500	104,67 47,33	157,01 71,00
231	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01
232	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	15,000	108,22 22,94	1 623,28 344,07
233	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	5,76 1,46	115,13 29,13
234	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	62,14 21,12	310,72 105,59
235	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	6,88 2,55	55,03 20,39
236	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65

1	2	3	4	5	6	7
		prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
237	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56
238	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	4,000	44,31 25,49	177,26 101,95
239	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc	1,000	56,53 10,19	56,53 10,19
240	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	3,000	68,07 36,77	204,21 110,32
241	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc	3,000	102,85 20,03	308,55 60,08
242	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	9,000	71,82 10,92	646,41 98,31
243	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm	buc	3,000	1 020,99 69,18	3 062,97 207,54
244	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	633,78 60,08	1 901,33 180,23
245	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 601,47 152,92	4 804,42 458,77

1	2	3	4	5	6	7
246	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	874,42 27,31	2 623,26 81,92
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				16 506,74 1 980,71
		5.4. Instalatii electrice				
247	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	61,87 11,29	61,87 11,29
248	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	64,80 16,02	129,60 32,04
249	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	3,000	651,69 39,69	1 955,06 119,06
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 146,53 162,39
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 2 Inclusiv salariu				79 249,91 22 467,93
		6. Reparatie grup sanitar Etaj 3 6.1. Lucrari de demontare				
250	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	8,600	34,23 34,23	294,34 294,34
251	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,300	58,52 58,26	2 943,48 2 930,28
252	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,750	10,45 9,83	436,08 410,45
253	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,600	12,01 10,92	103,26 93,94

1	2	3	4	5	6	7
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,730	15,29 15,29	72,32 72,32
255	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestuia	buc	2,000	34,59 34,59	69,18 69,18
256	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	30,95 30,95	61,90 61,90
257	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	6,000	5,46 5,46	32,77 32,77
258	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	40,05 40,05	80,10 80,10
259	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	2,000	10,20 10,20	20,39 20,39
260	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000	4,37 4,37	8,74 8,74
261	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,000	10,92 10,92	163,84 163,84
262	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	23,30 23,30	93,21 93,21
263	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	28,76 28,76	86,29 86,29
264	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile acestora	buc	4,000	8,01 8,01	32,04 32,04
265	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc	3,000	2,18 2,18	6,55 6,55
266	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,000	119,73 80,10	119,73 80,10

1	2	3	4	5	6	7
267	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	8,000	88,84 88,84	710,72 710,72
268	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	8,000	16,39 16,39	131,08 131,08
269	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	8,000	56,76 0,00	454,08 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				5 920,10 5 378,24
		6.2. Lucrari de constructie				
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2	46,900	13,62 5,10	638,88 239,07
271	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,600	62,31 30,58	535,83 263,03
272	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)	m2	5,100	364,47 71,58	1 858,80 365,08
273	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,800	84,52 61,90	3 194,87 2 339,71
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,300	3,99 1,09	152,72 41,84
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,300	262,83 89,20	10 066,50 3 416,53
276	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	8,600	277,94	2 390,25

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			105,59	908,07
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,600	218,64 80,10	1 880,28 688,88
278	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2	6,770	1 409,68 40,06	9 543,56 271,18
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 377,57 34,59	2 479,62 62,26
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				32 741,31 8 595,65
		6.3. Instalatii sanitare				
280	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstrong)	m	1,500	104,67 47,33	157,01 71,00
281	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01
282	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	12,000	108,22 22,94	1 298,65 275,26
283	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,	buc	15,000	5,76 1,46	86,35 21,85

1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de 1/2"				
284	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	62,14 21,12	310,72 105,59
285	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	6,88 2,55	41,27 15,29
286	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65
287	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56
288	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	3,000	44,31 25,49	132,94 76,46
289	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc	1,000	56,53 10,19	56,53 10,19
290	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	2,000	68,06 36,77	136,13 73,55
291	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc	2,000	102,84 20,02	205,69 40,05
292	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	6,000	71,82 10,92	430,94 65,54
293	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc	2,000	1 020,72 69,18	2 041,44 138,36

1	2	3	4	5	6	7
		pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm				
294	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	633,77 60,08	1 267,55 120,15
295	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 601,62 152,92	3 203,24 305,84
296	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	874,16 27,31	1 748,32 54,62
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				11 577,41 1 474,97
		6.4. Instalatii electrice				
297	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	61,87 11,29	61,87 11,29
298	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	64,80 16,02	129,60 32,04
299	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	2,000	651,68 39,69	1 303,37 79,37
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 494,84 122,70
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 3 Inclusiv salariu				51 733,66 15 571,56
		7. Reparatie grup sanitar Etaj 4				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1. Lucrari de demontare				
300	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,400	34,23 34,23	492,84 492,84
301	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	75,800	58,52 58,26	4 435,70 4 415,80
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,800	10,44 9,83	791,73 745,17
303	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	12,01 10,92	172,92 157,30
304	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,300	15,29 15,29	81,04 81,04
305	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestuia	buc	3,000	34,59 34,59	103,77 103,77
306	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	30,95 30,95	92,85 92,85
307	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	9,000	5,46 5,46	49,15 49,15
308	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	40,05 40,05	120,15 120,15
309	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	3,000	10,19 10,19	30,58 30,58
310	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	3,000	4,37 4,37	13,11 13,11
311	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,000	10,92 10,92	163,84 163,84
312	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	23,30 23,30	69,91 69,91
313	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	28,77 28,77	115,06 115,06
314	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	8,01 8,01	32,04 32,04

1	2	3	4	5	6	7
315	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc	3,000	2,18 2,18	6,55 6,55
316	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,100	119,74 80,10	371,19 248,31
317	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,600	88,84 88,84	941,71 941,71
318	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,600	16,38 16,38	173,68 173,68
319	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,600	56,76 0,00	601,70 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				8 859,52 8 052,86
		7.2. Lucrari de constructie				
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2	60,600	13,62 5,10	825,51 308,90
321	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,400	62,31 30,58	897,32 440,42
322	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)	m2	5,100	364,47 71,58	1 858,80 365,08
323	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,150	84,52 61,90	3 900,51 2 856,55
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	47,700	3,99	190,19

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,09	52,10
325	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	47,700	262,83 89,20	12 537,14 4 255,05
326	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,400	277,94 105,59	4 002,28 1 520,48
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,400	218,64 80,10	3 148,37 1 153,47
328	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2	14,340	1 409,68 40,05	20 214,80 574,34
329	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 377,57 34,59	2 479,62 62,26
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				50 054,54 11 588,65
		7.3. Instalatii sanitare				
330	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring)	m	1,500	104,67 47,33	157,01 71,00
331	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar,	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01

1	2	3	4	5	6	7
		clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm				
332	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	15,000	108,22 22,94	1 623,28 344,07
333	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	5,76 1,46	115,13 29,13
334	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	62,14 21,12	310,72 105,59
335	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	6,88 2,55	55,03 20,39
336	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65
337	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56
338	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	4,000	44,31 25,49	177,26 101,95
339	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc	1,000	56,53 10,19	56,53 10,19
340	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	3,000	68,07 36,77	204,21 110,32
341	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de	buc	3,000	102,85 20,03	308,55 60,08

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm				
342	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	9,000	71,82 10,92	646,41 98,31
343	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm	buc	3,000	1 020,99 69,18	3 062,97 207,54
344	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	633,78 60,08	1 901,33 180,23
345	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 601,47 152,92	4 804,42 458,77
346	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, auid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	874,42 27,31	2 623,26 81,92
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				16 506,74 1 980,71
		7.4. Instalatii electrice				
347	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	61,87 11,29	61,87 11,29
348	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	64,80 16,02	129,60 32,04

1	2	3	4	5	6	7
349	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	3,000	651,69 39,69	1 955,06 119,06
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 146,53 162,39
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 4 Inclusiv salariu				77 567,33 21 784,61
		8. Reparatie grup sanitar Etaj 5				
		8.1. Lucrari de demontare				
350	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,100	34,23 34,23	516,80 516,80
351	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	67,150	58,52 58,26	3 929,52 3 911,90
352	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,420	10,44 9,83	547,50 515,31
353	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,100	12,01 10,92	181,31 164,94
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,890	15,29 15,29	90,08 90,08
355	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestora	buc	2,000	34,59 34,59	69,18 69,18
356	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	30,95 30,95	61,90 61,90
357	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	8,000	5,46 5,46	43,69 43,69
358	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	40,05 40,05	80,10 80,10
359	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,000	29,86 29,86	59,71 59,71
360	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	2,000	10,20 10,20	20,39 20,39
361	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a	buc	2,000	4,37	8,74

1	2	3	4	5	6	7
		unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic			4,37	8,74
362	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,000	10,92 10,92	163,84 163,84
363	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	23,30 23,30	139,81 139,81
364	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	28,76 28,76	86,29 86,29
365	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	8,01 8,01	24,03 24,03
366	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc	3,000	2,18 2,18	6,55 6,55
367	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,000	119,74 80,10	359,21 240,30
368	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,200	88,84 88,84	906,17 906,17
369	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,200	16,38 16,38	167,12 167,12
370	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,200	56,77 0,00	579,04 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				8 040,98 7 276,85
		8.2. Lucrari de constructie				
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2	67,500	13,62 5,10	919,50 344,07

1	2	3	4	5	6	7
372	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,100	62,31 30,58	940,84 461,82
373	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)	m2	5,100	364,47 71,58	1 858,80 365,08
374	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,400	84,52 61,90	4 428,88 3 243,41
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,250	3,99 1,09	216,29 59,24
376	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	54,250	262,83 89,20	14 258,73 4 839,33
377	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,100	277,94 105,59	4 196,83 1 594,39
378	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,100	218,64 80,10	3 301,41 1 209,54
379	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2	9,290	1 409,68 40,05	13 095,91 372,07
380	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	1 377,57 34,59	5 234,75 131,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				48 451,94 12 620,39
		8.3. Instalatii sanitare				
381	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring)	m	1,500	104,67 47,33	157,01 71,00
382	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01
383	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	15,000	108,22 22,94	1 623,28 344,07
384	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	5,76 1,46	115,13 29,13
385	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	62,14 21,12	372,86 126,71
386	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	6,88 2,55	55,03 20,39
387	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65
388	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56

1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de 4"				
389	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	5,000	44,32 25,49	221,58 127,44
390	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc	1,000	56,53 10,19	56,53 10,19
391	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	2,000	68,06 36,77	136,13 73,55
392	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc	2,000	102,84 20,02	205,69 40,05
393	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	8,000	71,82 10,92	574,58 87,38
394	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm	buc	2,000	1 020,72 69,18	2 041,44 138,36
395	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	633,77 60,08	1 267,55 120,15
396	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 125,31 92,84	2 250,61 185,69
397	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 601,62 152,92	3 203,24 305,84
398	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile	buc	2,000	874,16 27,31	1 748,32 54,62

1	2	3	4	5	6	7
		de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				14 489,61 1 835,79
		8.4. Instalatii electrice				
399	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	61,87 11,29	61,87 11,29
400	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	64,80 16,02	129,60 32,04
401	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	3,000	651,69 39,69	1 955,06 119,06
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 146,53 162,39
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 5 Inclusiv salariu				73 129,06 21 895,42
		9. Reparatie grup sanitar Etaj 6 9.1. Lucrari de demontare				
402	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,200	34,23 34,23	520,22 520,22
403	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,650	58,52 58,26	4 368,42 4 348,82
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,650	10,44 9,83	779,71 733,84
405	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,200	12,01 10,92	182,50 166,02
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,140	15,29 15,29	109,16 109,16

1	2	3	4	5	6	7
407	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestora	buc	2,000	34,59 34,59	69,18 69,18
408	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	30,95 30,95	61,90 61,90
409	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	6,000	5,46 5,46	32,77 32,77
410	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	40,05 40,05	80,10 80,10
411	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	2,000	10,20 10,20	20,39 20,39
412	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000	4,37 4,37	8,74 8,74
413	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,000	10,92 10,92	163,84 163,84
414	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	23,30 23,30	116,51 116,51
415	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	28,76 28,76	86,29 86,29
416	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile acestora	buc	3,000	8,01 8,01	24,03 24,03
417	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc	3,000	2,18 2,18	6,55 6,55
418	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,650	119,74 80,10	317,31 212,27
419	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t	12,500	88,84 88,84	1 110,51 1 110,51

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe distanta de 30 m				
420	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	12,500	16,38 16,38	204,81 204,81
421	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	12,500	56,76 0,00	709,50 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				8 972,44 8 075,95
		9.2. Lucrari de constructie				
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2	77,000	13,62 5,10	1 048,92 392,50
423	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	62,30 30,58	947,03 464,88
424	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)	m2	5,100	364,47 71,58	1 858,80 365,08
425	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	61,800	84,52 61,90	5 223,35 3 825,23
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,600	3,99 1,09	253,59 69,47
427	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	63,600	262,83 89,20	16 716,19 5 673,41
428	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,200	277,94 105,59	4 224,64 1 604,96

1	2	3	4	5	6	7
429	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,200	218,64 80,10	3 323,28 1 217,55
430	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2	14,340	1 409,68 40,05	20 214,80 574,34
431	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 377,57 34,59	2 479,62 62,26
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				56 290,22 14 249,68
		9.3. Instalatii sanitare				
432	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring)	m	1,500	104,67 47,33	157,01 71,00
433	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01
434	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	15,000	108,22 22,94	1 623,28 344,07
435	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	5,76 1,46	115,13 29,13
436	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip	m	5,000	62,14	310,72

1	2	3	4	5	6	7
		usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			21,12	105,59
437	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	6,88 2,55	55,03 20,39
438	SB05E	Teava din PVC neplastifiată tip usor(U) pentru canalizare, imbinată prin lipire , montată aparent sau ingropată sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65
439	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56
440	SB06B2	Ramificație dublă din teava PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	4,000	44,31 25,49	177,26 101,95
441	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110/50	buc	1,000	56,53 10,19	56,53 10,19
442	SB06D2	Ramificație dublă din teava PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	3,000	68,07 36,77	204,21 110,32
443	SB06D	Piesa de legătură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc	3,000	102,85 20,03	308,55 60,08
444	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armăturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	7,000	71,82 10,92	502,76 76,46
445	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm	buc	2,000	1 020,72 69,18	2 041,44 138,36
446	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat	buc	2,000	633,77	1 267,55

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			60,08	120,15
447	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 601,47 152,92	4 804,42 458,77
448	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	874,16 27,31	1 748,32 54,62
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				13 832,84 1 802,30
		9.4. Instalatii electrice				
449	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	61,87 11,29	61,87 11,29
450	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	64,80 16,02	129,60 32,04
451	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	3,000	651,69 39,69	1 955,06 119,06
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 146,53 162,39
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 6 Inclusiv salariu				81 242,03 24 290,32
		10. Reparatie grup sanitar Etaj 7				
		10.1. Lucrari de demontare				
452	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si	m2	15,100	34,23	516,80

1	2	3	4	5	6	7
		tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.			34,23	516,80
453	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	70,400	58,52 58,26	4 119,70 4 101,22
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,600	10,45 9,83	570,30 536,76
455	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,100	12,01 10,92	181,31 164,94
456	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,100	15,29 15,29	93,28 93,28
457	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestora	buc	2,000	34,59 34,59	69,18 69,18
458	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	30,95 30,95	61,90 61,90
459	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	8,000	5,46 5,46	43,69 43,69
460	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	40,05 40,05	80,10 80,10
461	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,000	29,86 29,86	59,71 59,71
462	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	2,000	10,20 10,20	20,39 20,39
463	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000	4,37 4,37	8,74 8,74
464	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,000	10,92 10,92	163,84 163,84
465	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	23,30 23,30	139,81 139,81
466	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	28,76 28,76	86,29 86,29
467	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	8,01 8,01	24,03 24,03

1	2	3	4	5	6	7
		acestora				
468	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc	3,000	2,18 2,18	6,55 6,55
469	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,000	119,74 80,10	359,21 240,30
470	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,200	88,84 88,84	906,17 906,17
471	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,200	16,38 16,38	167,12 167,12
472	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,200	56,77 0,00	579,04 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				8 257,16 7 490,82
		10.2. Lucrari de constructie				
473	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2	69,700	13,62 5,10	949,47 355,29
474	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,100	62,31 30,58	940,84 461,82
475	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)	m2	5,100	364,47 71,58	1 858,80 365,08
476	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,600	84,52 61,90	4 614,82 3 379,58

1	2	3	4	5	6	7
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,000	3,99 1,09	227,28 62,26
478	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,000	262,83 89,20	14 981,48 5 084,65
479	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,100	277,94 105,59	4 196,83 1 594,39
480	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,100	218,64 80,10	3 301,41 1 209,54
481	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2	9,900	1 409,68 40,05	13 955,82 396,50
482	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	1 377,57 34,59	5 234,75 131,44
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				50 261,50 13 040,55
		10.3. Instalatii sanitare				
483	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring)	m	1,500	104,67 47,33	157,01 71,00
484	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01

1	2	3	4	5	6	7
		20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm				
485	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	15,000	108,22 22,94	1 623,28 344,07
486	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	5,76 1,46	115,13 29,13
487	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	62,14 21,12	372,86 126,71
488	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	6,88 2,55	55,03 20,39
489	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65
490	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56
491	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	5,000	44,32 25,49	221,58 127,44
492	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc	1,000	56,53 10,19	56,53 10,19
493	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	2,000	68,06 36,77	136,13 73,55
494	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de	buc	2,000	102,84	205,69

1	2	3	4	5	6	7
		curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm			20,02	40,05
495	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	8,000	71,82 10,92	574,58 87,38
496	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm	buc	2,000	1 020,72 69,18	2 041,44 138,36
497	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	633,77 60,08	1 267,55 120,15
498	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 125,31 92,84	2 250,61 185,69
499	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 601,62 152,92	3 203,24 305,84
500	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	874,16 27,31	1 748,32 54,62
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				14 489,61 1 835,79
		10.4. Instalatii electrice				
501	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	61,87 11,29	61,87 11,29

1	2	3	4	5	6	7
502	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	64,80 16,02	129,60 32,04
503	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	3,000	651,69 39,69	1 955,06 119,06
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 146,53 162,39
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 7 Inclusiv salariu				75 154,80 22 529,55
		11. Reparatie grup sanitar Etaj 8 F 11.1. Lucrari de demontare				
504	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,200	34,23 34,23	520,22 520,22
505	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,460	58,52 58,26	2 426,18 2 415,30
506	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,460	10,44 9,83	433,04 407,57
507	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,200	12,01 10,92	182,50 166,02
508	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,200	119,70 80,10	23,94 16,02
509	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi si cabine	m2	15,030	15,29 15,29	229,82 229,82
510	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestora	buc	3,000	34,59 34,59	103,77 103,77
511	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	30,95 30,95	92,85 92,85
512	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de	buc	9,000	5,46 5,46	49,15 49,15

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"-3/4"				
513	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	40,05 40,05	120,15 120,15
514	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	3,000	10,19 10,19	30,58 30,58
515	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	3,000	4,37 4,37	13,11 13,11
516	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,000	10,92 10,92	163,84 163,84
517	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	23,30 23,30	116,51 116,51
518	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	28,76 28,76	86,29 86,29
519	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile acestora	buc	3,000	8,01 8,01	24,03 24,03
520	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc	4,000	2,19 2,19	8,74 8,74
521	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	4,800	88,84 88,84	426,43 426,43
522	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	4,800	16,39 16,39	78,65 78,65
523	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	4,800	56,74 0,00	272,36 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				5 402,16 5 069,05
		11.2. Lucrari de constructie				
524	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	56,700	13,62	772,38

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea			5,10	289,02
525	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	62,30 30,58	947,03 464,88
526	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)	m2	5,100	364,47 71,58	1 858,80 365,08
527	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41,460	84,52 61,90	3 504,27 2 566,25
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,150	3,99 1,09	172,02 47,11
529	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	43,150	262,83 89,20	11 341,15 3 849,16
530	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,200	277,94 105,59	4 224,64 1 604,96
531	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,200	218,64 80,10	3 323,28 1 217,55
532	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2	14,540	1 409,67 40,05	20 496,67 582,34
533	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii	m2	1,800	1 377,57 34,59	2 479,62 62,26

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				49 119,86 11 048,61
		11.3. Instalatii sanitare				
534	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstring)	m	1,500	104,67 47,33	157,01 71,00
535	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01
536	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	15,000	108,22 22,94	1 623,28 344,07
537	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	5,76 1,46	115,13 29,13
538	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	62,14 21,12	310,72 105,59
539	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	6,88 2,55	55,03 20,39
540	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65

1	2	3	4	5	6	7
541	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56
542	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	4,000	44,31 25,49	177,26 101,95
543	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50	buc	1,000	56,53 10,19	56,53 10,19
544	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	3,000	68,07 36,77	204,21 110,32
545	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc	3,000	102,85 20,03	308,55 60,08
546	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	9,000	71,82 10,92	646,41 98,31
547	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar cu pedestal 60 cm	buc	3,000	1 020,99 69,18	3 062,97 207,54
548	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	633,78 60,08	1 901,33 180,23
549	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 601,47 152,92	4 804,42 458,77
550	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe	buc	3,000	874,42 27,31	2 623,26 81,92

1	2	3	4	5	6	7
		perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				16 506,74 1 980,71
		11.4. Instalatii electrice				
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	61,87 11,29	61,87 11,29
552	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,000	64,80 16,02	194,40 48,06
553	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	3,000	651,69 39,69	1 955,06 119,06
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 211,33 178,41
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 8 F Inclusiv salariu				73 240,09 18 276,78
		12. Reparatie grup sanitar Etaj 8 B				
		12.1. Lucrari de demontare				
554	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,000	34,23 34,23	239,58 239,58
555	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,800	58,52 58,26	1 919,41 1 910,80
556	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,800	10,45 9,83	342,60 322,45
557	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,000	12,01 10,92	84,05 76,46
558	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv	m3	0,200	119,70 80,10	23,94 16,02

1	2	3	4	5	6	7
		schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice				
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi si cabine	m2	12,790	15,29 15,29	195,60 195,60
560	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile acestuia	buc	1,000	34,59 34,59	34,59 34,59
561	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	30,95 30,95	30,95 30,95
562	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	4,000	5,46 5,46	21,85 21,85
563	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	40,05 40,05	80,10 80,10
564	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	10,19 10,19	10,19 10,19
565	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	1,000	4,37 4,37	4,37 4,37
566	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,000	10,92 10,92	87,38 87,38
567	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,000	23,30 23,30	46,60 46,60
568	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	28,76 28,76	86,29 86,29
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile acestora	buc	2,000	8,01 8,01	16,02 16,02
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intrerupatoare	buc	3,000	2,18 2,18	6,55 6,55
571	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	3,500	88,84 88,84	310,94 310,94

1	2	3	4	5	6	7
572	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,500	16,39 16,39	57,35 57,35
573	TsI51B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	3,500	56,76 0,00	198,66 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				3 797,02 3 554,09
		12.2. Lucrari de constructie				
574	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si pardosea	m2	40,000	13,62 5,10	544,90 203,90
575	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,000	62,31 30,58	436,17 214,09
576	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Cutie mascare tevi)	m2	1,700	364,47 71,58	619,60 121,68
577	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,800	84,52 61,90	2 772,25 2 030,22
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,500	3,99 1,09	137,55 37,68
579	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	34,500	262,83 89,20	9 067,75 3 077,56
580	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,000	277,94 105,59	1 945,55 739,12

1	2	3	4	5	6	7
581	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,000	218,64 80,10	1 530,46 560,71
582	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine la vicee din profil de aluminiu, inclusiv usi cu incuietoare H=2.0 m pe picioruse)	m2	8,700	1 409,68 40,05	12 264,21 348,45
583	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470	1 377,56 34,60	2 025,02 50,86
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				31 343,46 7 384,27
		12.3. Instalatii sanitare				
584	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt pozarea grilei de ventilatie in celula tavanului Armstrong)	m	1,500	104,67 47,33	157,01 71,00
585	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate ipe tavan 150*150 mm	buc	1,000	161,17 8,01	161,17 8,01
586	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN20	m	9,000	108,22 22,94	973,98 206,44
587	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	14,000	5,76 1,46	80,59 20,39
588	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata	m	2,000	62,16 21,12	124,31 42,24

1	2	3	4	5	6	7
		prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
589	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	6,88 2,55	27,51 10,19
590	SB05E	Teava din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau ingropată sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	87,75 26,22	263,25 78,65
591	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	7,24 2,91	36,21 14,56
592	SB06B2	Ramificație dublă din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 50 mm-Teu	buc	2,000	44,31 25,48	88,62 50,97
593	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110/50	buc	1,000	56,53 10,19	56,53 10,19
594	SB06D2	Ramificație dublă din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	3,000	68,07 36,77	204,21 110,32
595	SB06D	Piesa de legătură (cot, piesa de curățare, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn 110 mm	buc	2,000	102,84 20,02	205,69 40,05
596	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armăturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2"x1/2" FE	buc	4,000	71,82 10,92	287,29 43,69
597	SC04C	Lavab din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavab cu pedestal 60 cm	buc	1,000	1 020,72 69,18	1 020,72 69,18
598	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavab sau	buc	1,000	633,78 60,08	633,78 60,08

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
599	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane dezabilitatii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 601,62 152,92	3 203,24 305,84
600	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	874,16 27,31	874,16 27,31
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				8 398,27 1 169,11
		12.4. Instalatii electrice				
601	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	61,87 11,29	61,87 11,29
602	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	64,80 16,02	129,60 32,04
603	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (Panel led 40W 595*595mm)	buc	2,000	651,68 39,69	1 303,37 79,37
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 494,84 122,70
		Total Reparatie grup sanitar Etaj 8 B Inclusiv salariu				45 033,59 12 230,17
		13. Renovarea traseu canalizare menajera Cota -0.900...34.000				
604	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	14,000	26,58 26,58	372,11 372,11

1	2	3	4	5	6	7
605	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	63,000	28,76 28,76	1 812,13 1 812,13
606	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (SN2)	m	63,000	87,74 26,22	5 527,52 1 651,56
607	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	14,000	68,06 36,77	952,86 514,84
608	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm, cot, piesa de curatare PVC dn 110	buc	14,000	49,41 20,03	691,75 280,36
609	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	67,000	7,24 2,91	485,27 195,16
610	RpSB28A	Montarea caciunii de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm Caciula de aerisire dn 110	buc	2,000	210,17 24,39	420,34 48,79
611	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip usor sau din material plastic, fonta ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	14,100	2,91 2,91	41,07 41,07
612	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	14,000	22,34 21,12	312,71 295,65
613	CO18A	Usite de curățare gata confecționate la cosuri de fum (usita de revizie la rețeaua de canalizare 150*200 mm)	buc	12,000	87,13 9,83	1 045,57 117,97
		Total Renovarea traseu canalizare menajera Cota -0.900...34.000				11 661,33 5 329,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		14. Renovarea traseu apa rece si calda cota -0.900...34.000				
614	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	22,580	1,46 1,46	32,88 32,88
615	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	69,800	10,92 10,92	762,43 762,43
616	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	26,000	26,58 26,58	691,06 691,06
617	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	34,900	88,95 12,74	3 104,23 444,75
618	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	30,000	6,12 1,82	183,62 54,62
619	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	34,900	95,28 14,93	3 325,15 520,99
620	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	30,000	6,48 2,18	194,54 65,54
621	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" 20 mm	buc	24,000	79,59 6,55	1 910,14 157,29
622	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" 32 mm	buc	2,000	81,94 6,55	163,87 13,11
623	RpSA40D	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,000	149,63 83,75	299,26 167,49
624	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel,	m	225,800	5,46 5,46	1 233,21 1 233,21

1	2	3	4	5	6	7
		zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
625	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,000	22,34 21,12	580,74 549,06
626	CO18A	Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum (usita de revizie la retea de apa 150*200 mm)	buc	12,000	87,13 9,83	1 045,57 117,97
		Total Renovarea traseu apa rece si calda cota -0.900...34.000 Inclusiv salariu				13 526,70 4 810,40

		Total	lei	816 113,70
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	57 998,44
		Transport materialelor	2,00 %	11 322,88
		Cheltuieli de regie	6,00 %	53 126,10
		Beneficiu de deviz	3,00 %	28 156,83
		Total	100,00 +	966 717,95
		TVA	20,00 %	193 343,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 160 061,54 241 660,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)