

**Reparatia capitala a drumului cu  
lungimea de 5000 m si latimea de  
3.5 m in s. Corjova, raionul  
Criuleni**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 12 283 398,09 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	175,00	66,00 0,00	11 550,00 0,00
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=180 mm	m3	3 150,00	539,14 19,79	1 698 300,45 62 341,65
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	5,42	9 332,65 0,00	50 582,95 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 SMEN 13108-1 (Покрытие и асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD 22,4 SMEN 13108-1	m2	17 500,00	243,07 3,96	4 253 752,12 69 268,50
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 SMEN 13108-1 (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA 16 SMEN 13108-1	m2	17 500,00	181,83 3,30	3 181 954,13 57 723,75

1	2	3	4	5	6	7
6	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	100,00	411,20 391,20	41 120,21 39 120,21


		Total	lei	9 237 259,86
		Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	54 828,99
		Cheltuieli de regie (VR+Contri) * 8 %	8 %	743 367,11
		Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu) * 2 %	2 %	200 709,12
		TOTAL VR+Contri+Cheltu+Benefi		10 236 165,08
		TVA (VR+Contri+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	2 047 233,01
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>12 283 398,09</b> <b>228 454,11</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala a drumului cu  
lungimea de 5000 m si latimea de  
3.5 m in s. Corjova, raionul  
Criuleni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 12 283 398,09 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 059,00	65,97	69 862,23
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 925,00	65,97	126 992,25
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	479,00	65,97	31 599,63
<b>Total manopera</b>						<b>228 454,11</b>

**Materiale:**

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari/////асфальтобетон BAD 22,4 SMEN 13108-1	t	2 467,50	1 600,00	948 000,00
2.	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte////BA 16 SMEN 13108-1	t	1 645,00	1 800,00	2 961 000,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 000,50	300,00	1 200 150,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	105,00	256,00	26 880,00
5.	23203226000401	Bitum	t	5,58	8 900,00	49 662,00
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	472,50	33,00	15 592,50
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	157,50	25,00	3 937,50
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>8 205 222,00</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,63	565,00	920,95
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	159,40	500,00	79 700,00
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	231,00	500,00	115 500,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	917,70	526,50	483 169,05
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	231,00	520,00	120 120,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,75	265,00	4 173,75
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>803 583,75</b>


Total	lei	9 237 259,86
Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	54 828,99
Cheltuieli de regie (VR+Contri) * 8 %	8 %	743 367,11

Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu) * 2 %	2 %	200 709,12
TOTAL VR+Contri+Cheltu+Benefi		10 236 165,08
TVA (VR+Contri+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	2 047 233,01

**Total deviz:**

**2 283 398,09**

Intocmit



\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a drumului cu  
lungimea de 5000 m si latimea de 3.5 m in s.  
Corjova, raionul Criuleni**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 550,00
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=180 mm	m3			539,14
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	65,97	19,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	526,50	114,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	265,00	1,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 698 300,45
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 332,65
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 900,00	9 162,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	565,00	169,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 582,95
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 SMEN 13108-1 (Покрытие и асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD 22,4 SMEN 13108-1	m2			243,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	65,97	3,96
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari////////асфальтобетон BAD 22,4 SMEN 13108-1	t	0,1410	1 600,00	225,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	256,00	0,77
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	33,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	526,50	4,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	520,00	4,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 253 752,12
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 SMEN 13108-1 (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA 16 SMEN 13108-1	m2			181,83
						3,30

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	65,97	3,30
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte///BA 16 SMEN 13108-1	t	0,0940	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	256,00	0,77
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	33,00	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	526,50	2,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	520,00	2,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 181 954,13
6	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			411,20 ----- 391,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	65,97	75,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	65,97	316,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	500,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 120,21

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.