

**Lucrari de reparatie curenta din
cadrul CMF nr2 (retele de
canalizare interne si retele de
incalzire) munChisinau
strIndependentei 28**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie curenta din cadrul CMF nr2 (retele de canalizare interne si
retele de incalzire) munChisinau strIndependentei 28**

Valoarea de deviz 732 799,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele de canalizare				
		1.1. Demontare				
1	RpSB03B	Demontarea tevi din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	66,00	4,00 4,00	264,00 264,00
2	RpSA04A	Demontarea tevi din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	370,00	3,00 3,00	1 110,00 1 110,00
Total Demontare						1 374,00
Incluziv salariu						1 374,00
		1.2. Montarea rețelelor de canalizare				
3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m	70,00	97,36 16,00	6 815,47 1 120,00
4	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	m	675,00	64,18	43 321,50

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)			12,50	8 437,50
5	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	340,00	39,27 11,00	13 351,80 3 740,00
6	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie PP D50)	buc	340,00	39,27 11,00	13 351,80 3 740,00
7	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc	2,00	131,68 14,00	263,35 28,00
8	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,00	64,67 14,00	1 034,80 224,00
9	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc	20,00	118,64 26,00	2 372,88 520,00
10	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de de cauciuc si diblu pentru fixare tevilor pentru conducte D50)	buc	170,00	73,14 21,50	12 434,48 3 655,00
Total Montarea retelelor de canalizare						92 946,08
Incluziv salariu						21 464,50
Total			lei		94 320,08	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		5 481,24	
Cheltuieli de transport			5,00 %		3 574,08	
Total			100,00 +		103 375,40	
Cheltuieli de regie			7,00 %		7 236,28	
Total			100,00 +		110 611,68	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu		4,00 %		4 424,47
		Total		100,00 +		115 036,15
Total Rețele de canalizare						115 036,15
Incluziv salariu						22 838,50
		2. Rețele de incalzire				
		2.1. Demontare				
11	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	1 042,00	21,88 19,00	22 798,96 19 798,00
12	RpIC19D1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	180,00	32,66 24,00	5 879,70 4 320,00
13	RpIC19D	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	20,00	35,16 26,50	703,30 530,00
Total Demontare						29 381,96
Incluziv salariu						24 648,00
		2.2. Montarea rețelelor de incalzire pe etaje				
14	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	278,00	31,00 31,00	8 618,00 8 618,00
15	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	278,00	32,01 29,00	8 897,67 8 062,00
16	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	278,00	42,68 18,50	11 865,74 5 143,00
17	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 100mm	buc	12,00	65,31 23,50	783,78 282,00
18	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m	1 094,00	40,60	44 416,40

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25			20,00	21 880,00
19	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	500,00	29,25 10,00	14 625,00 5 000,00
20	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava ppr pn25 d25)	buc	765,00	16,61 7,50	12 702,83 5 737,50
21	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN25	m	250,00	30,89 17,50	7 722,50 4 375,00
22	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25 D20)	buc	490,00	13,61 7,50	6 666,45 3 675,00
23	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	250,00	29,25 10,00	7 312,50 2 500,00
24	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1 344,00	8,50 4,50	11 424,00 6 048,00
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet fluture D 1")	buc	102,00	157,97 7,50	16 112,94 765,00
26	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h) -10 sectii)	buc	40,00	1 544,70 125,00	61 788,00 5 000,00
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur)	buc	235,00	159,36	37 449,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")			9,00	2 115,00
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	235,00	159,36 9,00	37 449,60 2 115,00
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25 PM25)	buc	118,00	107,97 7,50	12 740,46 885,00
30	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	470,00	48,35 10,00	22 724,50 4 700,00
31	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25 1")	buc	102,00	57,35 10,00	5 849,70 1 020,00
32	IC20H	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" (Teava otel D89x4mm)	m	46,00	209,88 72,50	9 654,48 3 335,00
33	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (D89)	buc	46,00	120,75 17,50	5 554,50 805,00
34	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	45,00	46,50 11,50	2 092,50 517,50
Total Montarea retelelor de incalzire pe etaje						346 451,14
Incluziv salariu						92 578,00
Total			lei		375 833,10	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		28 134,24	
Cheltuieli de transport			5,00 %		12 507,61	
Total			100,00 +		416 474,94	
Cheltuieli de regie			7,00 %		29 153,25	
Total			100,00 +		445 628,19	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	4,00 %			17 825,13
		Total	100,00 +			463 453,32
Total Retele de incalzire						463 453,32
Incluziv salariu						117 226,00
3. Lucrari de finisare						
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	50,00	14,29 7,00	714,50 350,00
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	50,00	94,22 61,00	4 711,25 3 050,00
37	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2	50,00	111,92 12,00	5 595,75 600,00
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,00	24,58 10,00	1 228,77 500,00
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,00	35,76 27,50	1 788,11 1 375,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00	5,33 1,50	266,25 75,00
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	50,00	45,49 27,50	2 274,60 1 375,00
Total						lei 16 579,22
Asigurarea sociala si medicala						24,00 % 1 758,00
Cheltuieli de transport						5,00 % 415,66
Total						100,00 + 18 752,88
Cheltuieli de regie						7,00 % 1 312,70
Total						100,00 + 20 065,58
Beneficiu						4,00 % 802,62

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +		20 868,21	
Total Lucrari de finisare						20 868,21
Incluziv salariu						7 325,00
		4. Reparatiile retelelor de incalzire subsol				
42	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. Teava PPR D63 PN25	m	20,00	178,91 27,50	3 578,20 550,00
43	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Cot 45* PPR D63)	buc	10,00	69,00 21,00	690,05 210,00
44	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Cot 90*, PPR D63)	buc	10,00	60,01 21,00	600,05 210,00
45	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Mufa PPR D63)	buc	10,00	39,51 21,00	395,05 210,00
46	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Teu PPR D63)	buc	10,00	62,01 21,00	620,05 210,00
47	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D63x9mm	m	20,00	170,00 24,00	3 400,05 480,00
48	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	20,00	12,50 6,50	250,00 130,00
49	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	20,00	6,00 6,00	120,00 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm				
		Total	lei			9 653,45
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			508,80
		Total	100,00 +			10 162,25
		Cheltuieli de regie	7,00 %			711,36
		Total	100,00 +			10 873,61
		Beneficiu	4,00 %			434,94
		Total	100,00 +			11 308,55
		Total Reparatiea retelelor de incalzire subsol				11 308,55
		Incluziv salariu				2 120,00
		Total	lei			610 666,22
		TVA	20,00 %			122 133,24

Total deviz: **732 799,47**
Incluziv salariu **149 509,50**

Intocmit _____ (Prodomus SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (I.M.S.P Asociatia Medicala Teritoriala
Botanica)
(funcția, semnătura)