

Lucrari de reparatie acoperisului la gimnaziul "Lesea Ukrainka" s.Lucesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie (acoperis)

Valoarea de deviz 274 116,26 lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de reparatie la Gimnaziul "Lesea Ukrainka" s.Lucesti				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	667,000	15,73 15,14	10 491,91 10 099,71
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	667,000	7,17 6,78	4 783,72 4 522,26
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	667,000	93,56 20,34	62 406,89 13 566,78
4	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	810,000	19,64 1,58	15 905,48 1 281,42
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 1 strat	m2	810,000	45,77 10,85	37 071,55 8 786,88
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 2 strat	m2	810,000	49,28 10,85	39 917,75 8 786,88

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	152,000	215,72 28,48	32 789,32 4 328,35
8	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	42,000	141,06 25,76	5 924,34 1 082,09
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,500	63,70 0,00	477,75 0,00
10	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,500	25,09 25,09	188,14 188,14
Cheltuieli directe			lei		209 956,85	
CNAS			24,00 %		12 634,20	
Transport			1,00 %		1 338,20	
Total			100,00 +		223 929,25	
Cheltuieli de regie			1,00 %		2 239,29	
Total			100,00 +		226 168,54	
Beneficiu			1,00 %		2 261,68	
Total			100,00 +		228 430,22	
Total Capitolul 1.Lucrari de reparatie la Gimnaziul "Lesea Ukrainka" s.Lucesti					228 430,22	
Inclusiv salariu					52 642,51	
Cheltuieli directe			lei		228 430,22	
TVA			20,00 %		45 686,04	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**274 116,26
52 642,51**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)