

Calet de sarcini

privind achiziționarea sistemului de aer condiționat (inclusiv montarea) pentru necesitățile Procuraturii Republicii Moldova prin procedura de achiziție Licitatie Publică

1. Denumirea beneficiarului de stat Procuratura Generală a Republicii Moldova
2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Generală a Republicii Moldova
3. Obiectul achiziției: Sistem de aer condiționat pentru sediul Procuraturii Generale, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
1	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Cantitatea exacta a gaurilor se va concretiza in procesul de executie)	buc	328,00
2	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (k-4,5*0,9=2,7) - pentru 50-60 cm (Cantitatea exacta a gaurilor se va concretiza in procesul de executie)	buc	320,00
3	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (k-1*0,9=0,9) (Cantitatea exacta a gaurilor se va concretiza in procesul de executie)	buc	8,00
4	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	3,00
5	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (k-4,5*0,9=2,7) - pentru 50-60 cm	buc	3,00
6	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv d=6,35 mm	m	1 581,00
7	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv d=9,52 mm	m	1 554,00

1	2	3	4	5
8	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv d=12,7 mm	m	30,00
9	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv d=15,88 mm	m	6,00
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=6,35 mm, 9mm	m	1 581,00
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=9,52 mm, 9 mm	m	1 554,00
12	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12, 7 mm, 13 mm	m	30,00
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15,88, 13 mm	m	6,00
14	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	346,00
15	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	616,00
16	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m	15,00
17	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.Сухой сифон для сброса конденсата в сеть канализаций HL138 Hutter & Lechner –sau analog	buc	27,00
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	164,00
19	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor	buc	146,00

1	2	3	4	5
		mecanizat (Cantitatea exacta a gaurilor se va concretiza in procesul de executie)		
20	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	146,00
21	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	220,00
22	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	220,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,00
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2	-44,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00
		2. Lucrari de montare		
30	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic- (exclusiv tevi, canal, blocuri) - Сплит система МА-18N1DO – sau analog	buc	1,00
31	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic- (exclusiv	buc	2,00

1	2	3	4	5
		tevi, canal, blocuri) - Сплит система МА-24N1DO – sau analog		
32	VC16B	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 6.000 - 11.000 mc/h - Мульти сплит система наружный блок M2O-14FN1-Q– sau analog	buc	1,00
33	VC16B	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 6.000 - 11.000 mc/h - Мульти сплит система наружный блок M2O-21FN1-Q – sau analog	buc	4,00
34	VC16B	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 6.000 - 11.000 mc/h - Мульти сплит система наружный блок M2O-27FN1-Q – sau analog	buc	1,00
35	VC16B	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 6.000 - 11.000 mc/h - Мульти сплит система наружный блок M4O-28FN1-Q – sau analog	buc	3,00
36	VC16B	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 6.000 - 11.000 mc/h - Мульти сплит система наружный блок M4O-36FN1-Q – sau analog	buc	5,00
37	VC16B	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 6.000 - 11.000 mc/h - Мульти сплит система наружный блок M5O-42FN1-Q– sau analog	buc	22,00
38	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (k-0,5 la resurse - doar bloc interior) - Сплит система внутренний блок МА-07N1DO– sau analog	buc	124,00
39	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina	buc	5,00

1	2	3	4	5
		la 4,5 kw, de pe scări (k-0,5 la resurse - doar bloc interior) - Сплит система внутренний блок MA-09N1DO– sau analog		
40	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scări (k-0,5 la resurse - doar bloc interior) - Сплит система внутренний блок MA-12N1DO– sau analog	buc	19,00
41	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scări (k-0,5 la resurse - doar bloc interior) - Сплит система внутренний блок MA-18N1DO– sau analog	buc	4,00
42	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 60x60 mm	100 m	3,50
43	SE52A	Pompa - doar manopera - Дренажный насос для внутреннего блока кондиционера Si 2100 SAUERMANN– sau analog	buc	153,00
		3. Utilaj		
44	Pret de piata	Сплит система MA-18N1DO– sau analog	buc	1,00
45	Pret de piata	Сплит система MA-24N1DO– sau analog	buc	2,00
46	Pret de piata	Мульти сплит система наружный блок M2O-14FN1-Q – sau analog	buc	1,00
47	Pret de piata	Мульти сплит система наружный блок M3O-21FN1-Q – sau analog	buc	4,00
48	Pret de piata	Мульти сплит система наружный блок M3O-27FN1-Q – sau analog	buc	1,00
49	Pret de piata	Мульти сплит система наружный блок M4O-28FN1-Q– sau analog	buc	3,00
50	Pret de piata	Мульти сплит система наружный блок M4O-36FN1-Q – sau analog	buc	5,00
51	Pret de piata	Мульти сплит система наружный блок M5O-42FN1-Q– sau analog	buc	22,00
52	Pret de piata	Сплит система внутренний блок MA-07N1DO– sau analog	buc	124,00
53	Pret de piata	Сплит система внутренний блок MA-09N1DO	buc	5,00

1	2	3	4	5
54	Pret de piata	Сплит система внутренний блок МА-12N1DO– sau analog	buc	19,00
55	Pret de piata	Сплит система внутренний блок МА-18N1DO– sau analog	buc	4,00
56	Pret de piata	Дренажный насос для внутреннего блока кондиционера Si 2100 SAUERMANN– sau analog	buc	153,00
		4. Electricitatea		
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Выключатель автоматический модульный однополюсный C16A - BA47-29/1P/ C16	buc	10,00
58	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Выключатель автоматический модульный однополюсный C25A - BA47-29/1P/ C25	buc	26,00
59	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp Кабель с медными жилами с поливинил-хлоридной изоляцией сечением жил:3x4 кв. мм ВВГнг-LS	m	700,00
60	RpED11B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x2,5 mmp Кабель с медными жилами с поливинил-хлоридной изоляцией сечением жил:4x2,5 кв. мм ВВГнг-LS	m	1 500,00
61	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Кабель с медными жилами с поливинил-хлоридной изоляцией сечением жил:3x2,5 кв. мм ВВГнг-LS	m	500,00
62	RpED11A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x1,5 mmp Кабель с медными жилами с поливинил-хлоридной изоляцией сечением жил:4x1,5 кв. мм ВВГнг-LS	m	500,00

1	2	3	4	5
		5. Utilaj		
63	Pret de piata	Выключатель автоматический модульный однополюсный C16A - BA47-29/1P/ C16	buc	10,00
64	Pret de piata	Выключатель автоматический модульный однополюсный C25A - BA47-29/1P/ C25	buc	26,00

Președintele grupului de lucru pentru achiziții _____

L.Ș