

Замена окон и дверей по фасаду в гимназии с.Конгазчик

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Замена окон и дверей

Valoarea de deviz 366 909,12 lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2020


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Замена окон и дверей						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) Демонтаж окна и двери	m2	253,54	24,22 24,22	6 140,02 6 140,02
2	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м)	t	4,00	84,76 84,76	339,04 339,04
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe sanaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) ****Ferestre "clas A" PVC 5 camere de aer, consolidare cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute	m2	246,29	946,30 32,29	233 064,11 7 952,60

1	2	3	4	5	6	7
		din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separate: >2,0mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E с двойные открыванием, с антимаскитной сеткой. Форму окон согласовать с заказчиком.				
4	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы из оцинкованной окрашенной стали) толщ. - 0,45мм шир. - 35 см	m	140,00	74,91 23,06	10 487,96 3 228,96
5	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) ****USI "clas A" PVC 5 camere de aer, consolidare cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separate: >2,0mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E Форму двери согласовать с заказчиком.	m2	7,30	1 624,30 46,70	11 857,42 340,94
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное	m2	79,50	136,97 85,68	10 888,95 6 811,78

1	2	3	4	5	6	7
		выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) внутренние и наружные				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) внутренние и наружные	m2	79,50	4,48 1,73	356,15 137,52
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) внутренние и наружные	m2	79,50	49,15 31,71	3 907,19 2 521,18
		<i>Total</i>				lei 277 040,84
		Total Замена окон и дверей Inclusiv salariu				277 040,84 27 472,04

		Total	lei	277 040,84
		Соц фонд и мед страх (VR) * 22,5 %	22,5 %	6 181,21
		Транспортировка материалов (VR) * 2 %	2 %	4983,82
		Итого VR+Соц фо+Трансп		288205,87
		Накладные расходы (VR+Соц фо+Трансп) * 3 %	3 %	8646,18
		Итого VR+Соц фо+Трансп+Наклад		296852,04
		Сметная прибыль (VR+Соц фо+Трансп+Наклад) * 3 %	3 %	8905,56
		Итого VR+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна		305757,60
		НДС (VR+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20 %	61151,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		366 909,12 27 472,04


Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Замена окон и дверей по
фасаду в гимназии
с.Конгазчик**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Замена окон и дверей

Intocmit in prețuri curente 20.04.2020

Valoarea de deviz 366 909,12 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	130,9369	57,66	7 549,82
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,1100	57,66	2 658,70
3.	7422010060100	Timplar	h-om	98,0434	57,66	5 653,18
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8800	57,66	339,04
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,0985	57,66	1 389,51
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,2434	57,66	3 070,01
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	118,1370	57,66	6 811,78
Total manopera						27 472,04

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,9750	5,00	19,88
2.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	246,2900	880,00	216 735,20
3.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,3000	1 500,00	10 950,00
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	44,2878	110,00	4 871,66
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,9250	15,00	178,88
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,8000	30,00	954,00
7.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	23,8500	30,00	715,50
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	31,5712	20,00	631,42
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,7700	2,70	12,88
10.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 161,4950	2,70	3 136,04
11.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	142,6460	10,00	1 426,46

12.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	140,0000	50,00	7 000,00
13.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 328,0700	0,40	531,23
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	179,7030	11,00	1 976,73
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1590	11,00	1,75
16.	4100126202818	Apa	m3	0,8904	11,00	9,79
17.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,9750	10,00	39,75
Total materiale de constructii						249 191,17


Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,7523	25,00	318,80
2.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,3532	25,00	58,83
Total utilaje de constructii						377,63

Total		lei		277 040,84
Соц фонд и мед страх (VR) * 22,5 %		22,5 %		6 181,21
Транспортировка материалов (VR) * 2 %		2 %		4983,82
Итого VR+Соц фо+Трансп				288205,87
Накладные расходы (VR+Соц фо+Трансп) * 3 %		3 %		8646,18
Итого VR+Соц фо+Трансп+Наклад				296852,04
Сметная прибыль (VR+Соц фо+Трансп+Наклад) * 3 %				8905,56
Итого VR+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна				305757,60
НДС (VR+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %		20 %		61151,52
Total deviz:				366909,12

Total deviz:

[Handwritten signature]



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

SISTEMUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

Obiect **Замена окон и дверей по фасаду в
гимназии с.Конгазчик**Investitor **Примэрия с.Конгазчик.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замена окон и дверей				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) Демонтаж окна и двери	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Total</i>	lei			6 140,02
2	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м)	t			84,76 84,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	57,66	84,76
		<i>Total</i>	lei			339,04
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) ****Ferestre "clas A" PVC 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncte termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separate: >2,0mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E с двойным открыванием, с антимаскитной сеткой. Форму окон согласовать с заказчиком.	m2			946,30 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	880,00	880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	110,00	18,15
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	20,00	2,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	11,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			233 064,11
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы из оцинкованной окрашенной стали) толщ. - 0,45мм шир. - 35 см	m			74,91 23,06
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			10 487,96
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) ****USI "clas A" PVC 5 camere de aer, consolidare cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separate: >2,0mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E Форму двери согласовать с заказчиком.	m2			1 624,30 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			11 857,42
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) внутренние и наружные	m2			136,97 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			10 888,95
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) внутренние и наружные	m2			4,48 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			356,15
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в	m2			49,15 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		2 слоя, вручную) внутренние и наружные				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		Total	lei			3 907,19

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature in blue ink]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



SECTIUNEA DE CONFORMITATE

AL REPUBLICII MOLDOVA
SISTEMA NAȚIONALĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII