

**Amenajarea cailor pietonale str.
Bd. Republicii (A.Puschin -
Sciusev) mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 408 923,42 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavaj Bd. Republicii (A. Puschin - Sciusev) ambele parti				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	141,0000	25,600 25,600	3 609,600 3 609,600
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,9500	1 560,000 0,000	1 482,000 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	124,0000	14,736 0,000	1 827,264 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,9500	206,700 24,000	196,365 22,800
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	28,0000	41,600 41,600	1 164,800 1 164,800

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,1000	816,550 79,200	11 513,355 1 116,720
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,55 m3/m De exclus ciment, nisip, apa	m	141,0000	293,825 47,200	41 429,325 6 655,200
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	57,2400	816,550 79,200	46 739,322 4 533,408
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. De format resurs Beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus ciment, apa, nisip	m	199,0000	194,925 24,000	38 790,075 4 776,000
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiar	m2	477,0000	260,910 47,680	124 454,070 22 743,360
11	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	5,0000	276,400 172,000	1 382,000 860,000
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	141,0000	59,517 23,200	8 391,967 3 271,200
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0140	13 112,143 0,000	183,570 0,000
14	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	14,1000	318,862 12,800	4 495,950 180,480

1	2	3	4	5	6	7
		manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel				
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0140	13 112,143 0,000	183,570 0,000
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2	14,1000	223,238 9,600	3 147,660 135,360
		<i>Total</i>	Lei			288 990,893
		Total Lucrari de pavaj Bd. Republicii (A. Puschin - Sciusev) ambele parti Inklusiv salariu				288 990,893 49 068,928

		Total	Lei	288 990,90
		Fondul social	24 %	11 776,54
		Total		300 767,44
		Cheltuieli de regie	10 %	30 076,74
		Beneficiu	3 %	9 925,33
		Total		340 769,51
		TVA	20 %	68 153,91
		Total deviz: Inklusiv salariu		408 923,42 49 068,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea cailor pietonale str.
Bd. Republicii (A.Puschin -
Sciusev) mun. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 408 923,42 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,8000	80,00	304,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	40,8900	80,00	3 271,200
3.	7129020012800	Pavator	h-om	374,6154	80,00	29 969,232
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,9480	80,00	315,840
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	175,6216	80,00	14 049,728
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,4866	80,00	1 158,928
Total manopera						49 068,93

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,9881	2 100,00	4 175,010
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,3254	2 200,00	2 915,880
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0019	600,00	1,140
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	82,0410	600,00	49 224,600
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,3850	400,00	954,000
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,1260	300,00	5 437,800
7.	23203226000401	Bitum	t	0,0288	12 500,00	360,000
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	763,2000	3,10	2 365,920
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 296,4000	3,10	19 518,840
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	484,1550	150,00	72 623,250
11.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	17,3070	2 200,00	38 075,400
12.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,1530	2 000,00	306,000
13.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	141,7050	125,00	17 713,125
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 mm	m	199,9950	65,00	12 999,675
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,4935	45,00	22,207
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,5400	85,00	810,900
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,6400	22,00	124,080
18.	4100126202818	Apa	m3	7,1340	22,00	156,948

		Total materiale de construcții				227 784,77
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,9628	85,00	2 546,838
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,9814	45,00	674,163
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,1000	35,00	3,500
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0084	850,00	7,140
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3948	600,00	236,880
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4700	600,00	1 482,000
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3135	550,00	172,425
8.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,2500	850,00	212,500
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	41,4540	120,00	4 974,480
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,8068	480,00	1 827,264
		Total utilaje de construcții				12 137,20

Total	Lei	288 990,90
Fondul social	24 %	11 776,54
Total		300 767,44
Cheltuieli de regie	10 %	30 076,74
Beneficiu	3 %	9 925,33
Total		340 769,51
TVA	20 %	68 153,91

Total deviz:

408 923,42

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea cailor pietonale str. Bd.
Republicii (A.Puschin - Sciusev) mun. Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavaj Bd. Republicii (A. Puschin - Sciusev) ambele parti				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,600 25,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,00	25,60
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 560,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	600,00	1 560,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,736 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	480,00	14,74
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			206,700 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	600,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	550,00	181,50
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			41,600 41,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	80,00	41,60
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			816,550 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,55 m3/m De exclus ciment, nisip, apa	m			293,825 47,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0550	2 200,00	121,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	125,00	125,62
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			816,550 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	45,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. De format resurs Beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus ciment, apa, nisip	m			194,925 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	2 200,00	105,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 mm	m	1,0050	65,00	65,33
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiar	m2			260,910 47,680
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,10	4,96
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,10	40,92
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,70
11	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc			276,400 172,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7600	80,00	60,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3900	80,00	111,20
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	2 000,00	61,20
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500	850,00	42,50
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			59,517 23,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	45,00	0,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,00	35,28
13	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 112,143 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 857,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
14	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2			318,862 12,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	80,00	12,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 100,00	296,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	600,00	9,96
15	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 112,143 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 857,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2			223,238 9,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	80,00	9,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 200,00	206,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	600,00	6,84

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.