

Rețele de alimentare cu apă din cartierul
 locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi,
 Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor,
 Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E.
 Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole,
 Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun.
 Chișinău.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1(M) Amenajarea

Valoarea de deviz 177 579,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1(M):				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	49,8835	41,97	2 093,61
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,3221	41,97	810,95
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	61,8430	41,97	2 595,55
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,7030	41,97	29,50
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	69,5960	41,97	2 920,94
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,4664	41,97	984,89
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,3160	41,97	642,81
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,5842	41,97	108,47
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	92,1125	41,97	3 865,97
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,1186	41,97	1 012,26
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4427	41,97	186,45
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	159,1029	41,97	6 677,55
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,3860	41,97	393,93
		Total manopera				22 322,88

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	50,2920	100,00	5 029,20
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,9041	8,00	15,23
3.	11202062010361	Savura	m3	1,9000	90,00	171,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,9000	280,00	532,00
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	35,9100	280,00	10 054,80
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,8500	280,00	798,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0277	180,00	4,99
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,4909	180,00	448,36
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9840	35,00	69,44
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9920	5,00	4,96
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0295	3 833,33	113,08

12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2064	3 833,33	791,20
13.	2010237318750	Distantieri	buc	77,9156	0,20	15,59
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,8310	65,00	379,02
15.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	6,9200	900,00	6 228,00
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0585	65,00	3,80
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2976	13,00	3,87
18.	2320166200676	White spirit	kg	1,6800	17,00	28,56
19.	2320187315789	Decofrol	kg	7,0752	8,00	56,60
20.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,3808	35,00	83,33
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,5600	35,00	509,60
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,4640	45,00	425,88
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7320	45,00	32,94
24.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,5952	2,00	1,19
25.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	13,9416	45,00	627,37
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6500	1,50	12,98
27.	2663102100000125	Beton B12.5	m3	0,0739	950,00	70,20
28.	266310210000015	Beton B15	m3	7,6988	950,00	7 313,86
29.	266310210000075	Beton B7.5	m3	6,2933	900,00	5 663,97
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9840	5,00	9,92
31.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,1440	14,00	450,02
32.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	253,0828	14,00	3 543,16
33.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 927,7255	20,00	58 554,51
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2694	14,00	17,77
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,9480	14,00	41,28
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,7827	14,00	38,96
37.	2775276309886s16	Confectii metalice inglobate in beton (стойки - швеллер 16)	kg	126,9400	18,00	2 284,92
38.	2863146310900	Miner	buc	2,0000	45,00	90,00
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,7168	21,00	99,05
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,2188	18,00	75,93
41.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	27,6800	0,60	16,61
42.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,4930	4,20	73,47
43.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,4930	1,10	19,24
44.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,6800	0,80	22,14
45.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	27,6800	0,20	5,54
46.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2916	0,40	0,12
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,7493	12,00	20,99
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,3954	1,56	8,42
49.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,8408	10,00	188,41
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3828	10,00	13,83
51.	Clenpus	Clenpus	buc	4,0000	80,00	320,00
		Total materiale de constructii				105 383,31

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1384	220,00	30,45
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6479	220,00	142,54
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1710	500,00	85,50
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2907	350,00	101,74
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,1490	300,00	1 544,70
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,1280	220,00	468,16
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4902	320,00	156,86
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5600	12,00	6,72
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2756	12,00	87,30
10.	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,2014	150,00	30,21
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,0140	220,00	663,08
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8303	180,00	149,46
Total utilaje de construcții						3 466,72

Total	lei	131 172,91
Cheltuieli de transport	3 %	3 161,50
Total		134 334,41
Cheltuieli de regie	8 %	10 746,75
Total		145 081,16
Beneficiu	2 %	2 901,63
Total		147 982,79
TVA	20 %	29 596,56

Total deviz:**177 579,35**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun. Chișinău.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 7-1-1				
		1.1. Acoperirea cu pietris, 190m2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			335,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	235,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	4,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			335,52
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Acoperirea cu pietris a trecerii)	100m2			7 572,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,97	207,33
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	280,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	90,00	90,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	150,00	15,90
		<i>Total</i>	lei			7 572,71
		1.2. Consolidarea pantelor				
3	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% Посев трав	100m2			598,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	41,97	202,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
		<i>Total</i>	lei			598,30
4	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов	100m2			37,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	41,97	27,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			37,70
		1.3. Gazon obisnuit				
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% Посев трав	100m2			598,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	41,97	202,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
		<i>Total</i>	lei			598,30
6	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов	100m2			37,70

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	41,97	27,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			37,70
		1.4. Gard metalica				
7	TsA02A	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			31,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
		<i>Total</i>	lei			31,48
8	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
		<i>Total</i>	lei			7,55
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B7,5 (фундамент под стойки)	m3			1 184,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266310210000075	Beton B7.5	m3	1,0250	900,00	936,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			1 184,21
10	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	20,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	18,00	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,56	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	45,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			24,60
11	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (грунтовка)	t			225,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	45,00	152,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,08
		<i>Total</i>	lei			225,43
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской)	t			348,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,12
		<i>Total</i>	lei			348,45
		1.5. Poarta si portita din metalica				
13	TsA02B	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,92
		Total	lei			49,92
14	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание)	m3			7,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,54
		Total	lei			7,54
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B7,5 (фундамент под стойки)	m3			1 184,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,80
	266310210000075	Beton B7.5	m3	1,0250	900,00	936,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,19
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		Total	lei			1 184,10
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5	m3			1 295,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,86
	2663102100000125	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	1 002,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	220,00	61,57
		Total	lei			1 295,57
17	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	41,97	39,88
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,00	1,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	65,00	5,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 833,33	13,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 833,33	1,77
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,95
		Total	lei			68,60
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стойки - швеллер 16)	kg			27,18
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886s16	Confectii metalice inglobate in beton (стойки - швеллер 16)	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	18,00	0,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,56	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
		Total	lei			27,18
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti din metalice, 139.19кр)	m2			992,11
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	41,97	40,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	41,97	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	41,97	15,95
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	900,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	18,00	2,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,56	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	180,00	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			992,11
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita din metalice, 35,39kr)	m2			992,11
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	41,97	40,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	41,97	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	41,97	15,95
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	18,00	2,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,56	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	180,00	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			992,11
21		Clenpus	buc			80,00
	Clenpus	Clenpus	buc	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			80,00
22	CK33B	Miner	buc			86,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	41,97	38,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2863146310900	Miner	buc	1,0000	45,00	45,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			86,20
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			55,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	41,97	47,01
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	35,00	4,20
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	35,00	3,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	13,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			55,71
		1.6. Scara de beton, 2buc				
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (бетонная подготовка)	m3			1 181,43
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	266310210000075	Beton B7.5	m3	1,0250	900,00	931,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	220,00	55,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			1 181,43
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3			1 213,16

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton simplu clasa B15				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			1 213,16
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,00	1,68
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 833,33	13,42
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 833,33	1,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			77,49
27	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			17,66
28	CC02M2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			17,87

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Rețele de alimentare cu apă din cartierul
 locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi,
 Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor,
 Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E.
 Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole,
 Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun.
 Chișinău.

Formular Nr.7
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1(M)

Amenajarea

Valoarea de deviz 177 579,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 7-1-1				
		1.1. Acoperirea cu pietris, 190m2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,9000	335,52 ----- 15,53	637,48 ----- 29,50
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Acoperirea cu pietris a trecerii)	100m2	1,9000	7 572,71 ----- 207,33	14 388,15 ----- 393,93
		<i>Total</i>	lei			15 025,63
		Total Acoperirea cu pietris, 190m2 Inclusiv salariu				15 025,63 423,43
		1.2. Consolidarea pantelor				
3	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав	100m2	2,2000	598,30 ----- 202,30	1 316,25 ----- 445,05
4	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов	100m2	2,2000	37,70 ----- 27,70	82,94 ----- 60,94
		<i>Total</i>	lei			1 399,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea pantelor Inclusiv salariu				1 399,19 505,99
		1.3. Gazon obisnuit				
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав	100m2	10,5000	598,30 202,30	6 282,10 2 124,10
6	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов	100m2	10,5000	37,70 27,70	395,85 290,85
		<i>Total</i>	lei			6 677,95
		Total Gazon obisnuit Inclusiv salariu				6 677,95 2 414,95
		1.4. Gard metalica				
7	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	4,4000	31,48 31,48	138,50 138,50
8	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,4000	7,55 7,55	33,24 33,24
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B7,5 (фундамент под стойки)	m3	4,4000	1 184,21 184,67	5 210,53 812,54
10	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 788,310 0	24,60 3,36	68 598,45 9 362,03
11	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu	t	2,8000	225,43 69,25	631,20 193,90

1	2	3	4	5	6	7
		pensula de mina (грунтовка)				
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской)	t	2,8000	348,45 160,33	975,65 448,91
		<i>Total</i>	lei			75 587,57
		Total Gard metalica Inclusiv salariu				75 587,57 10 989,12
		1.5. Poarta si portita din metalica				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,2560	49,92 49,92	12,78 12,78
14	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание)	m3	0,2560	7,54 7,54	1,93 1,93
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B7,5 (фундамент под стойки)	m3	0,2560	1 184,10 184,69	303,13 47,28
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5	m3	0,0700	1 295,57 222,43	90,69 15,57
17	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,6500	68,60 44,08	44,59 28,65

1	2	3	4	5	6	7
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стойки - швеллер 16)	kg	126,9400	27,18 8,81	3 449,74 1 118,82
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti din metalice, 139.19кг)	m2	5,6200	992,11 71,77	5 575,64 403,35
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita din metalice, 35,39кг)	m2	1,3000	992,11 71,77	1 289,74 93,30
21		Clenpus	buc	4,0000	80,00 0,00	320,00 0,00
22	CK33B	Miner	buc	2,0000	86,20 40,29	172,39 80,59
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	19,8400	55,71 47,01	1 105,32 932,61
		<i>Total</i>	lei			12 365,95
		Total Poarta si portita din metalica Inclusiv salariu				12 365,95 2 734,88
		1.6. Scara de beton, 2buc				
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (бетонная подготовка)	m3	1,4000	1 181,43 188,86	1 654,00 264,41
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	7,4000	1 213,16 161,58	8 977,37 1 195,72

1	2	3	4	5	6	7
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58,3100	77,49 50,36	4 518,63 2 936,72
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,3600	17,66 2,90	553,89 90,81
28	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	246,9100	17,87 3,11	4 412,73 766,85
		<i>Total</i>	lei			20 116,62
		Total Scara de beton, 2buc Inclusiv salariu				20 116,62 5 254,51
		<i>Total</i>	lei			131 172,91
		Total 7-1-1 Inclusiv salariu				131 172,91 22 322,88

		Total	lei			131 172,91
		Cheltuieli de transport	3 %			3 161,50
		Total				134 334,41
		Cheltuieli de regie	8 %			10 746,75
		Total				145 081,16
		Beneficiu	2 %			2 901,63
		Total				147 982,79
		TVA	20 %			29 596,56
		Total deviz: Inclusiv salariu				177 579,35 22 322,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

