

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
57	Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 "Vulcănești", or. Vulcănești, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia.	
57.1	Ремонтные работы в здании инспектората	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	15
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	22
57.2	Индивидуальный гараж-общестроительные работы	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	27
Formularul nr. 7	Deviz local	33
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	37
57.3	Здание Инспектората. Электромонтажные работы	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	41
Formularul nr. 7	Deviz local	50
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	55
57.4	Индивидуальный гараж. Электромонтажные работы	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	59
Formularul nr. 7	Deviz local	64
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	67

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 57.1

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Демонтажные работы				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -окна из ПВХ))	m2			19
						19
1.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,24	10
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,24	10
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -двери из ПВХ и двери деревянные))	m2			19
						19
1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,24	10
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,24	10
1.3	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Разборка проемов из стеклоблоков)	m2			60
						60
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,00500	19,00	0
1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,33000	45,24	60
1.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00	0
1.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических решеток -25,62м2)	kg			2
						2
1.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00080	25,00	0
1.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	12,50	0
1.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02000	45,24	1
1.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	45,24	1
1.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	10,00	0
1.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00500	98,00	0
1.5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей -16,45м2)	kg			3
						3
1.5.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00080	25,00	0
1.5.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	12,50	0
1.5.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03000	45,24	1
1.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03000	45,24	1
1.5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	10,00	0
1.5.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00500	98,00	0
1.6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов отопления)	m2			7
						7
1.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16000	45,24	7
1.7	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром до 90мм)	m			52
						28
1.7.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,78000	18,20	14
1.7.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14000	12,50	2
1.7.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,26200	25,00	7
1.7.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,07000	15,20	1
1.7.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,62000	45,24	28
1.8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола)	m2			11
						10
1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,03000	19,00	1
1.8.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11000	45,24	5
1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11000	45,24	5
1.8.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00	0
1.9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки)	m3			182
						179
1.9.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2

1.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	45,24	20
1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	45,24	158
1.9.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	10,00	1
1.10	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele (Снятие решеток вентиляционных 30*30см)	buc			19
						18
1.10.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	15,00	0
1.10.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.10.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,24	18
1.10.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)-бетонных тумб	m3			185
						155
1.11.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	19,00	1
1.11.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,10000	45,24	95
1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	45,24	60
1.11.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29000	50,00	15
1.11.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29000	45,00	13
1.11.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15000	10,00	2
1.12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плиток)	m2			37
						35
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	19,00	1
1.12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39000	45,24	18
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39000	45,24	18
1.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05000	10,00	1
1.13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13
						12
1.13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	19,00	1
1.13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	45,24	5
1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,24	7
1.13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	10,00	0
1.14	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка деревянного короба 26мп)	m2			43
						43
1.14.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47000	45,24	21
1.14.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47000	45,24	21
1.15	RpCI42A	Demontarea (Разборка шахты из кровельной стали 22*0,2*0,2м)	m			6
						6
1.15.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09000	45,24	4
1.15.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,24	2
1.15.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	10,00	0
1.16	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			43
						43
1.16.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	45,24	43
		TOTAL 1.1. Демонтажные работы				0
		1.2. Стены				
1.17	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, -фортан (Кладка из мелких блоков -фортаном для заполнения проемов стен в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)	m3			694
						316
1.17.1	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188 (Fortan)	buc	69,00000	4,60	317
1.17.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,34000	1,50	23
1.17.3	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,11500	220,00	25
1.17.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00900	580,00	5
1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02800	19,00	1
1.17.6	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,09100	0,00	0
1.17.7	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,80000	45,24	262
1.17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18000	45,24	53
1.17.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,09000	50,00	5
1.17.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18000	10,00	2
1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2			5
						1
1.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,50	4
1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,10	0
1.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	45,24	1
1.19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70
						55
1.19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,00	14
1.19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,24	55
1.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	10,00	1

1.19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	5,00	0
1.20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях стен)	m2			16 9
1.20.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	6,00	7
1.20.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	4,80	1
1.20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	19,00	0
1.20.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	45,24	9
1.21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			30 25
1.21.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,80	5
1.21.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	19,00	0
1.21.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	45,24	20
1.21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,24	5
1.21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	10,00	0
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2			5 1
1.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,50	4
1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,10	0
1.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	45,24	1
1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере	m2			36 25
1.23.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.23.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	2,90	0
1.23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,10	1
1.23.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,24	25
1.24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			126 3
1.24.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02000	120,00	122
1.24.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	45,24	3
1.25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен)	m2			17 6
1.25.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,41500	26,45	11
1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,10	0
1.25.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	45,24	6
1.26	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			82 31
1.26.1	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata	kg	1,11000	45,00	50
1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50000	2,10	1
1.26.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.26.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68000	45,24	31
1.27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен под плитку толщиной 5 мм, вручную сухой смесью с цементом, с ручным приготовлением раствора)	m2			70 55
1.27.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,00	14
1.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.27.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,24	55
1.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	10,00	1
1.27.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	5,00	0
1.28	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен плиткой с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2	m2			282

		включительно, приклеенные облицовочным клеем)				138
1.28.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	120,00	126
1.28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,50	1
1.28.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
1.28.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	15,00	5
1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	19,00	0
1.28.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	2,40	10
1.28.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,85000	45,24	129
1.28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,24	9
1.28.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.28.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	5,00	0
		TOTAL 1.2. Стены				0
		1.3. Перегородки				
1.29	СК27В	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Установка перегородки из пластмассового профиля из закрепленных панелей с вмонтированными дверьми-0,7*2,1м=1шт в комплексе монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 357 36
1.29.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00000	1 300,00	1 300
1.29.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,50	2
1.29.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16000	98,00	16
1.29.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,05600	18,42	1
1.29.5	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	2,10	1
1.29.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60000	1,90	1
1.29.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76000	45,24	34
1.29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,24	2
1.29.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
		TOTAL 1.3. Перегородки				0
		1.4. Оконные и дверные проемы с откосами				
1.30	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 298 25
1.30.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 250,00	1 250
1.30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,00000	0,50	2
1.30.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16500	98,00	16
1.30.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,12300	18,42	2
1.30.5	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	2,10	1
1.30.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,70000	1,90	1
1.30.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51000	45,24	23
1.30.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,24	2
1.30.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.31	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 30см)	m			151 16
1.31.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre, latimea 30cm	m	1,00000	130,00	130
1.31.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,50	2
1.31.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00000	0,00	0
1.31.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28000	45,24	13
1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,24	4
1.31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.32	CF61А	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями:внутренних оконных откосов)	m2			105 67
1.32.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30000	24,50	7
1.32.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,00	29
1.32.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00	0
1.32.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	45,24	67
1.32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	10,00	1
1.32.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	10,00	0
1.33	СК26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для откосов из алюминия)	m			11 5
1.33.1	2743123549027	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00000	3,50	4
1.33.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,50	3
1.33.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,09000	45,24	4
1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,24	0
1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.34	CF61А	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями:наружных оконных	m2			105

		ОТКОСОВ)				67
1.34.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30000	24,50	7
1.34.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,00	29
1.34.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00	0
1.34.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	45,24	67
1.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	10,00	1
1.34.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	10,00	0
1.35	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для наружных откосов из алюминия)	m			11
						5
1.35.1	2743123549027	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00000	3,50	4
1.35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,50	3
1.35.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,09000	45,24	4
1.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,24	0
1.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 150мм)	m			142
						18
1.36.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (scurgeri), latimea 150mm	m	1,00000	121,50	122
1.36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,50	2
1.36.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	45,24	14
1.36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,24	4
1.36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.37	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile-роллеты (Свертывающиеся ставни из стального листа-роллеты)	m2			1 805
						50
1.37.1	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Rolete)	m2	1,00000	1 750,00	1 750
1.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,00000	0,50	4
1.37.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.37.4	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00150	220,00	0
1.37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00080	19,00	0
1.37.6	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,95000	45,24	43
1.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,24	7
1.38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 644
						37
1.38.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00000	1 550,00	1 550
1.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,50	2
1.38.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	98,00	49
1.38.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	18,42	3
1.38.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,10	1
1.38.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,90	2
1.38.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	45,24	33
1.38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,24	4
1.38.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.39	CF61A	Driscuire continua a suprafetelor (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями:внутренних дверных откосов)	m2			105
						67
1.39.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30000	24,50	7
1.39.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,00	29
1.39.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00	0
1.39.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	45,24	67
1.39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	10,00	1
1.39.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	10,00	0
1.40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для дверных откосов из алюминия)	m			11
						5
1.40.1	2743123549027	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00000	3,50	4
1.40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,50	3
1.40.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,09000	45,24	4
1.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,24	0
1.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)откосов	m2			36
						25
1.41.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.41.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	2,90	0
1.41.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,10	1
1.41.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1

1.41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,24	25
1.42	RpCU02A	Усиление дверных проемов из уголка 50*5мм=10,8мп и полосы 50*5мм=3,4м	kg			17 3
1.42.1	2710703519753	Profil (уголка 50*5мм и полосы 50*5мм)	kg	1,05000	12,50	13
1.42.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,08000	1,50	0
1.42.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.42.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00800	25,00	0
1.42.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,03000	45,24	1
1.42.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,03000	45,24	1
1.42.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	98,00	1
1.42.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL 1.4. Оконные и дверные проемы с откосами				0
		1.5. Полы				
1.43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			61 32
1.43.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.43.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.43.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.43.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.43.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,24	27
1.43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,24	5
1.43.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
1.43.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	50,00	1
1.44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			61 32
1.44.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.44.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.44.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.44.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.44.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,24	27
1.44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,24	5
1.44.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
1.44.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	50,00	1
1.45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять) до общей толщины 5см k=4	m2			41 22
1.45.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02200	0,00	0
1.45.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,60000	1,50	13
1.45.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02800	220,00	6
1.45.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	19,00	0
1.45.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,40000	45,24	18
1.45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,24	4
1.45.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01200	10,00	0
1.45.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00600	50,00	0
1.46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) -размеры 30*30см	m2			318 131
1.46.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	135,00	139
1.46.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.46.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,00	5
1.46.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
1.46.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	34,20	31
1.46.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	45,24	118
1.46.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	45,24	13
1.46.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	10,00	0
1.46.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	5,00	0
1.47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele ПХВ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПХВ=140м и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			230 70
1.47.1	2670112204051	Placi din laminat ("насухо")	m2	1,05000	140,00	147
1.47.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05000	6,50	7

1.47.3	2030122946766	Plinte din ПХВ	m	1,11554	3,50	4
1.47.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,00000	0,00	0
1.47.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38000	45,24	62
1.47.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17000	45,24	8
1.47.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
		TOTAL 1.5. Полы				0
		1.6. Потолки				
1.48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			217 100
1.48.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00000	0,50	2
1.48.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05000	110,00	116
1.48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,24	7
1.48.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,05000	45,24	93
1.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	10,00	0
1.49	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Устройство подвесных потолков из пластиковой вагонки, изготовленные на стройплощадке)	m2			247 104
1.49.1	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,05000	120,00	126
1.49.2	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,55000	5,00	13
1.49.3	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,75000	0,00	0
1.49.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,24	2
1.49.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,10000	45,24	95
1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,24	7
1.49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL 1.6. Потолки				0
		1.7. Лестница наружная				
1.50	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление металлической лестницы с площадкой из уголка 50*3мм, профильной трубы 50*2мм и рифленой стали толщиной 5мм)	kg			29 14
1.50.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01500	25,00	0
1.50.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02000	12,50	0
1.50.3	271060200100	Otel beton	kg	1,05000	12,50	13
1.50.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,06000	1,90	0
1.50.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,03000	36,00	1
1.50.6	2222222222992	Material marunt pentru montare	%	3,00000	0,00	0
1.50.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,24	2
1.50.8	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,25000	45,24	11
1.51	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (Монтаж готовой металлической лестницы-стоимость лестницы в изготовлении)	kg			31 8
1.51.1	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,00000	22,50	23
1.51.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,02000	1,90	0
1.51.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01000	36,00	0
1.51.4	2222222222992	Material marunt pentru montare	%	1,80000	0,00	0
1.51.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,17000	45,24	8
1.52	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-лестницы	m2			70 50
1.52.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	42,12	4
1.52.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	27,45	3
1.52.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	8,95	0
1.52.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	49,52	8
1.52.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,10	0
1.52.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
1.52.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	30,50	3
1.52.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	45,24	50
1.53	CH06A	Mina curenta metalica montata(Ограждения из нержавеющей стали включая стойки высотой 1 м)	m			946 41
1.53.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,00000	900,00	900
1.53.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10000	1,90	0
1.53.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06000	36,00	2
1.53.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70000	1,50	1
1.53.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,02500	42,60	1
1.53.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20000	2,95	1
1.53.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90000	45,24	41
		TOTAL 1.7. Лестница наружная				0
		1.8. Пандус				
1.54	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление металлического пандуса из	kg			29

		уголка 50*3мм, профильной трубы 50*2мм и рифленой стали толщиной 5мм, поручни из ст. трубы Ф50мм)				14
1.54.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01500	25,00	0
1.54.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02000	12,50	0
1.54.3	271060200100	Otel beton	kg	1,05000	12,50	13
1.54.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,06000	1,90	0
1.54.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,03000	36,00	1
1.54.6	2222222222992	Material marunt pentru montare	%	3,00000	0,00	0
1.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,24	2
1.54.8	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,25000	45,24	11
1.55	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (Монтаж металлического пандуса -стоимость пандуса в изготовлении)	kg			31
						8
1.55.1	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,00000	22,50	23
1.55.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,02000	1,90	0
1.55.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01000	36,00	0
1.55.4	2222222222992	Material marunt pentru montare	%	1,80000	0,00	0
1.55.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,17000	45,24	8
1.56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-элементы пандуса	m2			70
						50
1.56.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	42,12	4
1.56.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	27,45	3
1.56.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	8,95	0
1.56.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	49,52	8
1.56.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,10	0
1.56.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
1.56.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	30,50	3
1.56.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	45,24	50
		TOTAL 1.8. Пандус				0
		1.9. Устройство козырька				
1.57	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent-каркас (Монтаж наружных металлических изделий-каркаса -обрешетки под козырек из профтрубы 50*50*3мм=7м и 30*30*3мм=29,4м с покраской)	kg			37
						12
1.57.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	25,00	25
1.57.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.57.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,90	0
1.57.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	42,60	0
1.57.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	1,50	0
1.57.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	2,95	0
1.57.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,23000	45,24	10
1.57.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	45,24	1
1.57.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,24	0
1.58	CE06A1	Invelitori козырька din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice (Кровля козырька из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки)	m2			206
						70
1.58.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15000	92,00	106
1.58.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60000	18,20	11
1.58.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00000	1,00	5
1.58.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00000	0,50	3
1.58.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,32500	12,50	4
1.58.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10000	11,88	1
1.58.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,00000	0,00	0
1.58.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45000	45,24	66
1.58.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,24	5
1.58.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02200	10,00	0
1.59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" Ф100мм из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			151
						14
1.59.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass, d=100mm	m	1,05000	68,00	71
1.59.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	21,00	29
1.59.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	39,00	8
1.59.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	39,00	4
1.59.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20000	16,00	3
1.59.6	2875274000050	Cot de jgheab	buc	0,20000	39,00	8
1.59.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	1,00	10
1.59.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.59.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	45,24	14

1.59.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" Ф100мм из листовой стали с антикоррозионной защитой в комплекте с воронками)	m			198 16
1.60.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass, d=100mm	m	1,05000	72,00	76
1.60.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	107,00	54
1.60.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	39,00	10
1.60.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	21,00	11
1.60.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	39,00	10
1.60.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25000	39,00	10
1.60.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25000	39,00	10
1.60.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	0
1.60.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,35000	45,24	16
1.60.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	10,00	0
		TOTAL 1.9. Устройство козырька				0
		1.10. Отопление и вентиляция				
1.61	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные размерами 600*800мм)	buc			1 127 23
1.61.1	2822115700000	Radiator din otel tip panou 600*800mm	buc	1,00000	1 100,00	1 100
1.61.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,00300	16,74	0
1.61.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	22,00	0
1.61.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	9,12	0
1.61.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	1,00	3
1.61.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	45,24	23
1.61.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,20000	5,00	1
1.62	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 600*1200мм)	buc			1 455 29
1.62.1	2822115700000	Radiator din otel tip panou 600*1200mm	buc	1,00000	1 420,00	1 420
1.62.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,00400	16,74	0
1.62.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00800	22,00	0
1.62.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	9,12	0
1.62.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00000	1,00	4
1.62.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65000	45,24	29
1.62.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,25000	5,00	1
1.63	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи Ф25мм	buc			92 10
1.63.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (кран подачи Ф25мм)	buc	1,00000	80,00	80
1.63.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,02000	16,74	0
1.63.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	22,00	1
1.63.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	45,24	10
1.64	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1") -кран обратки Ф25мм	buc			92 10
1.64.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (кран обратки Ф25мм)	buc	1,00000	80,00	80
1.64.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,02000	16,74	0
1.64.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	22,00	1
1.64.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	45,24	10
1.65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			35 18
1.65.1	2521216710000	Teava PPR d=25mm	m	1,03000	16,25	17
1.65.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	45,24	18
1.66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			13 9
1.66.1	2875274204000	Bratara fixare 1"	buc	1,00000	1,75	2
1.66.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	9,12	0
1.66.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	1,00	1
1.66.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00000	0,50	1

1.66.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	0,10	0
1.66.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	45,24	9
1.66.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	5,00	1
1.67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы	buc			13 8
1.67.1	2875274110102	Cot PPR d=25mm	buc	1,00000	2,50	3
1.67.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	11,54	0
1.67.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	21,40	0
1.67.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	45,24	8
1.67.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	100,00	2
1.68	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-муфты	buc			13 8
1.68.1	2875274110102	Mufa PPR d=25mm	buc	1,00000	2,50	3
1.68.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	11,54	0
1.68.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	21,40	0
1.68.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	45,24	8
1.68.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	100,00	2
1.69	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25мм)	m			6 4
1.69.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09000	45,24	4
1.69.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04000	50,00	2
1.70	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для вентиляции в стене из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			29 29
1.70.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,08000	45,24	4
1.70.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56000	45,24	25
1.71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Установка готовой вентиляционной решетки Ф100мм, вмонтированная в кладку)	buc			112 23
1.71.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	22,50	3
1.71.2	2811236306200	Grila ventilatie d=100mm	buc	1,00000	85,00	85
1.71.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.71.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	45,24	21
1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	45,24	1
1.72	VC07A	Montarea ventilatoarelor (Установка бытовых вентиляторов)	buc			988 523
1.72.1	3110245538500	Motor pentru ventilator (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.72.2	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,00000	450,00	450
1.72.3	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,00000	0,00	0
1.72.4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55000	45,24	523
1.72.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10000	98,00	10
1.72.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15000	10,00	2
1.73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 80 л)	buc			1 892 130
1.73.1	Material	Электроводонагреватель, объемом 80 л	buc	1,00000	1 700,00	1 700
1.73.2	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00000	25,00	25
1.73.3	4011106202741	Energie electrica	kw	5,70000	1,90	11
1.73.4	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30000	12,50	4
1.73.5	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60000	33,25	20
1.73.6	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00000	1,50	2
1.73.7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00200	220,00	0
1.73.8	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,00400	16,74	0
1.73.9	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,00500	39,50	0
1.73.10	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	19,00	0
1.73.11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,46000	45,24	66
1.73.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40000	45,24	18
1.73.13	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,93000	45,24	42
1.73.14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08000	45,24	4

		TOTAL 1.10. Отопление и вентиляция				0
		1.11. Внутренняя канализация				
1.74	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи диаметр 110 мм)	m			56 14
1.74.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare, d=110mm	m	1,03000	40,00	41
1.74.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	25,60	0
1.74.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	11,54	0
1.74.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	45,24	14
1.75	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (тройники Ф110мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)	buc			47 17
1.75.1	2523156721038	Teu din material plastic pentru canalizare, d=110mm	buc	1,00000	26,13	26
1.75.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10500	25,60	3
1.75.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04500	11,54	1
1.75.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	45,24	17
1.76	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (тройник с переходом Ф110*50мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)	buc			60 17
1.76.1	2523156721038	Teu din material plastic pentru canalizare, d=110x50mm	buc	1,00000	39,50	40
1.76.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10500	25,60	3
1.76.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04500	11,54	1
1.76.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	45,24	17
1.77	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-ревизия Ф100мм	buc			50 17
1.77.1	2523156721038	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare, d=110mm	buc	1,00000	29,30	29
1.77.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10500	25,60	3
1.77.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04500	11,54	1
1.77.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	45,24	17
1.78	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи диаметр 110 мм)	m			56 14
1.78.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare, d=110mm	m	1,03000	40,00	41
1.78.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	25,60	0
1.78.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	11,54	0
1.78.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	45,24	14
1.79	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм фундаментах, в стене из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			29 29
1.79.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,08000	45,24	4
1.79.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56000	45,24	25
1.80	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 188 86
1.80.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,01000	650,00	657
1.80.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	52,00	52
1.80.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	65,00	65
1.80.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	13,50	4
1.80.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01000	300,00	303
1.80.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	0
1.80.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90000	45,24	86
1.81	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены)	buc			1 022 115
1.81.1	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,01000	466,00	471
1.81.2	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,00000	160,00	160

1.81.3	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,00000	250,00	250
1.81.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60000	13,50	8
1.81.5	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.81.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,55000	45,24	115
1.82	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			1 845 190
1.82.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	950,00	960
1.82.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	350,00	350
1.82.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	50,20	50
1.82.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	55,00	55
1.82.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	61,20	61
1.82.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	100,00	100
1.82.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.82.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20000	45,24	190
1.83	CH06A	Mina curenta metalica montata(Ограждения из нержавеющей стали включая стойки)	m			946 41
1.83.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,00000	900,00	900
1.83.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10000	1,90	0
1.83.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06000	36,00	2
1.83.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70000	1,50	1
1.83.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,02500	42,60	1
1.83.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20000	2,95	1
1.83.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90000	45,24	41
1.84	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata(Ванна-поддон- для душа эмалированная стальная)-размеры 1*1м	buc			2 726 84
1.84.1	2875114200780	Cada pentru dus 100x100mm	buc	1,00000	2 500,00	2 500
1.84.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	65,00	65
1.84.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,00000	0,00	0
1.84.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	45,24	84
1.85	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			611 34
1.85.1	2612132506710	Oglinda din semicristal 400x500x600mm	buc	1,01000	550,00	556
1.85.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00000	2,50	10
1.85.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,00000	0,00	0
1.85.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	45,24	34
		TOTAL 1.11. Внутренняя канализация				0
		1.12. Внутренний водопровод				
1.86	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) с фитингами 22шт	m			57 29
1.86.1	2521216717050	Teava din material plastic, d=20-25mm	m	1,02000	16,25	17
1.86.2	2523156719430	Fiting, d=20-25mm	buc	0,60942	12,50	8
1.86.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	11,54	0
1.86.4	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	21,40	0
1.86.5	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	17,50	0
1.86.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	45,24	29
1.86.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	98,00	4
1.87	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			615 75
1.87.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450
1.87.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	45,00	90
1.87.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	45,24	75
1.88	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			705 52

1.88.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	650,00	650
1.88.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
1.88.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15000	45,24	52
1.89	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			70 8
1.89.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, d=20-25mm	buc	1,00000	58,65	59
1.89.2	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,00000	2,50	3
1.89.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	0
1.89.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18000	45,24	8
		TOTAL 1.12. Внутренний водопровод				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: INSPECTORATUL GENERAL AL
POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 "Vulcănești", or. Vulcănești, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia.

Obiectul: Ремонтные работы в здании инспектората

Deviz local Nr. 57.1

Intocmit in preturi curente 2019-06-05

Valoarea de deviz 657 790 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Демонтажные работы				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -окна из ПВХ))	m2	12,50000	19,00	238
					19,00	238
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -двери из ПВХ и двери деревянные))	m2	14,03000	19,00	267
					19,00	267
1.3	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Разборка проемов из стеклоблоков)	m2	4,84000	60,46	293
					60,17	291
1.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических решеток -25,62м2)	kg	250,00000	2,36	591
					1,81	452
1.5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей -16,45м2)	kg	99,00000	3,27	323
					2,71	269
1.6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов отопления)	m2	6,00000	7,24	43
					7,24	43
1.7	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром до 90мм)	m	32,00000	51,61	1 651
					28,05	898
1.8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола)	m2	50,10000	10,82	542
					9,95	499
1.9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки)	m3	17,26000	181,78	3 137
					178,70	3 084
1.10	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele (Снятие решеток вентиляционных 30*30см)	buc	9,00000	18,60	167
					18,10	163
1.11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)-бетонных тумб	m3	1,88000	184,72	347
					154,72	291
1.12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плиток)	m2	7,00000	36,74	257
					35,29	247
1.13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	20,00000	13,26	265
					12,21	244
1.14	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка деревянного короба 26мп)	m2	15,60000	42,53	663
					42,53	663
1.15	RpCI42A	Demontarea (Разборка шахты из кровельной стали 22*0,2*0,2м)	m	22,00000	6,43	142
					6,33	139
1.16	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	3,00000	42,98	129
					42,98	129
		TOTAL 1.1. Демонтажные работы				9 056
		Inclusiv salariul				7 917
		1.2. Стены				
1.17	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, -фортан (Кладка из мелких блоков -фортаном для заполнения проемов стен в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)	m3	4,00000	693,54	2 774
					315,78	1 263

1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	418,40000	5,14	2 149
					1,36	568
1.19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	418,40000	70,42	29 463
					55,19	23 093
1.20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях стен)	m2	418,40000	16,37	6 851
					9,05	3 786
1.21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	418,40000	29,97	12 541
					24,88	10 411
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	418,40000	5,14	2 149
					1,36	568
1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере	m2	418,40000	35,64	14 913
					24,88	10 411
1.24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	4,20000	125,57	527
					3,17	13
1.25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	98,20000	17,42	1 710
					6,33	622
1.26	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	98,20000	82,26	8 078
					30,76	3 021
1.27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен под плитку толщиной 5 мм, вручную сухой смесью с цементом, с ручным приготовлением раствора)	m2	71,00000	70,42	5 000
					55,19	3 919
1.28	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен плиткой с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2	71,00000	281,54	19 990
					137,98	9 797
		TOTAL 1.2. Стены				106 147
		Inclusiv salariul				67 470
		1.3. Перегородки				
1.29	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Установка перегородки из пластмассового профиля из закрепленных панелей с вмонтированными дверьми-0,7*2,1м=1шт в комплексе монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2	8,00000	1 357,08	10 857
					36,19	290
		TOTAL 1.3. Перегородки				10 857
		Inclusiv salariul				290
		1.4. Оконные и дверные проемы с откосами				
1.30	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	28,80000	1 297,64	37 372
					25,33	730
1.31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 30см)	m	16,20000	151,03	2 447
					16,29	264
1.32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	12,60000	105,10	1 324

		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями:внутренних оконных откосов)			67,23	847
1.33	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные для откосов из алюминия)	m	50,00000	11,12	556
					4,52	226
1.34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями:наружных оконных откосов)	m2	7,60000	105,10	799
					67,23	511
1.35	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные для наружных откосов из алюминия)	m	50,00000	11,12	556
					4,52	226
1.36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 150мм)	m	16,20000	141,70	2 295
					18,10	293
1.37	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile-rollete (Свертывающиеся ставни из стального листа-роллеты)	m2	28,80000	1 804,86	51 980
					49,76	1 433
1.38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	23,40000	1 644,23	38 475
					36,64	857
1.39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями:внутренних дверных откосов)	m2	10,50000	105,10	1 104
					67,23	706
1.40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные для дверных откосов из алюминия)	m	70,00000	11,12	779
					4,52	317
1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)откосов	m2	30,70000	35,64	1 094
					24,88	764
1.42	RpCU02A	Усиление дверных проемов из уголка 50*5мм=10,8мп и полосы 50*5мм=3,4м	kg	48,00000	17,36	833
					2,71	130
		TOTAL 1.4. Оконные и дверные проемы с откосами				139 614
		Inclusiv salariul				7 304
		1.5. Полы				
1.43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	177,20000	61,50	10 897
					31,67	5 612
1.44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,30000	61,50	387
					31,67	200
1.45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять) до общей толщины 5см к=4	m2	6,30000	41,35	260
					21,72	137
1.46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) -размеры 30*30см	m2	26,70000	317,76	8 484
					131,20	3 503
1.47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele ПХВ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПХВ=140м и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	125,50000	229,73	28 831
					70,12	8 800
		TOTAL 1.5. Полы				48 860
		Inclusiv salariul				18 251

		1.6. Потолки				
1.48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	183,50000	217,18	39 852
					99,53	18 263
1.49	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Устройство подвесных потолков из пластиковой вагонки, изготовленные на стройплощадке)	m2	11,00000	246,72	2 714
					104,05	1 145
		TOTAL 1.6. Потолки				42 566
		Inclusiv salariul				19 408
		1.7. Лестница наружная				
1.50	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление металлической лестницы с площадкой из уголка 50*3мм, профильной трубы 50*2мм и рифленой стали толщиной 5мм)	kg	284,00000	28,96	8 226
					13,57	3 854
1.51	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (Монтаж готовой металлической лестницы-стоимость лестницы в изготовлении)	kg	284,00000	31,00	8 804
					7,69	2 184
1.52	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-лестницы	m2	7,30000	70,00	511
					49,76	363
1.53	CH06A	Mina curenta metalica montata(Ограждения из нержавеющей стали включая стойки высотой 1м)	m	8,10000	945,77	7 661
					40,72	330
		TOTAL 1.7. Лестница наружная				25 202
		Inclusiv salariul				6 732
		1.8. Пандус				
1.54	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление металлического пандуса из уголка 50*3мм, профильной трубы 50*2мм и рифленой стали толщиной 5мм, поручни из ст. трубы Ф50мм)	kg	430,00000	28,96	12 455
					13,57	5 836
1.55	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (Монтаж металлического пандуса -стоимость пандуса в изготовлении)	kg	430,00000	31,00	13 330
					7,69	3 307
1.56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-элементы пандуса	m2	10,00000	70,00	700
					49,76	498
		TOTAL 1.8. Пандус				26 485
		Inclusiv salariul				9 641
		1.9. Устройство козырька				
1.57	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent-каркас (Монтаж наружных металлических изделий-каркаса -обрешетки под козырек из профтрубы 50*50*3мм=7м и 30*30*3мм=29,4м с покраской)	kg	102,00000	37,47	3 822
					11,76	1 200
1.58	CE06A1	Invelitori coșuri din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice (Кровля козырька из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки)	m2	7,00000	206,29	1 444
					70,12	491
1.59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" Ф100мм из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	5,50000	151,28	832
					13,57	75
1.60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" Ф100мм из листовой стали с антикоррозионной защитой в комплекте с воронками)	m	9,20000	198,16	1 823
					15,83	146
		TOTAL 1.9. Устройство козырька				7 921
		Inclusiv salariul				1 911
		1.10. Отопление и вентиляция				
1.61	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные размерами 600*800мм)	buc	2,00000	1 127,26	2 255
					22,62	45
1.62	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной	buc	9,00000	1 455,35	13 098

		600*1200мм)			29,41	265
1.63	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи Ф25мм	buc	11,00000	91,62	1 008
					10,41	114
1.64	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1") -кран обратки Ф25мм	buc	11,00000	91,62	1 008
					10,41	114
1.65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	48,00000	34,83	1 672
					18,10	869
1.66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	35,00000	13,35	467
					9,05	317
1.67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы	buc	24,00000	12,82	308
					8,14	195
1.68	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-муфты	buc	20,00000	12,82	256
					8,14	163
1.69	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25 мм)	m	48,00000	6,07	291
					4,07	195
1.70	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для вентиляции в стене из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	2,00000	28,95	58
					28,95	58
1.71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Установка готовой вентиляционной решетки Ф100мм, вмонтированная в кладку)	buc	1,00000	111,75	112
					22,62	23
1.72	VC07A	Montarea ventilatoarelor (Установка бытовых вентиляторов)	buc	2,00000	988,32	1 977
					522,52	1 045
1.73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 80 л)	buc	1,00000	1 891,59	1 892
					129,84	130
		TOTAL 1.10. Отопление и вентиляция				24 401
		Inclusiv salariul				3 533
		1.11. Внутренняя канализация				
1.74	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи диаметр 110 мм)	m	15,00000	56,23	844
					14,48	217
1.75	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (тройники Ф110мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)	buc	4,00000	46,53	186
					17,19	69
1.76	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	3,00000	59,90	180

		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (тройник с переходом Ф110*50мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)			17,19	52
1.77	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-ревизия Ф100мм	buc	1,00000	49,70	50
					17,19	17
1.78	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи диаметр 110 мм)	m	3,50000	56,23	197
					14,48	51
1.79	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм фундаментах, в стене из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	3,00000	28,95	87
					28,95	87
1.80	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	3,00000	1 188,12	3 564
					85,96	258
1.81	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00000	1 021,90	1 022
					115,36	115
1.82	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	2,00000	1 844,70	3 689
					190,01	380
1.83	CH06A	Mina curenta metalica montata(Ограждения из нержавеющей стали включая стойки)	m	2,00000	945,77	1 892
					40,72	81
1.84	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata(Ванна-поддон- для душа эмалированная стальная)-размеры 1*1м	buc	1,00000	2 725,64	2 726
					83,69	84
1.85	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	2,00000	610,74	1 221
					33,93	68
		TOTAL 1.11. Внутренняя канализация				15 657
		Inclusiv salariul				1 478
		1.12. Внутренний водопровод				
1.86	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) с фитингами 22шт	m	36,10000	57,19	2 065
					28,50	1 029
1.87	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	3,00000	614,65	1 844
					74,65	224
1.88	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00000	705,28	705
					52,03	52
1.89	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с	buc	8,00000	69,66	557

	различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")			8,14	65
	TOTAL 1.12. Внутренний водопровод				5 171
	Inclusiv salariul				1 370

Total manopera (ore)	3 211,87360
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		461 938
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	32 694
Total		494 632
Cheltuieli de transport	5,00000%	15 757
Total		510 389
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	6 303
Total		516 692
Cheltuieli de regie	3,00000%	15 501
Total		532 193
Beneficiu de deviz	3,00000%	15 966

Total Deviz fara TVA	548 158
-----------------------------	----------------

Total General fara TVA	548 158
TVA (20%)	109 632
TOTAL GENERAL	657 790
Inclusiv salariul	145 305

Cursul de referință: 19.44 Lei/Euro, din data de 2019-02-22

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: INSPECTORATUL GENERAL AL
POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 "Vulcănești", or. Vulcănești, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia.

Obiectul: Ремонтные работы в здании инспектората

Devizul local de resurse Nr. 57.1

Intocmit in preturi curente 2019-06-05

Valoarea de deviz 657 790 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	45,62020	45,24	2 064
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,55000	45,24	25
3	7122050013400	Zidar	h-om	96,45100	45,24	4 363
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	188,28000	45,24	8 518
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	597,06800	45,24	27 011
6	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	23,20000	45,24	1 050
7	7123010010200	Betonist	h-om	3,94800	45,24	179
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	37,85000	45,24	1 712
9	7132010010900	Faiantar	h-om	202,35000	45,24	9 154
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	182,30700	45,24	8 248
11	7132040012700	Parchetar	h-om	181,43100	45,24	8 208
12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	62,49300	45,24	2 827
13	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	50,35000	45,24	2 278
14	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	20,80000	45,24	941
15	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,60000	45,24	163
16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,10000	45,24	1 045
17	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,46000	45,24	66
18	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	357,91500	45,24	16 192
19	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,74800	45,24	622
20	7212030022700	Sudor	h-om	2,46000	45,24	111
21	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,00000	45,24	769
22	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	27,36000	45,24	1 238
23	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,93000	45,24	42
24	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,97000	45,24	361
25	7214240021810	Lacatus CM	h-om	332,43000	45,24	15 039
26	7422010060100	Timplar	h-om	437,19830	45,24	19 779
27	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,61360	45,24	12 062
28	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,39050	45,24	1 239
Total manopera					145 305	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	28,23000	10,00	282
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,06000	2,95	12
3	1111000100048	Strat sintetic	m2	131,77500	6,50	857
4	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04320	220,00	10
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,88340	220,00	1 734
6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00200	220,00	0
7	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,46000	220,00	101
8	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,28400	120,00	514
9	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,48600	16,74	8
10	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 954,00000	0,10	195
11	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	28,80000	1 250,00	36 000
12	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	23,40000	1 550,00	36 270
13	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de	m2	28,80000	1 750,00	50 400

		ghidaj (Rolete)				
14	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,00000	1 300,00	10 400
15	2030122946766	Plinte din PVB	m	139,99999	3,50	490
16	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,23950	11,54	26
17	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	33
18	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	22
19	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	3
20	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	3
21	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	65
22	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,00000	0,00	77
23	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	18
24	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,00000	0,00	158
25	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,00000	0,00	23
26	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,00000	0,00	45
27	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,75000	0,00	42
28	2222222222992	Material marunt pentru montare	%	3,60000	0,00	294
29	2222222222992	Material marunt pentru montare	%	6,00000	0,00	320
30	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,00000	0,00	198
31	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00000	0,00	43
32	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,00000	0,00	9
33	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,18000	15,00	3
34	2320166200676	White spirit	kg	1,73000	30,50	53
35	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	19,58900	12,50	245
36	2413217300010	Cleme	buc	4,60000	21,00	97
37	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	19,75720	25,00	494
38	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,73200	98,00	1 738
39	2416586105303	Amorsa-grund	kg	125,52000	24,50	3 075
40	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,00500	39,50	0
41	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	179,64000	22,50	4 042
42	2430116104160	Email alchidic	kg	2,94100	49,52	146
43	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata	kg	109,00200	45,00	4 905
44	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,96400	22,00	21
45	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,27250	42,60	54
46	24302261000001	Fuga	kg	31,44000	15,00	472
47	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,79920	42,12	76
48	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	40,75300	26,45	1 078
49	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	9,21000	24,50	226
50	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,08540	18,42	149
51	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,86500	8,95	8
52	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,70000	11,88	8
53	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,90300	27,45	52
54	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,11750	25,60	29
55	2462106110132	Aracet CPMB	kg	62,76000	4,80	301
56	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	284,00000	2,40	682
57	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,07220	17,50	1
58	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,00000	61,20	122
59	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,00000	45,00	270
60	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre, latimea 30cm	m	16,20000	130,00	2 106
61	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	28,05000	5,00	140
62	2521216710000	Teava PPR d=25mm	m	49,44000	16,25	803
63	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,90000	13,50	12
64	2521216717050	Teava din material plastic, d=20-25mm	m	36,82200	16,25	598
65	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare, d=110mm	m	19,05500	40,00	762
66	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60000	13,50	8
67	2523156719430	Fiting, d=20-25mm	buc	22,00006	12,50	275
68	2523156721038	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare, d=110mm	buc	1,00000	29,30	29
69	2523156721038	Teu din material plastic pentru canalizare, d=110mm	buc	4,00000	26,13	105

70	2523156721038	Teu din material plastic pentru canalizare, d=110x50mm	buc	3,00000	39,50	119
71	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	35,00000	1,00	35
72	2612132506710	Oglinda din semicristal 400x500x600mm	buc	2,02000	550,00	1 111
73	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	460,24000	6,00	2 761
74	2622102438000	Lavoar	buc	3,03000	650,00	1 970
75	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,02000	950,00	1 919
76	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,01000	466,00	471
77	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,00000	350,00	700
78	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,03000	300,00	909
79	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 557,29000	1,50	3 836
80	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00000	1,50	2
81	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,03600	580,00	21
82	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	24,03000	34,20	822
83	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,94600	2,90	78
84	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 494,31600	2,00	6 989
85	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	441,37016	4,80	2 119
86	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	448,52700	2,00	897
87	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	27,50100	135,00	3 713
88	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188 (Fortan)	buc	276,00000	4,60	1 270
89	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,36400	0,00	0
90	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,19410	0,00	0
91	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	108,13500	2,40	260
92	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,10000	39,00	43
93	2670112203000	Placi tip faianta	m2	74,55000	120,00	8 946
94	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	11,55000	120,00	1 386
95	2670112204051	Placi din laminat ("hacyxo")	m2	131,77500	140,00	18 449
96	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	256,77000	2,10	539
97	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,09000	10,00	1
98	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	24,96000	18,20	454
99	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	8,05000	92,00	741
100	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	4,20000	18,20	76
101	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass, d=100mm	m	9,66000	72,00	696
102	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass, d=100mm	m	5,77500	68,00	393
103	271060200100	Otel beton	kg	749,70000	12,50	9 371
104	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30000	12,50	4
105	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	2,27500	12,50	28
106	2710703519753	Profil (уголка 50*5мм и полосы 50*5мм)	kg	50,40000	12,50	630
107	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60000	33,25	20
108	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	192,67500	110,00	21 194
109	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,24000	15,20	34
110	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (scurgeri), latimea 150mm	m	16,20000	121,50	1 968
111	2743123549027	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	170,00000	3,50	595
112	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	714,00000	22,50	16 065
113	2811236306200	Grila ventilatie d=100mm	buc	1,00000	85,00	85
114	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	102,00000	25,00	2 550
115	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,30000	9,12	21
116	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	10,10000	900,00	9 090
117	2822115700000	Radiator din otel tip panou 600*1200mm	buc	9,00000	1 420,00	12 780
118	2822115700000	Radiator din otel tip panou 600*800mm	buc	2,00000	1 100,00	2 200
119	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,60600	36,00	22
120	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	29,07000	36,00	1 047
121	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 592,00000	0,50	796
122	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,30000	39,00	90
123	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	35,00000	0,50	18
124	2874115837745	Suruburi	buc	55,00000	1,00	55
125	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	35,00000	0,50	18
126	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	35,00000	0,10	4
127	2874125886734	Nituri POP	buc	35,00000	1,00	35

128	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,00000	250,00	250
129	2874136313300	Diblu din metal	buc	734,00000	0,50	367
130	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	22,50	3
131	2875114200780	Cada pentru dus 100x100mm	buc	1,00000	2 500,00	2 500
132	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,00000	52,00	156
133	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,00000	65,00	260
134	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,00000	100,00	200
135	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,85000	39,00	111
136	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,10000	39,00	43
137	2875274000502	Cot burlan	buc	4,60000	107,00	492
138	2875274000503	Cot de capat	buc	2,30000	39,00	90
139	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00000	25,00	25
140	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,30000	39,00	90
141	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,10000	16,00	18
142	2875274110102	Cot PPR d=25mm	buc	24,00000	2,50	60
143	2875274110102	Mufa PPR d=25mm	buc	20,00000	2,50	50
144	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,00000	2,50	20
145	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (кран обратки Ф25мм)	buc	11,00000	80,00	880
146	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (кран подачи Ф25мм)	buc	11,00000	80,00	880
147	2875274204000	Bratara fixeare 1"	buc	35,00000	1,75	61
148	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,70000	21,00	162
149	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	42,00000	1,00	42
150	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,00000	450,00	900
151	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	650,00	650
152	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,00000	450,00	1 350
153	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, d=20-25mm	buc	8,00000	58,65	469
154	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	8,00000	2,50	20
155	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,00000	50,20	100
156	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,00000	160,00	160
157	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,00000	55,00	110
158	3110245538500	Motor pentru ventilator (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
159	3220137315778	Decapant	kg	0,52460	21,40	11
160	4011106202741	Energie electrica	kw	113,00600	1,90	215
161	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,66376	19,00	127
162	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	19,00	0
163	4100126202818	Apă	m3	4,71064	19,00	90
164	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	95,85000	2,10	201
165	Material	Электроводонагреватель, объемом 80 л	buc	1,00000	1 700,00	1 700
Total materiale					315 139	
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,54520	50,00	27
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,89960	10,00	59
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,77000	10,00	8
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,51259	98,00	148
5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,79200	100,00	79
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,96590	10,00	600
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,00280	5,00	45
8	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,92000	50,00	96
9	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,54520	45,00	25
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,59980	50,00	130
11	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,90872	10,00	9
12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	6,15000	5,00	31
13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,42500	98,00	238
Total utilaje					1 494	
Total					461 938	
Asigurari sociale si medicale			22,50000%		32 694	
Total					494 632	

Cheltuieli de transport	5,00000%	15 757
Total		510 389
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	6 303
Total		516 692
Cheltuieli de regie	3,00000%	15 501
Total		532 193
Beneficiu de deviz	3,00000%	15 966
TOTAL Deviz fara TVA		548 158
Total		548 158
TVA	20%	109 632
TOTAL Deviz		657 790

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: INSPECTORATUL GENERAL AL
POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 57.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Демонтажные работы				
1.1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)-старая отмостка	m3			185 155
1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	19,00	1
1.1.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,10000	45,24	95
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	45,24	60
1.1.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29000	50,00	15
1.1.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29000	45,00	13
1.1.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15000	10,00	2
1.2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей -8,25м2)	m3			182 179
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	45,24	20
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	45,24	158
1.2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	10,00	1
1.3	CP50Dприм	Демонтаж элементов prefabricate din beton (Демонтаж сборных ж.б. плит ограждения ПО-2шт при помощи крана)кмат=0 кз/п=0,8 кмех=0,8	buc			118 39
1.3.1	2666122800600	Element prefabricat (fara cost)	buc	1,01000	0,00	0
1.3.2	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150 (fara cost)	m3	0,00920	0,00	0
1.3.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03470	0,00	0
1.3.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase (fara cost)	m3	0,00050	0,00	0
1.3.5	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci (fara cost)	kg	13,93000	0,00	0
1.3.6	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm (fara cost)	m3	0,06000	0,00	0
1.3.7	1421102200227	Pietris (fara cost)	m3	0,00630	0,00	0
1.3.8	4100126202818	Apă (fara cost)	m3	0,04000	0,00	0
1.3.9	7136080025001	Montator	h-om	0,72800	45,24	33
1.3.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10400	45,24	5
1.3.11	7123010010200	Betonist	h-om	0,03656	45,24	2
1.3.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,26160	300,00	78
1.3.13	2952270004000	Malaxor (fara cost)	h-ut	0,01200	0,00	0
		TOTAL 1.1. Демонтажные работы				0
		1.2. Кровля				
1.4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)-мауэрлаты сечением 100*100мм =7мп	m3			5 129 1 018
1.4.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	45,20	339
1.4.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 277,00	33
1.4.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 277,00	3 048
1.4.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,12000	3 277,00	393
1.4.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	12,50	43
1.4.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	19,45	59
1.4.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	31,20	80
1.4.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	15,00	45
1.4.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	6,45	9
1.4.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	45,24	916
1.4.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	45,24	102
1.4.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	300,00	45
1.4.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
1.4.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	5,00	1
1.5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 150*50мм-50мп с антисептированием)	m3			5 295 1 090
1.5.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,16000	3 277,00	524
1.5.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	3 277,00	197

1.5.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,83000	3 277,00	2 720
1.5.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	15,00	108
1.5.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	12,50	55
1.5.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	6,45	22
1.5.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,96000	19,45	38
1.5.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	12,50	475
1.5.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	45,24	981
1.5.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	45,24	109
1.5.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	300,00	45
1.5.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44000	50,00	22
1.6	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка анкерных болтов длиной 0,25м 22шт Ф14мм А1)	kg			41 14
1.6.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04000	25,00	1
1.6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,06000	1,50	0
1.6.3	2710703504760	Анкер Ф14мм А1	kg	1,04000	16,00	17
1.6.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	30,50	1
1.6.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00200	220,00	0
1.6.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02000	12,50	0
1.6.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02000	15,20	0
1.6.8	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,20000	0,00	0
1.6.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,30000	45,24	14
1.6.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	98,00	8
1.6.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.=0,6м3)	m2			69 13
1.7.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,01622	3 277,00	53
1.7.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	15,00	2
1.7.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	45,24	10
1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	45,24	3
1.7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
1.8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы-пленка гидроизоляционная с контррейками 50*40мм-43мп)	m2			19 11
1.8.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	6,25	7
1.8.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.8.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.8.4	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,20000	45,24	9
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,24	2
1.8.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.9	Pretul firmei	Рейка сечением 50*40мм	m			12 0
1.10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)-односкатная)	m2			205 52
1.10.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	100,00	115
1.10.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	18,20	9
1.10.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,50	5
1.10.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	115,00	12
1.10.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.10.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.10.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.10.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	45,24	41
1.10.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,24	11
1.10.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	10,00	1
1.11	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (Подшивка снизу потолка листами ОСБ толщиной 10см, изготовленные на стройплощадке)	m2			203 113
1.11.1	2670112204050	Placi OSB, gr.=10cm	m2	1,05000	57,35	60
1.11.2	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,55000	10,50	27
1.11.3	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,75000	0,00	0
1.11.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,24	2
1.11.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	45,24	104
1.11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,24	7
1.11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0

1.12	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la tencuiala (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью потолка)	m2			42 25
1.12.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08000	21,40	2
1.12.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19000	49,52	9
1.12.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05000	15,00	1
1.12.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,10	1
1.12.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,20000	10,00	2
1.12.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10000	24,15	2
1.12.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,24	25
1.13	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Устройство фронтона из профилированных листов, закрепленных самонарезающими болтами)	m2			167 45
1.13.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	92,00	102
1.13.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	1,00	4
1.13.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,50	1
1.13.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,00000	45,24	45
1.13.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,04000	360,00	14
1.14	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Устройство подшивки кровли из профилированных листов, закрепленных самонарезающими болтами)	m2			167 45
1.14.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	92,00	102
1.14.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	1,00	4
1.14.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,50	1
1.14.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,00000	45,24	45
1.14.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,04000	360,00	14
1.15	CE19A	Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=12,5мм из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления)	m			114 38
1.15.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,25000	18,20	23
1.15.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,23000	12,50	3
1.15.3	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,50000	21,00	32
1.15.4	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,24500	18,00	4
1.15.5	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,05000	35,62	2
1.15.6	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06000	166,00	10
1.15.7	2222222222992	Material marunt (apa tare, carbuni etc)	%	3,00000	0,00	0
1.15.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,70000	45,24	32
1.15.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,24	7
1.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.16	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=10,2 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели)	m			109 48
1.16.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,40000	18,20	25
1.16.2	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,60000	39,00	23
1.16.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,07000	166,00	12
1.16.4	2222222222992	Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.16.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,85000	45,24	38
1.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,24	9
1.16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01200	10,00	0
		TOTAL 1.2. Кровля				0
		1.3. Проемы				
1.17	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice(Обрамление ворот уголком 100*6,5мм=20м/201,2кг и поперечины из полосы 50*5мм=2,5м/4,9кг)	kg			18 3
1.17.1	2710703519753	Уголок 100*6,5мм и полоса 50*5мм	kg	1,05000	13,50	14
1.17.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,08000	1,50	0
1.17.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.17.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00800	25,00	0
1.17.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,03000	45,24	1

1.17.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,03000	45,24	1
1.17.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	98,00	1
1.17.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.18	CN28C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile medii, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлического обрамления ворот)	t			710 244
1.18.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	8,50000	39,50	336
1.18.2	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	4,50000	21,40	96
1.18.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,75000	15,00	11
1.18.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,25000	10,00	23
1.18.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,40000	45,24	244
1.19	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка перемычки из кирпича размером 250x120x65 мм, внутренних стен, с приготовлением раствора М-50 вручную)	m3			1 983 265
1.19.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goli sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00000	3,50	1 383
1.19.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00100	3 277,00	3
1.19.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,95000	1,50	78
1.19.4	2652102100737	Var hidratat	kg	12,92000	3,00	39
1.19.5	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,28000	220,00	62
1.19.6	4100126202818	Apă	m3	0,51300	19,00	10
1.19.7	7122050013400	Zidar	h-om	4,97000	45,24	225
1.19.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,89000	45,24	40
1.19.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,40000	360,00	144
1.20	СК09Амод	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Приобретение и монтаж роллетных ворот в комплекте)	m2			1 820 56
1.20.1	2030112947100	Obloane metalice, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Rolete)	m2	1,00000	1 750,00	1 750
1.20.2	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,30000	36,00	11
1.20.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,75000	1,90	1
1.20.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80000	1,50	1
1.20.5	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00200	220,00	0
1.20.6	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00080	19,00	0
1.20.7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,02000	45,24	46
1.20.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22000	45,24	10
1.21	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка заборного проема на растворе марки М 25-Z, из блоков фортана)	m3			694 316
1.21.1	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188 (Fortan)	buc	69,00000	4,60	317
1.21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,34000	1,50	23
1.21.3	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,11500	220,00	25
1.21.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00900	580,00	5
1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,02800	19,00	1
1.21.6	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,09100	0,00	0
1.21.7	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,80000	45,24	262
1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18000	45,24	53
1.21.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,09000	50,00	5
1.21.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18000	10,00	2
		TOTAL 1.3. Проемы				0
		1.4. Полы				
1.22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивание полов гаража, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			61 32
1.22.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.22.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.22.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.22.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.22.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,24	27
1.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,24	5
1.22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
1.22.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	50,00	1
		TOTAL 1.4. Полы				0
		1.5. Отделка				
1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5 1

1.23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,50	4
1.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,10	0
1.23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	45,24	1
1.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70 55
1.24.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,00	14
1.24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.24.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,24	55
1.24.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	10,00	1
1.24.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	5,00	0
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36 25
1.25.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.25.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	2,90	0
1.25.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,10	1
1.25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,24	25
1.26	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки откосов толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямыми, шириной 30 см)	m			43 38
1.26.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	1,50	2
1.26.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00140	580,00	1
1.26.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00700	0,00	0
1.26.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	220,00	2
1.26.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00220	19,00	0
1.26.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	45,24	23
1.26.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	45,24	15
1.26.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	50,00	0
1.26.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00150	10,00	0
1.27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: откосов плоских)	m2			105 67
1.27.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30000	24,50	7
1.27.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,00	29
1.27.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00	0
1.27.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	45,24	67
1.27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	10,00	1
1.27.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	10,00	0
1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности -откосов в 2 слоя, вручную)	m2			36 25
1.28.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	2,90	0
1.28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,10	1
1.28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,24	25
		TOTAL 1.5. Отделка				0
		1.6. Отмоска				
1.29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под отмостку, средний грунт) -7,5м2	m3			54 54
1.29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	45,24	54
1.30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 15см с уплотнением)	m3			412 41
1.30.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10000	220,00	242
1.30.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2
1.30.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90000	45,24	41

1.30.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	45,00	9
1.30.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	280,00	118
1.31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10см с уплотнением)	m3			496
						45
1.31.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	280,00	322
1.31.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2
1.31.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,24	45
1.31.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	45,00	9
1.31.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	280,00	118
1.32	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для отмоксти)	m2			83
						54
1.32.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	45,00	0
1.32.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,50	0
1.32.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,50	0
1.32.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	16,00	0
1.32.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	15,20	1
1.32.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	15,00	1
1.32.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	98,00	10
1.32.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	3 277,00	11
1.32.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 277,00	2
1.32.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	18,74	2
1.32.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,24	7
1.32.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	45,24	48
1.33	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства отмостки с созданием уклона от здания, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3			1 187
						262
1.33.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,00000	1,50	431
1.33.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76600	220,00	169
1.33.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	192
1.33.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	19,00	6
1.33.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.33.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,15000	45,24	233
1.33.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,24	29
1.33.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	50,00	16
1.33.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.33.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	35,00	14
1.34	DE11A	Лотки mici, prefabricate din beton cu sectiunea (Установка сборных лотков длиной 260мм для отвода воды от отмостки, уложенные на бетонное основание)-водоотводящая канавка	m			163
						14
1.34.1	2663102100001	Beton	m3	0,04800	975,00	47
1.34.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02000	1,50	2
1.34.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00300	220,00	1
1.34.4	2666122800325	Лотки, L=260mm	m	1,00500	100,00	101
1.34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00300	19,00	0
1.34.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12000	45,24	5
1.34.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	45,24	8
		TOTAL 1.6. Отмоска				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 "Vulcănești", or. Vulcănești, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia.

Obiectul: Индивидуальный гараж-общественные работы

Deviz local Nr. 57.2

Intocmit in preturi curente 2019-06-05

Valoarea de deviz 75 288 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Демонтажные работы				
1.1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)-старая отмостка	m3	0,70000	184,72	129
					154,72	108
1.2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей -8,25м2)	m3	2,50000	181,78	454
					178,70	447
1.3	CP50Dприм	Демонтаж элементов prefabricate din beton (Демонтаж сборных ж.б. плит ограждения ПО-2шт при помощи крана)кмат=0 кз/п=0,8 кмех=0,8	buc	2,00000	117,77	236
					39,29	79
		TOTAL 1.1. Демонтажные работы				819
		Inclusiv salariul				634
		1.2. Кровля				
1.4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)-мауэрлаты сечением 100*100мм =7мп	m3	0,10000	5 129,06	513
					1 017,90	102
1.5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 150*50мм-50мп с антисептированием)	m3	0,35000	5 295,35	1 853
					1 089,83	381
1.6	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка анкерных болтов длиной 0,25м 22шт Ф14мм А1)	kg	7,00000	40,88	286
					13,57	95
1.7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.=0,6м3)	m2	37,00000	68,59	2 538
					13,35	494
1.8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы-пленка гидроизоляционная с контррейками 50*40мм-43мп)	m2	37,00000	18,94	701
					11,31	418
1.9	Pretul firmei	Рейка сечением 50*40мм	m	43,00000	12,20	525
					0,00	0
1.10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)-односкатная)	m2	37,00000	205,34	7 598
					52,03	1 925
1.11	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (Подшивка снизу потолка листами ОСБ толщиной 10см, изготовленные на стройплощадке)	m2	28,00000	202,58	5 672
					113,10	3 167
1.12	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la tavan (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью потолка)	m2	28,00000	42,22	1 182
					24,88	697
1.13	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Устройство фронтона из профилированных листов, закрепленных самонарезающими болтами)	m2	3,80000	166,66	633
					45,24	172

1.14	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Устройство подшивки кровли из профилированных листов, закрепленных самонарезающими болтами)	m2	3,00000	166,66	500
					45,24	136
1.15	CE19A	Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=12,5мм из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления)	m	7,00000	114,03	798
					38,45	269
1.16	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=10,2 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели)	m	3,20000	109,33	350
					47,50	152
		TOTAL 1.2. Кровля				23 149
		Inclusiv salariul				8 008
		1.3. Проемы				
1.17	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice(Обрамление ворот уголком 100*6,5мм=20м/201,2кг и поперечины из полосы 50*5мм=2,5м/4,9кг)	kg	206,10000	18,41	3 795
					2,71	559
1.18	CN28C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile medii, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлического обрамления ворот)	t	0,21000	710,10	149
					244,30	51
1.19	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка перемычки из кирпича размером 250x120x65 мм, внутренних стен, с приготовлением раствора М-50 вручную)	m3	0,60000	1 982,92	1 190
					265,11	159
1.20	CK09Aмод	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Приобретение и монтаж роллетных ворот в комплекте))	m2	6,25000	1 819,98	11 375
					56,10	351
1.21	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка заборного проема на растворе марки М 25-Z, из блоков фортана)	m3	0,50000	693,54	347
					315,78	158
		TOTAL 1.3. Проемы				16 856
		Inclusiv salariul				1 278
		1.4. Полы				
1.22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивание полов гаража, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	23,00000	61,50	1 414
					31,67	728
		TOTAL 1.4. Полы				1 414
		Inclusiv salariul				728
		1.5. Отделка				
1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	55,80000	5,14	287
					1,36	76
1.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	55,80000	70,42	3 929
					55,19	3 080
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми	m2	55,80000	35,64	1 989

		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			24,88	1 388
1.26	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки откосов толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 30 см)	m	7,50000	42,77	321
					38,00	285
1.27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: откосов плоских)	m2	2,25000	105,10	236
					67,23	151
1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности -откосов в 2 слоя, вручную)	m2	2,25000	35,64	80
					24,88	56
		TOTAL 1.5. Отделка				6 842
		Inclusiv salariul				5 036
		1.6. Отмоска				
1.29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под отмостку, средний грунт) -7,5м2	m3	2,00000	53,84	108
					53,84	108
1.30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 15см с уплотнением)	m3	1,20000	411,67	494
					40,72	49
1.31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10см с уплотнением)	m3	0,80000	495,74	397
					44,79	36
1.32	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для отмостки)	m2	1,50000	82,71	124
					54,29	81
1.33	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства отмостки с созданием уклона от здания, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	0,80000	1 186,94	950
					262,39	210
1.34	DE11A	Лотки mici, prefabricate din beton cu sectiunea (Установка сборных лотков длиной 260мм для отвода воды от отмостки, уложенные на бетонное основание)-водоотводящая канавка	m	11,20000	163,12	1 827
					13,57	152
		TOTAL 1.6. Отмоска				3 899
		Inclusiv salariul				636

Total manopera (ore)	360,74162
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		52 980
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	3 672
Total		56 652
Cheltuieli de transport	5,00000%	1 776
Total		58 428
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	711
Total		59 138
Cheltuieli de regie	3,00000%	1 774
Total		60 912
Beneficiu de deviz	3,00000%	1 827

Total Deviz fara TVA	62 740
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	62 740
TVA (20%)	12 548
TOTAL GENERAL	75 288
Inclusiv salariul	16 320

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: INSPECTORATUL GENERAL AL
POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 "Vulcănești", or. Vulcănești, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia.

Obiectul: Индивидуальный гараж-общестроительные работы

Devizul local de resurse Nr. 57.2

Intocmit in preturi curente 2019-06-05

Valoarea de deviz 75 288 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	3,34350	45,24	151
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,40000	45,24	63
3	7122050013400	Zidar	h-om	10,29000	45,24	466
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	71,90100	45,24	3 253
5	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	2,90000	45,24	131
6	7123010010200	Betonist	h-om	5,66312	45,24	256
7	7124010010700	Dulgher	h-om	9,90000	45,24	448
8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	9,61300	45,24	435
9	7129020012800	Pavator	h-om	2,01600	45,24	91
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,80000	45,24	624
11	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,40000	45,24	335
12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,10000	45,24	95
13	7136080025001	Montator	h-om	1,45600	45,24	66
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,13550	45,24	2 268
15	7212030022700	Sudor	h-om	6,18300	45,24	280
16	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,92000	45,24	1 851
17	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,37500	45,24	288
18	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,80000	45,24	308
19	7422010060100	Timplar	h-om	64,40000	45,24	2 913
20	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,59600	45,24	253
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,01550	45,24	1 720
22	9310060019930	Muncitor	h-om	0,53400	45,24	24
Total manopera					16 320	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	8,97500	10,00	90
2	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,92000	280,00	258
3	1421102200227	Pietris (fara cost)	m3	0,01260	0,00	0
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,54800	280,00	153
5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01250	220,00	3
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,06410	220,00	234
7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,93280	220,00	425
8	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07150	220,00	16
9	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm (fara cost)	m3	0,12000	0,00	0
10	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,16800	220,00	37
11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,18500	21,40	68
12	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00075	3 277,00	2
13	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,60524	3 277,00	1 983
14	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,01200	3 277,00	39
15	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,29050	3 277,00	952
16	2010102904340	Dulapi de rasinoase (fara cost)	m3	0,00100	0,00	0
17	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00100	3 277,00	3
18	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,11400	3 277,00	374
19	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,05600	3 277,00	184
20	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00060	3 277,00	2

21	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15000	98,00	15
22	2030112947100	Obloane metalice, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Rolete)	m2	6,25000	1 750,00	10 938
23	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	8
24	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	269
25	2222222222992	Material marunt (apa tare, carbuni etc)	%	3,00000	0,00	15
26	2222222222992	Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)	%	2,00000	0,00	4
27	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	6
28	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,75000	0,00	67
29	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,20000	0,00	0
30	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,55750	15,00	23
31	2320187315789	Decofrol	kg	0,18000	18,74	3
32	23203226000361	Gudron	kg	0,25800	31,20	8
33	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,20100	12,50	28
34	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,14000	30,50	4
35	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,92880	25,00	48
36	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,37000	24,50	205
37	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,78500	39,50	71
38	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,22000	22,50	522
39	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	5,32000	49,52	263
40	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,67500	24,50	17
41	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,80000	24,15	68
42	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	1,85000	32,00	59
43	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	237,00000	3,50	830
44	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,70000	115,00	426
45	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11,84400	1,50	18
46	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	567,43300	1,50	851
47	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,17000	1,50	47
48	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci (fara cost)	kg	27,86000	0,00	0
49	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,01500	580,00	9
50	2652102100737	Var hidratat	kg	7,75200	3,00	23
51	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,48300	2,90	10
52	2653102100831	Amestec uscat	kg	398,41200	2,00	797
53	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	32,87250	2,00	66
54	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188 (Fortan)	buc	34,50000	4,60	159
55	2663102100001	Beton	m3	0,53760	975,00	524
56	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150 (fara cost)	m3	0,01840	0,00	0
57	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,05250	0,00	0
58	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,04550	0,00	0
59	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,82840	0,00	0
60	2666122800325	Лотки, L=260mm	m	11,25600	100,00	1 126
61	2666122800600	Element prefabricat (fara cost)	buc	2,02000	0,00	0
62	2670112202900	Baghete din lemn	m	71,40000	10,50	750
63	2670112204050	Placi OSB, gr.=10cm	m2	29,40000	57,35	1 686
64	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,02500	2,10	90
65	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,32800	6,45	9
66	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	42,55000	6,25	266
67	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	18,50000	18,20	337
68	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	13,23000	18,20	241
69	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	42,55000	100,00	4 255
70	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	1,71500	18,00	31
71	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,48000	96,00	142
72	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,61000	12,50	20
73	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,53300	12,50	19
74	2710703504760	Анкер Ф14мм А1	kg	7,28000	16,00	116
75	2710703519753	Уголок 100*6,5мм и полоса 50*5мм	kg	216,40500	13,50	2 921
76	2732103646070	Tabla cutata	m2	7,54800	92,00	694
77	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,07500	15,20	1

78	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,14000	15,20	2
79	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,64400	166,00	107
80	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,35000	35,62	12
81	27859	Pastă antiseptică	kg	0,98700	19,45	19
82	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	13,64000	12,50	171
83	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,56000	15,00	68
84	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,87500	36,00	68
85	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,45000	1,50	1
86	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,75000	45,20	34
87	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	19,04000	0,50	10
88	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,45000	0,50	0
89	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00750	45,00	0
90	2874125886734	Nituri POP	buc	23,80000	1,00	24
91	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,82000	15,00	42
92	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	10,50000	21,00	221
93	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,04500	16,00	1
94	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	1,92000	39,00	75
95	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	333,00000	0,50	167
96	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	444,00000	0,01	4
97	4011106202741	Energie electrica	kw	4,68750	1,90	9
98	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,90540	19,00	17
99	4100126202818	Apă	m3	0,83300	19,00	16
100	4100126202818	Apă (fara cost)	m3	0,08000	0,00	0
101	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,79000	2,10	6
102	Pretul firmei	Рейка сечением 50*40мм	m	43,00000	12,20	525
Total materiale					35 525	
Utilaje						
1	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,06750	300,00	20
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84000	280,00	235
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,42000	45,00	19
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,20300	50,00	10
5	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,53725	10,00	25
6	2922140007000	Macara	h-ut	0,71200	360,00	256
7	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,02300	5,00	0
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,99435	10,00	90
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,89280	5,00	4
10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,32000	35,00	11
11	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,20300	45,00	9
12	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,26000	50,00	13
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,33225	50,00	17
14	2952270004000	Malaxor (fara cost)	h-ut	0,02400	0,00	0
15	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,06660	10,00	1
16	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,18700	50,00	9
17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,62100	98,00	257
18	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,52320	300,00	157
Total utilaje					1 134	
Total					52 980	
Asigurari sociale si medicale			22,50000%		3 672	
Total					56 652	
Cheltuieli de transport			5,00000%		1 776	
Total					58 428	
Cheltuieli pentru depozitare			2,00000%		711	
Total					59 138	
Cheltuieli de regie			3,00000%		1 774	
Total					60 912	

Beneficiu de deviz	3,00000%	1 827
TOTAL Deviz fara TVA		62 740
Total		62 740
TVA	20%	12 548
TOTAL Deviz		75 288

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: INSPECTORATUL GENERAL AL
POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 57.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpEJ08Aмод	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmр (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m			5 5
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10000	45,24	5
1.2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmр (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m			20 14
1.2.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,70000	2,90	5
1.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	220,00	0
1.2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.2.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	45,24	14
1.2.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	50,00	1
1.2.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	10,00	0

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. РП- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм				
2.1	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРН-363-136УХЛ3	buc			315 105
2.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,30000	36,00	11
2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,17000	45,00	8
2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	39,50	1
2.1.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01000	10 500,00	105
2.1.5	1	Muncitor	h-om	2,32000	45,24	105
2.1.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000	360,00	36
2.1.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,55000	45,00	25
2.1.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10000	250,00	25
2.2	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)	buc			53 51
2.2.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,00	1
2.2.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	45,24	51
2.2.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	360,00	1
2.2.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	250,00	1
2.3	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 10А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 10 А ВА47-29/3/С10 хар-ка С	buc			131 71
2.3.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	36,00	3
2.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	20,00	0
2.3.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,04900	45,00	2
2.3.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
2.3.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
2.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	5,00	6
2.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	48,50	0
2.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,03600	39,50	1
2.3.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	10 500,00	11
2.3.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,50	15
2.3.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	5,00	5
2.3.12	05009500	Fișe de marcare	100	0,02000	10,00	0

			buc			
2.3.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	10,36	0
2.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	19,36	0
2.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	75,00	1
2.3.16	1	Muncitor	h-om	1,56000	45,24	71
2.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	360,00	1
2.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	45,00	6
2.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	5,00	0
2.3.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	250,00	1
2.4	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В, 30мА (АД12 2Р 16А 30мА)	buc			225
						105
2.4.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	36,00	3
2.4.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00400	20,00	0
2.4.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,38000	45,00	17
2.4.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
2.4.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
2.4.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	5,00	6
2.4.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01400	48,50	1
2.4.8	1019852	Vopsea	kg	0,04700	39,50	2
2.4.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00200	10 500,00	21
2.4.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,50	15
2.4.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	5,00	5
2.4.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.4.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00200	10,36	0
2.4.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00900	19,36	0
2.4.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03600	75,00	3
2.4.16	1	Muncitor	h-om	2,32000	45,24	105
2.4.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00500	360,00	2
2.4.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	45,00	6
2.4.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	5,00	0
2.4.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20000	150,00	30
2.4.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00500	250,00	1
2.5	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 20А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 120А ВА47-29/1/С20 хар-ка С	buc			131
						71
2.5.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	36,00	3
2.5.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	20,00	0
2.5.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,04900	45,00	2
2.5.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
2.5.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
2.5.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	5,00	6
2.5.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	48,50	0
2.5.8	1019852	Vopsea	kg	0,03600	39,50	1
2.5.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	10 500,00	11
2.5.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,50	15
2.5.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	5,00	5
2.5.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.5.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	10,36	0
2.5.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	19,36	0
2.5.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	75,00	1
2.5.16	1	Muncitor	h-om	1,56000	45,24	71
2.5.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	360,00	1
2.5.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	45,00	6
2.5.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	5,00	0
2.5.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	250,00	1
2.6	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc			13
						0
2.7	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc			23
						0
		TOTAL 2.1. РП- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм				0
		2.2. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) 265*310*120мм				
2.8	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-12з-136УХЛЗ	buc			315

						105
2.8.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,30000	36,00	11
2.8.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,17000	45,00	8
2.8.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	39,50	1
2.8.4	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,01000	10 500,00	105
2.8.5	1	Muncitor	h-om	2,32000	45,24	105
2.8.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000	360,00	36
2.8.7	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,55000	45,00	25
2.8.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,10000	250,00	25
2.9	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (ВН 32 3Р-25А)	buc			53
						51
2.9.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,00	1
2.9.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	45,24	51
2.9.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	360,00	1
2.9.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	250,00	1
2.10	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6,0А, 230В (В) ВА47-29/ 1Р /В6,0	buc			131
						71
2.10.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	36,00	3
2.10.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	20,00	0
2.10.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,04900	45,00	2
2.10.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
2.10.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
2.10.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	5,00	6
2.10.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	48,50	0
2.10.8	1019852	Vopsea	kg	0,03600	39,50	1
2.10.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,00100	10 500,00	11
2.10.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,50	15
2.10.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	5,00	5
2.10.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.10.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	10,36	0
2.10.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	19,36	0
2.10.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	75,00	1
2.10.16	1	Muncitor	h-om	1,56000	45,24	71
2.10.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	360,00	1
2.10.18	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	45,00	6
2.10.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	5,00	0
2.10.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	250,00	1
2.11	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc			13
						0
2.12	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc			23
						0
		TOTAL 2.2. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) 265*310*120мм				0
		2.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый на 24модуля встроенного исполнения (1Р31)				
2.13	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-24з-136УХЛЗ	buc			315
						105
2.13.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,30000	36,00	11
2.13.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,17000	45,00	8
2.13.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	39,50	1
2.13.4	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,01000	10 500,00	105
2.13.5	1	Muncitor	h-om	2,32000	45,24	105
2.13.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000	360,00	36
2.13.7	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,55000	45,00	25
2.13.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,10000	250,00	25
2.14	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 25А,400В (ВН 32 3Р-25А)	buc			53
						51
2.14.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,00	1
2.14.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	45,24	51
2.14.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	360,00	1
2.14.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	250,00	1
2.15	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6,0А, 230В (В) ВА47-29 1Р 6,0А (В)	buc			131
						71
2.15.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	36,00	3
2.15.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	20,00	0

2.15.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,04900	45,00	2
2.15.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
2.15.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
2.15.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	5,00	6
2.15.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,00600	48,50	0
2.15.8	1019852	Vopsea	kg	0,03600	39,50	1
2.15.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,00100	10 500,00	11
2.15.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,50	15
2.15.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	5,00	5
2.15.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.15.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	10,36	0
2.15.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	19,36	0
2.15.15	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	75,00	1
2.15.16	1	Muncitor	h-om	1,56000	45,24	71
2.15.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	360,00	1
2.15.18	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	45,00	6
2.15.19	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,04000	5,00	0
2.15.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	250,00	1
2.16	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12 клемм (синего цвета) ШНИ-6*9-12-У2-С	buc			17
						0
2.17	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 12 клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-12-У2-Ж	buc			27
						0
		TOTAL 2.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый на 24 модуля встроенного исполнения (1Р31)				0
		2.4. Кабельные изделия				
2.18	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m			4
						4
2.18.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,24	4
2.19	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m			320
						254
2.19.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00040	2 000,00	1
2.19.2	1019852	Vopsea	kg	0,02000	39,50	1
2.19.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31000	120,00	37
2.19.4	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,80000	6,50	5
2.19.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20000	0,25	3
2.19.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05000	10,00	1
2.19.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.19.8	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16000	75,00	12
2.19.9	1	Muncitor	h-om	5,61000	45,24	254
2.19.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	360,00	4
2.19.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3
2.20	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			164
						104
2.20.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00060	2 000,00	1
2.20.2	1019852	Vopsea	kg	0,02000	39,50	1
2.20.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31000	120,00	37
2.20.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20000	0,25	3
2.20.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.20.6	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16000	75,00	12
2.20.7	1	Muncitor	h-om	2,29000	45,24	104
2.20.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	360,00	4
2.20.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3
2.21	цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m			2
						0

2.22	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*2,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m			320
						254
2.22.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00040	2 000,00	1
2.22.2	1019852	Vopsea	kg	0,02000	39,50	1
2.22.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31000	120,00	37
2.22.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80000	6,50	5
2.22.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20000	0,25	3
2.22.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05000	10,00	1
2.22.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.22.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16000	75,00	12
2.22.9	1	Muncitor	h-om	5,61000	45,24	254
2.22.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	360,00	4
2.22.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3
2.23	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			164
						104
2.23.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00060	2 000,00	1
2.23.2	1019852	Vopsea	kg	0,02000	39,50	1
2.23.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31000	120,00	37
2.23.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20000	0,25	3
2.23.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.23.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16000	75,00	12
2.23.7	1	Muncitor	h-om	2,29000	45,24	104
2.23.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	360,00	4
2.23.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3
2.24	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m			3
						0
2.25	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*4,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m			320
						254
2.25.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00040	2 000,00	1
2.25.2	1019852	Vopsea	kg	0,02000	39,50	1
2.25.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31000	120,00	37
2.25.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80000	6,50	5
2.25.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20000	0,25	3
2.25.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05000	10,00	1
2.25.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.25.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16000	75,00	12
2.25.9	1	Muncitor	h-om	5,61000	45,24	254
2.25.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	360,00	4
2.25.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3
2.26	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			164
						104
2.26.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00060	2 000,00	1
2.26.2	1019852	Vopsea	kg	0,02000	39,50	1
2.26.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31000	120,00	37
2.26.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20000	0,25	3
2.26.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.26.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16000	75,00	12
2.26.7	1	Muncitor	h-om	2,29000	45,24	104
2.26.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	360,00	4
2.26.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3
2.27	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x4,0mm2	m			6
						0
2.28	08-02-409-1	Установка -труба ПВХ гофрированная, по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм	100 m			1 759
						1 077

2.28.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	15 000,00	32
2.28.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96000	36,00	35
2.28.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,40000	6,00	80
2.28.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40000	5,00	67
2.28.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20000	29,65	6
2.28.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,00000	10,50	11
2.28.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70000	6,50	44
2.28.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,00000	0,25	5
2.28.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80000	5,00	9
2.28.10	1	Muncitor	h-om	23,80000	45,24	1 077
2.28.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11000	360,00	40
2.28.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80000	10,00	158
2.28.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70000	45,00	122
2.28.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84000	10,00	48
2.28.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11000	250,00	28
2.29	цена рыночная	Труба ПВХ гофрированная Д=25мм с внутренним диаметром 18,3мм	m			4
						0
		TOTAL 2.4. Кабельные изделия				0
		2.5. Электроосветительное оборудование				
2.30	РрЕF23А	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			10
						10
2.30.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	45,24	10
2.31	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного (1Р20) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			16 780
						12 079
2.31.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,15000	10 500,00	1 575
2.31.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,10000	36,00	76
2.31.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,40000	45,00	468
2.31.4	1019852	Vopsea	kg	3,00000	39,50	119
2.31.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00000	3,50	420
2.31.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,05300	121,42	6
2.31.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10000	100,00	10
2.31.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00300	25 000,00	75
2.31.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	75,00	32
2.31.10	1	Muncitor	h-om	267,00000	45,24	12 079
2.31.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55000	360,00	558
2.31.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,50000	10,00	895
2.31.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78000	45,00	80
2.31.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55000	250,00	388
2.32	цена рыночная	Светильник встраиваемый с OPL/R LED 60Вт (IP20)+светодиод 60Вт	buc			265
						0
2.33	08-03-593-6	Монтаж светильника- настенный с LED 32 Вт (IP40): с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 buc			6 165
						3 995
2.33.1	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	138
2.33.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08000	75,00	306
2.33.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04000	120,00	245
2.33.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02000	75,00	77
2.33.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31000	75,00	23
2.33.6	1	Muncitor	h-om	88,30000	45,24	3 995
2.33.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36000	360,00	490
2.33.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40000	10,00	424
2.33.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60000	5,00	128
2.33.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36000	250,00	340
2.34	цена рыночная	Светильник настенный RKL LED 32 Вт (1Р40)+светодиод 32Вт	buc			220
						0
2.35	08-03-593-7	Монтаж светильника- плафон (1Р 54) лампами накаливания 60Вт	100 buc			6 901
						4 415
2.35.1	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	138
2.35.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08000	75,00	306

2.35.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04000	120,00	245
2.35.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02000	75,00	77
2.35.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31000	75,00	23
2.35.6	1	Muncitor	h-om	97,60000	45,24	4 415
2.35.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,69000	360,00	608
2.35.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,80000	10,00	538
2.35.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60000	5,00	128
2.35.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,69000	250,00	423
2.36	цена рыночная	Плафон (1P54) НПП1101 с лампочкой	buc			125
						0
		TOTAL 2.5. Электроосветительное оборудование				0
		2.6. Электроустановочные изделия				
2.37	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместная 250В 16А с заземляющим контактом 1P20 для скрытой проводки	100 buc			1 884
						1 724
2.37.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	11
2.37.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,50000	45,00	68
2.37.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	0,25	26
2.37.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	75,00	32
2.37.5	1	Muncitor	h-om	38,10000	45,24	1 724
2.37.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	360,00	14
2.37.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
2.38	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом одноместная	buc			40
						0
2.39	08-03-591-2	Установка выключателя 1P20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 518
						1 457
2.39.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	11
2.39.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	0,25	26
2.39.3	1	Muncitor	h-om	32,20000	45,24	1 457
2.39.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	360,00	14
2.39.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
2.40	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc			55
						0
2.41	08-03-591-5	Установка выключателя 1P20 6А -двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 545
						1 484
2.41.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	11
2.41.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	0,25	26
2.41.3	1	Muncitor	h-om	32,80000	45,24	1 484
2.41.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	360,00	14
2.41.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
2.42	цена рыночная	Выключатель двухклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc			75
						0
2.43	08-03-591-1	Установка выключателя 250В 6А- одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1P44)	100 buc			1 946
						1 787
2.43.1	1011477	Șuruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0
2.43.2	101-1481	Șuruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00030	45 000,00	14
2.43.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,02000	75,00	77
2.43.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03000	10,00	10
2.43.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11000	75,00	8
2.43.6	1	Muncitor	h-om	39,50000	45,24	1 787
2.43.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03000	360,00	11
2.43.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40000	5,00	32
2.43.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03000	250,00	8
2.44	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P44 6А	buc			85
						0
2.45	цена рыночная	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc			11
						0
2.46	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc			5
						0
2.47	08-02-406-1	Металлоизделия	t			43 496
						12 079
2.47.1	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,03000	10 500,00	10 815
2.47.2	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,03000	10 500,00	10 815

2.47.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,01340	18 000,00	241
2.47.4	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	15,15000	36,00	545
2.47.5	01019100	Cartuș pentru pușcat	10 buc	91,50000	6,00	549
2.47.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,50000	5,00	458
2.47.7	1	Muncitor	h-om	267,00000	45,24	12 079
2.47.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,67000	360,00	601
2.47.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,00000	45,00	6 975
2.47.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,67000	250,00	418
		TOTAL 2.6. Электроустановочные изделия				0

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31)				
3.1	цена поставщика	ЩРн-36з-136УХЛ3- щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей	buc			975
						0
3.2	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc			35
						0
3.3	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2Р 16А, 30мА	buc			230
						0
3.4	цена поставщика	Отходящий автомат трехполюсный 20А ВА 47-29/3/С20 хар-ка С	buc			48
						0
		TOTAL 3.1. РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31)				0
		3.2. ЩАО Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1Р31)				
3.5	цена рыночная	Щит ЩРв-12з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31) 265*310*120мм	buc			350
						0
3.6	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc			35
						0
3.7	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6А ВА 47-29 1Р 6А(В)	buc			25
						0
		TOTAL 3.2. ЩАО Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1Р31)				0
		3.3. ЩО-Щит распределительный пластиковый на 24модуля (1Р31)				
3.8	цена рыночная	Щит ЩРв-24з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 24модулей (1Р31)	buc			650
						0
3.9	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc			35
						0
3.10	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6А ВА 47-29 1Р 6А(В)	buc			25
						0
		TOTAL 3.3. ЩО-Щит распределительный пластиковый на 24модуля (1Р31)				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: INSPECTORATUL GENERAL AL
POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 7

Obiectivul: Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 "Vulcănești", or. Vulcănești, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia.

Объект: Здание Инспектората. Электромонтажные работы

Deviz local Nr. 57.3

Intocmit in preturi curente 2019-06-05

Valoarea de deviz 107 098 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpEJ08Aмод	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 см (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m	493,00000	4,52	2 230
					4,52	2 230
1.2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 см (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	493,00000	19,75	9 738
					13,57	6 691

Total manopera (ore)	197,20000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		11 968
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	2 007
Total		13 975
Cheltuieli de transport	5,00000%	129
Total		14 104
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	52
Total		14 156
Cheltuieli de regie	3,00000%	425
Total		14 581
Beneficiu de deviz	3,00000%	437

Total Deviz fara TVA	15 018
-----------------------------	---------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. РП- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм				
2.1	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРН-36з-136УХЛЗ	buc	1,00000	315,34	315
					104,96	105
2.2	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)	buc	1,00000	52,79	53
					50,67	51
2.3	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 10А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 10 А ВА47-29/3/С10 хар-ка С	buc	1,00000	130,75	131
					70,57	71
2.4	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В, 30мА (АД12 2Р 16А 30мА)	buc	4,00000	225,11	900
					104,96	420
2.5	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 20А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 120А ВА47-29/1/С20 хар-ка С	buc	1,00000	130,75	131
					70,57	71
2.6	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,00000	13,13	13
					0,00	0
2.7	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,00000	22,50	23
					0,00	0
		TOTAL 2.1. РП- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм				1 566

		Inclusiv salariul				717
		2.2. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) 265*310*120мм				
2.8	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-12з-136УХЛЗ	buc	1,00000	315,34	315
					104,96	105
2.9	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (ВН 32 3Р-25А)	buc	1,00000	52,79	53
					50,67	51
2.10	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6,0А, 230В (В) ВА47-29/ 1Р /В6,0	buc	1,00000	130,75	131
					70,57	71
2.11	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,00000	13,13	13
					0,00	0
2.12	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,00000	22,50	23
					0,00	0
		TOTAL 2.2. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) 265*310*120мм				535
		Inclusiv salariul				226
		2.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый на 24модуля встроенного исполнения (1Р31)				
2.13	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-24з-136УХЛЗ	buc	1,00000	315,34	315
					104,96	105
2.14	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 25А,400В (ВН 32 3Р-25А)	buc	1,00000	52,79	53
					50,67	51
2.15	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6,0А, 230В (В) ВА47-29 1Р 6,0А (В)	buc	5,00000	130,75	654
					70,57	353
2.16	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12клемм (синего цвета) ШНИ-6*9-12-У2-С	buc	2,00000	16,70	33
					0,00	0
2.17	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 12клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-12-У2-Ж	buc	2,00000	26,70	53
					0,00	0
		TOTAL 2.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый на 24модуля встроенного исполнения (1Р31)				1 109
		Inclusiv salariul				508
		2.4. Кабельные изделия				
2.18	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m	493,00000	3,62	1 784
					3,62	1 784
2.19	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	3,23000	319,64	1 032
					253,80	820
2.20	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	6,71000	164,14	1 101
					103,60	695
2.21	цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m	994,00000	2,13	2 117
					0,00	0
2.22	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*2,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	1,65000	319,64	527
					253,80	419
2.23	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	3,55000	164,14	583
					103,60	368
2.24	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m	520,00000	3,42	1 778
					0,00	0
2.25	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*4,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	0,08000	319,64	26
					253,80	20
2.26	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,32000	164,14	53
					103,60	33
2.27	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x4,0mm2	m	40,00000	5,60	224
					0,00	0
2.28	08-02-409-1	Установка -труба ПВХ гофрированная, по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами,	100 m	5,30000	1 758,65	9 321

		диаметр 25мм			1 076,71	5 707
2.29	цена рыночная	Труба ПВХ гофрированная Д=25мм с внутренним диаметром 18,3мм	m	530,00000	4,12	2 184
					0,00	0
		TOTAL 2.4. Кабельные изделия				20 730
		Inclusiv salariul				9 846
		2.5. Электроосветительное оборудование				
2.30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	23,00000	9,95	229
					9,95	229
2.31	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного (1P20) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,47000	16 779,72	7 886
					12 079,08	5 677
2.32	цена рыночная	Светильник встраиваемый с OPL/R LED 60Вт (IP20)+светодиод 60Вт	buc	47,00000	265,00	12 455
					0,00	0
2.33	08-03-593-6	Монтаж светильника- настенный с LED 32 Вт (IP40): с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 buc	0,04000	6 164,54	247
					3 994,69	160
2.34	цена рыночная	Светильник настенный RKL LED 32 Вт (1P40)+светодиод 32Вт	buc	4,00000	220,00	880
					0,00	0
2.35	08-03-593-7	Монтаж светильника- плафон (1P 54) лампами накаливания 60Вт	100 buc	0,01000	6 900,57	69
					4 415,42	44
2.36	цена рыночная	Плафон (1P54) НПП1101 с лампочкой	buc	1,00000	125,00	125
					0,00	0
		TOTAL 2.5. Электроосветительное оборудование				21 891
		Inclusiv salariul				6 110
		2.6. Электроустановочные изделия				
2.37	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одностепенная 250В 16А с заземляющим контактом 1P20 для скрытой проводки	100 buc	0,45000	1 883,57	848
					1 723,64	776
2.38	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом одностепенная	buc	45,00000	40,00	1 800
					0,00	0
2.39	08-03-591-2	Установка выключателя 1P20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,16000	1 517,65	243
					1 456,73	233
2.40	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc	16,00000	55,00	880
					0,00	0
2.41	08-03-591-5	Установка выключателя 1P20 6А -двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,03000	1 544,80	46
					1 483,87	45
2.42	цена рыночная	Выключатель двухклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc	3,00000	75,00	225
					0,00	0
2.43	08-03-591-1	Установка выключателя 250В 6А- одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1P44)	100 buc	0,01000	1 945,83	19
					1 786,98	18
2.44	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P44 6А	buc	1,00000	85,00	85
					0,00	0
2.45	цена рыночная	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	50,00000	10,50	525
					0,00	0
2.46	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	65,00000	5,00	325
					0,00	0
2.47	08-02-406-1	Металлоизделия	t	0,05000	43 495,88	2 175
					12 079,08	604
		TOTAL 2.6. Электроустановочные изделия				7 171
		Inclusiv salariul				1 675

Total manopera (ore)	421,79780
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		53 001
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	4 293
Total		57 295
Cheltuieli de transport	5,00000%	1 493
Total		58 788
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	597
Total		59 385
Cheltuieli de regie	50,00000%	9 541
Total		68 926

Beneficiu de deviz	3,00000%	2 068
--------------------	----------	-------

Total Deviz fara TVA	70 994
-----------------------------	---------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31)				
3.1	цена поставщика	ЩРн-36з-136УХЛ3- щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей	buc	1,00000	975,00	975
					0,00	0
3.2	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc	1,00000	35,00	35
					0,00	0
3.3	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2Р 16А, 30мА	buc	4,00000	230,00	920
					0,00	0
3.4	цена поставщика	Отходящий автомат трехполюсный 20А ВА 47-29/3/С20 хар-ка С	buc	1,00000	48,00	48
					0,00	0
		TOTAL 3.1. РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31)				1 978
		Inclusiv salariul				0
		3.2. ЩАО Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1Р31)				
3.5	цена рыночная	Щит ЩРв-12з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31) 265*310*120мм	buc	1,00000	350,00	350
					0,00	0
3.6	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc	1,00000	35,00	35
					0,00	0
3.7	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6А ВА 47-29 1Р 6А(В)	buc	1,00000	25,00	25
					0,00	0
		TOTAL 3.2. ЩАО Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1Р31)				410
		Inclusiv salariul				0
		3.3. ЩО-Щит распределительный пластиковый на 24модуля (1Р31)				
3.8	цена рыночная	Щит ЩРв-24з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 24модулей (1Р31)	buc	1,00000	650,00	650
					0,00	0
3.9	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc	1,00000	35,00	35
					0,00	0
3.10	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6А ВА 47-29 1Р 6А(В)	buc	5,00000	25,00	125
					0,00	0
		TOTAL 3.3. ЩО-Щит распределительный пластиковый на 24модуля (1Р31)				810
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	3 198
Cheltuieli pentru depozitare	1,20000% 38

Total Deviz fara TVA	3 236
-----------------------------	--------------

Total General fara TVA	89 248
TVA (20%)	17 850
TOTAL GENERAL	107 098
Inclusiv salariul	28 003

Cursul de referință: 19.44 Lei/Euro, din data de 2019-02-22

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Verificat: INSPECTORATUL GENERAL AL

POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 "Vulcănești", or. Vulcănești, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia.

Obiectul: Здание Инспектората. Электромонтажные работы

Devizul local de resurse Nr. 57.3

Intocmit in preturi curente 2019-06-05

Valoarea de deviz 107 098 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013442	Tencuitor	h-om	147,90000	45,24	6 691
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	49,30000	45,24	2 230
Total manopera						8 921
Materiale						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,24650	220,00	54
2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	838,10000	2,90	2 430
3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,93000	19,00	94
Total materiale						2 578
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,86000	10,00	99
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,39500	50,00	370
Total utilaje						468
Total						11 968
Asigurari sociale si medicale				22,50000%		2 007
Total						13 975
Cheltuieli de transport				5,00000%		129
Total						14 104
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		52
Total						14 156
Cheltuieli de regie				3,00000%		425
Total						14 581
Beneficiu de deviz				3,00000%		437
TOTAL Deviz fara TVA						15 018

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	377,29780	45,24	17 069
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	44,50000	45,24	2 013
Total manopera						19 082
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	8,04500	45,00	362
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	90,23500	6,00	541
3	01019103	Dibluri de distanțare	100	0,38220	75,00	29

			buc			
4	05009031	Scoabe	10 buc	35,51000	6,50	231
5	050090611	Fisa de izolație	buc	350,26800	0,25	88
6	05009062	Papuci de cablu	buc	73,20000	2,50	183
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,55080	10,00	6
8	05009619	Ațe de cusut	kg	0,01600	10,36	0
9	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,08400	19,36	2
10	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00000	45 000,00	0
11	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00015	45 000,00	7
12	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00202	3 500,00	7
13	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,01113	15 000,00	167
14	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00000	0,00	0
15	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,05150	10 500,00	541
16	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,12200	10 500,00	1 281
17	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00833	2 000,00	17
18	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00067	18 000,00	12
19	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	8,57250	36,00	309
20	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,02400	20,00	0
21	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	90,23500	5,00	451
22	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,10400	48,50	5
23	1019852	Vopsea	kg	2,28680	39,50	90
24	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	1,06000	29,65	31
25	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,04600	10 500,00	483
26	5009030	Flanșe	10 buc	5,30000	10,50	56
27	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,91940	120,00	590
28	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,96800	6,50	26
29	5009070	Racordari	10 buc	9,54000	5,00	48
30	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	12,00000	5,00	60
31	5009089	Profil de montaj perforat	buc	56,40000	3,50	197
32	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02491	121,42	3
33	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,01030	10,00	0
34	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,05100	75,00	4
35	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,24800	10,00	2
36	5009623	Banda "K226"	100 m	0,04700	100,00	5
37	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,00141	25 000,00	35
38	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,12940	75,00	235
39	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	2,00000	22,50	45
40	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 12клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-12-У2-Ж	buc	2,00000	26,70	53
41	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12клемм (синего цвета) ШНИ-6*9-12-У2-С	buc	2,00000	16,70	33
42	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	2,00000	13,13	26
43	цена рыночная	Выключатель двухклавишный 1Р20 6А для скрытой проводки	buc	3,00000	75,00	225
44	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1Р20 6А для скрытой проводки	buc	16,00000	55,00	880

45	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P44 6A	buc	1,00000	85,00	85
46	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	65,00000	5,00	325
47	цена рыночная	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	50,00000	10,50	525
48	цена рыночная	Плафон (1P54) НПП1101 с лампочкой	buc	1,00000	125,00	125
49	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m	520,00000	3,42	1 778
50	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x4,0mm2	m	40,00000	5,60	224
51	цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m	994,00000	2,13	2 117
52	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом одноместная	buc	45,00000	40,00	1 800
53	цена рыночная	Светильник встраиваемый с OPL/R LED 60Вт (IP20)+светодиод 60Вт	buc	47,00000	265,00	12 455
54	цена рыночная	Светильник настенный RKL LED 32 Вт (1P40)+светодиод 32Вт	buc	4,00000	220,00	880
55	цена рыночная	Труба ПВХ гофрированная D=25мм с внутренним диаметром 18,3мм	m	530,00000	4,12	2 184
Total materiale					29 865	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,98960	360,00	716
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	128,03900	10,00	1 280
3	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,82400	5,00	9
4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	25,65200	10,00	257
5	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,80000	150,00	120
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,98960	250,00	497
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	26,10660	45,00	1 175

Total utilaje					4 054	
----------------------	--	--	--	--	--------------	--

Total					53 001	
Asigurari sociale si medicale				22,50000%	4 293	
Total					57 295	
Cheltuieli de transport				5,00000%	1 493	
Total					58 788	
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%	597	
Total					59 385	
Cheltuieli de regie				50,00000%	9 541	
Total					68 926	
Beneficiu de deviz				3,00000%	2 068	

TOTAL Deviz fara TVA					70 994	
-----------------------------	--	--	--	--	---------------	--

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera					0	
-----------------------	--	--	--	--	----------	--

Materiale

1	цена поставщика	Отходящий автомат трехполюсный 20A BA 47-29/3/C20 хар-ка C	buc	1,00000	48,00	48
2	цена поставщика	ЩРн-36з-136УХЛ3- щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей	buc	1,00000	975,00	975
3	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2P 16A, 30mA	buc	4,00000	230,00	920
4	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6A BA 47-29 1P 6A(B)	buc	6,00000	25,00	150
5	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3P 25A	buc	3,00000	35,00	105
6	цена рыночная	Щит ЩРв-12з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1P31) 265*310*120мм	buc	1,00000	350,00	350

7	цена рыночная	Щит ЩРв-24з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 24модулей (1P31)	buc	1,00000	650,00	650
Total materiale						3 198
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						3 198
Cheltuieli pentru depozitare				1,20000%		38
TOTAL Deviz fara TVA						3 236
Total						89 248
TVA				20%		17 850
TOTAL Deviz						107 098

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: INSPECTORATUL GENERAL AL
POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 57.4

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpEJ08Aмод	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmр (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m			5 5
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10000	45,24	5
1.2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmр (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m			20 14
1.2.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,70000	2,90	5
1.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	220,00	0
1.2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.2.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	45,24	14
1.2.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	50,00	1
1.2.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	10,00	0

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. ЩГ Щит распределительный пластиковый на 12модулей навесного исполнения (1Р31) 265*310*120мм				
2.1	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-12з-136УХЛЗ	buc			315 105
2.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,30000	36,00	11
2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,17000	45,00	8
2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	39,50	1
2.1.4	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01000	10 500,00	105
2.1.5	1	Muncitor	h-om	2,32000	45,24	105
2.1.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000	360,00	36
2.1.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,55000	45,00	25
2.1.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10000	250,00	25
2.2	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В, 30мА (АД12 2Р 16А 30мА) на вводе	buc			225 105
2.2.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	36,00	3
2.2.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00400	20,00	0
2.2.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,38000	45,00	17
2.2.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
2.2.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
2.2.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	5,00	6
2.2.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01400	48,50	1
2.2.8	1019852	Vopsea	kg	0,04700	39,50	2
2.2.9	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00200	10 500,00	21
2.2.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,50	15
2.2.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	5,00	5
2.2.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.2.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00200	10,36	0
2.2.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00900	19,36	0
2.2.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03600	75,00	3
2.2.16	1	Muncitor	h-om	2,32000	45,24	105
2.2.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00500	360,00	2

2.2.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	45,00	6
2.2.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	5,00	0
2.2.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20000	150,00	30
2.2.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00500	250,00	1
2.3	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6,0А, 230В (В) ВА47-29/ 1P /B6,0-отходящий	buc			131
						71
2.3.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	36,00	3
2.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	20,00	0
2.3.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,04900	45,00	2
2.3.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
2.3.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
2.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	5,00	6
2.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	48,50	0
2.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,03600	39,50	1
2.3.9	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	10 500,00	11
2.3.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,50	15
2.3.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	5,00	5
2.3.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.3.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	10,36	0
2.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	19,36	0
2.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	75,00	1
2.3.16	1	Muncitor	h-om	1,56000	45,24	71
2.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	360,00	1
2.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	45,00	6
2.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	5,00	0
2.3.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	250,00	1
2.4	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc			13
						0
2.5	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc			23
						0
		TOTAL 2.1. ЩГ Щит распределительный пластиковый на 12модулей навесного исполнения (1Р31) 265*310*120мм				0
		2.2. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВа, 220/12В с встроенной розеткой (1Р44)				
2.6	08-03-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В с встроенной розеткой	buc			81
						65
2.6.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,04000	75,00	3
2.6.2	1	Muncitor	h-om	1,43000	45,24	65
2.6.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02000	360,00	7
2.6.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26000	5,00	1
2.6.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02000	250,00	5
		TOTAL 2.2. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВа, 220/12В с встроенной розеткой (1Р44)				0
		2.3. Кабельные изделия				
2.7	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m			4
						4
2.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,24	4
2.8	08-02-401-1	Прокладка силового кабеля с медными жилами с ПВХ изоляцией 0,66кВ, в негорючей изоляции	100 m			3 602
						2 334
2.8.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	10 500,00	74
2.8.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	45 000,00	29
2.8.3	1011755	Oțel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	10 500,00	116
2.8.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75000	36,00	63
2.8.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,50000	6,00	27
2.8.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,50000	75,00	188
2.8.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	5,00	23
2.8.8	1019852	Vopsea	kg	0,40000	39,50	16
2.8.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,50000	6,50	107

2.8.10	050090611	Fisa de izolație	buc	24,40000	0,25	6
2.8.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	121,42	0
2.8.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,41000	10,00	4
2.8.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03000	100,00	3
2.8.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	10,00	8
2.8.15	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	1,00	34
2.8.16	1	Muncitor	h-om	51,60000	45,24	2 334
2.8.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	360,00	90
2.8.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	10,00	247
2.8.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	45,00	111
2.8.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	10,00	60
2.8.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	250,00	63
2.9	цена рыночная	Кабель ВВГ нг сечением жилы 3*2,5мм2	m			14 0
2.10	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m			320 254
2.10.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00040	2 000,00	1
2.10.2	1019852	Vopsea	kg	0,02000	39,50	1
2.10.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31000	120,00	37
2.10.4	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,80000	6,50	5
2.10.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20000	0,25	3
2.10.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05000	10,00	1
2.10.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.10.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16000	75,00	12
2.10.9	1	Muncitor	h-om	5,61000	45,24	254
2.10.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	360,00	4
2.10.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3
2.11	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			164 104
2.11.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00060	2 000,00	1
2.11.2	1019852	Vopsea	kg	0,02000	39,50	1
2.11.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31000	120,00	37
2.11.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20000	0,25	3
2.11.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.11.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16000	75,00	12
2.11.7	1	Muncitor	h-om	2,29000	45,24	104
2.11.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	360,00	4
2.11.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3
2.12	цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m			2 0
2.13	08-02-409-1	Установка -труба ПВХ гофрированная, по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм	100 m			1 759 1 077
2.13.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	15 000,00	32
2.13.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96000	36,00	35
2.13.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,40000	6,00	80
2.13.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40000	5,00	67
2.13.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20000	29,65	6
2.13.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,00000	10,50	11
2.13.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70000	6,50	44
2.13.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,00000	0,25	5
2.13.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80000	5,00	9
2.13.10	1	Muncitor	h-om	23,80000	45,24	1 077
2.13.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11000	360,00	40
2.13.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80000	10,00	158
2.13.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70000	45,00	122
2.13.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84000	10,00	48
2.13.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11000	250,00	28

2.14	цена рыночная	Труба ПВХ гофрированная Д=25мм с внутренним диаметром 18,3мм	m			4
						0
		TOTAL 2.3. Кабельные изделия				0
		2.4. Электроосветительное оборудование				
2.15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			10
						10
2.15.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	45,24	10
2.16	08-03-593-7	Монтаж светильника- плафон (1P 54) лампами накаливания 60Вт	100 buc			6 901
						4 415
2.16.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	138
2.16.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08000	75,00	306
2.16.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04000	120,00	245
2.16.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02000	75,00	77
2.16.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31000	75,00	23
2.16.6	1	Muncitor	h-om	97,60000	45,24	4 415
2.16.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,69000	360,00	608
2.16.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,80000	10,00	538
2.16.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60000	5,00	128
2.16.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,69000	250,00	423
2.17	цена рыночная	Плафон (1P54) НПП1101 с лампочкой 60Вт	buc			125
						0
		TOTAL 2.4. Электроосветительное оборудование				0
		2.5. Электроустановочные изделия				
2.18	08-03-591-1	Установка выключателя 250В 6А- одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1P44)	100 buc			1 946
						1 787
2.18.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0
2.18.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00030	45 000,00	14
2.18.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,02000	75,00	77
2.18.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03000	10,00	10
2.18.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11000	75,00	8
2.18.6	1	Muncitor	h-om	39,50000	45,24	1 787
2.18.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03000	360,00	11
2.18.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40000	5,00	32
2.18.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03000	250,00	8
2.19	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P44 6А	buc			85
						0
		TOTAL 2.5. Электроустановочные изделия				0

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. ЩГ Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1P31)				
3.1	цена рыночная	Щит ЩРв-12з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1P31) 265*310*120мм	buc			350
						0
3.2	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2P 16А, 30мА	buc			230
						0
3.3	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6А ВА 47-29 1P 6А(В)	buc			25
						0
		TOTAL 3.1. ЩГ Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1P31)				0
		3.2. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 220/12В				
3.4	цена рыночная	Ящик с понижающим трансформатором 220/12В с встроенной розеткой (1P44)	buc			740
						0
		TOTAL 3.2. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 220/12В				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: INSPECTORATUL GENERAL AL
POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 7

Obiectivul: Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 "Vulcănești", or. Vulcănești, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia.

Obiectul: Индивидуальный гараж. Электромонтажные работы

Deviz local Nr. 57.4

Intocmit in preturi curente 2019-06-05

Valoarea de deviz 14 020 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpEJ08Aмод	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 смр (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m	130,00000	4,52	588
					4,52	588
1.2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 смр (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	130,00000	19,75	2 568
					13,57	1 764

Total manopera (ore)	52,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		3 156
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	529
Total		3 685
Cheltuieli de transport	5,00000%	34
Total		3 719
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	14
Total		3 733
Cheltuieli de regie	3,00000%	112
Total		3 845
Beneficiu de deviz	3,00000%	115

Total Deviz fara TVA	3 960
-----------------------------	--------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. ЩГ Щит распределительный пластиковый на 12модулей навесного исполнения (1P31) 265*310*120мм				
2.1	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-12з-136УХЛЗ	buc	1,00000	315,34	315
					104,96	105
2.2	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В, 30мА (АД12 2Р 16А 30мА) на вводе	buc	1,00000	225,11	225
					104,96	105
2.3	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6,0А, 230В (В) ВА47-29/ 1Р /В6,0-отходящий	buc	2,00000	130,75	261
					70,57	141
2.4	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,00000	13,13	13
					0,00	0
2.5	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,00000	22,50	23
					0,00	0
		TOTAL 2.1. ЩГ Щит распределительный пластиковый на 12модулей навесного исполнения (1P31) 265*310*120мм				838
		Inclusiv salariul				351
		2.2. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВа, 220/12В с встроенной розеткой (1P44)				
2.6	08-03-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В с встроенной розеткой	buc	1,00000	81,19	81
					64,69	65

		TOTAL 2.2. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВа, 220/12В с встроенной розеткой (1Р44)				81
		Inclusiv salariul				65
		2.3. Кабельные изделия				
2.7	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m	130,00000	3,62	470
					3,62	470
2.8	08-02-401-1	Прокладка силового кабеля с медными жилами с ПВХ изоляцией 0,66кВ, в негорючей изоляции	100 m	0,10000	3 602,38	360
					2 334,38	233
2.9	цена рыночная	Кабель ВВГ нг сечением жилы 3*2,5мм2	m	10,00000	14,10	141
					0,00	0
2.10	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	0,40000	319,64	128
					253,80	102
2.11	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,90000	164,14	148
					103,60	93
2.12	цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x1.5мм2	m	130,00000	2,13	277
					0,00	0
2.13	08-02-409-1	Установка -труба ПВХ гофрированная, по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм	100 m	0,40000	1 758,65	703
					1 076,71	431
2.14	цена рыночная	Труба ПВХ гофрированная Д=25мм с внутренним диаметром 18,3мм	m	40,00000	4,12	165
					0,00	0
		TOTAL 2.3. Кабельные изделия				2 392
		Inclusiv salariul				1 329
		2.4. Электроосветительное оборудование				
2.15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,00000	9,95	40
					9,95	40
2.16	08-03-593-7	Монтаж светильника- плафон (1Р 54) лампами накаливания 60Вт	100 buc	0,05000	6 900,57	345
					4 415,42	221
2.17	цена рыночная	Плафон (1Р54) НПП1101 с лампочкой 60Вт	buc	5,00000	125,00	625
					0,00	0
		TOTAL 2.4. Электроосветительное оборудование				1 010
		Inclusiv salariul				261
		2.5. Электроустановочные изделия				
2.18	08-03-591-1	Установка выключателя 250В 6А- одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1Р44)	100 buc	0,02000	1 945,83	39
					1 786,98	36
2.19	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1Р44 6А	buc	2,00000	85,00	170
					0,00	0
		TOTAL 2.5. Электроустановочные изделия				209
		Inclusiv salariul				36

Total manopera (ore)	45,12500
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		4 530
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	459
Total		4 989
Cheltuieli de transport	5,00000%	101
Total		5 091
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	41
Total		5 131
Cheltuieli de regie	50,00000%	1 021
Total		6 152
Beneficiu de deviz	3,00000%	185

Total Deviz fara TVA	6 336
-----------------------------	--------------

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. ЩГ Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1P31)				
3.1	цена рыночная	Щит ЩРв-12з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1P31) 265*310*120мм	buc	1,00000	350,00	350
					0,00	0
3.2	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2P 16А, 30мА	buc	1,00000	230,00	230
					0,00	0
3.3	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6А ВА 47-29 1P 6А(В)	buc	2,00000	25,00	50
					0,00	0
		TOTAL 3.1. ЩГ Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1P31)				630
		Inclusiv salariul				0
		3.2. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 220/12В				
3.4	цена рыночная	Ящик с понижающим трансформатором 220/12В с встроенной розеткой (1P44)	buc	1,00000	740,00	740
					0,00	0
		TOTAL 3.2. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 220/12В				740
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	1 370
Cheltuieli pentru depozitare	1,20000%

Total Deviz fara TVA	1 386
----------------------	-------

Total General fara TVA	11 683
TVA (20%)	2 337
TOTAL GENERAL	14 020
Inclusiv salariul	4 394

Cursul de referință: 19.44 Lei/Euro, din data de 2019-02-22

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: INSPECTORATUL GENERAL AL
POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 "Vulcănești", or. Vulcănești, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia.

Obiectul: Индивидуальный гараж. Электромонтажные работы

Devizul local de resurse Nr. 57.4

Intocmit in preturi curente 2019-06-05

Valoarea de deviz 14 020 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,00000	45,24	1 764
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,00000	45,24	588
Total manopera					2 352	
Materiale						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06500	220,00	14
2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	221,00000	2,90	641
3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,30000	19,00	25
Total materiale					680	
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,60000	10,00	26
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,95000	50,00	98
Total utilaje					124	
Total					3 156	
Asigurari sociale si medicale			22,50000%		529	
Total					3 685	
Cheltuieli de transport			5,00000%		34	
Total					3 719	
Cheltuieli pentru depozitare			2,00000%		14	
Total					3 733	
Cheltuieli de regie			3,00000%		112	
Total					3 845	
Beneficiu de deviz			3,00000%		115	
TOTAL Deviz fara TVA					3 960	

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	33,84500	45,24	1 531
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,28000	45,24	510
Total manopera					2 041	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,64800	45,00	29
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,47000	6,00	57
3	01019103	Dibluri de distanțare	100	0,55640	75,00	42

			buc			
4	05009031	Scoabe	10 buc	4,33000	6,50	28
5	050090611	Fisa de izolație	buc	25,50000	0,25	6
6	05009062	Papuci de cablu	buc	18,30000	2,50	46
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,12700	10,00	1
8	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00400	10,36	0
9	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,02100	19,36	0
10	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00007	45 000,00	3
11	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00015	45 000,00	7
12	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00084	15 000,00	13
13	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00070	10 500,00	7
14	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00000	0,00	0
15	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00110	10 500,00	12
16	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00070	2 000,00	1
17	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,06900	36,00	38
18	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00600	20,00	0
19	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,47000	5,00	47
20	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,02600	48,50	1
21	1019852	Vopsea	kg	0,21500	39,50	8
22	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,08000	29,65	2
23	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01400	10 500,00	147
24	5009030	Flanșe	10 buc	0,40000	10,50	4
25	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,50500	120,00	61
26	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,32000	6,50	2
27	5009070	Racordari	10 buc	0,72000	5,00	4
28	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,00000	5,00	15
29	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00020	121,42	0
30	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,02060	10,00	0
31	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,05100	75,00	4
32	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02000	10,00	0
33	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00300	100,00	0
34	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,08300	10,00	1
35	5009816	Fisie de montaj	m	3,40000	1,00	3
36	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,28570	75,00	21
37	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,00000	22,50	23
38	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,00000	13,13	13
39	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P44 6А	buc	2,00000	85,00	170
40	цена рыночная	Кабель ВВГ нг сечением жилы 3*2,5мм2	m	10,00000	14,10	141
41	цена рыночная	Плафон (1P54) НПП1101 с лампочкой 60Вт	buc	5,00000	125,00	625
42	цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x1.5мм2	m	130,00000	2,13	277
43	цена рыночная	Труба ПВХ гофрированная Д=25мм с внутренним диаметром 18,3мм	m	40,00000	4,12	165
Total materiale					2 027	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,29610	360,00	107

		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,48000	10,00	115
3	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,78800	5,00	9
4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,53900	10,00	25
5	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20000	150,00	30
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,29610	250,00	74
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,26700	45,00	102
Total utilaje						462
Total						4 530
Asigurari sociale si medicale				22,50000%		459
Total						4 989
Cheltuieli de transport				5,00000%		101
Total						5 091
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		41
Total						5 131
Cheltuieli de regie				50,00000%		1 021
Total						6 152
Beneficii de deviz				3,00000%		185
TOTAL Deviz fara TVA						6 336

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
Total manopera					0	

Materiale						
1	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2Р 16А, 30мА	buc	1,00000	230,00	230
2	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6А ВА 47-29 1Р 6А(В)	buc	2,00000	25,00	50
3	цена рыночная	Щит ЩРв-12з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31) 265*310*120мм	buc	1,00000	350,00	350
4	цена рыночная	Ящик с понижающим трансформатором 220/12В с встроенной розеткой (1Р44)	buc	1,00000	740,00	740
Total materiale					1 370	

Utilaje		
Total utilaje		0
Total		1 370
Cheltuieli pentru depozitare	1,20000%	16
TOTAL Deviz fara TVA		1 386

Total		11 683
TVA	20%	2 337
TOTAL Deviz		14 020

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

